

Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago a Precios Unitarios, anual con carácter Nacional para elaborar los Trabajos de **"OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DE FORMACIÓN MEDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES."**
Que celebran por una parte el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, en lo sucesivo **"la dependencia o entidad"** representada por el **Dr. Misael Ley Mejía** en su carácter de **Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes** y por la otra parte la empresa: **DITAC S.A. DE C.V.** representada en este acto por la **C. Beatriz Muñoz Hernández,** en su carácter de **Representante Legal,** a quienes en lo sucesivo de manera conjunta se les denominará **"las partes"**, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El IMSS es un organismo fiscal - autónomo que se rige por lo dispuesto en la LSS, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía técnica y de gestión, por lo que goza de facultades para operar de forma independiente sus ingresos y egresos.

Su fuente de financiamiento es mediante recursos presupuestarios propios autorizados por el H. Consejo Técnico (HCT), de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 46 fracción III y 48 de su Reglamento y los artículos 270, y 272 de la Ley del Seguro Social (LSS).

Mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. **0000233597-2025** de fecha **28 de Julio del 2025**, la Jefatura de Servicios de Finanzas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, emite documento de existencia de respaldo presupuestario en los términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS.

D E C L A R A C I O N E S

I. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** declara que:

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo dispuesto por el poder que se contiene en la escritura pública número **84,264**, libro **1,794**, de fecha **16 de mayo del 2024**, pasada ante la fe del Notario Público Número **13** Licenciado **Ignacio Soto**

GOBIERNO DE MÉXICO
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO
IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

Sobreyra y Silva en la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, el C. **Dr. Misael Ley Mejía**, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, con R.F.C [redacted] es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con el numeral 5.30 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social suscribe el presente instrumento el C. **Ing. Julio César Moreno Ortega**, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, R.F.C [redacted] facultado para fungir como representante del Área de la Ejecución de los Servicios.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Licitación pública Nacional LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025**, realizado al amparo de lo establecido en los artículos **134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos **3 primer párrafo**, **27** fracción **I**, **28**, **30** fracción **I** y **45** fracción **I** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **"LOPSRM"**, y los correlativos de su Reglamento.

I.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la autorización del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende el Oficio de solicitud de Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. **0000233597-2025** de fecha **28 de Julio del 2025**, de la cuenta **51351002**.

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **IMS421231I45**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en **Av. Alameda No. 704, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en Aguascalientes, Ags**., mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por **"EL CONTRATISTA"** a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos **1**, **3** y **110** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y **1**, **3**, **4**, **7** y **100** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

I.9 Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la **"LOPSRM"**.

II. **"EL CONTRATISTA"** declara que:

Se elimina RFC considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

II.1 Es una persona **MORAL** legalmente constituida mediante Escritura Pública No. **15,267, Volúmen No. 180,** de fecha **05 de Junio de 1992**, ante la fe del **Lic. Enrique Moreno Valle Sánchez**, Titular de la Notaría Pública No. **24**, de la Ciudad de **Puebla, Puebla** e inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de **Puebla, Puebla**, en libro **112**, fojas **113**, tomo **72** del libro **6°** de Comercio, el **26 de Agosto de 1992** denominada **DITAC S.A. DE C.V.** cuyo objeto social es, entre otros:

1.-Construcción, diseño, proyección, urbanización, compra-venta, arrendamiento, mantenimiento, conservación y remodelación, de todo tipo de inmuebles para uso habitacional, industrial y comercial, deportivo, desarrollos turísticos, hoteles, hospitales, restaurantes, estacionamientos, carreteras, viviendas, edificios, centros comerciales, escuelas, parques, canchas deportivas, iglesias, estadios, campos de golf, oficinas, hostales, fraccionamientos residenciales, conjuntos habitacionales o empresas.
2.-Construcción, diseño, proyección, urbanización, compra-venta, arrendamiento, mantenimiento, conservación y remodelación, de Construcción de naves industriales y bodegas, calles, pavimentación y adoquinamiento de calles y todo tipo de superficies, guarniciones y banquetas, sistemas de agua potable, plantas de tratamiento y sistemas de potabilización de agua y Mecánica de suelos
3. -Desarrollo de proyectos, planos, supervisión, diseño y análisis estructural, firma de planos, relacionados con el objeto social.
4.-La compra venta de bienes inmuebles, proyecto y construcción de fraccionamientos, lotificación y constitución de condominios ya sean habitaciones, comerciales, industriales, turísticos o recreativos, así como su mantenimiento, promoción comisión, mediación, administración o arrendamiento y la elaboración de proyectos de ingeniería, arquitectura y diseño, así como su comercialización, incluyendo la prestación de todo tipo de servicios técnicos y de asesoría relacionado con su objeto.
5.-Efectuar fraccionamiento de terrenos, aprovechamiento de toda clase de bienes inmuebles, con1 fines comerciales, deportivos, turísticos, ecológicos e industriales, pudiendo celebrar contratos que se relacionen con el objeto y la adquisición de inmuebles para sus usos y servicios, así como también, la administración, asesoría inmobiliaria y técnica en general, diseño, construcción, reconstrucción y/o equipamiento de toda clase de inmuebles, comerciales e industriales, deportivos, culturales, sociales, turísticos, construcción de terracerías, obras de drenaje, de agua potable, obras complementarias, así como de obra civil.
6. -La compraventa, distribución, comercialización, importación, exportación, comisión, consignación, edificación y representación de materiales para la construcción, accesorios, acabados artículos de tlapalería, ferretería, eléctricos, electrónicos y de decoración.
7 .-El acarreo y transporte de todo tipo de materiales para la construcción, sus accesorios y acabados, así como la transportación de maquinaria pesada para el mismo objeto.
8.-La compra, venta, arrendamiento, distribución y comercialización de todo tipo de maquinaria de obra civil y materiales para construcción.
9. -La construcción y mantenimiento, por cuenta propia o ajena, de toda clase de obras civiles, hidráulicas, presas, carreteras, puentes y en general toda clase de edificios, condominios verticales y horizontales, casas-habitación y fraccionamientos de cualquier índole.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena

10.-La adquisición, venta, administración, demolición, construcción urbana habitacional, civil e infraestructura!, terracería, pavimentos, drenaje y de riego, avalúas en general, incluyendo todos los conceptos de construcción y equipamiento inmersos en el área de la salud, tales como hospitales, clínicas de salud rurales y urbanas en todas sus subespecialidades.
11.-La compra, venta, arrendamiento, adquirir o por cualquier otro título poseer toda clase de bienes muebles, derechos reales así como los inmuebles que sean necesarios para el cumplimento del objeto social.
12.-La compraventa y comercialización de cemento, cal, varilla, arena, grava, piedra y materiales generales de ferretería, prefabricados de cemento y acero y de tlapalería.
13.- La compra, venta, renta, arrendamiento, subarrendamiento de todo tipo de herramientas y en general, de toda clase de implementos usados en la industria de la construcción.
14.- La adquisición, importación, exportación, enajenación, construcción, compraventa, administración, negociación, remodelación, reparación y ampliación, arrendamiento, subarrendamiento de bienes muebles e Inmuebles para el desarrollo de los fines sociales.
15.-Conceptualización, preparación, ejecución, instrumentación, adaptación de dibujos, esquemas, diseños diafragmas, modelos instructivos, especificaciones y demás, de la naturaleza que sean, para y en relación con los objetos anteriores.
16.- Celebrar contratos, convenios por cualquier título, adquirir patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad federal Estatal o Municipal.
17.- La colocación e instalación, de todo tipo de publicidad en diversas presentaciones, tales como espectaculares, carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas y todos aquellos soportes que se instalan en lugares públicos.
18.- Contratar el personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto
19 .- Adquirir o disponer en cualquier forma legal de toda clase de acciones intereses y participaciones en otras sociedades o asociaciones ya sean de naturaleza civil o mercantil.
20.- Obtener financiamiento, para el logro de los fines que constituyen el objeto social y otorgar créditos en relación con las sociedades que participen en su capital social o de inversión, dibujos y modelos y marcas industriales, nombres comerciales, derecho de autor y en general derechos de propiedad intelectual e industrial.
21. - Celebrar fideicomisos
22. - El concurso y licitación para la adquisición de todo tipo de contratos y obras, tanto para empresas del sector público como del sector privado.
23.- Obtener y otorgar por cualquier título opciones y preferencias, derechos de autor, concesiones y en general derechos reales y personales para todo tipo de actividades.
24.- La prestación de servicios de reclutamiento de todo personal administrativo, técnico, profesional o especializado que le requieran.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

25.- La celebración de todo tipo de actos jurídicos, convenios y contratos lícitos para la realización de su objeto social y el integral desarrollo de la sociedad.
26.- Actuar como representante, comisionista, mandatario y accionista de la empresa y otras sociedades, ya sean nacionales o extranjeras, pudiendo efectuar a nombre propio o de terceros, todos y cada uno de los actos y contratos que tengan relación con su objeto social.
27.- La celebración de cualquier contrato de naturaleza crediticia ya sean hipotecarios, prendarios de habilitación o avío, refaccionarios, para la obtención de recursos económicos, que hagan posible la realización del objeto social de la sociedad, otorgando para tal efecto las garantías, prendarias o hipotecarias que sean necesarias o como garante hipotecario, obligado solidario y aval.
28.-Abrir, manejar, librar cheques y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de la misma.
29.-Otorgar y obtener créditos, con o sin garantía sin limitación alguna en cuanto a montos, girar, aceptar, endosar, otorgar y emitir pagares, letras de cambio, cartas de crédito, bonos, obligaciones y toda clase de documentos y títulos de crédito y comprobantes de adeudos ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago de los intereses que causen, por medio de garantías tales como hipoteca, renta, venta y cesión en fideicomisos de todo o en parte de los activos de la sociedad, o por cualquier otro título legal, así como otorgar toda clase de garantías, fianzas y contratos, accesorios a favor de terceros, conceder Avales y Garantías u obligarse solidariamente a favor de terceros.
30. - En general celebrar todo género de actos o contratos, convenios y en general realizar operaciones de cualquier naturaleza que contribuya al desempeño de la sociedad y que fueran permitidos por las Leyes de conformidad con el artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las Sociedades podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y sus estatutos sociales.

II.2 C. **Beatriz Muñoz Hernández**, en su carácter de **Representante Legal**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante Escritura Pública No. **82,978** de fecha **02 de Octubre de 2023**, ante la fe del **Lic. Mario Salazar Martínez**, Titular de la Notaria Pública No. 42, del estado de Puebla, misma que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitada ni revocada en forma alguna.

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **"LOPSRM"** y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

II.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **DIT920605AR1**

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **Calle 6ta CERRADA DE LA MAXIMINO AVILA CAMACHO NO. 1816, COL. CENTRO, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72810, PUEBLA.**

II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la **"LOPSRM"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo **6**, fracción **IX**, inciso **a)** de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.





Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

III. **"LAS PARTES"** declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones.

A n e x o s:

1. Especificaciones generales de construcción, guías técnicas.
2. Descripción de la planeación integral propuesta para la ejecución de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.
3. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposición.
4. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.
5. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-partidas de utilización, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

✓ De la mano de obra;
✓ De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;
✓ De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos;
✓ De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

6. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
7. Procedimiento de Ajuste de Costos.

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de los trabajos consistentes en **"OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES." "EL CONTRATISTA"** se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, especificaciones generales y particulares, así como normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"**, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"**, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Ver anexo 3 Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposición.

En términos de lo anterior, **"EL CONTRATISTA"** deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecución y los trabajos finalizados se sujetarán a:

La Legislación Mexicana;
La Propuesta del Contratista; y
Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de **$ 29'215,970.68 (Veintinueve Millones Doscientos Quince Mil Novecientos Setenta pesos 68/100 M.N.) incluyendo el IVA,** conforme al **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"** del presente contrato.

El contrato es en moneda **Nacional**.

El **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"**, establece cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"El CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **124 (Ciento Veinticuatro)** Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **30 de Julio de 2025 y la fecha de término el 30 de Noviembre de 2025.** De conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado.

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construcción.
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del **29 de Julio de 2025.** El incumplimiento por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **"EL CONTRATISTA"** de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales , mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo **132** del **"RLOPSRM"**, las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al Residente de Obra dentro de los **seis días naturales** siguientes a la fecha de corte en **OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES** UBICADAS EN **AV. ALAMEDA**

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



NO. 704, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, EN AGUASCALIENTES, AGS. y que quedarán bajo el resguardo del Residente de Obra, y serán pagadas por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por los trabajos ejecutados, dentro de los **20 días** contados a partir de la entrega de la factura para su revisión, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos necesarios para su trámite de pago, en base al **Anexo 2 (Dos)** de la Normatividad de pago de las cuentas contables.
El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"EL CONTRATISTA"** que notifique oportunamente a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**."

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.
El tiempo que **"EL CONTRATISTA"** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**.
"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo **130** del **"RLOPSRM"**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo **62** de la **"LOPSRM"**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, ésta, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, y de conformidad con lo provisto en el

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

primer párrafo de la **"LOPSRM"**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo **55** de la **"LOPSRM"**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.
"El INSTITUTO" se obliga a realizar el pago a **"EL CONTRATISTA"** conforme a lo establecido en el **Anexo 2 (Dos)** de la Normatividad de pago de las cuentas contables perteneciente al procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos, entregando la factura en las ventanillas del **Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones** ubicadas en **Av. Alameda No. 704 colonia Del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags.**, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00 horas, para la cuenta PREI establecida en la declaración 1.5 de **"EL INSTITUTO"**, así como de acuerdo a lo establecido en el **Anexo 2 (DOS)** del presente instrumento legal.
"EL CONTRATISTA" deberá entregar al Instituto junto con su facturación las siguientes opiniones vigentes y positivas.
Durante la vigencia del contrato, **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"**, junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva.
Opinión de cumplimiento de sus obligaciones en Materia de Seguridad Social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Opinión de situación fiscal vigente en materia de aportaciones patronales y entero de descuento, expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), según la cual no tiene a su cargo créditos fiscales firmes no pagados o no garantizados, conforme a la Resolución **RCA-5789-01/17** adoptada por el Consejo de Administración del INFONAVIT en sesión ordinaria número 790 del 25 de enero de 2017, por la cual aprobó el Acuerdo por el que se emiten las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017.
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente y positiva emitida por el SAT.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la que lo realice en igual plazo.
En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en términos de lo dispuesto por el **"RLOPSRM"**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **"EL CONTRATISTA"** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** apercibirá por escrito a que **"EL CONTRATISTA"** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" debe establecer junto con **"EL CONTRATISTA"** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **"EL CONTRATISTA"** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y la autorización de los ajustes por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá considerar lo siguiente:

"EL CONTRATISTA" deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **"EL CONTRATISTA"** con respecto al mes que se efectúe su revisión;
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **"EL CONTRATISTA"**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

"EL CONTRATISTA" presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá realizar los ajustes correspondientes, y

El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **"EL CONTRATISTA"**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La **"CONTRATANTE"** deberá considerar lo siguiente:

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por **"EL CONTRATISTA"**, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste.

El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones;
El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;
El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior.

SÉPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condición de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **"EL CONTRATISTA"**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena

En términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la **CLÁUSULA TERCERA** de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.
El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para **"EL CONTRATISTA"** y **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

9.1 Garantía de cumplimiento

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"El CONTRATISTA" entregará a la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la Garantía de Cumplimiento a más tardar el día **29 de Julio del 2025.**

9.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la **"LOPSRM"** y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **"EL CONTRATISTA"** a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo no mayor de 15 días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **"EL CONTRATISTA"** y **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA PRIMERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un **"SUPERINTENDENTE"**, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El **"SUPERINTENDENTE"** deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **"SUPERINTENDENTE"** de los trabajos, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear **"EL CONTRATISTA"** ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, **"EL CONTRATISTA"** la reintegrará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en igual término.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de **"LAS PARTES"** de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la **"LOPSRM"**.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena

DÉCIMA CUARTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **"EL CONTRATISTA"** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá solicitar que **"EL CONTRATISTA"** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **"EL CONTRATISTA"** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

"EL CONTRATISTA" entregará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.
"EL CONTRATISTA" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **"EL CONTRATISTA"** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a:

Realizar una retención económica que será por un porcentaje del **11%**, de los trabajos.
Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la **"DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de **5** al millar por día de atraso.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá aplicar a **"EL CONTRATISTA"** las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a **"EL CONTRATISTA"** correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por **"LAS PARTES"**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de **"EL CONTRATISTA"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de **"EL CONTRATISTA"** de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a **"EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no produzca contestación a la solicitud de **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **"EL CONTRATISTA"** a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **"RLOPSRM"**.

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX **"DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM"**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a **"EL CONTRATISTA"**:

Si **"EL CONTRATISTA"**, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;

Si **"EL CONTRATISTA"** cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos ejecutados, sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;

Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;

Si **"EL CONTRATISTA"** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para la ejecución de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **"EL CONTRATISTA"** en el plazo establecido por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **"LOPSRM"** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **"EL CONTRATISTA"** para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a **"EL CONTRATISTA"** la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **"EL CONTRATISTA"**.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Asimismo, **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en, un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **"EL CONTRATISTA"**.

En el finiquito, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **"LOPSRM"** y 162 y 163 de su Reglamento.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes.

DÉCIMA NOVENA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"LAS PARTES"** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **"RLOPSRM"**.

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del **"RLOPSRM"**.
En el caso de la Bitácora convencional **"EL CONTRATISTA"** deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de forma mensual, hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá notificar por oficio a **"EL CONTRATISTA"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; **"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no** hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

El finiquito deberá ser elaborado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 60 (**sesenta**) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**. Si resulta que existen saldos a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **"LOPSRM"**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. En caso de no obtenerse el reintegro, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y **"EL CONTRATISTA"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.
No obstante, lo anterior, cualquiera de **"LAS PARTES"** estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** deberá: (i) notificarlo de inmediato a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si **"EL CONTRATISTA"** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **"EL CONTRATISTA"** deberá enviar una notificación adicional a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **"LOPSRM"** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **"EL CONTRATISTA"** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:
Dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado o detectado controversias técnicas o administrativas **"EL CONTRATISTA"** presentará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"LAS PARTES"**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"LAS PARTES"** dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.
Lo anterior sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.

VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., por lo que **"LAS PARTES"** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.
Lo anterior, sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. OBLIGACIONES
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **"LOPSRM"** su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por lo anteriormente expuesto, tanto **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** como **"EL CONTRATISTA"**, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por **"EL CONTRATISTA"** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de **"LAS PARTES"**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

Aguascalientes Ags., el 29 de julio de 2025.

POR:
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.

GOBIERNO DE MÉXICO
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO
IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.





Contrato No.: 050GYR976N01625-011-00 No. De Contrato SAI: **C5M0076**

Representante Legal "De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 155, en relación con el artículo 2 fracción IV, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. "Sin intervención en el Proceso de Contratación", de la selección del proveedor, ni de las condiciones técnicas establecidas en el contratos de referencia". **Dr. MISAEL LEY MEJÍA**	**TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES**	[redacted]
ING. JULIO CÉSAR MORENO ORTEGA	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**	[redacted]

Se elimina RFC considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

POR:
"EL CONTRATISTA"

NOMBRE	R.F.C.
DITAC, S.A. DE C.V.	**DIT920605AR1**

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios número **050GYR976N01625-011-00 con número SAI C5M0076.**

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/146

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Cadena original:

[redacted]

[redacted]JULIO CESAR MORENO ORTEGA
RFC: [redacted]

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 01/08/2025 13:56

Certificado:

[redacted]

Firma:

f0xPmqZB+tYek1fWyK7al+PCc2kzX/LWpVshhWKp0I4yXx6R5fNJMxUbJtCpn52WJM3m7PwWbnYHcsG6rE6avdTHk97skeDhA8w8AfdqJYXwbhVHYG3P2XHULh16bSrcJglLl5RkJ1UmjGyUHuVcaEbScdWq0VAZ
iIIKBLKl/C7mTCP5c61NXSXcZGLdB+9/n6vaUZ8X1YFs2bW5AgIaWo5/rVwndcGI297Wi5q1HtIZN/dReeZ1i2cxnI6bBGTCkHB6SMvdh7SKS0YXRQs849v+m9eCW2f36h0jLGv+YevrIUNYB9SIbk3J1IZT3vYf
Numm/QH1DwqxJEZaWvD9+g==

Firmante: MISAEL LEY MEJIA
RFC: [redacted]

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 04/08/2025 14:38

Certificado:

[redacted]

Firma:

Unm9b+3AELMXZE4RkKcuNtak5n+d/TPbZZzgRUVHcIww3Kwv6ZxP+IfaeSxh93IavT762kdI1KaVdMsplTtRAPs07OMLOi8/N9XpZr6qh9SageiLw+O+3oYuiqTnS6kCfB60gbW0V0zWIcNzq3UdrG9xE21cdHc/
jwfPa+oMyl85P4sYjSRhagjn1xR4LLuCZCeVh+xAuRXFWQUMXbjPcP0ZvcVHbZbZPJyxJrP0yjrBvx7IfeD+ERDfcOZz2uUEV6bq83Lni63PQqtkF36tkoQTc7BnmsYh6gbE39P2E0rFqq3WGh6D8FDQyK1b/+YJ
NMTdd9VIZFw4dIBX00fi6g==

Firmante: DITAC SA DE CV
RFC: DIT920605AR1

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 04/08/2025 15:12

Certificado:

[redacted]

Firma:

hFX/rWoCWFu7fpjVBJ99N5S6vA6yG+RCEN5aA1kPiFmZnh3ldEo9/A+wQ/GcwxuqMmCwjvTfiLnBx8sSKzBafWo/Z67KmUd/p12FZ9cY299bVNfgrU/MMt1c61H1mf9o9JgOPN8CInZxR6880YFd31ibmAuJoZJQ
3MUGH+TElPvcoarMD8RTAEbIYrQPC/H/m2h2iBdQw9h9qH98NnG/JkH/XabfjuA4jEtOQbj2bZ5HzZsJT4qVoDLN239yynzcBQb34cEpsC+JvdhwgBflITZYRqS/tXa1f2204MsOFEe6EwgBIZunPndKwe41EZ4H
9G13fgyr2MFKvwvCBV0n5w==

Se elimina RFC, número de serie, certificado, cadena original considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 1

Obra Civil

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 2

Instalaciones Eléctricas Telefonía y Sonido

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 3

Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 4

Instalaciones de Aire Acondicionado

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Aguascalientes, Aguascalientes a 18 de julio de 2025

Mtra. Patricia Siles Araujo
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos
At'n: Ing. Julio César Moreno Ortega, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.
Instituto Mexicano del Seguro Social
P r e s e n t e

El suscrito LAE Beatriz Muñoz Hernández a nombre y representación de DITAC SA DE CV, participante en la Licitación Pública Nacional Mixta No. **LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025** para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en "**MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES**", Ubicadas en diversos puntos del estado de Aguascalientes.

Planeación integral

Actividades preliminares en campo.

Una vez recibido el inmueble por parte de la dependencia, instalaremos una oficina de campo en un punto muy cercano a la obra, que servirá como lugar de trabajo de gabinete y campamento a nuestro personal técnico encargado de la dirección y control administrativo de la obra.

Se acondicionará un lugar cerca de la obra y de fácil acceso a las vías de comunicación existentes, que sea lo suficientemente amplio para la instalación de un patio de maquinaria que hará las veces de resguardo y servicio en obra de nuestra maquinaria cuando así lo requiera, en este punto se estacionarán nuestros vehículos (camionetas) cuando no se encuentren en servicio; ahí mismo se acondicionará un local que fungirá como bodega, desde la cual se harán las requisiciones necesarias y los controles de

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

entradas y salidas de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Todo lo anterior se hará bajo el entendido de que dicha bodega deberá de retirarse a más tardar 15 días después de haber concluido nuestro contrato, colocaremos letreros identificando a nuestra empresa y al sindicato de obreros y/o acarreos en su caso con quienes se contrate la mano de obra directa y/o acarreos de materiales; también se colocarán sanitarios portátiles para el uso exclusivo de nuestros trabajadores, así mismo se colocarán contenedores de residuos sólidos y residuos peligrosos, se cuidará y se aleccionará al personal para que no arroje basura, no consuman bebidas alcohólicas o provoquen desorden dentro del campamento o la zona de los trabajos cuando realicen sus labores.

Nuestras oficinas estarán equipadas con los principales implementos como escritorios, mesas de trabajo, equipos de cómputo, impresión y comunicaciones.

Previo al inicio de la obra, se revisará con la residencia de obra, y en su caso, con la supervisión, que nuestro señalamiento informativo, de protección y demás dispositivos sean los indicados y que su calidad y dimensiones sean los correctos a satisfacción de la dependencia, cumpliendo cabalmente la norma nom-031-stps con relación a la seguridad en las obras de construcción.

Se revisará en conjunto con la residencia, y en su caso, la supervisión, la ubicación los bancos de tiro propuestos, para su aprobación en obra previa al inicio de los trabajos.

Para el desarrollo de los trabajos, una vez cumpliendo con el requisito oficial mediante minuta de trabajo o bitácora de obra de la entrega recepción física de la obra, trazo, referencias y de sus bancos de nivel, así como el proyecto, instrucciones y recomendaciones por parte de la residencia y en su caso, la supervisión, procederemos a verificar los datos y se respaldará en su caso la información recibida. También se realizará el trabajo de gabinete para conocer al detalle las consideraciones de los proyectos, cantidades de obra a realizar, procesos y normas de construcción y estar en la posibilidad de elaborar la programación de obra real a ejecutar o en su defecto adaptarnos al programa de obra propuesto en la licitación, es decir, cumplir el

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

período de 150 días naturales, contados a partir del 10 de mayo de 2024, y concluyendo el 6 de octubre de este mismo año.

Levantamiento del estado físico actual del inmueble

Una vez teniendo liberadas las áreas para intervenir, y la disposición de los espacios para ser intervenidos, esta contratista, se abocará a realizar un levantamiento del estado físico actual del inmueble para comparar y contrastar el proyecto con los trabajos a realizar, para lo cual, realizaremos los siguientes pasos:

Recolección de información existente: Antes de realizar cualquier inspección física, es útil recopilar toda la información existente sobre el inmueble, como planos arquitectónicos, informes de inspecciones anteriores, documentos varios del proyecto, etc. Esto proporcionará una base para el levantamiento.

Inspección visual: Realizaremos una inspección visual detallada del interior y el exterior del inmueble. Examinaremos la estructura, todas las instalaciones, recubrimientos, acabados, entre otros. Identificaremos cualquier daño, deterioro, o necesidad de reparación o actualización.

Medición de dimensiones y áreas: Utilizaremos herramientas de medición adecuadas (cinta métrica, láser, etc.) para medir las dimensiones de las diferentes áreas del inmueble, incluyendo habitaciones, corredores, escaleras, etc. También mediremos las áreas específicas que se contemplan en el proyecto.

Registro fotográfico: Tomaremos fotografías de todas las áreas del inmueble, centrándonos en los detalles relevantes para la remodelación, como estructuras existentes, condiciones de los materiales, sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería, y cualquier otro aspecto que pueda influir en el diseño y la planificación de la remodelación.

Evaluación de sistemas y servicios: Examinaremos cuidadosamente los sistemas y servicios existentes del inmueble, como el sistema eléctrico, plomería, instalaciones especiales, gases medicinales, sistemas de seguridad, etc. Identificaremos cualquier problema o deficiencia que deba ser abordado durante la remodelación.

Evaluación estructural: Nuestro ingeniero estructural realizará una evaluación detallada de la estructura del inmueble. Esto es especialmente importante si se

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

planean cambios importantes en la distribución de espacios o en la estructura existente.

Informe y documentación: Documentaremos todos los hallazgos del levantamiento en un informe detallado que incluya descripciones escritas, planos, fotografías y cualquier otra información relevante. Este informe servirá como referencia durante el proceso de diseño y remodelación.

Personal técnico y administrativo.

Para la ejecución de los trabajos dentro de los parámetros de tiempo, calidad y costo establecidos en las bases de licitación y nuestra propuesta, esta empresa ha considerado cuatro frentes de trabajo, mismos que serán coordinados por nuestro representante técnico en la obra, el ing. Rafael Campos Sánchez, al que en nuestra relación de personal aparece como superintendente, quien cuenta su cédula profesional de la cual se adjunta copia en el anexo respectivo, y que conoce bien y ampliamente el proyecto, normas y especificaciones generales y particulares técnicas de construcción, así como los planos y sus modificaciones, y tiene toda la capacidad de tomar decisiones sobre él, asimismo, se encuentra facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, y cuenta con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, además del personal técnico auxiliar y administrativo quienes cuentan con la experiencia, capacidad y disposición para la ejecución de los trabajos.

Control y supervisión ambiental.

En el aseguramiento de lo ambiental de la construcción se utilizará el plan de calidad y control de supervisión ambiental de esta empresa que observa las normas de los manuales aplicables.

Programa de ejecución de los trabajos.

Con base en la convocatoria, se ha realizado el programa de ejecución mensual, cuantificado y calendarizado de la ejecución general de los trabajos expresado en cantidades que se anexa en esta propuesta de acuerdo al formato propuesto en la

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

convocatoria, y del cual, se derivan los programas calendarizados y cuantificados de los recursos requeridos: de la mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, de los materiales y personal técnico administrativo, cabe mencionar que se consideraron los horarios de trabajo y los días de descanso obligatorio indicados en el calendario oficial.

De acuerdo con lo anterior, de manera muy detallada, una vez que se haya concluido el levantamiento, y contrastado la información del proyecto contra los trabajos a ejecutar, se realizará un programa real de obra con su ruta crítica, contemplando los tiempos de ejecución de cada partida contemplada en el catálogo de conceptos de la presente licitación.

Implementación del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra.
La ejecución de estos trabajos se realizará conforme al proyecto ejecutivo y memoria descriptiva, contenidos en la convocatoria y proporcionados por la dependencia, observando en todo momento la norma y demás disposiciones aplicables.

Para poder implementar un sistema de seguimiento y control efectivo de la obra, seguiremos los siguientes pasos:
Objetivos y metas: Los objetivos y metas de la obra, incluyendo plazos, presupuesto, calidad y seguridad, serán definidos mensualmente, tales como el programa presentado en la presente licitación.
Equipo de gestión de la obra: Asignaremos responsabilidades específicas a un equipo de gestión de la obra, que incluirá, ingenieros, supervisores, coordinadores de seguridad, entre otros. Cada miembro del equipo tendrá roles y responsabilidades definidos.
Sistema de programación: Utilizaremos un software de gestión de proyectos para desarrollar un cronograma detallado de la obra, que incluya actividades, tareas, plazos, asignación de recursos y dependencias entre actividades. Actualizaremos regularmente el cronograma para reflejar el progreso real de la obra.
Establecer reuniones de seguimiento regulares: Solicitaremos reuniones periódicas con la residencia y con la supervisión en su caso, de seguimiento con el equipo de

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

gestión de la obra para revisar el progreso, identificar problemas y tomar decisiones sobre cualquier ajuste necesario en el plan de trabajo.

Implementar controles de calidad: Estableceremos procesos y procedimientos para el control de calidad de los materiales y la mano de obra, tales como pruebas de laboratorio para materiales y concreto endurecido. Realizaremos inspecciones regulares para garantizar que los estándares de calidad sean cumplidos.

Monitorear el avance de la obra: Utilizaremos herramientas de seguimiento para monitorear el avance de la obra en comparación con el cronograma y el presupuesto. Identificaremos y abordaremos cualquier desviación o retraso de manera oportuna.

Gestión de cambios: Cualquier movimiento o desviación, así como cambios solicitados por la residencia, deberán anotarse en la bitácora de obra, mediante la cual se registrarán todos los hechos relevantes de la ejecución de los trabajos.

Garantizar la seguridad: Implementaremos medidas de seguridad y salud ocupacional en la obra y nos aseguraremos de que se cumplan en todo momento. Realizaremos inspecciones regulares para identificar y corregir cualquier riesgo potencial.

Comunicación efectiva: Estableceremos canales de comunicación claros y abiertos entre todos los miembros del equipo de la obra, así como con la dependencia a través de la residencia de obra, estos serán los generalmente utilizados como la bitácora en primer lugar, circulares, oficios, memorandas y juntas programadas. Nos aseguraremos de que la información fluya de manera efectiva y que se tomen decisiones informadas.

Documentación y registro: Mantendremos registros detallados de todas las actividades, decisiones y comunicaciones relacionadas con la obra. Esto incluye informes de progreso, registros de reuniones, documentación de cambios, entre otros.

Sobre la calidad

En el aseguramiento de la calidad de la construcción se utilizará el plan de calidad de esta empresa que observa las normas de los manuales aplicables de los métodos de muestreos.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Se incluye un grupo de trabajo a cargo del control y verificación de la calidad con los recursos y autoridad especificados como laboratorio de calidad que cuenta con la experiencia, capacidad, personal calificado, equipo de laboratorio calibrado y que cumpla con las normas aplicables; cuya directiva será la entrega de reportes diarios y quincenales. De acuerdo con lo anterior es compromiso de esta contratista el dar seguimiento a las recomendaciones e inconformidades de este personal hasta su aprobación, y para lo cual, se implementará el mencionado plan de acuerdo con los siguientes pasos:

Desarrollar el plan de calidad: Diseñaremos un plan detallado que establezca los estándares de calidad, los procedimientos de aseguramiento, control, y los criterios de aceptación para los materiales y procesos constructivos. Este plan debe ser específico para cada proyecto y basarse en las normativas y estándares aplicables.

Identificar roles y responsabilidades: Definiremos claramente quiénes serán responsables de la implementación y ejecución del plan de calidad. Esto puede incluir al superintendente de obra, auxiliares, supervisores, personal de control de calidad, contratistas y proveedores.

Establecer criterios de calidad: Definiremos los criterios de calidad que deben cumplir los materiales y procesos constructivos basados en la normativa aplicable.

Seleccionar proveedores y contratistas confiables: Trabajaremos con proveedores y contratistas que tengan un historial comprobado de cumplimiento con los estándares de calidad. Realizaremos una evaluación de sus capacidades y experiencia antes de contratarlos.

Realizar inspecciones y pruebas: Implementaremos un programa de inspección y pruebas para verificar la calidad de los materiales y procesos constructivos en cada etapa del proyecto. Esto puede incluir inspecciones visuales, pruebas de laboratorio, ensayos destructivos y no destructivos, entre otros métodos de evaluación.

Documentar y registrar los resultados: Mantendremos registros detallados de todas las inspecciones y pruebas realizadas, así como de los resultados obtenidos. Esto proporcionará una trazabilidad completa de la calidad de los materiales y procesos a lo largo del proyecto.

Implementar acciones correctivas: Si se identifican problemas de calidad durante las inspecciones o pruebas, tomaremos medidas correctivas inmediatas para abordarlos. Esto puede incluir la reparación o reemplazo de materiales defectuosos,

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

la modificación de procesos constructivos, o la revisión de procedimientos de control de calidad.

Capacitar al personal: Proporcionaremos formación y orientación adecuadas a todo el personal involucrado en la implementación del plan de calidad. Nos aseguraremos de que comprendan los procedimientos y estándares de calidad establecidos, así como su importancia para el éxito del proyecto.

Revisar y mejorar continuamente: Realizaremos revisiones periódicas del plan de calidad para identificar áreas de mejora y oportunidades de optimización. Nos aseguraremos de incorporar lecciones aprendidas de proyectos anteriores en la mejora continua del plan.

Comunicación y transparencia: Mantendremos una comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas sobre los procesos de aseguramiento y control de calidad. Esto incluye informar sobre los resultados de las inspecciones y pruebas, así como cualquier acción correctiva tomada.

Implementación de sistemas de comunicación.

Como se ha mencionado anteriormente, estableceremos canales de comunicación claros y abiertos entre todos los miembros del equipo de la obra, así como con la dependencia a través de la residencia de obra, estos serán los generalmente utilizados como la bitácora en primer lugar, circulares, oficios, memorandas y juntas programadas. Nos aseguraremos de que la información fluya de manera efectiva y que se tomen decisiones informadas.

Implementación del plan de seguridad e higiene.

El plan de seguridad que se implementará en la obra, básicamente se hará conforme a lo indicado en la NOM-031-STPS-2011, y para tener éxito en su implementación, seguiremos los siguientes pasos:

Evaluación de riesgos: Realizaremos una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales asociados con la obra de remodelación. Esto puede incluir riesgos de caídas, exposición a productos químicos, peligros eléctricos, riesgos biológicos, etc.

Desarrollo del plan de seguridad e higiene: Basándonos en la evaluación de riesgos, desarrollaremos un plan detallado que aborde cómo se manejarán y mitigarán los

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

riesgos identificados. Esto incluirá políticas y procedimientos específicos para garantizar la seguridad durante la obra.

Formación del personal: Proporcionaremos formación adecuada sobre seguridad e higiene a todo el personal involucrado en la obra, incluidos los trabajadores de la construcción, contratistas y personal hospitalario. Asegurándonos de que todos comprendan los riesgos y las medidas de seguridad necesarias.

Equipamiento de protección personal (EPP): Nos aseguraremos de que se utilice el EPP adecuado en todo momento. Esto puede incluir cascos, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, máscaras respiratorias, etc.

Control de acceso: Estableciendo protocolos claros para controlar el acceso a áreas de construcción y restringir el acceso no autorizado a personal no relacionado con la obra.

Señalización y barreras: Colocando señalización clara y barreras físicas para delimitar las áreas de construcción y alertar a las personas sobre los peligros potenciales.

Gestión de residuos: Implementaremos un plan para la gestión adecuada de residuos de construcción, incluida la eliminación segura de materiales peligrosos y la limpieza regular de escombros.

Monitoreo y cumplimiento: Realizaremos inspecciones regulares para garantizar que se estén cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene. Ajustaremos el plan según sea necesario en función de los hallazgos de las inspecciones.

Comunicación: Estableceremos canales de comunicación efectivos entre todos los involucrados en la obra, incluidos los contratistas, el personal hospitalario y los trabajadores de la construcción, para garantizar una coordinación adecuada y una respuesta rápida ante cualquier problema de seguridad.

Revisión continua: Revisaremos y actualizaremos el plan de seguridad e higiene de manera periódica a lo largo de la duración de la obra, teniendo en cuenta cualquier cambio en las condiciones o los riesgos identificados.

Todo lo anterior de acuerdo como lo permita el área operativa del hospital, ya que estará en funcionamiento, y dependemos de las áreas que nos vayan liberando dentro del mismo.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Esta descripción de planeación integral corresponde con la programación de la obra.

Todo lo anterior siguiendo las especificaciones y normas de construcción, tomos I, II, III y IV del IMSS.

Atentamente,

LAE Beatriz Muñoz Hernández
Representante Legal

Beatriz Muñoz Hernández

Firmado digitalmente por Beatriz Muñoz Hernández
Fecha: 2025.07.17 16:21:30 -06'00'

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Aguascalientes, Aguascalientes a 18 de julio de 2025

Mtra. Patricia Siles Araujo
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos
At'n: Ing. Julio César Moreno Ortega, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.
Instituto Mexicano del Seguro Social
P r e s e n t e

El suscrito LAE Beatriz Muñoz Hernández a nombre y representación de DITAC SA DE CV, participante en la Licitación Pública Nacional Mixta No. **LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025** para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en "**MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES**", Ubicadas en diversos puntos del estado de Aguascalientes.

Procedimiento constructivo.

Trabajos preliminares

La empresa DITAC arrendara una vivienda cerca de la zona de los trabajos para el hospedaje de todo el personal técnico, y superintendencia
Se integrarán dos oficinas móviles que pertenecen a nuestra empresa para el trabajo del personal técnico en campo para la supervisión, programación, avances, estimaciones etc.
Se fabricarán dos bodegas en la zona de los trabajos para el almacenamiento de todos los materiales, herramienta y equipo que intervienen en la misma.
También se incluirá un contenedor movible para el almacenamiento de equipos, materiales que requieran un cuidado diferente.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Para el personal de campo los jefes de cuadrilla son personal con experiencia previa en rehabilitaciones integrales, y el resto de personal de campo se contratará en la zona.
Se dispondrá con equipos de transportes camionetas, autos y camiones, para la movilización de personal, también para poder hacer la proveeduría de todos los materiales, herramientas y equipos.
Nuestra empresa cuenta con manual de seguridad interno, el cual se aplicará en todos los trabajos que intervienen en la obra, así como se cuenta con un encargado de seguridad y salud el Arq. Eduardo Santamaria Blas ; todos los días antes de iniciar la jornada laboral como protocolos internos de la empresa se dará platica de seguridad de 5 minutos y se revisará el equipo de protección personal de todos los trabajadores, así como revisión de acordonamientos, que los espacios de trabajo sean seguros, etc.
Todo el personal de la empresa estará debidamente uniformado, y se podrá identificar su rango de trabajo de acuerdo con el color de uniforme que se le presentará a la supervisión al inicio de trabajos.

Cercado o tapiales provisionales

Se construirán y conservarán durante el tiempo que fije el Instituto, los cercados o tapiales que se le indique, y tanto su localización como sus especificaciones deberán ser aprobadas por este último. Cuando el Instituto lo considere necesario, retiraremos los cercados o tapiales, parcial o totalmente, según se indique.

Mano de obra únicamente (Demoliciones y desmontaje)

La mano de obra se caracteriza por ser el esfuerzo físico o mental que una persona dedica a una tarea, es remunerada y se puede clasificar en directa e indirecta, siendo esencial para procesos constructivos.

a) Los trabajos para demoliciones, desmantelamientos se ejecutarán en forma manual debido al tipo de intervención y al uso del inmueble.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

b) Previo a las demoliciones y desmantelamiento deberá efectuarse un levantamiento físico e inventario de los materiales y equipo que sea recuperable, los daños y extravíos que pudieran suceder durante el proceso serán bajo responsabilidad nuestra.
c) Los materiales aprovechables se seleccionarán y estibarán de acuerdo con lo ordenado por el instituto.
d) En los desmantelamientos previos a las demoliciones debemos rescatar los materiales que integren las instalaciones eléctricas, equipo y material, hidráulicas y sanitarias, muebles sanitarios, accesorios, canceles y ventanas, puertas, chambranas, recubrimientos de mármol, madera, los cuales estarán bajo nuestra custodia y cuidado almacenados adecuadamente hasta la recepción de los trabajos o envío al sitio indicado por el instituto.
e) En los casos que las demoliciones y desmantelamiento se realicen con recuperación de materiales para el instituto, los procedimientos a emplear serán propuesto por éste y aprobados previamente.
f) Tomaremos todas las precauciones para evitar daños a terceros realizando las obras de protección necesarias, señalamientos y/o utilizando los dispositivos que se requieran para esta operación.

Clasificación
Para realizar los trabajos de demoliciones y desmontajes se presentan los siguientes casos:
a) La demolición de elementos de concreto se ejecutará tomando en consideración lo siguiente:
1. Se demolerá el concreto mediante el uso de marro, cincel, cuñas, disgregando este de acuerdo con lo que indique el Instituto. En caso de demoliciones parciales de elementos estructurales de concreto armado, cuando deba establecerse una unión o junta, se cuidará que el acero que sirva para ligar quede en buen estado y longitud que señale el proyecto ejecutivo.

b) Demoliciones de falsos plafones, aplanados, recubrimientos (lambrin con material de barro, loseta cerámica) y muros de Tablaroca. Se ejecutarán tomando en consideración lo siguiente:

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

1.La demolición de falsos plafones mediante el uso de arco, seguetas, alicates, pinzas de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tomando las precauciones necesarias, a fin de no perjudicar las instalaciones contenidas en su superficie o sobre ellos, así como los recubrimientos en muros y pisos que deban conservarse.

2.La demolición de aplanados se efectuará por medios manuales utilizando, marro cincel, cuñas y todo lo necesario para su correcta ejecución en forma tal, que los muros en los que estén aplicados no sufran desperfectos.

3.Los recubrimientos (lambrin con material de barro, loseta cerámica) se demolerán mediante el uso de marro y cincel. cuidando que los muros en los que estén aplicados no sufran desperfectos.

4.La demolición de Muros de Tablaroca mediante el uso de patas de cabra, seguetas, alicates, pinzas de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tomando las precauciones necesarias, a fin de no perjudicar las instalaciones contenidas en su superficie o sobre ellos, así como los recubrimientos en pisos que deban conservarse.
5. Retiro sin recuperación medido previamente de zoclo vinílico, piso de loseta vinílica y adhesivo. Utilizando espátulas y cuñas.

c) El desmantelamiento de herrería, cancelería, ventanearía y carpintería se ejecutará de acuerdo con lo siguiente:

1. En el caso de herrería canceles, ventanas y carpintería en general el desmantelamiento se hará tomando las precauciones necesarias a fin de no fracturar los vidrios y cristales que contengan marcando las piezas, sus dimensiones, nivel y zona donde se desmontó.
d) El desmantelamiento de ramificaciones, muebles, equipos y accesorios de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, gas L.P., gases medicinales, telecomunicaciones y especiales, se ejecutará de acuerdo con lo siguiente:
1. Desconectar los sistemas de abastecimiento y distribución de cualquier producto energético que afecte la zona de trabajo, así como también realizar la desconexión,

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

desmantelamiento y remoción de los muebles, equipos y accesorios que deban sustituirse o reubicarse.
2. Todos y cada uno de los materiales desmontados se deberán clasificar y almacenar por tipo dentro de la obra, de acuerdo con las instrucciones del Instituto.
3. Los materiales y equipo producto del desmontaje y desconexión se deberán tratar con el mayor cuidado para evitar su deterioro, debiendo efectuarse limpieza de la o las zonas de trabajo al terminar los desmontajes.
4. En instalaciones ahogadas se deberán ejecutar maniobras de desconexión y desmontado de materiales.
5. En instalaciones visibles, adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior se deberá desmontar la tubería y ductería, separando accesorios tales como copies, codos, conectores, contras y monitores, abrazaderas y tornillería, difusores, rejillas, luminarias, cajas de seccionamiento, etc.
Previamente al desmontaje del motor los conductores de alimentación se deberán cabecear y proteger con doble encintado.
6. En el caso de tubería, muebles y accesorios se hará tomando las precauciones necesarias a fin de no afectar pisos, muros y plafones que excedan el área de ocupación de las instalaciones.
7. Acarreo en camión y descarga material producto de demolición en lugar de tiro oficial. Indicado por supervisión y/o personal del IMSS.

Trazo y nivelación.
Marcado de los ejes principales para desplante de elementos verticales (muros), huecos de lámparas una vez ejecutado en falso plafón, con equipo topográfico, laser y niveles requeridos por supervisión.

ESTRUCTURA DE ACERO

El armado de estructuras de acero con Perfil Tubular Rectangular (PTR) implica utilizar estos perfiles como elementos de soporte y conexión, aprovechando su alta resistencia y rigidez. Los PTR, pueden ser de secciones cuadradas y rectangulares, se caracterizan por ser huecos y fabricados con acero, lo que los hace ligeros y fácil de manipular.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Ejecución: Teniendo un diseño detallado de la estructura, incluyendo dimensiones, tipo de conexión y/o las cargas que esta soportara se realiza.
-La selección tipo de acero adecuado para la aplicación verificando que vallan de acuerdo a las especificaciones del a.w.s. (código d-1.1); a.s.t.m.; y a.i.s.c., en vigor, este caso el propuesto es calibre 18, verificar que tipo de sección.
-Posteriormente se realizará el corte y se formará la estructura según las dimensiones del diseño, con herramientas de corte (Guillotina, esmeriladora).
-Ensamblaremos las piezas de acero mediante soldadura y/o si se requiere también con conexiones atornilladas, contraventeos y anclajes, placas de respaldo, atiesadores, plantillas, de acuerdo a los estándares de calidad.
-Le daremos tratamiento superficial el cual consta de limpiar la estructura para eliminar residuos de soldadura y aplicar un tratamiento superficial para protegerla de la corrosión.

ALBAÑILERIA

La Albañilería es el arte de construir estructuras para edificaciones utilizando ladrillos, piedra, cal, arena, yeso, cemento varilla. Implica construcción, Remodelación y reparación de elementos como muros, pisos, azoteas, cimientos y otras partes de la estructura. Los albañiles deben de tener habilidades manuales, conocimiento de los materiales, herramientas y capacidad para trabajar en equipo.
Ejecución:

Recubrimientos de mortero
Definición
Capa de material compuesto por un agregado fino generalmente arena que al mezclarse con un aglutinante cemento o Calidra y agua endurecen adquiriendo una resistencia previamente establecida.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

Generalidades

a) Las finalidades de los recubrimientos de mortero son:

1. Absorber irregularidades del elemento por recubrir.
2. Proporcionar base uniforme al acabado que sobre ellos se asiente.
3. Proteger a los elementos por recubrir.
4. Como acabados propiamente dichos.

b) Dependiendo de los materiales que intervienen en su ejecución los recubrimientos pueden ser:

1. De mortero de cemento-arena.
2. De mortero de cal hidratada-arena.
3. De mortero de cal hidratada-cemento-arena.
4. Cemento, barita y activador

c) Para protección de radiaciones y por razones de economía se utiliza en lugar de láminas de plomo, aplanados de cemento, activador y barita en muros. Estos aplanados deberán quedar del espesor y proporcionamiento indicado por el proyecto ejecutivo y en relación con la radiación que genere el equipo que se instala en el local, garantizándose uniformidad en el espesor y proporcionamiento.

d) Atendiendo a los requerimientos de exactitud de los planos acabados de los recubrimientos, estos pueden ser:

A plomo y regla
A nivel y regla
A reventón y regla
A talocha

e) En función del tipo de acabado superficial que se proporcione a los recubrimientos de mortero, pueden ser:

1. Repellados
2. Fino
3. Rústico
4. Rugoso o serroteado

Materiales

Los materiales que se emplean en los recubrimientos de mortero son:

a) Cemento y/o cal hidratada.
b) Arena.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

c) Gravilla.
d) Agua.
e) Aditivos.
f) Tela de gallinero o material desplegado.

Los materiales antes citados deberán cumplir con lo que solicite el proyecto ejecutivo y la aprobación por el Instituto.

Ejecución

Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos de mortero, deberá atenderse a lo siguiente:

a) Cuando se realicen sobre superficies de concreto, éstas deberán picarse previamente y empleando la herramienta que para cada caso se apruebe.

b) La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos e irregularidades.

c) El paño por tratar deberá previamente humedecerse a fin de evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado de cemento.

d) La proporción en volumen para dosificar los morteros, será la siguiente:

1. Mortero de cemento-arena 1:5

d) El mortero aplicado según los lineamientos generales antes señalados, se terminará de acuerdo con alguna de las siguientes condiciones.

1. A plomo y regla, sobre parámetros verticales, para dar superficies planas y a plomo, según las recomendaciones siguientes:

a) Hechura de maestras extremas, con separación mayor de 12.00 m contenidas en un mismo piano vertical mediante el empleo de plomo, hilo y regia.

b) Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo a reventón, apoyado sobre las maestras, a una separación no mayor de 1,50 m.

c) El recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras, de manera de lograr que los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano vertical.

2. A nivel y regla, sobre elementos horizontales, para dar superficies planas y a nivel, según las recomendaciones siguientes:

a) Hechura de maestras extremas en los dos sentidos, con separación no mayor de 9.00 m. contenidas en un mismo plano horizontal, mediante el empleo de nivel, hilo y regla.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

b) Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50m.
c) El recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras de manera de lograr que todos los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano horizontal.
3. A reventón regla, sobre superficies horizontales, verticales inclinados, mediante el empleo de hilo y regla, según las recomendaciones siguientes:
a) Hechura de maestras extremas, con separación no mayor de 12.00 m. sin más condiciones que ser rectas y seguir el plano del elemento por recubrir.
b) Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m.
c) El recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras de manera de lograr una superficie uniforme.
4. A talocha, sobre cualquier tipo de superficie, siguiendo los lineamientos del elemento por recubrir. En este caso no se utilizarán guías ni maestras.
5. A talocha, con aristas rectas, de iguales características que las señaladas en el inciso anterior, con la condición de que sus aristas sean rectas, para lo cual se deberán colocar maestras en las intersecciones.
h) En cuanto al acabado superficial, se denominan repellados los recubrimientos de mortero emparejados a regia, finos y pulidos a los aplanados con acabado en su superficie.
De acuerdo con el tratamiento que se les dé, éstos pueden ser:
1. Fino a plana de madera, utilizando para la elaboración el mortero arena cernida a través de la malla que indique el Instituto en proporción 1:3, debiéndose hacer la operación inmediatamente al repellado, antes de que éste pierda su plasticidad por fraguado inicial.
2. Pulido a llama metálica, con adición de masilla de cemento o de cal, sobre un aplanado construido de acuerdo con las indicaciones del párrafo anterior.
i) Los aplanados impermeables, acústicos, protectores de radiaciones, aislantes térmicos, etc., se especificarán, en cada caso, por separado.
j) Los aplanados o repellados hechos con mortero de cemento, deberán curarse con aspersión de agua, o cualquier otro procedimiento similar, durante un lapso mínimo de 3 días a partir de verificado el fraguado inicial.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

k) Los aplanados elaborados con cemento arena gravilla o grava se sujetarán a lo especificado por el Instituto tanto en su acabado, espesor y refuerzo en su caso.
l) Los emboquillados deberán ejecutarse a plomo y regia, o nivel y regla cualquiera que sea el terminado del aplanado en Cuestión.
El espesor deberá ser el mismo del aplanado y no deberá obstaculizar el funcionamiento de puertas o ventanas cuando las hayas.
Tolerancias
a) El recubrimiento de mortero a plomo y regla:
1. Desplomes no mayores de 1/300 de altura del elemento recubierto, con un valor máximo de 1 cm.
2. Desviaciones horizontales no mayores a 1/500 de la longitud del elemento recubierto, con un valor máximo de 2 cm.
3. Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 mm por metro de longitud.
b) En recubrimientos de mortero a nivel y regla:
1. Desviaciones en cualquier sentido no mayores de
1/300 de la longitud del elemento recubierto, con un valor máximo de 1 cm.
2 ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 mm por metro de longitud.
c) En recubrimientos de mortero a reventón y regia:
1. Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 mm por metro de longitud.
d) En recubrimientos de mortero con acabado pulido, las ondulaciones de superficie no serán mayores a 1 mm por metro de longitud.

Piso o firme de concreto f'c=150 kg/cm2

Un firme de concreto con malla electrosoldada es una capa de concreto que se coloca en la superficie, generalmente en interiores, que se refuerza con una malla de acero electrosoldada para aumentar su resistencia y durabilidad. Esta combinación se utiliza para recibir el piso terminado y distribuir mejor las cargas.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Ejecución:
La ejecución de los firmes se realizará de acuerdo al procedimiento siguiente:
-Previamente a la iniciación del colado, deberá verificarse que el relleno cumpla con el grado de compactación.
-La resistencia del concreto empleado deberá ser la que indique el proyecto, pero no menor de 150 kg/cm2.
-Antes de colocar, el relleno deberá humedecerse para evitar pérdidas de agua en el fraguado del concreto.
-Previo al colado se colocarán en dos direcciones perpendiculares entre sí maestras a una separación que no excederá de 2 m, utilizando concreto de la misma resistencia con que se colará el firme, respetando los niveles especificados.

-El concreto se elaborará en obra por medios manuales, el tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos contados a partir de que todos los materiales se encuentren en la misma.
-El concreto se extenderá con la ayuda de reglas que se harán pasar sobre las maestras para dar los niveles y/o pendientes especificados.
-Conforme el concreto vaya adquiriendo el fraguado inicial, se apisonará con pisón de mano.
Cuando la superficie de los firmes, requiera acabado pulido, éste deberá hacerse integral al colado de acuerdo a lo siguiente:
Sobre la superficie nivelada del concreto colado, sin que éste haya perdido su plasticidad por efecto del fraguado, se espolvorearán 2 kg de cemento por cada m2 de superficie, salvo indicación diferente del proyecto.
El acabado final del firme se realizará con llana metálica.

Renivelación de piso a nivel que solicita supervisión.

Suministro y aplicación de aditivos para concreto para renivelación de piso con contrapiso de fraguado rápido quikrete® (no. 1248) mezcla de cemento Pórtland, arena y gravilla o piedra

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

de rápido endurecimiento, alta resistencia, no retráctil, diseñada para nivelar pisos de concreto.

Características y usos:

- Fraguado Rápido: El cual permite completar proyectos rápidamente, con tiempos de ajuste inicial de alrededor de 10 minutos y ajuste final de 15 a 30 minutos.
- Alta resistencia: Ideal para reparaciones y aplicaciones donde se requiere una solución duradera y resistente.
- No retráctil: Ayuda a evitar grietas, problemas de expansión y contracción.
- Nivelación de pisos: Adecuado para nivelar superficies irregulares en pisos de concreto o madera.
- Reparaciones: Puede ser utilizado para reparar grietas, fisuras y otros daños en pisos.

Ejecución:

-Preparación de la superficie: Nos aseguramos de que la superficie a nivelar se encuentre limpia, seca y libre de polvo.
-Mezcla: Mezclamos el contrapiso de fraguado rápido con agua según las instrucciones del fabricante.
- Aplicación: La aplicación se realizará con una paleta (espátula), distribuyendo uniformemente sobre la superficie.
-Ajuste: Una vez que apliquemos el contrapiso comenzara a fraguar, por lo que es importante ajustar la superficie antes de que se endurezca por completo.
-Curado: Es recomendable curar el contrapiso siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Resane de ranuras con mortero

El resane de ranuras con mortero implica rellenar grietas o huecos en superficies de concreto o mampostería con una mezcla de mortero, arena y agua. Este proceso ayuda a restaurar la integridad estructural, mejorar la apariencia y evitar problemas

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

futuros como filtraciones de agua. Las características clave del mortero para resane incluyen buena adherencia, resistencia a la compresión, impermeabilidad y baja contracción.

Limpieza con ácido-agua

La limpieza fina con ácido, también llamada limpieza de obra, se realiza al finalizar una construcción o reforma para eliminar residuos de obra como cemento, yeso, cal, o manchas de óxido, entre otros. Se utilizan productos específicos con ácido, a menudo combinados con agua, para disolver y eliminar estas incrustaciones sin dañar las superficies.
Características principales de la limpieza fina con ácido:

- Eliminación de residuos:

Se enfoca en quitar restos de materiales de construcción, como cemento, yeso, cal, mortero, y manchas de óxido.

- Productos específicos:

Se utilizan limpiadores con ácido, como ácido clorhídrico (muriático), ácido fosfórico, o ácido oxálico, diluidos en agua según la necesidad y el tipo de superficie.

- Aplicación y tiempo de actuación:

Se aplica sobre la superficie a limpiar, se deja actuar durante un tiempo determinado y luego se frota y se enjuaga con abundante agua.

- Seguridad:

Se debe tener precaución al manipular productos ácidos, utilizando equipos de protección adecuados (guantes, gafas, mascarilla) y siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Respeto a las superficies:

Se elige el tipo de ácido y la dilución adecuados para no dañar materiales como mármol, terrazo o piedra natural.

- Multiusos:

La limpieza fina con ácido puede aplicarse a diferentes materiales como barro, gres porcelánico, cerámica, y algunos tipos de piedra resistente a ácidos.

- Acabado final:

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Tras la limpieza, se puede aplicar un tratamiento protector para sellar la superficie y prevenir futuras manchas o incrustaciones.
Consideraciones importantes:

- La limpieza con ácido debe ser realizada por personal capacitado, especialmente en grandes superficies o en casos de suciedad persistente.
- Es crucial realizar una prueba en una pequeña zona poco visible para comprobar la compatibilidad del producto con el material y evitar daños.
- La ventilación adecuada del área de trabajo es fundamental para evitar la inhalación de vapores tóxicos.
- Después de la limpieza, es importante enjuagar abundantemente con agua para eliminar cualquier residuo del producto limpiador.

ACABADOS

Tablaroca

Suministro y Colocación de Muro divisorio de Tablaroca, de 90mm de espesor, el trabajo se ejecutará de la siguiente manera:

-Se Realizará trazo del perímetro del muro a levantar en el área o piso para posteriormente colocar canal (guía) de lamina galvanizado calibre 26, y ancho de acuerdo a lo indicado por supervisión, con clavos de concreto empotrándolos con pistola de impacto y fulminantes calibre 27, en su defecto también se pueden usar taquetes de madera de ¼ y tornillería.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

- Posteriormente colocaran postes de lámina galvanizado calibre 26 de manera vertical (Perpendicular al Canal guía). A cada .60 m de separación con tornillería de amarre y cerrando bastidor en la parte superior y de manera perpendicular a los postes con canal guía de lámina galvanizado calibre 26.

-Colocación de placa de Tablaroca de 1.22m X2.44 m. 13mm de espesor, fijada con tornillo autorroscante a cada 0.30 m., emplastecida con pasta y cinta, calafateo, ángulo reborde cal. no. 26, junta de control y/o junta constructiva en el lugar indicado por la supervisión.

Suministro y Colocación de falso plafón con placas de Tablaroca, el trabajo se ejecutará de la siguiente manera:

-Se colocará estructura metálica, sweta con colgantes de alambre galvanizado del no. 12 a cada 0.90 m. fijados a losa, con clavo para concreto por medio de pistola de impacto y fulminantes calibre 27, o en su defecto con taquetes de ¼ y tornillería.

- Posteriormente se amarra la canaleta de carga de lámina galvanizada cal. 20 de 38 mm. de ancho a cada 0.90 m. al nivel indicado por supervisión.

-Se amarra a canal de carga de manera perpendicular con este el Canal listón metálico de 67.8 x 22.2 x 14.2 mm. de lámina galvanizada cal. 26 a cada 0.60 m., con alambre galvanizado cal. 18.

-Colocación de placa de Tablaroca de 1.22m X2.44 m. 13mm de espesor, fijada con tornillo autorroscante a cada 0.30 m., emplastecida con pasta y cinta, calafateo, ángulo reborde cal. no. 26, junta de control y/o junta constructiva en el lugar indicado por la supervisión.

Buña perimetral.

La buña perimetral o dilatador crea una línea de sombra sobre los perímetros del plafón por lo que le da un aspecto de plafón flotado, sirve también para no tener fisuras entre plafón y elementos verticales, cuando existen movimientos sísmicos.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Ejecución: Para realizar la sección de 1.5 x 1.5 cm. sobre el perímetro de falso plafón de tabla-roca, se coloca Angulo perimetral de aluminio de 3/4" x 3/4" x 1/8" en elementos verticales (muros) y reborde "j" en placa horizontal.

Apertura de huecos o perforaciones en falso plafón.

Para la apertura de huecos en falso plafón y poder colocar lámparas, difusores, registros, bocinas. El trabajo se realizará de la siguiente manera:

-Teniendo colocadas y calafateadas las placas de Tablaroca, se les hace el trazo de los huecos en las áreas asignadas por la supervisión.

-Se realiza corte en placa de yeso con sierra de mano (serrucho) para no generar polvo y con alicates o tijeras de corte para metal de elementos de la estructura colgante (canal de carga y canal listón)

-se refuerza estructura colgante con moldura reborde de lámina galvanizada calibre no. 26, y poste de lámina galvanizada calibre no: 26.

Suministro y colocación de recubrimiento pétreo, vítreo o comprimido en muro (lambrin).

El lambrin se usa principalmente para revestir paredes y asi poderlas proteger de daños, mejorar el aislamiento térmico, acústico y hermetizar en caso de humedad, además de agregar un toque decorativo y elegante a los espacios.
Ejecución: para la colocación de las piezas de loseta Interceramic o similar de 40 x 40 cm. s.m.a., sobre repellado de mezcla ya a plomo.

- Colocación de adhesivo para loseta con llana metálica dentada cuadrada de 12 mm. En muro y de manera paralela también en loseta cerámica.
- Se realizarán con la cortadora de loseta o esmeriladora y disco de diamante de 4 ½ cortes para los detalles en donde se requiera y remates a 45°

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

Suministro y colocación de recubrimiento texturizado.

Un recubrimiento texturizado a base de resinas acrílicas plastificantes, con color integral y sellador acrílico para muros, ofrece una combinación de protección, estética y durabilidad. Este tipo de recubrimiento, aplicado sobre muros, proporciona resistencia a la intemperie, al agua, a los rayos UV y a otros agentes climáticos, además de ofrecer un acabado decorativo con color incorporado y una capa protectora adicional.

Características principales:

- **Resistencia y Durabilidad:**

Las resinas acrílicas plastificantes confieren al recubrimiento una excelente resistencia a la intemperie, al agua, a los rayos UV y a otros agentes climáticos, protegiendo el muro de la humedad, la decoloración y el deterioro.

- **Color Integral:**

La incorporación de colorantes en la resina asegura un acabado uniforme y duradero, evitando la necesidad de aplicar capas adicionales de pintura para lograr el color deseado.

- **Textura Decorativa:**

El recubrimiento texturizado proporciona un acabado estético atractivo, disponible en diferentes texturas y granulometrías, lo que permite personalizar la apariencia del muro.

- **Sellado y Protección:**

El sellador acrílico, aplicado como capa base, sella la porosidad del muro, mejorando la adherencia del recubrimiento texturizado y proporcionando una protección adicional contra la humedad y otros agentes externos.

- **Aplicación Versátil:**

Este tipo de recubrimiento puede aplicarse en interiores y exteriores, sobre diversos tipos de superficies como concreto, aplanados de yeso, tablaroca, entre otros.

- **Fácil Mantenimiento:**

Generalmente, los recubrimientos texturizados son fáciles de limpiar y mantener, a menudo lavables con agua y detergentes.

- **Flexibilidad:**

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Algunas fórmulas ofrecen flexibilidad para resistir movimientos estructurales o cambios de temperatura, previniendo la aparición de fisuras o grietas.
Consideraciones adicionales:

- **Preparación de la superficie:**

Es fundamental preparar adecuadamente el muro, limpiándolo y asegurando una superficie lisa y libre de polvo o humedad para garantizar una buena adherencia del recubrimiento.

- **Aplicación por profesionales:**

Para obtener los mejores resultados, es recomendable que la aplicación del recubrimiento texturizado sea realizada por profesionales con experiencia en este tipo de trabajos.

- **Consulta de fichas técnicas:**

Es importante consultar las fichas técnicas de los productos específicos para conocer sus características, rendimiento, instrucciones de aplicación y recomendaciones de seguridad

Suministro y la colocación de pisos de vinil asfáltico

El suministro y la colocación de pisos de vinil asfáltico implican la provisión del material y su instalación sobre una superficie preparada. Estos pisos son conocidos por su durabilidad, resistencia al agua y facilidad de instalación, siendo adecuados para áreas residenciales y comerciales de bajo tránsito.
Características del piso vinílico asfáltico:

- **Composición:**

Están hechos de PVC (cloruro de polivinilo) y otros materiales sintéticos, lo que les confiere flexibilidad y resistencia.

- **Resistencia al agua:**

Son resistentes a la humedad, lo que los hace ideales para cocinas, baños (excepto duchas) y otras áreas húmedas.

- **Durabilidad:**

Resisten el desgaste diario y son adecuados para áreas de alto tráfico.

- **Variedad de diseños:**

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Ofrecen una amplia gama de diseños y acabados, incluyendo imitaciones de madera, piedra y cerámica.

- **Instalación:**

Su instalación puede ser sencilla y rápida, especialmente en formatos como tablones o losetas con sistema click.

- **Mantenimiento:**

Requieren poco mantenimiento, generalmente solo limpieza con paño húmedo.

- **Ventajas:**

Son cálidos al tacto, no atraen plagas y no sufren por la expansión dimensional, además de ser una opción asequible.

Consideraciones para la instalación:

- **Preparación del sustrato:** La superficie debe estar limpia, nivelada y seca antes de la instalación.
- **Expansión:** Es importante dejar una pequeña holgura en el perímetro para permitir la expansión del material con los cambios de temperatura.
- **Ajuste de uniones:** Las uniones entre las piezas deben quedar bien ajustadas para evitar filtraciones.

En resumen, los pisos de vinil asfáltico son una opción versátil y duradera para diversos espacios, con buena resistencia al agua y facilidad de instalación, que se adapta a distintos diseños y necesidades.

Suministro y colocación de elementos de sobreponer

Se caracterizan por su instalación superficial, sin necesidad de ser integrados en la pared o estructura, esto facilita su remplazo o mantenimiento, su diseño puede variar desde opciones estéticas hasta funcionales. En este caso instalaremos para los baños:

- Gancho doble marca Helvex modelo 206 color cromo o similar.
- Dosificador de jabón líquido marca jofel ó similar.
- Despachador de papel higiénico marca jofel ó similar.
- Dispensador de toallas de papel Inter dobladas marca jofel kromo niquelado ó similar.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

- Colocación de Mamparas para sanitarios con acabado esmaltado horneado, (paneles, puertas, pilastras), a base de lámina galvanizada bonderizada cal. 22 mínimo, con perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 mínimo de 1" x 1", con placa interior de espuma de poliestireno de 1" y tapas metálicas para sellar orillas. terminado con moldura perimetral de acero inoxidable cal no. 24 tipo 304, acabado 3. los herrajes de acero inoxidable calibre no. 12 tipo 304, acabado pulido brillante, tornillos de acero inoxidable, cabeza Phillips o similar en 14" x 2" x 1/2". expansores de 3 /8" de diámetro, birlos y tuercas correspondientes para fijar a piso. taquetes de pared de 1/4" y tornillos, tuercas ocultas galvanizado en medidas de 1/4" x 3/8"
Todos los elementos colocados con sus respectivos taquetes y tornillería.

PINTURA

Suministro y aplicación de pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el IMSS

Las superficies por cubrir deberán ser sujetas al siguiente proceso:
a) Limpieza con zacate y cepillo de raíz o plástico, o fibra metálica hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida.
b) Resane general con plaste hecho a base de yeso, blanco de España o materiales de línea adecuados y a la pintura aprobada aplicados con espátula.
c) Lijado para eliminar rebabas o bordes del plaste y obtener una superficie más adherente.
d) Limpieza de la superficie con trapo húmedo, que no deje pelusa.
e) Se coloca protección con hule, cinta o papel.
f) Aplicación de sellador recomendado por el fabricante.
g) Aplicación de pintura vinil-acrílica acabado satinado calidad Vinimex de color blanco 700 mca Comex o similar en características técnicas en plafones, terminado con brocha de pelo o rodillo con dos o más manos, a juicio del Instituto, de la pintura autorizada con intervalo de 6 h como mínimo, hasta obtener una superficie tersa y uniforme.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

h) Se agitará el contenido del envase usando como diluyente en su caso agua limpia y solvente adecuado, recomendado por el fabricante en esmaltes.
i) Rendimientos:
1. Superficies muy tersas y poco absorbentes 8m2/L
2. Sobre aplanados finos y yeso 5-8m2 /L
3. Sobre aplanados rugosos de 2.5-5 m2/L
4. En muros muy rugosos y absorbentes 1-2.5 m2 /L
5. Esmaltes con espesor de 3 mils. -4m2/L
j) Pruebas de campo:
1. Se puede identificar un esmalte, destapando un bote que haya estado en reposo durante 12 horas y se debe observar que aflora a la superficie un elemento viscoso color ámbar.
2. Rayando con lápiz suave con punta roma la superficie, es más rápida la limpieza con agua y jabón de tocador, en esmalte (inmediato) que en vinílica.
k) No se debe usar detergente para la limpieza de muros pintados.

Suministro y aplicación de pintura esmalte de marca y calidad autorizada por el IMSS.

Las superficies por cubrir deberán ser sujetas al siguiente proceso:
a) Limpieza con zacate y cepillo de raíz o plástico, o fibra metálica hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida.
b) Resane general con plaste hecho a base de yeso, blanco de España o materiales de línea adecuados y a la pintura aprobada aplicados con espátula.
c) Lijado para eliminar rebabas o bordes del plaste y obtener una superficie más adherente.
d) Limpieza de la superficie con trapo húmedo, que no deje pelusa.
e) Se coloca protección con hule, cinta o papel.
f) Aplicación de sellador recomendado por el fabricante.
g) Aplicación de pintura Comex aqua 100 total color blanco, mca Comex o similar en características técnicas en plafones, terminado con brocha de pelo o rodillo con dos

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

o más manos, a juicio del Instituto, de la pintura autorizada con intervalo de 6 h como mínimo, hasta obtener una superficie tersa y uniforme.
h) Se agitará el contenido del envase usando como diluyente en su caso agua limpia y solvente adecuado, recomendado por el fabricante en esmaltes.
i) Rendimientos:
1. Superficies muy tersas y poco absorbentes 8m2/L
2. Sobre aplanados finos y yeso 5-8m2 /L
3. Sobre aplanados rugosos de 2.5-5 m2/L
4. En muros muy rugosos y absorbentes 1-2.5 m2 /L
5. Esmaltes con espesor de 3 mils. -4m2/L
j) Pruebas de campo:
1. Se puede identificar un esmalte, destapando un bote que haya estado en reposo durante 12 horas y se debe observar que aflora a la superficie un elemento viscoso color ámbar.
2. Rayando con lápiz suave con punta roma la superficie, es más rápida la limpieza con agua y jabón de tocador, en esmalte (inmediato) que en vinílica.
k) No se debe usar detergente para la limpieza de muros pintados.

HERRERIA

Se caracteriza por su resistencia, durabilidad y maleabilidad, permitiendo una amplia variedad de diseños y estilos. Se utiliza para crear elementos funcionales y decorativos, tanto en residencias como en edificios industriales o comerciales. Los materiales comunes incluyen acero, acero inoxidable y aluminio, cada uno con sus propias ventajas en cuanto a resistencia a la corrosión, facilidad de mantenimiento y estética.
Características clave de la herrería en puertas y canceles:

- **Resistencia y durabilidad:**

La herrería ofrece una excelente resistencia a golpes, impactos y condiciones climáticas adversas, lo que la hace ideal para puertas y canceles que requieren seguridad y larga vida útil.

- **Flexibilidad de diseño:**

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

El metal se puede moldear y combinar con otros materiales como vidrio o madera para crear diseños únicos y personalizados, adaptándose a diferentes estilos arquitectónicos.

- **Variedad de acabados:**

La herrería permite una amplia gama de acabados, desde pinturas y recubrimientos protectores hasta tratamientos de oxidación o pulido, lo que ofrece opciones estéticas diversas.

- **Funcionalidad:**

Se utiliza en puertas corredizas, abatibles, plegables, y otros sistemas que se adaptan a las necesidades de cada espacio.

- **Seguridad:**

La herrería, especialmente en combinación con vidrios de seguridad, puede proporcionar un alto nivel de protección contra intrusiones.

- **Bajo mantenimiento:**

Dependiendo del material utilizado, la herrería requiere poco mantenimiento, especialmente si se elige acero inoxidable o se aplican tratamientos protectores.

- **Tipos de cancelería:**

Se pueden encontrar canceles de aluminio, acero inoxidable, o incluso PVC, cada uno con sus propias características y ventajas.

Materiales comunes:

- **Acero:**

Ofrece resistencia y durabilidad, siendo una opción popular para puertas y canceles, tanto en estructuras como en elementos decorativos.

- **Acero inoxidable:**

Destaca por su resistencia a la corrosión y su fácil limpieza, siendo ideal para ambientes húmedos o expuestos a la intemperie.

- **Aluminio:**

Ligero, resistente a la corrosión y fácil de moldear, el aluminio es una opción popular para canceles y puertas corredizas.

Consideraciones importantes:

- **Instalación:**

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

La instalación correcta de la herrería es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.

- **Normas y especificaciones:**

Es importante considerar las normas y especificaciones técnicas para la fabricación e instalación de herrería en construcciones, especialmente en obras públicas.

- **Diseño y funcionalidad:**

Es crucial considerar el diseño y la funcionalidad de la herrería para que se adapte a las necesidades del espacio y al estilo arquitectónico.

ALUMINIO

EL Uso del aluminio en la construcción tiene características distintivas que las hacen una opción popular para diferentes aplicaciones, incluyendo: durabilidad, resistencia a la corrosión, bajo mantenimiento, ligereza, resistencia a la intemperie y opciones de diseño variadas. En este caso lo aplicaremos en fijos y puertas, s.m.a. con perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprum o similar línea. bolsa 3000 estándar series 762, 7620, puertas batiente comercial i de 1.750 serie 445 ó similares en peso y sección, autorizado por el imss, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, barras y jaladeras tipo sjb, cerraduras, fletes, acarreos, elevación, trazo, cortes, plomeado, alineación, pijas, tornillos cadminizados, taquetes, felpas, herrajes, vinilos, protección vinil y retiro del mismo, anclas, refuerzos, escuadras, fijación, amacizados, ajustes, sellado perimetral a base de silicón de plástico, andamios, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, materiales, equipo, herramienta y mano de obra en cualquier nivel.

Vidrios, Acrílicos y Espejos

Estos conceptos también vienen en la partida de aluminio ya que forman parte del complemento de fijos.

Suministro y colocación de cristal, flotado primer grupo, 6 mm. de espesor hasta 1.80 x 2.60 m. hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, ajuste, fijación, sellado perimetral, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad,

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.

Suministro y colocación de espejo de 6 mm con marco de lujo de aluminio blanco mca cuprum en medida de 2.50 x 1.00 m. montado en bastidor de madera de pino de 25 x 38 mm. a cada 30 x 30 cm. y marco de aluminio de ángulo de 19 x 19 x 1.6 mm. hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, ajuste, armado, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.

Suministro y colocación de película esmerilada sobre cristal.

CARPINTERÍA Y CERRAJERIA

Trabajo con la madera y sus derivados, utilizado para fabricar o reparar una gran variedad de elementos, desde estructuras de edificios hasta muebles y objetos decorativos. Su característica principal es el manejo de herramientas manuales y eléctricas para cortar, moldear y ensamblar la madera, creando piezas con precisión y habilidad.

Suministro, fabricación y colocación de mueble de madera según diseño
suministro, fabricación y colocación de mueble de madera según diseño para residencias medicas, de 4.03 x 0.75 x 1.10 m h. revestido con plastico laminado marca ralph wilson mod. river cherry color 7937-38 y cubierta solida marca ralph wilson de 13 mm. modelo coconut oil 9100. conformado con 2 cuerpos con los extremos rectos, de 0.75 m. de ancho, 4.03 m. de frente y 0.75 m. de altura, un segundo cuerpo de 4.03 m de frente, 30 cm. de altura y 30 cm. de ancho para atencion al publico, zoclo sanitario granito mca. ralph wilson mod. gibraltar color ds-30-sl natural almond, con dos modulos de cajones laterales, con jaladeras de acero inoxidable marca phillips modelo infinidad acabado satinado

Se suministrará y colocará tira de 100 x 25 mm.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Barra de refuerzo de madera de pino sin labrar, fija a soporte metálico para refuerzo de cancelería a base de tornillos de 50 x 6 mm. Con tornillos, tuercas, arandelas, taladros, nivelación, calzas, cortes, elevación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas.

Suministro y colocación de bisagra

Suministro y colocación de bisagra hidráulica Jackson o similar realizando, trazo, abertura de caja en su caso, pruebas, ajustes, lubricación, resanes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.

Esto en cuanto a Obra civil.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Es el sistema que permite el suministro y la evacuación de agua en una edificación. Incluye tuberías, griferías, desagües, ventilaciones y otros componentes para garantizar el abastecimiento de agua potable y la eliminación de aguas residuales

instalación hidráulica

Especificaciones
A). Tubería
a) Para diámetros nominales de 13 a 64 mm se usará tubería de cobre tipo M.
b) El tubo de cobre tipo M deberá cumplir la Norma DGN-B67-1953 y DGN-E62-1966.
B) Conexiones
a) Para las tuberías de cobre se usarán conexiones sol dables de bronce fundido o de bronce forjado para uso de agua.
b) Deberán cumplirlas Normas de fabricación DGN-B11-1960, ASTM-B30, ANSIB-16, 18.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

C) Válvulas
a) Para diámetros hasta 50 mm se Instalarán válvulas roscadas de bronce, para 8.8 kg/cm2 presión de vapor de agua, aceite o gas.
b) Normas de referencia.

Presión (lb/In2)	Material	Diseño y Fabricación
125 (roscable)	ASTM-B-62	MSS-SP-80, ANSI B-2, 1
150 (roscable)	ASTM-B-62	MSS-SP-80, ANSI B-16, 18
250 (roscable)	ASTM-B-62	MSS-SP-80, ANSI B-2, 1
300 (roscable)	ASTM-B-62	MSS-SP-80, ANSI B-2, 1
350 (roscable)	ASTM-B-62	MSS-SP-80, ANSI B-2, 1

D) Soldadura. Elemento de unión
a) Agua fría soldadura 50/50
Para la unión de tuberías y conexiones de cobre se usará soldadura de baja temperatura de fusión, con 50% de aleación de plomo y 50% de estaño utilizando para su aplicación fundente no corrosivo en pasta.
b) Agua caliente soldadura 95/5; estaño y 5% antimonio y pasta fundente.

Materiales
a) Tubo de cobre tipo "M"
b) Conexiones de bronce y cobre
c) Válvulas de bronce
d) Teflón
e) Soldadura
f) Fundente
g) Lija
h) Seguetas
i) Gas, gasolina

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

Ejecución

A) Tubería y conexiones de cobre soldables.

1. Cortar los tubos con cortador de disco o segueta fina (32 dientes por pulgada). Al utilizar segueta es empleará guía para obtener corte a escuadra, para lograr asiento perfecto entro el extremo del tubo y el tope de la conexión, evitando la fuga de soldadura.
2. Se eliminará la rebaba con el aditamento del cortador.
3. Se limpiará perfectamente bien con lana de acero el extremo del tubo que va a entrar en la conexión.
4. Lijar cuidadosamente el Interior de la conexión observando que no existan manchas oscuras.
5. Se aplicará una capa delgada y uniforme de pasta fundente en el exterior del tubo e interior de la conexión, utilizando cepillo de dientes o brocha, no aplicando con los dedos
6. Introducir el tubo en la conexión hasta el tope, girando la conexión a uno y otro lado para que la pasta fundente se extienda uniformemente.
7. Se aplicará la flama del soplete a la conexión, no al tuvo, uniformemente; la temperatura se probará con el punto del cordón de soldadura aplicada al borde de separación entre tubo y conexión por tanteos sucesivos retirando y aplicando la flama, cuando se aplique y retire la soldadura. Se mantendrá la flama lista para aplicarla inmediatamente si se observa que se enfría la conexión.
8. El exceso de soldadura alrededor del borde, se limpiará con estopa.
9. En caso de soldaduras mal ejecutadas, cuando se proceda a desoldar se aplicará la flama del soplete a la conexión hasta que el calor funda la soldadura, permitiendo retirar el tubo. En aquellas partes de la conexión que no se deseen desconectar se aplicarán estopas o trapos húmedos.

B) Válvulas roscadas

1. La válvula almacenada deberá permanecer cerrada.
2. Se deberán utilizar las herramientas apropiadas para la instalación de la válvula.
3. La conexión que se vaya a Introducir en la válvula deberá contar con el mismo número de hilos.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

4. Antes de conectar la válvula, se deberá revisar que no contenga materiales extraños en su Interior y menos aun en los asientos.
5. No deberá instalarse la válvula con el vástago hacia abajo.

Pruebas
A) Equipo necesario
1. Bomba hidráulica manual equipada con manómetro requerido.
2. Válvula de retención.
3. Tubería flexible.
4. Tanque de almacenamiento de agua.
B) Prueba para tuberías de cobre
La prueba consiste en lo siguiente:
1. Llenado de la tubería con agua a baja presión, lo cual tiene por objeto eliminar lentamente el aire del sistema y detectar las posibles fugas graves de la instalación.
2. Aumento de la presión al doble de la presión de trabajo, pero en ningún caso a una presión menor de 8.8 kg/cm2 (125 lbs/pulg2). La duración mínima de la prueba será de tres horas y la máxima de cinco.
Después de realizada la prueba, deberán dejarse cargadas las tuberías soportando la presión de trabajo hasta la colocación de muebles y equipos. Para verificar esto, deberán permanecer Instalados los manómetros en lugares de fácil observación.
3. Las pruebas deberán hacerse por secciones a medida que se vayan terminando éstas y antes de terminar los trabajos relativos a la albañilería, a fin de detectar las posibles fugas y corregirlas de Inmediato.
4. Los extremos abiertos de los tubos y conexiones deben estar cerrados con tapones.
5. Se deberán colocar válvulas eliminadoras de aire u otro dispositivo adecuado al Inicio de la prueba, con el objeto de que el aire que ocupe la tubería pueda ser eliminado para evitar averías en el sistema.
6. Cuando no existan fugas durante la prueba ni posteriormente a ésta, durante el tiempo que existan cargadas las tuberías y se observe que la presión del manómetro desciende, se verificará si éste se encuentra en buen estado, o si existen fallas de la bomba de prueba o de la válvula de retención. Una vez verificado lo anterior y que se encuentra en buenas condiciones, se procederá a recorrer nuevamente las líneas examinando todas las uniones hasta descubrir la fuga en la tubería.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

7. Se tomará en cuenta la expansión que sufre el agua con el Incremento de temperatura; por lo tanto, se evitará llevar a cabo la prueba cuando existan cambios bruscos de temperatura.
8. Para que proceda la prueba, la tubería deberá estar totalmente soportada y sin forro.
9. Aceptación de la prueba.
a) El Instituto aprobará los resultados de la prueba y si son satisfactorios se recibirá.
b) Deberá hacerse un reporte completo de la prueba, con los siguientes datos:
- Situación y localización de la instalación antes de la prueba.
- Tipo y número de pruebas efectuadas.
- Tipo y número de fugas (si las hubo).
- Inspección.
- Reparación.
c) Se consignarán estos resultados de las pruebas en el libro de bitácora.

INSTALACION SANITARIA

Los ramales y muebles sanitarios y especiales deberán contar con el sistema de ventilación; los tubos para tal fin serán de PVC (cloruro dé polivinilo) y de cobre tipo M al pasar a la azotea o del material y diámetros que especifique el proyecto.
Los tubos y conexiones de fierro fundido centrifugado deberán satisfacer las Normas de Fabricación B-64-1978 13310, ASTIVIA-74, para las juntas de neopreno ASTIVIC 564.
Se deberá cuidar que los diámetros interiores de la campana espesor del cuerpo de la misma, ancho del nervio en la campana, diámetro de la espiga, diámetro exterior del barril y espesor del barril, longitud telescopiada y longitud de los tubos de fierro fundido sean constantes en cada caso, así como en las conexiones.
Cuando las coladeras de piso queden colgadas del techo del piso Inferior y ocultas dentro del plafón falso se utilizarán extensiones de la longitud necesaria con cuerda corrida y con el casquillo adecuado.
Para evitar el reflujo de las aguas negras o de materias de desecho se utilizarán válvulas para drenaje.
Los cambios de dirección de la tubería de drenaje deberán hacerse por medio del uso de "yes" de 45 y codos de 45 ó 22.5 grados.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

Ejecución:

A) Descarga sanitaria para lavabo, con un recorrido de hasta 10.00 mts, tubería de pvc de 50 mm, de diámetro, interconexión a registro sanitario, ranurado de piso de concreto y loseta cerámica por medios mecánicos, apertura y/o ranurado de pasos en muros, resanes, interconexión, herramienta mano de obra materiales y lo necesario para su ejecución.

1. Cortar los tubos con cortador de disco o segueta fina (32 dientes por pulgada). Al utilizar segueta es empleará guía para obtener corte a escuadra, para lograr asiento perfecto entro el extremo del tubo y el tope de la conexión, evitando la fuga de soldadura.
2. Se limpiará perfectamente bien con lana de acero el extremo del tubo que va a entrar en la conexión.
3. Lijar cuidadosamente el Interior de la conexión observando que no existan manchas oscuras.
4. Se aplicará una capa delgada y uniforme de pasta fundente en el exterior del tubo e interior de la conexión, utilizando cepillo de dientes o brocha, no aplicando con los dedos
5. Inserte el tubo: Empuje firmemente el tubo en el conector hasta que toque fondo. Gire el tubo aproximadamente un cuarto de vuelta mientras lo empuja para distribuir el cemento uniformemente. Sujete el tubo y el conector juntos durante 15 a 30 segundos para evitar que se separen al fraguar el cemento.

Pintura en equipos, tubería y señalización.

Materiales

1. Sellador, pintura primaria en su caso y de acabado.
2. Lijas, plastes y solventes.
3. Materiales menores de consumo.

Aplicación de pintura en:

1. Protección de equipos, chimeneas, será la especificada en el proyecto o la que ordena el Instituto.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

2. Identificación de gabinetes contra Incendio, tableros eléctricos, telefónicas, se hará de acuerdo a lo Indicado por el Instituto.
3. Identificación de fluidos en tuberías, etc.
4. Delimitación de áreas de trabajo o peligro.

Pintura en tuberías

A) Para las tuberías hidráulicas y sanitarias que se localizan dentro de plafones, ductos, trincheras, en azoteas, pasos a cubierto, deberán ser señalados con franjas de 20 cm de longitud en todo el perímetro del tubo con o sin forro y a cada 1.50 m, marcando con pintura negra una flecha que Indique el sentido del flujo y con letras las abreviaturas del sistema de que se trate (ver tabla 1). La aplicación de la pintura se hará con plantilla según lo indique el proyecto ejecutivo

B) La pintura que se utilizará en estos casos será de esmalte y color blanco según norma IMSS (ver tabla l).

C) Para la localización de la señalización en tuberías dentro de plafones, ésta deberá ser visible, se tomará como base el acomodo de lámparas, considerando que son desmontables y que permiten lo antes Indicado.

D) En ductos verticales, la señalización se hará como mínimo una vez en cada tubería por entrepiso.

E) En los registros de válvulas en muros, los tramos de tubo visible se deberán señalizar como se solicite en la normatividad aplicable.

F) En casa de máquinas, todas las tuberías que no tengan forro, deberán pintarse con esmalte blanco y la señalización de acuerdo a lo descrito en la normatividad aplicable.

G) Las tuberías forradas con o sin lámina, únicamente requerirán señalización de acuerdo a lo asentado en la normatividad aplicable.

H) Todas las tuberías fuera de la casa de máquinas, con o sin forro, no se deberán pintar sino únicamente señalizar, salvo que el PE o el Instituto indiquen lo contrario.

I) Las tuberías de instalación de gas L.P. natural, de oxígeno, aire y óxido nitroso, nitrógeno, aire comprimido, contra incendio, diesel, electricidad, petróleo, vacío, se pintarán en toda su longitud, de acuerdo al código de colores del IMSS que a continuación se indica.

TABLA 1 Colores normativos para instalaciones

Fluido	Tuberías	Color	No. Pantone
Agua caliente	A.C.	Blanco	Opaque White-C
Agua fría	A.F.	Blanco	Opaque White-C
Agua helada	A.H.	Blanco	Opaque White-C
Agua negra	A.N.	Negro	-
Agua pluvial	A.P.	Blanco	Opaque White-C
Agua tratada	A.T.	Blanco	Opaque White-C
Acetileno	ACT.	Rojo	181-C
Aire comprimido	A.	Gris	428-C
Alta presión	A.P.	Blanco	Opaque White-C
Baja presión	B.P.	Blanco	Opaque White-C
Condensad o retorno	R.C.	Blanco	Opaque White-C
Contra incendio	C.I.	Rojo	199-C
Diesel	D.	Naranja	165-C
Electricidad	E.	Azul	299-C
Nitrógeno	N.	Gris	431-C
Gas L. P.	G.	Amarillo	116-C
Oxígeno	O.	Verde	808-C

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

Pintura en Instalaciones para altas temperaturas en equipo y chimeneas

1. Color aluminio, aspecto semibrillante.

2 recubrimiento de dos tipos, el A y el B. El tipo A con un vehículo a base de resinas de cumarona, aceite de linaza pasta de aluminio y sílica coloidal.

El tipo B es un vehículo a base de resinas de silicón 100% sin modificar y pigmentos de aluminio y sílica coloidal.

3. Tienen una buena resistencia a temperaturas continuas de acuerdo con la siguiente tabla: Tipo A: de 800C hasta 2600C. Tipo B: de 2610C hasta.5601C. El tipo B puede soportar hasta 8000C en forma intermitente.

4. Se aplicará en lugares bien ventilados y por aspersión.

5. Si se usa adelgazador será de acuerdo a las instrucciones del fabricante, pero no mayor del 15% en volumen.

Ejecución

1. Para su aplicación agite bien el contenido del envase.

2. Aplicación en tubería de acero (sopleteado con arena o bien con limpieza mecánica y química).

3. Aplicar en dos capas con espesor de 1.5 mi1s pulgada por capa como mínimo.

4. Curado con calor a 260 °C o más de 1 a 2 h, o bien a 150 grados C durante 16 h, siendo las temperaturas de operación del equipo.

Pintura de esmalte alquidálico gabinetes, tableros, tuberías y señalización

Generalidades

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

3M1+

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

1. Se aplica sobre superficies de metal, concreto, yeso y madera.
2. Compuesto a base de resina alquidálica y pigmentos exentos de brea.
3. Acabado brillante y duro.
4. Se aplica por aspersión o brocha de pelo.
5. Espesor mínimo de película 3.0 mi1s pulgada en dos capas, cada una de 1.5 mi1s. pulgada.
6. Rendimiento práctico 8 m2/L a dos manos.
7. El envase debe ser metálico herméticamente cerrado, no debe estar golpeado ni abombado. El volumen vacío interior en el envase cerrado no debe ser mayor del 50% del volumen total del envase.
8. No deben formarse natas y los sedimentos serán fácilmente reincorporados.
9. Deberá mantenerse alejada del fuego directo o calor excesivo, se deberá usar en lugares ventilados.

Propiedades

1. Limitaciones: no resiste ácidos, álcalis, disolventes, temperaturas mayores a 100 grados C y agua cruda o salada.
2. Composición: sólidos de 45 a 58% en peso, vehículo diferencial al 100%.
3. Secado al tacto: de 30 a 60 minutos. Libre de huella: 8 a 10 horas. Duro: 48 horas.
4. Producto flamable.
5. En su caso, se harán las pruebas de viscosidad, secado al tacto y duro, poder cubriente, adherencia, Intemperismo acelerado.

Pintura usando primario anticorrosivo y acabado en equipos que así lo ordeno el Instituto.

Aplicación

1. Se prepara la superficie metálica por pintar utilizando fibra de acero, cepillo de alambre y/o soluciones desoxidantes que ordene el Instituto.
2. La aplicación de la pintura anticorrosiva o primaria será de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
3. Sólo se permitirá la aplicación de la pintura de acabado cuando el Instituto haya recibido de conformidad la pintura anticorrosiva o primaria.
4. El Instituto se reservará el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, así como la pintura antes de su aplicación, con objeto de comprobar el espesor de película y características de la pintura empleada.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

5. El primario consta de dos componentes.
6. Para diluir se usará solvente 15% como máximo, de acuerdo con lo especificado por el fabricante.
7. Aplicación con pistola de alta presión y con un espesor mínimo de 1.5 mils pulgadas por capa.
8. Rendimiento práctico 8 m2/L

Muebles y accesorios

Los muebles y accesorios para baño deben seleccionarse con cuidado para asegurar tanto la funcionalidad como el estilo del espacio.

Ejecución:

- Suministro y colocación de lavabo cerámico color blanco tipo progreso, mca. América standard. con base de acero inoxidable, nivelando y sujetando con taquetes y tornillos de sujeción, conectado a salida con manguera coflex ce 1/2" y cespol cromado.

- Lavabo cerámico color blanco tipo progreso, mca. americaNn standard o similar. con base de acero inoxidable, conectado a salida con manguera coflex ce 1/2" y cespol cromado. coflex.
- Suministro y Colocación de wc ideal standar mod. zafiro flux 32-38 o similar
- Suministro y colocación de regadera de chorro fijo, modelo h-100 con brazo y chapetón modelo tr-011; jgo. de ensambles de empotrar e-50 y manerales grandes cromados modelo c-12, marcas helvex o similar, (r-1).
- -Suministro y colocación de llaves ensamble de regadera marca Helvex, modelo e-50 o similar, se realizará demolición de muro, desinstalación de ensamble existente, instalación, pruebas, aplanado, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
- Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo urrea tj 1/4 de vuelta lía 46cl cromo, o similar en igual calidad.

- Fluxómetro para w.c. de pedal aparente, entrada superior para spud de 32 mm, modelo 310-32 marca Helvex o similar, (w-2).
- -Suministro y colocación de llave ahorradora helvex tv-105.
- -suministro y colocación de coladera modelo 24 marca Helvex o similar, una boca con rejilla redonda.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Suministro y colocación de salidas eléctricas.

Las salidas eléctricas, también conocidas como puntos de consumo, son los receptores finales de energía en una instalación eléctrica, en donde la electricidad se transforma en otro tipo de energía, como luminosa, térmica o mecánica. Estas salidas pueden ser tomas de corriente, luminarias, salidas especiales para electrodomésticos, entre otros.

- Salida eléctrica para contacto dúplex polarizado, a una altura de hasta 1.20 mts, a base de tubo conduit pared delgada de 1/2 " de diámetro, con un desarrollo de hasta 15 mts incluye: cable de cobre cal. 10, 2 fases,1 neutro, accesorios de instalación (codos, coples, conectores, etc.,) elementos de fijación en muro de panel de yeso, pasos en pisos y/o muros, resanes, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Salida eléctrica para alumbrado a base de tubería conduit de 13 mm y 19mm, con un desarrollo de 30.00 m, con cable thw cal. 12, con una caja galvanizada.
- Alimentación eléctrica para tablero de distribución de luminarias, de tablero secundario con 3 cables de cobre cal 8 y un desnudo cal-10 con tubería conduit de 32mm pdg desde, aprox 20.00 ml de trayectoria, incluye; tablero qobn32 con interruptor principal de 3x70 amp. y dos derivados de 3x30 amo.
- Suministro y colocación de receptáculo (grado médico, 20 amps., 125 v.c.a., 2 polos, 3 cables, nema 5-20r ó similar, dúplex.) con conexiones laterales por tornillo doble, polarizado y puesta a tierra, marca arrow hart, leviton, o similar, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos,

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

flete a obra, acarreo, conexión, fijación, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.

- Suministro y colocación de tubo conduit metálico flexible de 10 mm. de diámetro de 90 cm. de largo, alojado en su interior: 1 conductor de cable de cobre desnudo no. 12 awg. y dos conductores de tipo thw-ls no. 12 awg. en un extremo clavija o receptáculo, incluye: conector y monitor, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, conexión, fijación, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Materiales

Los accesorios y materiales necesarios para su instalación deberán cumplir con lo que especifique el PE en cada caso y con lo indicado por el Instituto de acuerdo con los requisitos establecidos.

Los apagadores y los contactos de entrada plana, así como las placas, serán de color indicado en el proyecto.

En general los contactos serán polarizados, a menos que el proyecto indique lo contrario.

Por cada par de contactos dúplex polarizados se, suministrará una clavija con polo.

Las cajas de salida para teléfonos y subestaciones de intercomunicación se complementarán con placas color marfil provistas de agujeros de salida para cable.

Ejecución

La colocación de apagadores, contactos y placas se iniciará hasta que se hayan terminado los acabados de muros, pisos y techos, con previa autorización de la Residencia.

Para cada uno de los aparatos siguientes; se deberá instalar contactos de media vuelta y suministrarse una clavija. Los contactos serán adecuados en cuanto a corriente (amperes), tensión (volts) y cantidad de polos, y habrá un polo para conexión a tierra (polarización).

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

Todos los accesorios (apagadores y contactos) estarán provistos de elementos que les permitirán fijarse dentro de una caja de conexiones o en una caja para accesorios; se instalarán de tal manera que pueda colocarse sobre ellos una placa de recubrimiento asegurado en la caja, quedando completamente firme.
La instalación de los accesorios (apagadores y contactos) y las placas que se coloquen en muros, deberán efectuarse sin ninguna desviación con respecto a la posición horizontal, vertical o de profundidades con respecto al paño de muro terminado.
La instalación de accesorios deberá hacerse con el cuidado necesario, para no dañar los recubrimientos y acabados de los muros donde se instalen.
La sujeción de accesorios (apagadores y contactos) en las cajas, se realizará únicamente con tornillos. Por ningún motivo se permitirá el uso de alambres.
Las cajas para apagadores se colocarán a 1.20 m. SNPT, excepto que el proyecto indique otra altura.
Las cajas para contactos se colocarán a 0.40 m SNPT, excepto que el proyecto indique otra altura.
Las cajas para salidas de teléfonos e intercomunicación se instalarán a 0.40 m SNP.
Las cajas para salidas de contactos en mesas de trabajo o muebles se instalarán a la altura que indique el proyecto.
Las cajas para contactos, apagadores e intercomunicación en las cabeceras de los cuartos de encarnados y de los cubículos de labor y recuperación postoperatoria se instalarán a 1.65 m SNPT.
La caja cuadrada se instalará en la forma siguiente:
De 19 mm, con sobretasa sencilla, se utilizará en los siguientes casos:
Para apagador sencillo más apagador de escalera.
Para dos apagadores sencillos de diferente circuito.
Para tres apagadores sencillos, para contacto de media vuelta de 3P-30A como máximo.
Para un contacto dúplex polarizado y cuando se acoplen tuberías hasta 19 mm.
Para salidas de teléfonos o intercomunicación.
Las cajas contacto dúplex polarizado cuando se acoplen a la caja una o más tuberías de 25 mm.
Para contactos de media vuelta en el mismo caso anterior.

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

Los apagadores deberán reunir la característica de ser interruptores, de apertura brusca, de pequeña capacidad para operarse manualmente y en circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza de acuerdo con el reglamento de obras e instalaciones eléctricas.
Las placas de los accesorios tendrán el número de salida igual al número de unidades marcadas por cada caja en el Instituto.
Las conexiones a los accesorios deberán ejecutarse eliminando el forro de los conductores únicamente lo necesario para que se pueda introducir el cobre del mismo en el orificio del accesorio, debiendo quedar firmemente apretado y protegido con cinta aislante.

Instalación de unidades de iluminación.

Previamente a su instalación se deberá verificar que las unidades de iluminación estén completas y cuenten con todos sus componentes en buen estado.
Previamente a su instalación, se deberán presentar para su aprobación muestras representativas de las unidades de iluminación de cada uno de los tipos especificados, así como de los herrajes y soportaría a utilizar
Será requisito de aceptación de los trabajos de colocación y conexión de las unidades de iluminación, que las luminarias queden montadas sólidamente a los elementos de soporte y su correcto funcionamiento en el apagado y encendido, debiendo contar con un nivel uniforme de iluminación y sin presentar parpadeos en los períodos de prueba que ordene el Instituto.

1. Una vez montadas, colocadas, efectuadas las conexiones correspondientes y probadas, las unidades de iluminación deberán quedar con todos sus elementos, en el estado de limpieza que permita obtener su nivel óptimo de luminosidad.
2. Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, las unidades de iluminación incandescentes o fluorescentes de sobreponer para alumbrado interior se podrán colocar directamente, soportadas de los elementos de la estructura, después de hacerse las conexiones correspondientes, sujetando la base de la unidad al elemento estructural con taquete y tornillo o de cualquier otro medio que apruebe el Instituto y que garantice la solidez de la colocación.
3. Salvo que el PE o el Instituto indiquen lo contrario, la colocación de las unidades de iluminación incandescente o fluorescente para alumbrado interior en falso plafón se deberán fijar suspendiendo la luminaria debajo de su caja de alimentación,

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

soportándola de los elementos estructurales mediante anclas, taquetes, solera, cadenas, según indique el PE, tomando en cuenta que el plafón no debe soportar el peso del luminario.

4. Las luminarias de sobreponer se colocarán cubriendo las cajas de conexiones.

5. Los luminarios de empotrar entre falso plafón y losa se conectarán a los conductores del circuito mediante cordón de cobre 2 X 14, con forro uso rudo, un juego de contacto colgante y clavija, de dos polos 10 A de hule, fijado mediante conectores en la caja de conexiones y el luminario.

6. Los luminarios fluorescentes de sobreponer se conectarán a los conductores del circuito mediante cordón flexible de dos conductores de cobre calibre No. 14 con aislamiento de policloruro de vinilo tipo SPT, POT o Flexilat POT.

7. Los huecos en el falso plafón serán hechos considerando los dos centímetros mayores que las dimensiones de las unidades cuadradas y rectangulares.

8. Para las unidades redondas, la dimensión del hueco depende del tipo de unidad y será definida por la residencia de obra.

9. La colocación de unidades de iluminación suspendidas de los elementos estructurales, se deberá efectuar de acuerdo con la distribución, niveles, forma de sujeción y soporte que señale el proyecto o indique el Instituto.

Se deberá desarmar la luminaria y se colocará de acuerdo con el trazo que indique el proyecto, tomando en cuenta la cantidad de cable uso rudo necesario según la altura indicada, y se efectuarán las conexiones y aislamientos correspondientes. Los elementos de soporte y los anclajes deberán garantizar la solidez de la unidad colocada.

Atentamente,

Beatriz Muñoz Hernández

Firmado digitalmente por Beatriz Muñoz Hernández
Fecha: 2025.07.17 16:22:10 -06'00'

LAE Beatriz Muñoz Hernández
Representante Legal

6ta. Cerrada de la Maximino Avila Camacho No. 1816
Col. Centro, San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Tel (222) 216 8350
RFC: DIT920605AR1
Email: ditac@ditacsa.com
www.ditacsa.com

ID de documento en Mifiel: PfyaqkiWJh

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 21 Resumen del presupuesto por partidas

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.					
HGZ1 D.M.	**HGZ1 D.M. Hospital General Zona 1 Descanso Medicos.**					
OC	**OBRA CIVIL**				**SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 53/100 MXN**	**$ 6'292,532.53**
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**				**OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 MXN**	**$ 889,770.84**
EL	**INSTALACION ELECTRICA**				**UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 82/100 MXN**	**$ 1'935,903.82**
	Total de HGZ1 D.M. Hospital General Zona 1 Descanso Medicos.					**$ 9'118,207.19**
	**** NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 19/100 MXN ****					
HGZ2 D.M.	**Hospital General Zona 2 Descanso Medicos.**					
OC	**OBRA CIVIL**				**CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 MXN**	**$ 5'167,748.54**
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**				**SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN**	**$ 749,187.50**
EL	**INSTALACION ELECTRICA**				**UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 95/100 MXN**	**$ 1'717,250.95**
	Total de Hospital General Zona 2 Descanso Medicos.					**$ 7'634,186.99**
	**** SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN ****					
HGZ3 D.M.	**Hospital General Zona 3 Descanso Medicos.**					
OC	**OBRA CIVIL**				**DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 53/100 MXN**	**$ 2'816,709.53**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: PfyaqkiWJh

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 21 Resumen del presupuesto por partidas

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
EL	INSTALACION ELECTRICA				UN MILLON UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 90/100 MXN	$ 1'001,909.90
IH	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 70/100 MXN	$ 352,509.70
	Total de Hospital General Zona 3 Descanso Medicos. ** CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 13/100 MXN **					$ 4'171,129.13
UMF1 D.M.	UNIDAD MEDICO FAMILIAR 1					
OC	OBRA CIVIL				QUINIENTOS SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 55/100 MXN	$ 507,032.55
EL	INSTALACION ELECTRICA				CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN	$ 191,255.32
IH	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 MXN	$ 18,586.88
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 1 ** SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 MXN **					$ 716,874.75
UMF7 D.M.	UNIDAD MEDICO FAMILIAR 7					
OC	OBRA CIVIL				UN MILLON SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS 33/100 MXN	$ 1'006,031.33
EL	INSTALACION ELECTRICA				TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 MXN	$ 355,497.79
IH	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRES PESOS 88/100 MXN	$ 141,003.88
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 7 ** UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN **					$ 1'502,533.00
UMF8 D.M.	UNIDAD MEDICO FAMILIAR 8					
OC	OBRA CIVIL				CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	$ 454,251.53

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: PfyaqkiWJh

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 21 Resumen del presupuesto por partidas

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
					CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 MXN	
IH	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN	$ 28,596.75
EL	INSTALACION ELECTRICA				CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 MXN	$ 148,255.38
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 8 ** SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS 66/100 MXN **					$ 631,103.66
UMF10 D.M.	UNIDAD MEDICO FAMILIAR 10					
OC	OBRA CIVIL				TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 MXN	$ 32,327.05
OC02	02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN	$ 2,458.80
OC04	04 ALBAÑILERIA				QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100 MXN	$ 15,671.26
OC05	05 ACABADOS				CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	$ 160,789.92
OC07	07 ALUMINIO				OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN	$ 8,974.20
OC08	08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS				VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 MXN	$ 22,077.38
OC09	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA				TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN	$ 3,381.90
OC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN	$ 20,668.40
IH	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				CIENTO CUARENTA Y UN MIL	$ 141,003.88

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: PfyaqkiWJh

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 21 Resumen del presupuesto por partidas

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
					TRES PESOS 88/100 MXN	
EL	INSTALACION ELECTRICA				SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 MXN	$ 69,436.73
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 10 ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN **					$ 476,789.52
UMF10 D.M.	UNIDAD MEDICO FAMILIAR 11					
OC	OBRA CIVIL				SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 93/100 MXN	$ 640,571.93
EL	INSTALACION ELECTRICA				DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 MXN	$ 224,283.51
IH	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				SETENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS 94/100 MXN	$ 70,501.94
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 11 ** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 MXN **					$ 935,357.38
	Total de MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.					$ 25'186,181.62
	** VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 MXN **					
	Subtotal de Presupuesto ** VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 MXN **					$ 25'186,181.62
					IVA	$ 4'029,789.06
					Total	$ 29'215,970.68

** VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 68/100 MXN **

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

MIFIEL

Firma en línea con solidez jurídica

El presente documento fue firmado electrónicamente conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio con relación a firmas electrónicas y mensajes de datos. La ley le confiere a cada firma electrónica la misma validez jurídica que a una firma autógrafa, y, además, una *presunción de atribución*. Adicionalmente, este documento goza de la *presunción de integridad* al integrar una constancia de conservación. Para cualquier aclaración envía un correo a info@mifiel.com.

Documento y constancia de conservación (NOM 151)

Este documento goza de presunción legal de integridad ya que incluye una constancia de conservación emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) debidamente acreditado por la Secretaría de Economía.

Nombre del documento	**Anexo21.pdf**
Identificador único del documento	**4471f5b3be4b7bc5b637a93f478b66bc2854bcedbed0b9eadfe519ced603fa29**
Constancia de conservación	Emitida por **Advantage Security, S. de R.L. de C.V.** con el certificado **2C** el **17/07/2025, 21:53:48 UTC**
Documento creado por	BEATRIZ MUÑOZ HERNANDEZ (beatriz.m@ditacsa.com)

Firmas e información identificadora

Estas firmas gozan de la *presunción legal de atribución* de acuerdo al Código de Comercio. En el caso de la firma electrónica avanzada, también goza de la *garantía de no repudio*. Para ser considerada como *avanzada*, la firma tiene que ser generada utilizando un certificado emitido por un Prestador de Servicios de Certificación. El certificado de la e.firma del SAT es un ejemplo de ello.

Firmante	**BEATRIZ MUÑOZ HERNANDEZ**
RFC	**MUHB801208LJ9**
Tipo de firma	**Firma Electrónica Avanzada** (art. 97 del Código de Comercio)
Sustentada por	Certificado de Firma Electrónica Avanzada emitido por el **PSC SAT**
Número de certificado	00001000000716438777
Firma electrónica	NSf95ZLwxGkNLXbld/Q3mRG1dQlYwKmBQpSWBGQQO0oEQmNsrBlh0smyU1maZlkIVWA0znp C/bfbXQ0t2sdJmAsYQXoejt04MCkIq902c3hBd3Rl9h/9J1LEXbLOGHk62wtnxMxSP4h+9xvnlDjx 3Edk/gdKksC/coDE2WxgL/l8Vr/R5PBcQOzfpWUW9k5xbty6yVraKfMoOzcXlC65ExQDTOIH8cJ Dw7oF2VcNG5pIKt7+UkYWBpJq3OxtVMaLVw+PV9EA2z432/OrXn6WBshfaoTvh39gzVoYOWNw vq8B9OmVxh1NQK8pBeyouH1XXXsFxphwuA6sueq3/246Hw==
Fecha de firma	**17/07/2025, 21:54:58 UTC**

Para verificar que la información mostrada aquí no ha sido modificada, escanea el código QR o visita la página https://app.mifiel.com/verify/PfyaqkiWJh.
Para verificar la integridad del documento (por ejemplo, en el contexto de un juicio), visita https://app.mifiel.com/verify-xml.

Este documento es una representación visual de un XML. Al presentar este documento como prueba en juicio, **también debes presentar el archivo XML asociado.**

Para más información, visita https://guia.mifiel.com/hoja-de-firmas.

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.					
HGZ1 D.M.	**HGZ1 D.M. Hospital General Zona 1 Descanso Medicos.**					
OC	**OBRA CIVIL**					
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**					
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	M3.	7.86	$ 907.67	NOVECIENTOS SIETE PESOS 67/100 MXN	$ 7,134.29
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	M2.	10.00	$ 130.69	CIENTO TREINTA PESOS 69/100 MXN	$ 1,306.90
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	785.68	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 118,229.13
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	915.40	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 126,892.75
OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	48.60	$ 501.92	QUINIENTOS UN PESOS 92/100 MXN	$ 24,393.31
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	725.68	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 95,172.93
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					**$ 373,129.31**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
	**** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	352.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 7,585.60
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	60.00	$ 198.41	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	$ 11,904.60
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 19,490.20**
	**** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 MXN ****					
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	424.27	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 17,445.98
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE					**$ 17,445.98**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	**** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN ****					
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	18.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 100,500.66
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 100,500.66**
	**** CIEN MIL QUINIENTOS PESOS 66/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 510,566.15**
	**** QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	117.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 71,873.10
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					**$ 71,873.10**
	**** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 MXN ****					
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	235.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$ 57,819.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,					**$ 57,819.40**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 MXN ****					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 129,692.50**
	**** CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN ****					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	915.40	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$ 236,694.98
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 236,694.98**
	**** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MXN ****					
OC04-095-000	**PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO.	M2.	30.00	$ 879.58	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	$ 26,387.40
	Total de PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 26,387.40**
	**** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN ****					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O	M2	785.68	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 472,460.81

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.					
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 472,460.81**
	**** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 MXN ****					
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	126.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 35,195.58
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 35,195.58**
	**** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 MXN ****					
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	725.68	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 63,830.81
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 63,830.81**
	**** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 81/100 MXN ****					
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	285.12	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$ 14,256.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	15.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$ 13,958.10
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 28,214.10**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 10/100 MXN ****					
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$ 862,783.68**
	**** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 MXN ****					
OC05	**05 ACABADOS**					
OC05-010-000	**MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.	M2.	25.00	$ 1,035.06	UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN	$ 25,876.50
	Total de MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES,					**$ 25,876.50**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN ****					
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	785.68	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 542,873.45
OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	70.40	$ 1,196.57	UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN	$ 84,238.53
OC05-011-025	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	M2.	25.00	$ 1,933.34	UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MXN	$ 48,333.50
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					**$ 675,445.48**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	370.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$ 90,679.60
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 90,679.60**
	**** NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	235.20	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$ 102,434.30
OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,	PZA.	40.00	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 10,179.60
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$ 112,613.90**
	**** CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	785.68	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 199,947.70
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 199,947.70**
	**** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 MXN ****					
OC05-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA.	M2.	48.60	$ 1,704.49	UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 82,838.21
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO					**$ 82,838.21**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	866.80	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 493,547.25
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 493,547.25**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	725.68	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 1'251,406.13
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1'251,406.13**
	**** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 13/100 MXN ****					
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE.	M2.	60.00	$ 1,717.11	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 MXN	$ 103,026.60
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 103,026.60**
	**** CIENTO TRES MIL VEINTISEIS PESOS 60/100 MXN ****					
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	14.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	$ 20,136.62
OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	PZA	14.00	$ 1,465.28	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN	$ 20,513.92
OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	14.00	$ 2,606.26	DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MXN	$ 36,487.64
OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	14.00	$ 2,088.04	DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	$ 29,232.56
OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	14.00	$ 1,884.86	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN	$ 26,388.04
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					**$ 132,758.78**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 MXN ****					
OC05-243-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE**					
OC05-243-190	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.	M2	15.00	$ 6,544.15	SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MXN	$ 98,162.25
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE					**$ 98,162.25**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					
	**** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	785.68	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 174,271.68
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 174,271.68**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 MXN ****					
OC05-255-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.	M2.	866.80	$ 267.43	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN	$ 231,808.32
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 231,808.32**
	**** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 32/100 MXN ****					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 3'672,382.40**
	**** TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN ****					
OC06	**06 HERRERIA**					
OC06-005-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	KG.	40.00	$ 174.55	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN	$ 6,982.00
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 6,982.00**
	**** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN ****					
OC06-010-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC06-010-010	DE MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREO DE MATERIAL	PZA	5.00	$ 10,223.35	DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 MXN	$ 51,116.75

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS DOBLECES, FIJACIÓN A VANO DE PUERTA, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 51,116.75**
	**** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de 06 HERRERIA					**$ 58,098.75**
	**** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN ****					
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI**					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	30.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS	$ 134,613.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
					OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	
OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	2.00	$ 20,229.32	VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 MXN	$ 40,458.64
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					**$ 175,071.64**
	**** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS 64/100 MXN ****					
	Total de 07 ALUMINIO					**$ 175,071.64**
	**** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS 64/100 MXN ****					
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	30.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$ 48,023.40

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**48,023.40**
	**** CUARENTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS 40/100 MXN ****						
OC08-012-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	14.00	$ 8,333.00	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	$	116,662.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**116,662.00**
	**** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN ****						
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	30.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 33,147.30
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 33,147.30**
	**** TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN ****					
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$ 197,832.70**
	**** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 MXN ****					
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**					
OC09-075-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	M.	10.00	$ 429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	$ 4,290.80
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO					**$ 4,290.80**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 MXN ****					
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	20.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$ 33,819.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 33,819.00**
	**** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN ****					
OC09-077-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.					
OC09-077-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO PARA RESIDENCIAS MEDICAS, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO	PZA	2.00	$ 154,780.20	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 MXN	$ 309,560.40
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.					**$ 309,560.40**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 40/100 MXN ****					
OC09-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR.	PZA.	2.00	$ 5,614.28	CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN	$ 11,228.56
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 11,228.56**
	**** ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 MXN ****					
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$ 358,898.76**
	**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 MXN ****					
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**					
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	20.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$ 8,610.40
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	30.00	$ 305.55	TRESCIENTOS CINCO PESOS 55/100 MXN	$ 9,166.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**17,776.90**
	**** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN ****						
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	40.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$	29,715.60
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**29,715.60**
	**** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 60/100 MXN ****						
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	100.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$	58,489.00
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**58,489.00**
	**** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	PZA.	10.00	$ 211.85	DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 MXN	$ 2,118.50
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	PZA	40.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 MXN	$ 10,852.40
OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	PZA.	10.00	$ 1,205.09	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN	$ 12,050.90
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	100.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 23,638.00
OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	SAL	75.00	$ 333.16	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 MXN	$ 24,987.00
OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	PZA	10.00	$ 439.33	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 4,393.30
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	10.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 2,883.90
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	70.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 16,400.30
OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	PZA	10.00	$ 629.20	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN	$ 6,292.00
OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS	PZA	10.00	$ 260.10	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 MXN	$ 2,601.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	TRABAJOS.					
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 106,217.30**
	**** CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	60.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 56,229.00
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 56,229.00**
	**** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	60.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 56,229.00
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS					**$ 56,229.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN ****					
OC31-120-000	**ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	8.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$ 374.80
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	8.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$ 300.00
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	5.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 1,874.35
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,549.15**
	**** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 327,205.95**
	**** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 95/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 6'292,532.53**
	**** SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 53/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE:**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH12-050-005	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	14.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 62,002.50
IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	14.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 62,002.50
IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	14.00	$ 7,468.61	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	$ 104,560.54
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 228,565.54**

**** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 MXN ****

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE					**$ 228,565.54**
	**** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 MXN ****					
IH13	**13 VÁLVULAS Y LLAVES**					
IH13-005-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH13-005-020	DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	14.00	$ 1,957.09	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 MXN	$ 27,399.26
IH13-005-025	DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	14.00	$ 2,459.72	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 MXN	$ 34,436.08
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 61,835.34**
	**** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 MXN ****					
	Total de 13 VÁLVULAS Y LLAVES					**$ 61,835.34**
	**** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 MXN ****					
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**					
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	14.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$	30,462.74
IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	14.00	$ 2,932.64	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MXN	$	41,056.96
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**71,519.70**
	**** SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 MXN ****						
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC					**$**	**71,519.70**
	**** SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 MXN ****						
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**						
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN,**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD O SIMILAR. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	14.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$ 136,753.96
IH16-005-026	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 O SIMILAR	PZA	14.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$ 119,506.10
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 256,260.06**
	**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 06/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	14.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 144,094.44
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	14.00	$ 5,087.55	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 MXN	$ 71,225.70
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA					**$ 215,320.14**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 14/100 MXN ****					
IH16-040-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA.	14.00	$ 4,019.29	CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN	$ 56,270.06
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 56,270.06**
	**** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 MXN ****					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 527,850.26**
	**** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$ 889,770.84**
	**** OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	63.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 518,813.19
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	138.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 815,239.14
EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	PZA	1.00	$ 18,920.75	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 MXN	$ 18,920.75
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1'352,973.08**
	**** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 08/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	63.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 27,269.55
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 27,269.55**
	**** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 55/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	138.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 72,663.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 72,663.90**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 1'452,906.53**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 53/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	26.40	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 8,638.87
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 8,638.87**
	**** OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO	PZA	40.00	$ 1,685.85	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN	$ 67,434.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO.					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	98.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 406,924.42
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 474,358.42**
	**** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 482,997.29**
	**** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 29/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 1'935,903.82**
	**** UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 82/100 MXN ****					
	Total de HGZ1 D.M. Hospital General Zona 1 Descanso Medicos.					**$ 9'118,207.19**
	**** NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 19/100 MXN ****					
HGZ2 D.M.	**Hospital General Zona 2 Descanso Medicos.**					
OC	**OBRA CIVIL**					
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**					
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	M3.	11.36	$ 907.67	NOVECIENTOS SIETE PESOS 67/100 MXN	$ 10,311.13
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	M2.	20.00	$ 130.69	CIENTO TREINTA PESOS 69/100 MXN	$ 2,613.80
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	567.87	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 85,453.08
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	576.40	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 79,900.57
OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	64.80	$ 501.92	QUINIENTOS UN PESOS 92/100 MXN	$ 32,524.42
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	452.87	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 59,393.90
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$ 270,196.90**
	**** DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	222.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 4,784.10
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	115.00	$ 198.41	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	$ 22,817.15

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**27,601.25**
	**** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 25/100 MXN ****						
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**						
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	567.87	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$	23,350.81
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$**	**23,350.81**
	**** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 81/100 MXN ****						
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**						
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA,	VJE	14.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS	$	78,167.18

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.				OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 78,167.18**
	**** SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 399,316.14**
	**** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	56.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 34,400.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE					**$ 34,400.80**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
	**** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 80/100 MXN ****					
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	113.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$ 27,802.52
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 27,802.52**
	**** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 52/100 MXN ****					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 62,203.32**
	**** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 32/100 MXN ****					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	576.40	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$ 149,039.75
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 149,039.75**
	**** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 MXN ****					
OC04-095-000	**PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO.	M2.	12.00	$ 879.58	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	$ 10,554.96
	Total de PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO,					**$ 10,554.96**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN ****					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	567.87	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 341,482.95
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 341,482.95**
	**** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	120.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 33,519.60
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 33,519.60**
	**** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN ****					
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	567.87	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 49,949.85
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 49,949.85**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	119.88	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$ 5,994.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	15.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$ 13,958.10
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 19,952.10**
	**** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 MXN ****					
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$ 604,499.21**
	**** SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MXN ****					
OC05	**05 ACABADOS**					
OC05-010-000	**MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.	M2.	20.00	$ 1,035.06	UN MIL TREINTA Y CINCO 06/100 MXN	PESOS	$ 20,701.20
	Total de MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						**$ 20,701.20**
	**** VEINTE MIL SETECIENTOS UN PESOS 20/100 MXN ****						
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M.,**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	567.87	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 392,375.46
OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	44.40	$ 1,196.57	UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN	$ 53,127.71
OC05-011-025-1	VERTICAL DE TABLACEMENTO DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	M2.	30.00	$ 1,428.29	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 29/100 MXN	$ 42,848.70
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 488,351.87**

**** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 87/100 MXN ****

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	222.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$ 54,407.76
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 54,407.76**
	**** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 76/100 MXN ****					
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	192.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$ 83,619.84
OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS	PZA.	40.00	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 10,179.60

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$ 93,799.44**
	**** NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	567.87	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 144,517.24
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN,					**$ 144,517.24**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 MXN ****					
OC05-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA.	M2.	64.80	$ 1,704.49	UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 110,450.95
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 110,450.95**
	**** CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 95/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	511.60	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 291,299.92
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 291,299.92**
	**** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	452.87	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 780,956.20
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O					**$ 780,956.20**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN ****					
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE.	M2.	115.00	$ 1,717.11	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 MXN	$ 197,467.65
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 197,467.65**
	**** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 MXN ****					
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	$ 14,383.30
OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	PZA	10.00	$ 1,465.28	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN	$ 14,652.80
OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 2,606.26	DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MXN	$ 26,062.60
OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 2,088.04	DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	$ 20,880.40
OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 1,884.86	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN	$ 18,848.60
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 94,827.70**
	**** NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 MXN ****					
OC05-243-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					
OC05-243-190	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.	M2	14.00	$ 6,544.15	SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MXN	$ 91,618.10
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE **** NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 MXN ****					**$ 91,618.10**
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	567.87	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 125,959.24
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 125,959.24**
	**** CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 MXN ****					
OC05-255-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA	M2.	511.60	$ 267.43	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE	$ 136,817.19

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.				PESOS 43/100 MXN	
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 136,817.19**
	**** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 MXN ****					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 2'631,174.46**
	**** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 46/100 MXN ****					
OC06	**06 HERRERIA**					
OC06-005-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	KG.	40.00	$ 174.55	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN	$ 6,982.00
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y					**$ 6,982.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	**** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN ****					
OC06-010-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC06-010-010	DE MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS DOBLECES, FIJACIÓN A VANO DE PUERTA, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	8.00	$ 10,223.35	DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 MXN	$ 81,786.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 81,786.80**
	**** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de 06 HERRERIA **** OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN ****					**$ 88,768.80**
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI**					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	28.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	$ 125,638.80
OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	2.00	$ 20,229.32	VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 MXN	$ 40,458.64
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS,					**$ 166,097.44**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
	**** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN ****					
	Total de 07 ALUMINIO					**$ 166,097.44**
	**** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN ****					
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	28.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$ 44,821.84
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 44,821.84**
	**** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 84/100 MXN ****					
OC08-012-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	12.00	$ 8,333.00	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	$ 99,996.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 99,996.00**
	**** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	28.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 30,937.48
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 30,937.48**
	**** TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$**	**175,755.32**
	**** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN ****						
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**						
OC09-075-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	M.	30.00	$ 429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	$	12,872.40
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**12,872.40**
	**** DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN ****						
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD.	PZA.	14.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA	$	23,673.30

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	AC40SPISA26D.				PESOS 95/100 MXN	
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 23,673.30**
	**** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 MXN ****					
OC09-077-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.**					
OC09-077-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO PARA RESIDENCIAS MEDICAS, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL	PZA	4.00	$ 154,780.20	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 MXN	$ 619,120.80

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO					
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.					**$ 619,120.80**
	**** SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 80/100 MXN ****					
OC09-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR.	PZA.	2.00	$ 5,614.28	CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN	$ 11,228.56
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					**$ 11,228.56**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 MXN ****					
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$ 666,895.06**
	**** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN ****					
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**					
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	14.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$ 6,027.28
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	18.00	$ 305.55	TRESCIENTOS CINCO PESOS 55/100 MXN	$ 5,499.90
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 11,527.18**
	**** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 MXN ****					
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	14.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$ 10,400.46
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN					**$ 10,400.46**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 46/100 MXN ****					
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	120.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 70,186.80
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 70,186.80**
	**** SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN ****					
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	PZA.	10.00	$ 211.85	DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 MXN	$ 2,118.50
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	PZA	50.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 MXN	$ 13,565.50
OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	PZA.	10.00	$ 1,205.09	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN	$ 12,050.90
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	120.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 28,365.60
OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	SAL	100.00	$ 333.16	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 MXN	$ 33,316.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ANEXO 3 DEL CONTRATO 050GYR976N01625-011-00

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	PZA	15.00	$ 439.33	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 6,589.95
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	10.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 2,883.90
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	175.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 41,000.75
OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	PZA	8.00	$ 629.20	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN	$ 5,033.60
OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	8.00	$ 260.10	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 MXN	$ 2,080.80
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 147,005.50**
	**** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	70.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 65,600.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**65,600.50**
	**** SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 50/100 MXN ****						
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	70.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$	65,600.50
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**65,600.50**
	**** SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 50/100 MXN ****						
OC31-120-000	**ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	10.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$	468.50
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	10.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$	375.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	5.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 1,874.35
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,717.85**
	**** DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 373,038.79**
	**** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 5'167,748.54**
	**** CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	10.00	$ 6,642.83	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN	$ 66,428.30
IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M,	SAL	10.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 44,287.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.					
IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	10.00	$ 7,468.61	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	$ 74,686.10
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 185,401.90**
	**** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 90/100 MXN ****					
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE					**$ 185,401.90**
	**** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 90/100 MXN ****					
IH13	**13 VÁLVULAS Y LLAVES**					
IH13-005-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH13-005-020	DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	10.00	$ 1,957.09	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 MXN	$ 19,570.90
IH13-005-025	DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA	PZA.	10.00	$ 2,459.72	DOS MIL CUATROCIENTOS	$ 24,597.20

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).				CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 MXN	
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 44,168.10**
	**** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN ****					
	Total de 13 VÁLVULAS Y LLAVES					**$ 44,168.10**
	**** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN ****					
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**					
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	10.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$ 21,759.10
IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN,	SAL	10.00	$ 2,932.64	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MXN	$ 29,326.40

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 51,085.50**
	**** CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC **** CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					**$ 51,085.50**
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**					
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	10.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$ 97,681.40
IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	10.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$ 85,361.50
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y					**$ 183,042.90**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	10.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 102,924.60
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	10.00	$ 5,087.55	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 MXN	$ 50,875.50
IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	10.00	$ 4,045.64	CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	$ 40,456.40
IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	PZA	10.00	$ 5,103.97	CINCO MIL CIENTO TRES PESOS 97/100 MXN	$ 51,039.70
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 245,296.20**
	**** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH16-040-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA.	10.00	$ 4,019.29	CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN	$ 40,192.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 40,192.90**
	**** CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN ****					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 468,532.00**
	**** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$ 749,187.50**
	**** SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN	PZA	60.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 494,107.80

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	120.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 708,903.60
EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	PZA	1.00	$ 18,920.75	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 MXN	$ 18,920.75
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1'221,932.15**
	**** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	60.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 25,971.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					**$ 25,971.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	120.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 63,186.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 63,186.00**
	**** SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 1'311,089.15**
	**** UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	20.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 6,544.60
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 6,544.60**
	**** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO.	PZA	40.00	$ 1,685.85	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN	$ 67,434.00
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO	PZA	80.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 332,183.20

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.					
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 399,617.20**
	**** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 406,161.80**
	**** CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 80/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 1'717,250.95**
	**** UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 95/100 MXN ****					
	Total de Hospital General Zona 2 Descanso Medicos.					**$ 7'634,186.99**
	**** SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN ****					
HGZ3 D.M.	**Hospital General Zona 3 Descanso Medicos.**					
OC	**OBRA CIVIL**					
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**					
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	M3.	5.00	$ 907.67	NOVECIENTOS SIETE PESOS 67/100 MXN	$ 4,538.35
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	M2.	10.00	$ 130.69	CIENTO TREINTA PESOS 69/100	$ 1,306.90

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
					MXN	
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	368.28	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 55,418.77
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	1,026.00	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 142,224.12
OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	97.20	$ 501.92	QUINIENTOS UN PESOS 92/100 MXN	$ 48,786.62
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	53.66	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 7,037.51
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$ 259,312.27**
	**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 27/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	380.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 8,189.00
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	100.00	$ 198.41	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	$ 19,841.00
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 28,030.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** VEINTIOCHO MIL TREINTA PESOS 00/100 MXN ****					
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	368.28	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 15,143.67
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 15,143.67**
	**** QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 67/100 MXN ****					
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	14.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 78,167.18
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					**$ 78,167.18**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO.					
	**** SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 380,653.12**
	**** TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	73.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 44,843.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					**$ 44,843.90**
	**** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	110.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$ 27,064.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 27,064.40**
	**** VEINTISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN ****					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 71,908.30**
	**** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 30/100 MXN ****					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	820.80	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$ 212,234.26
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 212,234.26**
	**** DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN ****					
OC04-095-000	**PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO.	M2.	5.00	$ 879.58	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	$ 4,397.90
	Total de PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE					**$ 4,397.90**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 MXN ****					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	257.80	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 155,025.45
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 155,025.45**
	**** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 45/100 MXN ****					
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	80.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 22,346.40
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 22,346.40**
	**** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN ****					
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	268.28	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 23,597.91
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 23,597.91**
	**** VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 MXN ****					
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	820.80	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$	41,040.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	10.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$	9,305.40
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**50,345.40**
	**** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN ****						
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$**	**467,947.32**
	**** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN ****						
OC05	**05 ACABADOS**						
OC05-010-000	**MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.	M2.	5.00	$ 1,035.06	UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN	$	5,175.30
	Total de MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**5,175.30**
	**** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN ****						
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	368.28	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 254,466.75
OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	7.60	$ 1,196.57	UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN	$ 9,093.93
OC05-011-025-1	VERTICAL DE TABLACEMENTO DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	M2.	5.00	$ 1,428.29	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 29/100 MXN	$ 7,141.45
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 270,702.13**
	**** DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 13/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	380.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$ 93,130.40
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 93,130.40**
	**** NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 40/100 MXN ****					
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	106.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$ 46,165.12
OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,	PZA.	25.00	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 6,362.25

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$**	**52,527.37**
	**** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 37/100 MXN ****						
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	368.28	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$	93,723.58
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**93,723.58**
	**** NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA.	M2.	48.60	$ 1,704.49	UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 82,838.21
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 82,838.21**
	**** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	535.68	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 305,010.84
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 305,010.84**
	**** TRESCIENTOS CINCO MIL DIEZ PESOS 84/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	53.66	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 92,534.52
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y					**$ 92,534.52**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 MXN ****					
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE.	M2.	100.00	$ 1,717.11	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 MXN	$ 171,711.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 171,711.00**
	**** CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN ****					
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	$ 14,383.30
OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	PZA	10.00	$ 1,465.28	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN	$ 14,652.80
OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 2,606.26	DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MXN	$ 26,062.60
OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 2,088.04	DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	$ 20,880.40
OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 1,884.86	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN	$ 18,848.60
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 94,827.70**
	**** NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	368.28	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 81,688.19

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						**$ 81,688.19**
	**** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 19/100 MXN ****						
OC05-255-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.	M2.	535.68	$ 267.43	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN	$	143,256.90
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						**$ 143,256.90**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN **					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 1'487,126.14**
	** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 14/100 MXN **					
OC06	**06 HERRERIA**					
OC06-005-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	KG.	50.00	$ 174.55	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN	$ 8,727.50
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 8,727.50**
	** OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 MXN **					
OC06-010-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC06-010-010	DE MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS DOBLECES, FIJACIÓN A VANO DE PUERTA, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	$ 10,223.35	DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 MXN	$ 20,446.70
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 20,446.70**
	**** VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 MXN ****					
	Total de 06 HERRERIA					**$ 29,174.20**
	**** VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN ****					
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ANEXO 3 DEL CONTRATO 050GYR976N01625-011-00

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	10.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	$ 44,871.00
OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	1.00	$ 20,229.32	VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 MXN	$ 20,229.32
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI **** SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 32/100 MXN **** **Total de 07 ALUMINIO** **** SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 32/100 MXN ****					**$ 65,100.32**
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	10.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$ 16,007.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 16,007.80**
	**** DIECISEIS MIL SIETE PESOS 80/100 MXN ****					
OC08-012-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	6.00	$ 8,333.00	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	$ 49,998.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					**$ 49,998.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN ****						
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	10.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$	11,049.10
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**11,049.10**
	**** ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN ****						
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$**	**77,054.90**
	**** SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 MXN ****						
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**						
OC09-075-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	M.	5.00	$ 429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	$ 2,145.40
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,145.40**
	**** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN ****					
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	6.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$ 10,145.70
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 10,145.70**
	**** DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC09-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR.	PZA.	1.00	$ 5,614.28	CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN	$ 5,614.28
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,614.28**
	**** CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN ****					
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$ 17,905.38**
	**** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 38/100 MXN ****					
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**					
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	16.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$ 6,888.32
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	10.00	$ 305.55	TRESCIENTOS CINCO PESOS 55/100 MXN	$ 3,055.50
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,					**$ 9,943.82**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 MXN ****					
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	10.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$ 7,428.90
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 7,428.90**
	**** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 MXN ****					
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	54.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 31,584.06
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 31,584.06**
	**** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 06/100 MXN ****					
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	PZA.	10.00	$ 211.85	DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 MXN	$ 2,118.50
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	PZA	48.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 MXN	$ 13,022.88
OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	PZA.	10.00	$ 1,205.09	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN	$ 12,050.90
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	50.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 11,819.00
OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	SAL	50.00	$ 333.16	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 MXN	$ 16,658.00
OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	PZA	10.00	$ 439.33	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 4,393.30
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	12.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 3,460.68
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	65.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 15,228.85
OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	PZA	10.00	$ 629.20	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN	$ 6,292.00
OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	10.00	$ 260.10	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 MXN	$ 2,601.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 87,645.11**
	**** OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	40.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 37,486.00
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 37,486.00**
	**** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	40.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 37,486.00
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 37,486.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN **					
OC31-120-000	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	18.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$ 843.30
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	18.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$ 675.00
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	18.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 6,747.66
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$ 8,265.96
	** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 MXN **					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE ** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 MXN **					$ 219,839.85
	Total de OBRA CIVIL ** DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 53/100 MXN **					$ 2'816,709.53
EL	INSTALACION ELECTRICA					
EL20	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					
EL20-028-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 329,405.20
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	65.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 383,989.45
EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	PZA	1.00	$ 18,920.75	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 MXN	$ 18,920.75
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 732,315.40**
	**** SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	40.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 17,314.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 17,314.00**
	**** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	65.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 34,225.75
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 34,225.75**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 783,855.15**
	**** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	30.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 9,816.90
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,816.90**
	**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO	PZA	25.00	$ 1,685.85	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN	$ 42,146.25

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO.					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	40.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 166,091.60
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 208,237.85**
	**** DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 85/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 218,054.75**
	**** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 1'001,909.90**
	**** UN MILLON UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 90/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	5.00	$ 6,642.83	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN	$ 33,214.15
IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	5.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 22,143.75
IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	5.00	$ 7,468.61	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	$ 37,343.05
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 92,700.95**
	**** NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 95/100 MXN ****					
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE					**$ 92,700.95**
	**** NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 95/100 MXN ****					
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**					
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	5.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$ 10,879.55
IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	5.00	$ 2,932.64	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MXN	$ 14,663.20
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 25,542.75**
	**** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC					**$ 25,542.75**
	**** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 MXN ****					
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**					
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	5.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$ 48,840.70
IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	5.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$ 42,680.75
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 91,521.45**
	**** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 45/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	5.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 51,462.30
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	5.00	$ 5,087.55	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 MXN	$ 25,437.75

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	5.00	$ 4,045.64	CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	$ 20,228.20
IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	PZA	5.00	$ 5,103.97	CINCO MIL CIENTO TRES PESOS 97/100 MXN	$ 25,519.85
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 122,648.10**
	**** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN ****					
IH16-040-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA.	5.00	$ 4,019.29	CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN	$ 20,096.45
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 20,096.45**
	**** VEINTE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 MXN ****					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 234,266.00**
	**** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$ 352,509.70**
	**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 70/100 MXN ****					
	Total de Hospital General Zona 3 Descanso Medicos.					**$ 4'171,129.13**
	**** CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 13/100 MXN ****					
UMF1 D.M.	**UNIDAD MEDICO FAMILIAR 1**					
OC	**OBRA CIVIL**					
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**					
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	M3.	3.00	$ 907.67	NOVECIENTOS SIETE PESOS 67/100 MXN	$ 2,723.01
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	M2.	5.00	$ 130.69	CIENTO TREINTA PESOS 69/100 MXN	$ 653.45
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	81.50	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 12,264.12
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	86.40	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 11,976.77
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	81.50	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 10,688.73
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$ 38,306.08**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 08/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	50.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 1,077.50
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,077.50**
	**** UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN ****					
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	81.50	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 3,351.28
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 3,351.28**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 MXN ****					
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	4.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 22,333.48
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 22,333.48**
	**** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 65,068.34**
	**** SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE	M2	16.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 9,828.80

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.						
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					**$**	**9,828.80**
	**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 MXN ****						
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	24.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$	5,904.96
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					**$**	**5,904.96**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 96/100 MXN ****					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 15,733.76**
	**** QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 MXN ****					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	69.12	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$ 17,872.36
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 17,872.36**
	**** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 MXN ****					
OC04-095-000	**PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO.	M2.	1.00	$ 879.58	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	$ 879.58
	Total de PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 879.58**
	**** OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN ****					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	81.50	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 49,009.21
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS					**$ 49,009.21**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS 21/100 MXN ****						
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	20.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$	5,586.60
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**5,586.60**
	**** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN ****						
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	81.50	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100	$	7,168.74

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
					MXN		
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**7,168.74**
	**** SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 MXN ****						
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	54.00	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$	2,700.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	8.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$	7,444.32
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**10,144.32**
	**** DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 MXN ****						
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$**	**90,660.81**
	**** NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 MXN ****						
OC05	**05 ACABADOS**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-010-000	**MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.	M2.	5.00	$ 1,035.06	UN MIL TREINTA Y CINCO 06/100 MXN PESOS	$ 5,175.30
	Total de MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE					**$ 5,175.30**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN ****					
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	81.50	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 56,313.24
OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	5.00	$ 1,196.57	UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN	$ 5,982.85
OC05-011-025-1	VERTICAL DE TABLACEMENTO DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	M2.	2.00	$ 1,428.29	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 29/100 MXN	$ 2,856.58
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA					**$ 65,152.67**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	25.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$ 6,127.00
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 6,127.00**
	**** SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN ****					
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	24.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$ 10,452.48
OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,	PZA.	1.00	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 254.49
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$ 10,706.97**
	**** DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 97/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	81.50	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 20,740.94
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 20,740.94**
	**** VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 94/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	86.40	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 49,195.30
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO,					**$ 49,195.30**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	32.60	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 56,217.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 56,217.40**
	**** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 MXN ****					
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	1.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	$ 1,438.33
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,438.33**
	**** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	81.50	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 18,077.52
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO					**$ 18,077.52**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** DIECIOCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN ****					
OC05-255-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.	M2.	86.40	$ 267.43	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN	$ 23,105.95
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** VEINTITRES MIL CIENTO CINCO PESOS 95/100 MXN ****					**$ 23,105.95**
	Total de 05 ACABADOS					**$ 255,937.38**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 MXN **					
OC06	06 HERRERIA					
OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	KG.	2.00	$ 174.55	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN	$ 349.10
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$ 349.10
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN **					
	Total de 06 HERRERIA ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN **					$ 349.10
OC07	07 ALUMINIO					
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	4.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	$ 17,948.40
OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	1.00	$ 20,229.32	VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 MXN	$ 20,229.32
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					**$ 38,177.72**
	**** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN ****					
	Total de 07 ALUMINIO					**$ 38,177.72**
	**** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	4.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$ 6,403.12
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 6,403.12**
	**** SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 12/100 MXN ****					
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	4.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 4,419.64
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y					**$ 4,419.64**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 MXN ****					
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$ 10,822.76**
	**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 76/100 MXN ****					
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**					
OC09-075-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	M.	1.00	$ 429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	$ 429.08
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 429.08**
	**** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN ****					
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	2.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$	3,381.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**3,381.90**
	**** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****						
OC09-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR.	PZA.	1.00	$ 5,614.28	CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN	$	5,614.28
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**5,614.28**
	**** CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$**	**9,425.26**
	**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 MXN ****						
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**						
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	2.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$	861.04
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	20.00	$ 305.55	TRESCIENTOS CINCO PESOS 55/100 MXN	$	6,111.00
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**6,972.04**
	**** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 MXN ****						
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	2.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$	1,485.78
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**1,485.78**
	**** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	10.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 5,848.90
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	2.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 468.58
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 6,317.48**
	**** SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	3.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 2,811.45
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN					**$ 2,811.45**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CUALQUIER NIVEL.					
	**** DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 45/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	3.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 2,811.45
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,811.45**
	**** DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 45/100 MXN ****					
OC31-120-000	**ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	1.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$ 46.85
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$ 37.50
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 374.87
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA,					**$ 459.22**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 20,857.42**
	**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 507,032.55**
	**** QUINIENTOS SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 55/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 82,351.30
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	10.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 59,075.30
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA,					**$ 141,426.60**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	4.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 1,731.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,731.40**
	**** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	10.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 5,265.50
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,265.50**
	**** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 148,423.50**
	**** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 1,308.92
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN,					**$ 1,308.92**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. **** UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 92/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	10.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 41,522.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. **** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 MXN ****					**$ 41,522.90**
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN **** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 MXN ****					**$ 42,831.82**
	Total de INSTALACION ELECTRICA **** CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN ****					**$ 191,255.32**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	1.00	$ 6,642.83	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN	$ 6,642.83
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 6,642.83**
	**** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN ****					
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE					**$ 6,642.83**
	**** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN ****					
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**					
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	1.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$ 2,175.91
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,175.91**
	**** DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN ****					
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC **** DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN ****					**$ 2,175.91**
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**					
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	1.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$ 9,768.14

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
	**** NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN ****						
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$**	**9,768.14**
	**** NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN ****						
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$**	**18,586.88**
	**** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 MXN ****						
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 1					**$**	**716,874.75**
	**** SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 MXN ****						
UMF7 D.M.	**UNIDAD MEDICO FAMILIAR 7**						
OC	**OBRA CIVIL**						
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**						
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**						
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	258.09	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$	38,837.38
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	122.04	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$	16,917.18
OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	18.90	$ 501.92	QUINIENTOS UN PESOS 92/100 MXN	$	9,486.29

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	129.05	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$	16,924.91
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$**	**82,165.76**
	**** OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN ****						
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	150.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$	3,232.50
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**3,232.50**
	**** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 MXN ****						
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	129.05	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 5,306.54
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 5,306.54**
	**** CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 54/100 MXN ****					
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	4.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 22,333.48
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 22,333.48**
	**** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 113,038.28**
	**** CIENTO TRECE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	25.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 15,357.50
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					**$ 15,357.50**
	**** QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN ****					
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL	M2	51.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS	$ 12,548.04

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.				PESOS 04/100 MXN	
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 12,548.04**
	**** DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN ****					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 27,905.54**
	**** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 54/100 MXN ****					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	61.02	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$ 15,777.94
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					**$ 15,777.94**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 MXN ****					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	30.00	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 18,040.20
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 18,040.20**
	**** DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS 20/100 MXN ****					
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	20.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 5,586.60
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,586.60**
	**** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN ****					
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	258.09	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 22,701.60
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 22,701.60**
	**** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 60/100 MXN ****					
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	10.00	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$	500.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	5.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$	4,652.70
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**5,152.70**
	**** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN ****						
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$**	**67,259.04**
	**** SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MXN ****						
OC05	**05 ACABADOS**						
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	258.09	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 178,329.87
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 178,329.87**
	**** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 87/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	150.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$ 36,762.00
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE					**$ 36,762.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN ****					
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	66.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$ 28,744.32
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$ 28,744.32**
	**** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	258.09	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 65,681.32
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 65,681.32**
	**** SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 MXN ****					
OC05-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA.	M2.	18.90	$ 1,704.49	UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 32,214.86
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO					**$ 32,214.86**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
	**** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 86/100 MXN ****						
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	122.04	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$	69,488.36
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**69,488.36**
	**** SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	92.78	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 159,995.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 159,995.40**
	**** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN ****					
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100	$ 2,876.66

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
					MXN	
OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	PZA	2.00	$ 1,465.28	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN	$ 2,930.56
OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 2,606.26	DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MXN	$ 5,212.52
OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 2,088.04	DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	$ 4,176.08
OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 1,884.86	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN	$ 3,769.72
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 18,965.54**
	**** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	258.09	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 57,246.94
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO					**$ 57,246.94**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 MXN ****					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 647,428.61**
	**** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 MXN ****					
OC06	**06 HERRERIA**					
OC06-005-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	KG.	20.00	$ 174.55	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN	$ 3,491.00
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					**$ 3,491.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	**** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN ****					
	Total de 06 HERRERIA					**$ 3,491.00**
	**** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN ****					
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI**					
OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	2.00	$ 20,229.32	VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 MXN	$ 40,458.64
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO					**$ 40,458.64**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
	**** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 MXN ****					
	Total de 07 ALUMINIO					**$ 40,458.64**
	**** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 MXN ****					
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-012-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	2.00	$ 8,333.00	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	$ 16,666.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 16,666.00**
	**** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	10.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 11,049.10
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 11,049.10**
	**** ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN ****					
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$ 27,715.10**
	**** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 10/100 MXN ****					
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**					
OC09-075-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	M.	1.00	$ 429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	$ 429.08
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE:					**$ 429.08**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN ****					
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	2.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$ 3,381.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****					**$ 3,381.90**
OC09-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR.	PZA.	1.00	$ 5,614.28	CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN	$ 5,614.28
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,614.28**
	**** CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 MXN ****					
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$ 9,425.26**
	**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 MXN ****					
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**					
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	2.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$ 861.04
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	10.00	$ 305.55	TRESCIENTOS CINCO PESOS 55/100 MXN	$ 3,055.50
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 3,916.54**
	**** TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 MXN ****					
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	2.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$ 1,485.78
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,485.78**
	**** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 MXN ****					
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	16.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 9,358.24
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,358.24**
	**** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN ****					
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	PZA.	2.00	$ 211.85	DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 MXN	$ 423.70

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	PZA	4.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 MXN	$ 1,085.24
OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	PZA.	2.00	$ 1,205.09	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN	$ 2,410.18
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	10.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 2,363.80
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	2.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 576.78
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	2.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 468.58
OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	PZA	2.00	$ 629.20	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN	$ 1,258.40
OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	$ 260.10	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 MXN	$ 520.20
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,106.88**
	**** NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 88/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	24.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 22,491.60
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 22,491.60**
	**** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	24.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 22,491.60
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 22,491.60**
	**** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 MXN ****					
OC31-120-000	**ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	1.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$ 46.85
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$ 37.50
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 374.87
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 459.22**
	**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 69,309.86**
	**** SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 86/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 1'006,031.33**
	**** UN MILLON SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS 33/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS,	PZA	10.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 82,351.30

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	25.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 147,688.25
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 230,039.55**
	**** DOSCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	6.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 2,597.10
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,597.10**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	25.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 13,163.75
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 13,163.75**
	**** TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 245,800.40**
	**** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 40/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	18.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 5,890.14
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,890.14**
	**** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 14/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	25.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 103,807.25
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					**$ 103,807.25**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 25/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 109,697.39**
	**** CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 355,497.79**
	**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	2.00	$ 6,642.83	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN	$ 13,285.66
IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	2.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 8,857.50
IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS,	SAL	2.00	$ 7,468.61	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	$ 14,937.22

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.					
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 37,080.38**
	**** TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS 38/100 MXN ****					
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE **** TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS 38/100 MXN ****					**$ 37,080.38**
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**					
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	2.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$ 4,351.82
IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O	SAL	2.00	$ 2,932.64	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MXN	$ 5,865.28

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**10,217.10**
	**** DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 10/100 MXN ****						
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC **** DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 10/100 MXN ****					**$**	**10,217.10**
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**						
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**						
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	2.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$	19,536.28
IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	2.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$	17,072.30
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					**$**	**36,608.58**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 58/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	2.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 20,584.92
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	2.00	$ 5,087.55	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 MXN	$ 10,175.10
IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	2.00	$ 4,045.64	CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	$ 8,091.28
IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	PZA	2.00	$ 5,103.97	CINCO MIL CIENTO TRES PESOS 97/100 MXN	$ 10,207.94
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 49,059.24**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	** CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 MXN **					
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA.	2.00	$ 4,019.29	CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN	$ 8,038.58
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$ 8,038.58
	** OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN **					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					$ 93,706.40
	** NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 40/100 MXN **					
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					$ 141,003.88
	** CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRES PESOS 88/100 MXN **					
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 7					$ 1'502,533.00
	** UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN **					
UMF8 D.M.	UNIDAD MEDICO FAMILIAR 8					
OC	OBRA CIVIL					
OC01	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	100.00	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 15,048.00
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	24.62	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 3,412.82
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	50.00	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 6,557.50
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$ 25,018.32**
	**** VEINTICINCO MIL DIECIOCHO PESOS 32/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	38.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 818.90
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 818.90**
	**** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 MXN ****					
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE:**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	100.00	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 4,112.00
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 4,112.00**
	**** CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN ****					
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	4.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 22,333.48
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 22,333.48**
	**** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA **** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN ****					**$ 52,282.70**
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	10.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 6,143.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. **** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN ****					**$ 6,143.00**
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	20.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$	4,920.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**4,920.80**
	**** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 MXN ****						
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$**	**11,063.80**
	**** ONCE MIL SESENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN ****						
OC04	**04 ALBAÑILERIA**						
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	12.31	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$	3,183.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**3,183.00**
	**** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN ****						
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	50.00	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$	30,067.00
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**30,067.00**
	**** TREINTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	20.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 5,586.60
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,586.60**
	**** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN ****					
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	50.00	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 4,398.00
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 4,398.00**
	**** CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	20.52	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$ 1,026.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	2.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$ 1,861.08
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,887.08**
	**** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 MXN ****					
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$ 46,121.68**
	**** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 68/100 MXN ****					
OC05	**05 ACABADOS**					
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	100.00	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 69,096.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 69,096.00**
	**** SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	38.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$	9,313.04
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**9,313.04**
	**** NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 04/100 MXN ****						
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**						
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	16.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$	6,968.32
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$**	**6,968.32**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	100.00	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 25,449.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 25,449.00**
	**** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	82.08	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 46,735.53
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 46,735.53**
	**** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	50.00	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 86,223.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE,					**$ 86,223.00**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	100.00	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 22,181.00
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 22,181.00**
	**** VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN ****					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 265,965.89**
	**** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN ****					
OC06	**06 HERRERIA**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC06-005-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	KG.	10.00	$ 174.55	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN	$ 1,745.50
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 1,745.50**
	**** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
	Total de 06 HERRERIA					**$ 1,745.50**
	**** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	7.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	$ 31,409.70
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					**$ 31,409.70**
	**** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 70/100 MXN ****					
	Total de 07 ALUMINIO **** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 70/100 MXN ****					**$ 31,409.70**
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	7.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$ 11,205.46
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 11,205.46**
	**** ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 46/100 MXN ****					
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	7.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 7,734.37
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 7,734.37**
	**** SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$**	**18,939.83**
	**** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 83/100 MXN ****						
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**						
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	2.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$	3,381.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**3,381.90**
	**** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****						
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$**	**3,381.90**
	**** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****						
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**						
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	2.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$	861.04

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	5.00	$ 305.55	TRESCIENTOS CINCO PESOS 55/100 MXN	$ 1,527.75
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,388.79**
	**** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN ****					
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	2.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$ 1,485.78
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,485.78**
	**** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 MXN ****					
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	6.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 3,509.34
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN					**$ 3,509.34**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CUALQUIER NIVEL.					
	**** TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 34/100 MXN ****					
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	PZA	4.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 MXN	$ 1,085.24
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	10.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 2,363.80
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	6.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 1,730.34
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	6.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 1,405.74
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 6,585.12**
	**** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	5.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 4,685.75
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 4,685.75**
	**** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	5.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 4,685.75
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 4,685.75**
	**** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 23,340.53**
	**** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 454,251.53**
	**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**					
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	1.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$ 9,768.14
IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	1.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$ 8,536.15
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 18,304.29**
	**** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 29/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	1.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 10,292.46
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE					**$ 10,292.46**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN ****					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 28,596.75**
	**** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$ 28,596.75**
	**** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 82,351.30
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	6.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 35,445.18
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA,					**$ 117,796.48**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
	**** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN ****						
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	4.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$	1,731.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**1,731.40**
	**** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 MXN ****						
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	6.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 3,159.30
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 3,159.30**
	**** TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 122,687.18**
	**** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 654.46
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN,					**$ 654.46**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	6.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 24,913.74
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 24,913.74**
	**** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 74/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 25,568.20**
	**** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 148,255.38**
	**** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 8					**$ 631,103.66**
	**** SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS 66/100 MXN ****					
UMF10 D.M.	**UNIDAD MEDICO FAMILIAR 10**					
OC	**OBRA CIVIL**					
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**					
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	M3.	0.50	$ 907.67	NOVECIENTOS SIETE PESOS 67/100 MXN	$ 453.84
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	M2.	5.00	$ 130.69	CIENTO TREINTA PESOS 69/100 MXN	$ 653.45
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	29.53	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 4,443.67
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	17.28	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 2,395.35
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	4.53	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 594.11
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$ 8,540.42**
	**** OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 8,540.42**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	40.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 862.00
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	25.00	$ 198.41	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	$ 4,960.25
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,822.25**
	**** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 MXN ****					
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	29.53	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 1,214.27
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					**$ 1,214.27**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	**** UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 27/100 MXN ****					
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	3.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 16,750.11
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 16,750.11**
	**** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 32,327.05**
	**** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	2.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 1,228.60
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					**$ 1,228.60**
	**** UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/100 MXN ****					
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	5.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$ 1,230.20
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					**$ 1,230.20**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 MXN ****					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 2,458.80**
	**** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN ****					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	17.72	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 10,655.74
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 10,655.74**
	**** DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	6.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 1,675.98
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,675.98**
	**** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN ****					
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	4.53	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 398.46
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 398.46**
	**** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 46/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	21.60	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$ 1,080.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	2.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$ 1,861.08
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,941.08**
	**** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 MXN ****					
	Total de 04 ALBAÑILERIA					**$ 15,671.26**
	**** QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100 MXN ****					
OC05	**05 ACABADOS**					
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	29.53	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 20,404.05
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 20,404.05**
	**** VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	28.00	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$	6,862.24
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**6,862.24**
	**** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 MXN ****						
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**						
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	11.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$	4,790.72
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$**	**4,790.72**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	29.53	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 7,515.09
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 7,515.09**
	**** SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 09/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	69.12	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 39,356.24
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 39,356.24**
	**** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR.	M2.	4.53	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	$ 7,811.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE,					**$ 7,811.80**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 80/100 MXN ****					
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE.	M2.	17.50	$ 1,717.11	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 MXN	$ 30,049.43
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** TREINTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 MXN ****					**$ 30,049.43**
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	$ 2,876.66
OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	PZA	2.00	$ 1,465.28	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN	$ 2,930.56
OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 2,606.26	DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MXN	$ 5,212.52
OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 2,088.04	DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	$ 4,176.08
OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	2.00	$ 1,884.86	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN	$ 3,769.72
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 18,965.54**
	**** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN	M2	29.53	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 6,550.05

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .						
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**6,550.05**
	**** SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 MXN ****						
OC05-255-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.	M2.	69.12	$ 267.43	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN	$	18,484.76
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y					**$**	**18,484.76**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 MXN ****					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 160,789.92**
	**** CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN ****					
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI**					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	2.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	$ 8,974.20
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS,					**$ 8,974.20**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
	**** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN ****						
	Total de 07 ALUMINIO					**$**	**8,974.20**
	**** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN ****						
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**						
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	2.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$	3,201.56
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**3,201.56**
	**** TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS 56/100 MXN ****						
OC08-012-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS**						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	2.00	$ 8,333.00	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	$ 16,666.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 16,666.00**
	**** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN ****					
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	2.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 2,209.82
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					**$ 2,209.82**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 82/100 MXN ****					
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$ 22,077.38**
	**** VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 MXN ****					
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**					
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	2.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$ 3,381.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 3,381.90**
	**** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****					
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$ 3,381.90**
	**** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****					
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**					
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	2.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$ 861.04
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 861.04**
	**** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 MXN ****					
OC31-035-000	**DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	PZA.	2.00	$ 742.89	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN	$ 1,485.78
	Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,485.78**
	**** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 MXN ****					
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	4.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 2,339.56
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN					**$ 2,339.56**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CUALQUIER NIVEL.					
	**** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 MXN ****					
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	PZA.	2.00	$ 211.85	DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 MXN	$ 423.70
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	PZA	4.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 MXN	$ 1,085.24
OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	PZA.	2.00	$ 1,205.09	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN	$ 2,410.18
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	4.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 945.52
OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	SAL	4.00	$ 333.16	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 MXN	$ 1,332.64
OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	PZA	2.00	$ 439.33	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 878.66
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	2.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 576.78
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	2.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 468.58
OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	PZA	2.00	$ 629.20	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN	$ 1,258.40
OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO	PZA	2.00	$ 260.10	DOSCIENTOS SESENTA PESOS	$ 520.20

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				10/100 MXN	
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,899.90**
	**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	3.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 2,811.45
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,811.45**
	**** DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 45/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	3.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 2,811.45

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,811.45**
	**** DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 45/100 MXN ****					
OC31-120-000	**ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	1.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$ 46.85
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$ 37.50
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 374.87
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 459.22**
	**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 20,668.40**
	**** VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	2.00	$ 6,642.83	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN	$ 13,285.66
IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	2.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 8,857.50
IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	2.00	$ 7,468.61	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	$ 14,937.22
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 37,080.38**

**** TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS 38/100 MXN ****

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE **** TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS 38/100 MXN ****					**$**	**37,080.38**
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**						
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	2.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$	4,351.82
IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	2.00	$ 2,932.64	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MXN	$	5,865.28
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. **** DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 10/100 MXN ****					**$**	**10,217.10**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC					**$ 10,217.10**
	**** DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 10/100 MXN ****					
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**					
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	2.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$ 19,536.28
IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	2.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$ 17,072.30
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 36,608.58**
	**** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 58/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	2.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 20,584.92
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	2.00	$ 5,087.55	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 MXN	$ 10,175.10
IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	2.00	$ 4,045.64	CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	$ 8,091.28
IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	PZA	2.00	$ 5,103.97	CINCO MIL CIENTO TRES PESOS 97/100 MXN	$ 10,207.94
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 49,059.24**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 MXN ****					
IH16-040-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA.	2.00	$ 4,019.29	CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN	$ 8,038.58
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL					**$ 8,038.58**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN ****					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 93,706.40**
	**** NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 40/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$ 141,003.88**
	**** CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRES PESOS 88/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 24,705.39
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	4.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 23,630.12
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,					**$ 48,335.51**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	4.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 1,731.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,731.40**
	**** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	4.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 2,106.20
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,106.20**
	**** DOS MIL CIENTO SEIS PESOS 20/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 52,173.11**
	**** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 11/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 654.46
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					**$ 654.46**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	4.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 16,609.16
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 16,609.16**
	**** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 17,263.62**
	**** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 69,436.73**
	**** SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 MXN ****					
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 10					**$ 476,789.52**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	**** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN ****					
UMF10 D.M.	**UNIDAD MEDICO FAMILIAR 11**					
OC	**OBRA CIVIL**					
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**					
OC01-015-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	M2.	5.00	$ 130.69	CIENTO TREINTA PESOS 69/100 MXN	$ 653.45
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	117.33	$ 150.48	CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 MXN	$ 17,655.82
OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	30.67	$ 138.62	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$ 4,251.48
OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	6.48	$ 501.92	QUINIENTOS UN PESOS 92/100 MXN	$ 3,252.44
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	M2.	21.70	$ 131.15	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN	$ 2,845.96
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					**$ 28,659.15**
	**** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN ****					
OC01-018-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	76.00	$ 21.55	VEINTIUN PESOS 55/100 MXN	$ 1,637.80
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	45.00	$ 198.41	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	$ 8,928.45
	Total de RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 10,566.25**
	**** DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 MXN ****					
OC01-030-000	**TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	M2.	117.33	$ 41.12	CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	$ 4,824.61
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 4,824.61**
	**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 61/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	VJE	3.00	$ 5,583.37	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN	$ 16,750.11
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					**$ 16,750.11**
	**** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 MXN ****					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					**$ 60,800.12**
	**** SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 12/100 MXN ****					
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**					
OC02-015-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**					
OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA	M2	5.00	$ 614.30	SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 MXN	$ 3,071.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.						
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					**$**	**3,071.50**
	**** TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 50/100 MXN ****						
OC02-020-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	17.00	$ 246.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN	$	4,182.68
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**4,182.68**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 MXN **					
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA					**$ 7,254.18**
	** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 18/100 MXN **					
OC04	**04 ALBAÑILERIA**					
OC04-075-000	**APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	15.34	$ 258.57	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	$ 3,966.46
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 3,966.46**
	** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 MXN **					
OC04-105-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	M2	46.93	$ 601.34	SEISCIENTOS UN PESOS 34/100 MXN	$ 28,220.89
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 28,220.89**
	**** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 89/100 MXN ****					
OC04-170-000	**RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	8.00	$ 279.33	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN	$ 2,234.64
	Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 2,234.64**
	**** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC04-195-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1: 10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	M2.	36.17	$ 87.96	OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$ 3,181.51
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 3,181.51**
	**** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 MXN ****					
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	41.04	$ 50.00	CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	$ 2,052.00
OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	JOR	4.00	$ 930.54	NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 MXN	$ 3,722.16
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES					**$ 5,774.16**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 MXN **** **Total de 04 ALBAÑILERIA** **** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 66/100 MXN ****					**$ 43,377.66**
OC05	**05 ACABADOS**					
OC05-030-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	117.33	$ 690.96	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 MXN	$ 81,070.34
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					**$ 81,070.34**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 34/100 MXN ****					
OC05-053-000	**BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	53.20	$ 245.08	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$ 13,038.26
	Total de BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 13,038.26**
	**** TRECE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 MXN ****					
OC05-060-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	43.00	$ 435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	$ 18,727.36
	Total de ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					**$ 18,727.36**
	**** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 36/100 MXN ****					
OC05-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	117.33	$ 254.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 29,859.31
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES					**$ 29,859.31**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN ****					
OC05-085-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA.	M2.	10.80	$ 1,704.49	UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 MXN	$ 18,408.49
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 18,408.49**
	**** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 49/100 MXN ****					
OC05-100-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	M2.	122.69	$ 569.39	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN	$ 69,858.46
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 69,858.46**
	**** SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 46/100 MXN ****					
OC05-125-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA	M2.	54.25	$ 1,724.46	UN MIL SETECIENTOS	$ 93,551.96

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INTERCERÁMIC O SIMILAR.				VEINTICUATRO PESOS 46/100 MXN	
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 93,551.96**
	**** NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 MXN ****					
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE.	M2.	45.00	$ 1,717.11	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 MXN	$ 77,269.95
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 77,269.95**
	**** SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MXN ****					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC05-240-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	1.00	$ 1,438.33	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	$ 1,438.33
OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	PZA	1.00	$ 1,465.28	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN	$ 1,465.28
OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	1.00	$ 2,606.26	DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MXN	$ 2,606.26
OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	1.00	$ 2,088.04	DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	$ 2,088.04
OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	1.00	$ 1,884.86	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN	$ 1,884.86
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,482.77**
	**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN ****					
OC05-250-000	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	M2	117.33	$ 221.81	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 MXN	$ 26,024.97
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 26,024.97**
	**** VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 97/100 MXN ****					
	Total de 05 ACABADOS					**$ 437,291.87**
	**** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN ****					
OC07	**07 ALUMINIO**					
OC07-070-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO,**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	M2	5.00	$ 4,487.10	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN	$ 22,435.50
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					**$ 22,435.50**
	**** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
	Total de 07 ALUMINIO					**$ 22,435.50**
	**** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN ****					
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**					
OC08-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	5.00	$ 1,600.78	UN MIL SEISCIENTOS PESOS 78/100 MXN	$	8,003.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**8,003.90**
	**** OCHO MIL TRES PESOS 90/100 MXN ****						
OC08-012-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	1.00	$ 8,333.00	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	$	8,333.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**8,333.00**
	**** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN ****						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
OC08-025-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL.	M2.	5.00	$ 1,104.91	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 91/100 MXN	$ 5,524.55
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 5,524.55**
	**** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 55/100 MXN ****					
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS					**$ 21,861.45**
	**** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 45/100 MXN ****					
OC09	**09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA**					
OC09-075-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	M.	5.00	$ 429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	$ 2,145.40
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA					**$ 2,145.40**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN ****					
OC09-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	PZA.	2.00	$ 1,690.95	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 MXN	$ 3,381.90
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 3,381.90**
	**** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 MXN ****					
	Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					**$ 5,527.30**
	**** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 MXN ****					
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**					
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	2.00	$ 430.52	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 MXN	$ 861.04
	Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 861.04**
	**** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 MXN ****					
OC31-040-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	20.00	$ 584.89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MXN	$ 11,697.80
	Total de DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 11,697.80**
	**** ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN ****					
OC31-050-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	PZA.	1.00	$ 211.85	DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 MXN	$ 211.85
OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES	PZA	4.00	$ 271.31	DOSCIENTOS SETENTA Y UN	$ 1,085.24

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DE INCENDIO.				PESOS 31/100 MXN	
OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	PZA.	1.00	$ 1,205.09	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN	$ 1,205.09
OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	PZA	20.00	$ 236.38	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	$ 4,727.60
OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	SAL	4.00	$ 333.16	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 MXN	$ 1,332.64
OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	PZA	2.00	$ 288.39	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	$ 576.78
OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	1.00	$ 234.29	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	$ 234.29
OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	PZA	1.00	$ 629.20	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN	$ 629.20
OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	$ 260.10	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 MXN	$ 260.10
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 10,262.79**
	**** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 MXN ****					
OC31-100-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	M3	10.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 9,371.50
	Total de ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,371.50**
	**** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 MXN ****					
OC31-105-000	**SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	EST/M3	10.00	$ 937.15	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	$ 9,371.50
	Total de SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 9,371.50**
	**** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 MXN ****					
OC31-120-000	**ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CUALQUIER NIVEL.					
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	1.00	$ 46.85	CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN	$ 46.85
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 37.50	TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	$ 37.50
OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	PZA.	1.00	$ 374.87	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	$ 374.87
	Total de ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 459.22**
	**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN ****					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					**$ 42,023.85**
	**** CUARENTA Y DOS MIL VEINTITRES PESOS 85/100 MXN ****					
	Total de OBRA CIVIL					**$ 640,571.93**
	**** SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 93/100 MXN ****					
EL	**INSTALACION ELECTRICA**					
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**					
EL20-028-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN	PZA	4.00	$ 8,235.13	OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	$ 32,940.52

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	16.00	$ 5,907.53	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 MXN	$ 94,520.48
EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	PZA	1.00	$ 18,920.75	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 MXN	$ 18,920.75
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 146,381.75**
	**** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 75/100 MXN ****					
EL20-080-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	4.00	$ 432.85	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 MXN	$ 1,731.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					**$ 1,731.40**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 MXN ****					
EL20-081-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	16.00	$ 526.55	QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN	$ 8,424.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 8,424.80**
	**** OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 MXN ****					
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT					**$ 156,537.95**
	**** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN ****					
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**					
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES**					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$ 327.23	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 MXN	$ 1,308.92
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 1,308.92**
	**** UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 92/100 MXN ****					
EL24-093-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	PZA	16.00	$ 4,152.29	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	$ 66,436.64
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA					**$ 66,436.64**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 MXN ****					
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN					**$ 67,745.56**
	**** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION ELECTRICA					**$ 224,283.51**
	**** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 MXN ****					
IH	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**					
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**					
IH12-050-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	1.00	$ 6,642.83	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN	$ 6,642.83
IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	1.00	$ 4,428.75	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN	$ 4,428.75

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	SAL	1.00	$ 7,468.61	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	$ 7,468.61
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 18,540.19**
	**** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 19/100 MXN ****					
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE					**$ 18,540.19**
	**** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 19/100 MXN ****					
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**					
IH15-110-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	1.00	$ 2,175.91	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	$ 2,175.91
IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE	SAL	1.00	$ 2,932.64	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	$ 2,932.64

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.				Y DOS PESOS 64/100 MXN		
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$**	**5,108.55**
	**** CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 55/100 MXN ****						
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC					**$**	**5,108.55**
	**** CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 55/100 MXN ****						
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**						
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**						
IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	PZA	1.00	$ 9,768.14	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	$	9,768.14
IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	1.00	$ 8,536.15	OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 MXN	$	8,536.15
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS,					**$**	**18,304.29**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. **** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 29/100 MXN ****					
IH16-010-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	1.00	$ 10,292.46	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN	$ 10,292.46
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	1.00	$ 5,087.55	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 MXN	$ 5,087.55
IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00	$ 4,045.64	CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	$ 4,045.64
IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	PZA	1.00	$ 5,103.97	CINCO MIL CIENTO TRES PESOS 97/100 MXN	$ 5,103.97
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					**$ 24,529.62**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	**** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 62/100 MXN ****					
IH16-040-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA.	1.00	$ 4,019.29	CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN	$ 4,019.29
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$ 4,019.29**
	**** CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 29/100 MXN ****					
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 46,853.20**
	**** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN ****					
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					**$ 70,501.94**
	**** SETENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS 94/100 MXN ****					
	Total de UNIDAD MEDICO FAMILIAR 11					**$ 935,357.38**
	**** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 MXN ****					
	Total de MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.					**$ 25'186,181.62**
	**** VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 MXN ****					
	Subtotal de Presupuesto					**$ 25'186,181.62**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: WUUkvdHBf4

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 20 Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total

**** VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 MXN ****

IVA $ 4'029,789.06
Total $ 29'215,970.68

**** VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 68/100 MXN ****

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ANEXO 3 DEL CONTRATO 050GYR976N01625-011-00

MIFIEL

Firma en línea con solidez jurídica

El presente documento fue firmado electrónicamente conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio con relación a firmas electrónicas y mensajes de datos. La ley le confiere a cada firma electrónica la misma validez jurídica que a una firma autógrafa, y, además, una *presunción de atribución*. Adicionalmente, este documento goza de la *presunción de integridad* al integrar una constancia de conservación. Para cualquier aclaración envía un correo a info@mifiel.com.

Documento y constancia de conservación (NOM 151)

Este documento goza de presunción legal de integridad ya que incluye una constancia de conservación emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) debidamente acreditado por la Secretaría de Economía.

Nombre del documento	**Anexo20.pdf**
Identificador único del documento	**b08500316c49d0d7b54854ddbdf01078b5e280c49dcebe9af06f179abab899e7**
Constancia de conservación	Emitida por **Advantage Security, S. de R.L. de C.V.** con el certificado **2C** el **17/07/2025, 21:49:40 UTC**
Documento creado por	BEATRIZ MUÑOZ HERNANDEZ (beatriz.m@ditacsa.com)

Firmas e información identificadora

Estas firmas gozan de la *presunción legal de atribución* de acuerdo al Código de Comercio. En el caso de la firma electrónica avanzada, también goza de la *garantía de no repudio*. Para ser considerada como *avanzada*, la firma tiene que ser generada utilizando un certificado emitido por un Prestador de Servicios de Certificación. El certificado de la e.firma del SAT es un ejemplo de ello.

Firmante	**BEATRIZ MUÑOZ HERNANDEZ**
RFC	**MUHB801208LJ9**
Tipo de firma	**Firma Electrónica Avanzada** (art. 97 del Código de Comercio)
Sustentada por	Certificado de Firma Electrónica Avanzada emitido por el **PSC SAT**
Número de certificado	00001000000716438777
Firma electrónica	OBT/rnb7WkamJUU5A3JBPNTO6Fu+nmRnUDSN6Mqr1VLfGqh5OjL4ZrgQcn2QuxSRsy1rgWpskkUl39j2yero8xQKChBmsVVGwA2a5vdb0v+H+QyzamnUAZBYOsnY6TGps9aYHsIlj/Y1kR6gi8DCRfJ7wY6hURWVILxwBu+xZbKw4JGeaUh9g11OGu16DjTrxFR4ptQ2e7EFWsQ+mYsPETcir7ZhKkfy92PhYZUmhRV/d8V1jpGm3+Gz4x+jwUJ2LAseaXvfjRg12uy5c42FT/4sdj1F4O3O55aLoHORGI+ORR0O/BQXSZz0hl2WSY8wW90GN4zjH13QhArWu4imIQ==
Fecha de firma	**17/07/2025, 21:50:59 UTC**

Para verificar que la información mostrada aquí no ha sido modificada, escanea el código QR o visita la página https://app.mifiel.com/verify/WUUkvdHBf4.
Para verificar la integridad del documento (por ejemplo, en el contexto de un juicio), visita https://app.mifiel.com/verify-xml.

Este documento es una representación visual de un XML. Al presentar este documento como prueba en juicio, **también debes presentar el archivo XML asociado.**

Para más información, visita https://guia.mifiel.com/hoja-de-firmas.

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		mtoims **MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.** **HGZ1 D.M. Hospital General Zona 1 Descanso Medicos.** **OBRA CIVIL** **01 PRELIMINARES Y TERRACERIA** **DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**						
60	OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	7,134.29	$ 2,853.73	$ 4,280.56
70	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	1,306.90	$ 522.76	$ 784.14
80	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	118,229.13	$ 47,291.66	$ 70,937.47
90	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	126,892.75	$ 50,757.10	$ 76,135.65
100	OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	24,393.31	$ 9,757.33	$ 14,635.98
110	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	95,172.93	$ 38,069.17	$ 57,103.76

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15	
		RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
130	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	30/Jul/2025*	02/Ago/2025*	$	7,585.60	$ 5,899.91	$ 1,685.69	
140	OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	30/Jul/2025*	04/Ago/2025*	$	11,904.60	$ 7,638.81	$ 4,265.79	
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
160	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	30/Jul/2025*	01/Ago/2025*	$	17,445.98	$ 17,445.98		
		ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
180	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	30/Jul/2025*	05/Ago/2025*	$	100,500.66	$ 55,833.70	$ 44,666.96	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.						
210	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	04/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	71,873.10		$ 71,873.10
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
230	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN	04/Ago/2025*	11/Ago/2025*	$	57,819.40		$ 57,819.40

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
260	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. **PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	236,694.98		
280	OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA**	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	26,387.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
300	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	472,460.81		
320	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y**	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	35,195.58		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
340	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	63,830.81		
360	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	14,256.00		
370	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE,**	18/Ago/2025	24/Oct/2025	$	13,958.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
400	OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	25,876.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
420	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	542,873.45		
430	OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	84,238.53		
440	OC05-011-025	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	48,333.50		
460	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	90,679.60		
480	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	102,434.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.						
490	OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	10,179.60		
510	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	199,947.70		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
530	OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	82,838.21		
550	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	493,547.25		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CUALQUIER NIVEL.						
570	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	1'251,406.13		
590	OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	103,026.60		
610	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	20,136.62		
620	OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	20,513.92		
630	OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	36,487.64		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
640	OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	29,232.56		
650	OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	26,388.04		
670	OC05-243-190	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	98,162.25		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
690	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES . **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	174,271.68		
710	OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. **06 HERRERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,**	05/Oct/2025	24/Nov/2025*	$	231,808.32		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
750	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	06/Sep/2025*	01/Oct/2025*	$	6,982.00		
770	OC06-010-010	DE MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS DOBLECES, FIJACIÓN A VANO DE PUERTA, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER	06/Sep/2025*	01/Oct/2025*	$	51,116.75		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		NIVEL.						
		07 ALUMINIO						
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
800	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	15/Nov/2025	30/Nov/2025	$	134,613.00		
810	OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	15/Nov/2025	30/Nov/2025	$	40,458.64		
		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
840	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	28/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	48,023.40		
860	OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	28/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	116,662.00		
880	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS**	28/Oct/2025*	28/Oct/2025*	$	33,147.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
910	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	02/Oct/2025*	02/Oct/2025*	$	4,290.80		
930	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE**	02/Oct/2025*	03/Oct/2025*	$	33,819.00		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.						
950	OC09-077-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO PARA RESIDENCIAS MEDICAS, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	02/Oct/2025*	03/Oct/2025*	$	309,560.40		
970	OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR.	02/Oct/2025*	02/Oct/2025*	$	11,228.56		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						
		DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1000	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	28/Ago/2025*	01/Sep/2025*	$	8,610.40		
1010	OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	28/Ago/2025*	31/Ago/2025*	$	9,166.50		
		DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1030	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	28/Ago/2025*	09/Sep/2025*	$	29,715.60		
		DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1050	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	28/Ago/2025*	04/Sep/2025*	$	58,489.00		
		DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1070	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (	28/Ago/2025*	28/Ago/2025*	$	2,118.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		JABONERA Y PORTARROLLOS).						
1080	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	28/Ago/2025*	31/Ago/2025*	$	10,852.40		
1090	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	28/Ago/2025*	02/Sep/2025*	$	12,050.90		
1100	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	28/Ago/2025*	30/Ago/2025*	$	23,638.00		
1110	OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	28/Ago/2025*	01/Sep/2025*	$	24,987.00		
1120	OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	28/Ago/2025*	28/Ago/2025*	$	4,393.30		
1130	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	28/Ago/2025*	28/Ago/2025*	$	2,883.90		
1140	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	28/Ago/2025*	04/Sep/2025*	$	16,400.30		
1150	OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	28/Ago/2025*	28/Ago/2025	$	6,292.00		
1160	OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	28/Ago/2025*	31/Ago/2025*	$	2,601.00		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1180	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	28/Ago/2025*	23/Sep/2025*	$	56,229.00		
		SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1200	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.	28/Ago/2025*	23/Sep/2025*	$	56,229.00		
		ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1220	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	28/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	374.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
1230	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	28/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	300.00		
1240	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	28/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	1,874.35		
		INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
1280	IH12-050-005	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	01/Sep/2025*	03/Sep/2025*	$	62,002.50		
1290	IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	01/Sep/2025*	03/Sep/2025*	$	62,002.50		
1300	IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE	01/Sep/2025*	03/Sep/2025*	$	104,560.54		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. **13 VÁLVULAS Y LLAVES** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
1330	IH13-005-020	DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	26/Ago/2025*	03/Sep/2025*	$	27,399.26		
1340	IH13-005-025	DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS). **15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	26/Ago/2025*	03/Sep/2025*	$	34,436.08		
1370	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA	13/Ago/2025	09/Sep/2025	$	30,462.74		$ 11,716.45

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
1380	IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. **16 MUEBLES Y ACCESORIOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**	13/Ago/2025	09/Sep/2025	$	41,056.96		$ 15,791.16
1410	IH16-005-010	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD O SIMILAR. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	20/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	136,753.96		
1420	IH16-005-026	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 O SIMILAR **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA**	20/Sep/2025*	22/Sep/2025*	$	119,506.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
1440	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	20/Sep/2025*	24/Sep/2025*	$	144,094.44		
1450	IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	20/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	71,225.70		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
1470	IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	20/Sep/2025*	21/Sep/2025*	$	56,270.06		
		INSTALACION ELECTRICA						
		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
1510	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	05/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	518,813.19		
1520	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	05/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	815,239.14		
1530	EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	05/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	18,920.75		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
1550	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3	05/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	27,269.55		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
1570	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	72,663.90		
1600	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO**	25/Sep/2025*	25/Sep/2025*	$	8,638.87		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
1620	EL24-093-005	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO.	25/Sep/2025*	30/Sep/2025*	$	67,434.00		
1630	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL.	25/Sep/2025*	09/Oct/2025*	$	406,924.42		
		Hospital General Zona 2 Descanso Medicos.						
		OBRA CIVIL						
		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						
		DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.						
1680	OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	10,311.13	$ 3,538.75	$ 3,050.62
1690	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	2,613.80	$ 897.05	$ 773.31
1700	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	85,453.08	$ 29,327.09	$ 25,281.98
1710	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	79,900.57	$ 27,421.50	$ 23,639.22
1720	OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	32,524.42	$ 11,162.25	$ 9,622.60
1730	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	59,393.90	$ 20,383.70	$ 17,572.16
		RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
1750	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	4,784.10	$ 1,641.88	$ 1,415.41
1760	OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	22,817.15	$ 7,830.75	$ 6,750.63
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
1780	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. **ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	23,350.81	$ 8,013.89	$ 6,908.52
1800	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. **02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**	30/Jul/2025	03/Sep/2025	$	78,167.18	$ 26,826.75	$ 23,126.32
1830	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,	29/Ago/2025*	02/Sep/2025*	$	34,400.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**						
1850	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	29/Ago/2025*	02/Sep/2025*	$	27,802.52		
1880	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	149,039.75		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
1900	OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	10,554.96		
1920	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO.	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	341,482.95		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1940	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	33,519.60		
1960	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	49,949.85		
1980	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	5,994.00		
1990	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,	04/Sep/2025	20/Oct/2025*	$	13,958.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
2020	OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	20,701.20		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2040	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	392,375.46		
2050	OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	53,127.71		
2060	OC05-011-025-1	VERTICAL DE TABLACEMENTO DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	42,848.70		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
2080	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	54,407.76		
2100	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	83,619.84		
2110	OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	10,179.60		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2130	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	144,517.24		
2150	OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	110,450.95		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2170	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	291,299.92		
2190	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	780,956.20		
2210	OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE.	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	197,467.65		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2230	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	14,383.30		
2240	OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	14,652.80		
2250	OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	26,062.60		
2260	OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	20,880.40		
2270	OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	18,848.60		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2"						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE						
2290	OC05-243-190	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	91,618.10		
2310	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES . **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR**	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	125,959.24		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2330	OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.	11/Oct/2025*	26/Nov/2025*	$	136,817.19		
		06 HERRERIA						
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
2360	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	26/Sep/2025*	11/Oct/2025	$	6,982.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2380	OC06-010-010	DE MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS DOBLECES, FIJACIÓN A VANO DE PUERTA, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. **07 ALUMINIO** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A**	26/Sep/2025*	11/Oct/2025	$	81,786.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
2410	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	14/Nov/2025*	20/Nov/2025*	$	125,638.80		
2420	OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	14/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	40,458.64		
		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2450	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	17/Nov/2025*	19/Nov/2025*	$	44,821.84		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
2470	OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	17/Nov/2025*	19/Nov/2025*	$	99,996.00		
2490	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	17/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	30,937.48		
2520	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES,**	10/Nov/2025*	11/Nov/2025*	$	12,872.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
2540	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.**	10/Nov/2025*	11/Nov/2025*	$	23,673.30		
2560	OC09-077-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO PARA RESIDENCIAS MEDICAS, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM.	10/Nov/2025*	12/Nov/2025	$	619,120.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
2580	OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	10/Nov/2025*	10/Nov/2025*	$	11,228.56		
2610	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	20/Ago/2025*	21/Ago/2025*	$	6,027.28		
2620	OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. **DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER**	20/Ago/2025*	21/Ago/2025*	$	5,499.90		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		NIVEL.						
2640	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. **DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Ago/2025*	24/Ago/2025*	$	10,400.46		
2660	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA. **DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Ago/2025*	28/Ago/2025*	$	70,186.80		
2680	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	2,118.50		
2690	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	20/Ago/2025*	23/Ago/2025*	$	13,565.50		
2700	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	20/Ago/2025*	25/Ago/2025*	$	12,050.90		
2710	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	20/Ago/2025*	22/Ago/2025*	$	28,365.60		
2720	OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	20/Ago/2025*	24/Ago/2025*	$	33,316.00		
2730	OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	6,589.95		
2740	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	2,883.90		
2750	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION	20/Ago/2025*	08/Sep/2025*	$	41,000.75		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.						
2760	OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	5,033.60		
2770	OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. **ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	2,080.80		
2790	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Ago/2025*	18/Sep/2025*	$	65,600.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
2810	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Ago/2025*	18/Sep/2025*	$	65,600.50		
2830	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	468.50		
2840	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	375.00		
2850	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. **INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA** **12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y**	20/Ago/2025*	20/Ago/2025*	$	1,874.35		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
2890	IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	15/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	66,428.30		
2900	IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	15/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	44,287.50		
2910	IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. **13 VÁLVULAS Y LLAVES** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	15/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	74,686.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
2940	IH13-005-020	DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	17/Sep/2025*	21/Sep/2025*	$	19,570.90		
2950	IH13-005-025	DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	17/Sep/2025*	21/Sep/2025*	$	24,597.20		
		15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
2980	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	08/Sep/2025*	09/Sep/2025	$	21,759.10		
2990	IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	08/Sep/2025*	09/Sep/2025	$	29,326.40		
		16 MUEBLES Y ACCESORIOS						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
3020	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	17/Nov/2025*	18/Nov/2025*	$	97,681.40		
3030	IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	17/Nov/2025*	18/Nov/2025*	$	85,361.50		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
3050	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	17/Nov/2025*	19/Nov/2025*	$	102,924.60		
3060	IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	17/Nov/2025*	18/Nov/2025	$	50,875.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
3070	IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	17/Nov/2025*	18/Nov/2025	$	40,456.40		
3080	IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	17/Nov/2025*	18/Nov/2025	$	51,039.70		
3100	IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. **INSTALACION ELECTRICA** **20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	17/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	40,192.90		
3140	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1	24/Sep/2025	18/Oct/2025	$	494,107.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
3150	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	24/Sep/2025	18/Oct/2025	$	708,903.60		
3160	EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	24/Sep/2025	18/Oct/2025	$	18,920.75		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
3180	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	24/Sep/2025	18/Oct/2025	$	25,971.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
3200	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	24/Sep/2025	18/Oct/2025	$	63,186.00		
3230	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	29/Sep/2025*	29/Sep/2025*	$	6,544.60		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
3250	EL24-093-005	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO.	29/Sep/2025*	02/Oct/2025*	$	67,434.00		
3260	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **Hospital General Zona 3 Descanso Medicos.** **OBRA CIVIL** **01 PRELIMINARES Y TERRACERIA** **DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**	29/Sep/2025*	09/Oct/2025*	$	332,183.20		
3310	OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$	4,538.35	$ 1,605.88	$ 1,745.52
3320	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$	1,306.90	$ 462.45	$ 502.65

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina	Total	Jul 16-31	Ago 01-15
3330	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 55,418.77	$ 19,609.72	$ 21,314.91
3340	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 142,224.12	$ 50,325.46	$ 54,701.58
3350	OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 48,786.62	$ 17,262.96	$ 18,764.08
3360	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE. **RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 7,037.51	$ 2,490.20	$ 2,706.73
3380	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 8,189.00	$ 2,897.64	$ 3,149.62
3390	OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. **TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 19,841.00	$ 7,020.67	$ 7,631.15
3410	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. **ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA**	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$ 15,143.67	$ 5,358.53	$ 5,824.49

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
3430	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. **02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**	30/Jul/2025	26/Ago/2025	$	78,167.18	$ 27,659.20	$ 30,064.28
3460	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA,**	12/Ago/2025*	01/Sep/2025*	$	44,843.90		$ 19,769.87

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
3480	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	12/Ago/2025*	01/Sep/2025*	$	27,064.40		$ 11,931.60
3510	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. **PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE**	27/Ago/2025*	21/Sep/2025*	$	212,234.26		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
3530	OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	27/Ago/2025*	27/Ago/2025*	$	4,397.90		
3550	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	27/Ago/2025*	11/Sep/2025*	$	155,025.45		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
3570	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	27/Ago/2025*	30/Ago/2025*	$	22,346.40		
3590	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	27/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	23,597.91		
3610	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	27/Ago/2025*	13/Sep/2025*	$	41,040.00		
3620	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,**	27/Ago/2025*	27/Ago/2025	$	9,305.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
3650	OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL**	03/Nov/2025*	06/Nov/2025*	$	5,175.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
3670	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	03/Nov/2025*	22/Nov/2025*	$	254,466.75		
3680	OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	03/Nov/2025*	04/Nov/2025*	$	9,093.93		
3690	OC05-011-025-1	VERTICAL DE TABLACEMENTO DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Nov/2025*	07/Nov/2025*	$	7,141.45		
3710	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU**	03/Nov/2025*	13/Nov/2025*	$	93,130.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.						
3730	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	03/Nov/2025*	10/Nov/2025*	$	46,165.12		
3740	OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Nov/2025*	04/Nov/2025*	$	6,362.25		
3760	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	03/Nov/2025*	18/Nov/2025*	$	93,723.58		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
3780	OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Nov/2025*	05/Nov/2025*	$	82,838.21		
3800	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE**	03/Nov/2025*	19/Nov/2025*	$	305,010.84		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
3820	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Nov/2025*	06/Nov/2025*	$	92,534.52		
3840	OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN**	03/Nov/2025*	11/Nov/2025*	$	171,711.00		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CUALQUIER NIVEL.						
3860	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	03/Nov/2025*	07/Nov/2025*	$	14,383.30		
3870	OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	03/Nov/2025*	07/Nov/2025*	$	14,652.80		
3880	OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	03/Nov/2025*	07/Nov/2025*	$	26,062.60		
3890	OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	03/Nov/2025*	07/Nov/2025*	$	20,880.40		
3900	OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Nov/2025*	07/Nov/2025*	$	18,848.60		
3920	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES . **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR**	03/Nov/2025*	09/Nov/2025*	$	81,688.19		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
3940	OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES.	03/Nov/2025*	15/Nov/2025*	$	143,256.90		
		06 HERRERIA						
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
3970	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	13/Oct/2025*	28/Oct/2025*	$	8,727.50		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
3990	OC06-010-010	DE MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS DOBLECES, FIJACIÓN A VANO DE PUERTA, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. **07 ALUMINIO** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A**	13/Oct/2025*	28/Oct/2025*	$	20,446.70		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
4020	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	13/Nov/2025	30/Nov/2025	$	44,871.00		
4030	OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	13/Nov/2025	30/Nov/2025	$	20,229.32		
		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
4060	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	16/Nov/2025	19/Nov/2025	$	16,007.80		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
4080	OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Nov/2025	19/Nov/2025	$	49,998.00		
4100	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Nov/2025	19/Nov/2025	$	11,049.10		
4130	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES,**	21/Nov/2025	28/Nov/2025	$	2,145.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
4150	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	21/Nov/2025	28/Nov/2025	$	10,145.70		
4170	OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	21/Nov/2025	28/Nov/2025	$	5,614.28		
4200	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	23/Sep/2025*	25/Sep/2025*	$	6,888.32		
4210	OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. **DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**	23/Sep/2025*	23/Sep/2025	$	3,055.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
4230	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	23/Sep/2025*	25/Sep/2025*	$	7,428.90		
		DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
4250	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	23/Sep/2025*	26/Sep/2025*	$	31,584.06		
		DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
4270	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	2,118.50		
4280	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	23/Sep/2025*	25/Sep/2025*	$	13,022.88		
4290	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	23/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	12,050.90		
4300	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	23/Sep/2025*	24/Sep/2025*	$	11,819.00		
4310	OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	23/Sep/2025*	24/Sep/2025*	$	16,658.00		
4320	OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	4,393.30		
4330	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	3,460.68		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
4340	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	23/Sep/2025*	30/Sep/2025*	$	15,228.85		
4350	OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	23/Sep/2025*	23/Sep/2025	$	6,292.00		
4360	OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. **ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	2,601.00		
4380	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y**	23/Sep/2025*	09/Oct/2025*	$	37,486.00		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
4400	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	23/Sep/2025*	09/Oct/2025*	$	37,486.00		
4420	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	843.30		
4430	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	675.00		
4440	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. **INSTALACION ELECTRICA** **20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL**	23/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	6,747.66		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
4480	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	05/Sep/2025*	17/Oct/2025*	$	329,405.20		
4490	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	05/Sep/2025*	24/Sep/2025*	$	383,989.45		
4500	EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	05/Sep/2025*	09/Sep/2025*	$	18,920.75		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
4520	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	05/Sep/2025*	07/Sep/2025*	$	17,314.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
4540	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Sep/2025*	08/Sep/2025*	$	34,225.75		
4570	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE**	23/Oct/2025*	23/Oct/2025*	$	9,816.90		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
4590	EL24-093-005	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO.	23/Oct/2025*	26/Oct/2025*	$	42,146.25		
4600	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA** **12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	23/Oct/2025*	29/Oct/2025*	$	166,091.60		
4640	IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO,	22/Ago/2025*	16/Sep/2025*	$	33,214.15		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.						
4650	IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	22/Ago/2025*	16/Sep/2025*	$	22,143.75		
4660	IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. **15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	22/Ago/2025*	16/Sep/2025*	$	37,343.05		
4690	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE	19/Sep/2025*	07/Oct/2025*	$	10,879.55		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
4700	IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. **16 MUEBLES Y ACCESORIOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**	19/Sep/2025*	07/Oct/2025*	$	14,663.20		
4730	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	48,840.70		
4740	IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y**	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	42,680.75		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
4760	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	51,462.30		
4770	IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	25,437.75		
4780	IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	20,228.20		
4790	IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	25,519.85		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
4810	IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	25/Oct/2025*	09/Nov/2025*	$	20,096.45		
		UNIDAD MEDICO FAMILIAR 1						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		OBRA CIVIL						
		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						
		DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.						
4860	OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	2,723.01		$ 2,723.01
4870	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	653.45		$ 653.45
4880	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	12,264.12		$ 12,264.12
4890	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	11,976.77		$ 11,976.77
4900	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	10,688.73		$ 10,688.73
		RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
4920	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	1,077.50		$ 1,077.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
4940	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	3,351.28		$ 3,351.28
		ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
4960	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	02/Ago/2025*	10/Ago/2025*	$	22,333.48		$ 22,333.48
		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		OBRA.						
4990	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Ago/2025*	23/Ago/2025*	$	9,828.80		$ 6,240.51
5010	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL**	11/Ago/2025*	23/Ago/2025*	$	5,904.96		$ 3,749.18

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5040	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. **PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Ago/2025*	26/Ago/2025*	$	17,872.36		
5060	OC04-095-053	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Ago/2025*	25/Ago/2025*	$	879.58		
5080	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO	25/Ago/2025*	29/Ago/2025*	$	49,009.21		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
5100	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Ago/2025*	25/Ago/2025	$	5,586.60		
5120	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Ago/2025*	27/Ago/2025*	$	7,168.74		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
5140	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	25/Ago/2025*	26/Ago/2025*	$	2,700.00		
5150	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Ago/2025*	25/Ago/2025*	$	7,444.32		
5180	OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	5,175.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		63.5 MM. DE ANCHO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
5200	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	56,313.24		
5210	OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	5,982.85		
5220	OC05-011-025-1	VERTICAL DE TABLACEMENTO DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,**	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	2,856.58		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5240	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	6,127.00		
5260	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	10,452.48		
5270	OC05-060-006	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTOPARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	254.49		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5290	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	20,740.94		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5310	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	49,195.30		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5330	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	56,217.40		
5350	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS**	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	1,438.33		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5370	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES . **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	18,077.52		
5390	OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. **06 HERRERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**	18/Oct/2025*	30/Oct/2025*	$	23,105.95		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
5420	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	04/Oct/2025*	09/Oct/2025*	$	349.10		
		07 ALUMINIO						
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
5450	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	15/Oct/2025*	23/Oct/2025*	$	17,948.40		
5460	OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	15/Oct/2025*	23/Oct/2025*	$	20,229.32		
		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5490	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	24/Oct/2025*	28/Oct/2025*	$	6,403.12		
5510	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	24/Oct/2025*	28/Oct/2025*	$	4,419.64		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
5540	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	31/Oct/2025*	05/Nov/2025*	$	429.08		
5560	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	31/Oct/2025*	05/Nov/2025*	$	3,381.90		
5580	OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	31/Oct/2025*	05/Nov/2025*	$	5,614.28		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
5610	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	861.04		
5620	OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	6,111.00		
		DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5640	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	1,485.78		
		DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5660	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	5,848.90		
5670	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	468.58		
		ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
5690	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	2,811.45		
5710	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	2,811.45		
5730	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	46.85		
5740	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	37.50		
5750	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR	31/Ago/2025*	08/Oct/2025*	$	374.87		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CUATRO PERSONAS. **INSTALACION ELECTRICA** **20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
5790	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	01/Sep/2025*	11/Sep/2025*	$	82,351.30		
5800	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,**	01/Sep/2025*	03/Sep/2025*	$	59,075.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
5820	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Sep/2025*	01/Sep/2025*	$	1,731.40		
5840	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Sep/2025*	01/Sep/2025*	$	5,265.50		
5870	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN	07/Sep/2025*	02/Oct/2025*	$	1,308.92		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
5890	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA** **12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y**	07/Sep/2025*	02/Oct/2025*	$	41,522.90		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
5930	IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. **15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	22/Ago/2025*	03/Sep/2025*	$	6,642.83		
5960	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. **16 MUEBLES Y ACCESORIOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN,**	01/Sep/2025*	09/Sep/2025*	$	2,175.91		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
5990	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	30/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	9,768.14		
		UNIDAD MEDICO FAMILIAR 7						
		OBRA CIVIL						
		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						
		DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.						
6040	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	38,837.38	$ 15,534.95	$ 23,302.43
6050	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	16,917.18	$ 6,766.87	$ 10,150.31
6060	OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	9,486.29	$ 3,794.52	$ 5,691.77
6070	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	16,924.91	$ 6,769.97	$ 10,154.94
		RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
6090	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	3,232.50	$ 1,293.00	$ 1,939.50
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
6110	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	5,306.54	$ 2,122.62	$ 3,183.92
		ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
6130	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	22,333.48	$ 8,933.42	$ 13,400.06
		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.						
6160	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**	08/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	15,357.50		$ 7,446.06
6180	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA**	08/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	12,548.04		$ 6,083.89

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6210	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Sep/2025*	04/Sep/2025*	$	15,777.94		
6230	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO**	03/Sep/2025*	04/Sep/2025*	$	18,040.20		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6250	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Sep/2025*	11/Sep/2025*	$	5,586.60		
6270	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	03/Sep/2025*	12/Sep/2025	$	22,701.60		
6290	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	03/Sep/2025*	16/Sep/2025*	$	500.00		
6300	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE	03/Sep/2025*	16/Sep/2025*	$	4,652.70		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
6330	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	09/Oct/2025*	23/Oct/2025*	$	178,329.87		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
6350	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	09/Oct/2025*	14/Oct/2025*	$	36,762.00		
6370	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	09/Oct/2025*	14/Oct/2025*	$	28,744.32		
6390	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO**	09/Oct/2025*	20/Oct/2025*	$	65,681.32		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6410	OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	09/Oct/2025*	10/Oct/2025*	$	32,214.86		
6430	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU**	09/Oct/2025*	13/Oct/2025*	$	69,488.36		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6450	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	09/Oct/2025*	15/Oct/2025*	$	159,995.40		
6470	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	09/Oct/2025*	21/Oct/2025*	$	2,876.66		
6480	OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	09/Oct/2025*	21/Oct/2025*	$	2,930.56		
6490	OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	09/Oct/2025*	21/Oct/2025*	$	5,212.52		
6500	OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	09/Oct/2025*	21/Oct/2025*	$	4,176.08		
6510	OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	09/Oct/2025*	21/Oct/2025*	$	3,769.72		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6530	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES .	09/Oct/2025*	14/Oct/2025*	$	57,246.94		
		06 HERRERIA						
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
6560	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.	02/Oct/2025*	14/Oct/2025*	$	3,491.00		
		07 ALUMINIO						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
6590	OC07-070-015	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA. **08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Nov/2025*	09/Nov/2025*	$	40,458.64		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
6620	OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	10/Nov/2025*	18/Nov/2025*	$	16,666.00		
6640	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	10/Nov/2025*	18/Nov/2025*	$	11,049.10		
6670	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES,**	15/Nov/2025*	27/Nov/2025*	$	429.08		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6690	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	15/Nov/2025*	27/Nov/2025*	$	3,381.90		
6710	OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	15/Nov/2025*	27/Nov/2025*	$	5,614.28		
6740	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	861.04		
6750	OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. **DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	3,055.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6770	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	1,485.78		
		DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6790	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	9,358.24		
		DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
6810	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	423.70		
6820	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	1,085.24		
6830	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	2,410.18		
6840	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	2,363.80		
6850	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	576.78		
6860	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	468.58		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.						
6870	OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	1,258.40		
6880	OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. **ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	520.20		
6900	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	22,491.60		
6920	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	22,491.60		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
6940	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	46.85		
6950	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	37.50		
6960	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. **INSTALACION ELECTRICA** **20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	10/Sep/2025*	16/Oct/2025*	$	374.87		
7000	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A	16/Sep/2025*	26/Sep/2025*	$	82,351.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
7010	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Sep/2025*	23/Sep/2025*	$	147,688.25		
7030	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES**	16/Sep/2025*	16/Sep/2025*	$	2,597.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
7050	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Sep/2025*	17/Sep/2025	$	13,163.75		
7080	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	15/Sep/2025*	15/Sep/2025*	$	5,890.14		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
7100	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA** **12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	15/Sep/2025*	18/Sep/2025*	$	103,807.25		
7140	IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	25/Sep/2025*	10/Oct/2025*	$	13,285.66		
7150	IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA	25/Sep/2025*	10/Oct/2025*	$	8,857.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SU CONEXIÓN.						
7160	IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. **15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Sep/2025*	10/Oct/2025*	$	14,937.22		
7190	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	04/Oct/2025*	16/Oct/2025*	$	4,351.82		
7200	IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	04/Oct/2025*	16/Oct/2025*	$	5,865.28		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		16 MUEBLES Y ACCESORIOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
7230	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	19,536.28		
7240	IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	17,072.30		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
7260	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	20,584.92		
7270	IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	10,175.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).						
7280	IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	8,091.28		
7290	IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	10,207.94		
7310	IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. **UNIDAD MEDICO FAMILIAR 8** **OBRA CIVIL** **01 PRELIMINARES Y TERRACERIA** **DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**	25/Oct/2025*	03/Nov/2025*	$	8,038.58		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15	
7360	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	06/Ago/2025	$	15,048.00	$ 7,320.65	$	7,727.35
7370	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	06/Ago/2025	$	3,412.82	$ 1,660.29	$	1,752.53
7380	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE. **RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**	30/Jul/2025	06/Ago/2025	$	6,557.50	$ 3,190.14	$	3,367.36
7400	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. **TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**	30/Jul/2025	06/Ago/2025	$	818.90	$ 398.38	$	420.52
7420	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. **ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL**	30/Jul/2025	06/Ago/2025	$	4,112.00	$ 2,000.43	$	2,111.57

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
7440	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. **02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**	30/Jul/2025	06/Ago/2025	$	22,333.48	$ 10,864.95	$ 11,468.53
7470	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN**	02/Ago/2025*	14/Ago/2025*	$	6,143.00		$ 6,143.00

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CUALQUIER NIVEL.						
7490	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	02/Ago/2025*	14/Ago/2025*	$	4,920.80		$ 4,920.80
7520	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	13/Ago/2025*	30/Sep/2025*	$	3,183.00		$ 1,089.31
7540	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE	13/Ago/2025*	30/Sep/2025*	$	30,067.00		$ 10,289.60

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
7560	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	13/Ago/2025*	30/Sep/2025*	$	5,586.60		$ 1,911.86
7580	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	13/Ago/2025*	30/Sep/2025*	$	4,398.00		$ 1,505.09

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15	
7600	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	13/Ago/2025*	30/Sep/2025*	$	1,026.00		$	351.12
7610	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	13/Ago/2025*	30/Sep/2025*	$	1,861.08		$	636.93
7640	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	69,096.00			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7660	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	9,313.04		
7680	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A**	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	6,968.32		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7700	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	25,449.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7720	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	46,735.53		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7740	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	86,223.00		
7760	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES . **06 HERRERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL**	18/Oct/2025*	16/Nov/2025*	$	22,181.00		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
7790	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. **07 ALUMINIO** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI**	26/Sep/2025*	08/Oct/2025*	$	1,745.50		
7820	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A. **08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE**	29/Oct/2025*	13/Nov/2025*	$	31,409.70		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7850	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	19/Nov/2025*	27/Nov/2025*	$	11,205.46		
7870	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	19/Nov/2025*	27/Nov/2025*	$	7,734.37		
7900	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,**	26/Nov/2025	30/Nov/2025	$	3,381.90		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7930	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	861.04		
7940	OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	1,527.75		
		DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7960	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	1,485.78		
		DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
7980	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	3,509.34		
		DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
8000	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	1,085.24		
8010	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	2,363.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .						
8020	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	1,730.34		
8030	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL. **ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	1,405.74		
8050	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	4,685.75		
8070	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL	30/Sep/2025*	28/Oct/2025*	$	4,685.75		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO.						
		INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
		16 MUEBLES Y ACCESORIOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
8110	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	01/Nov/2025*	13/Nov/2025*	$	9,768.14		
8120	IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	01/Nov/2025*	13/Nov/2025*	$	8,536.15		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
8140	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	01/Nov/2025*	13/Nov/2025*	$	10,292.46		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		INSTALACION ELECTRICA						
		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
8180	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	09/Oct/2025*	20/Oct/2025*	$	82,351.30		
8190	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	09/Oct/2025*	11/Oct/2025*	$	35,445.18		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
8210	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	09/Oct/2025*	09/Oct/2025*	$	1,731.40		
8230	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	09/Oct/2025*	09/Oct/2025*	$	3,159.30		
8260	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS,	09/Oct/2025*	12/Oct/2025*	$	654.46		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
8280	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **UNIDAD MEDICO FAMILIAR 10** **OBRA CIVIL** **01 PRELIMINARES Y TERRACERIA** **DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,**	09/Oct/2025*	14/Oct/2025*	$	24,913.74		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.						
8330	OC01-015-010	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	453.84	$ 181.54	$ 272.30
8340	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	653.45	$ 261.38	$ 392.07
8350	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	4,443.67	$ 1,777.47	$ 2,666.20
8360	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	2,395.35	$ 958.14	$ 1,437.21
8370	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE.	30/Jul/2025	13/Ago/2025	$	594.11	$ 237.64	$ 356.47
		RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
8390	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	09/Ago/2025*	17/Ago/2025*	$	862.00		$ 783.64
8400	OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	09/Ago/2025*	17/Ago/2025*	$	4,960.25		$ 4,509.32
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
8420	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. **ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**	02/Ago/2025	13/Ago/2025	$	1,214.27		$ 1,214.27
8440	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. **02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**	17/Ago/2025*	01/Sep/2025*	$	16,750.11		
8470	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	29/Ago/2025	15/Sep/2025	$	1,228.60		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
8490	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	07/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	1,230.20		
8520	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE	14/Sep/2025*	02/Oct/2025*	$	10,655.74		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
8540	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	02/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	1,675.98		
8560	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	12/Nov/2025*	25/Nov/2025*	$	398.46		
8580	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	27/Oct/2025*	08/Nov/2025*	$	1,080.00		
8590	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO	27/Oct/2025*	08/Nov/2025*	$	1,861.08		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
8620	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,**	26/Sep/2025	13/Oct/2025	$	20,404.05		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
8640	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	10/Oct/2025*	22/Oct/2025*	$	6,862.24		
8660	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL**	05/Sep/2025*	27/Sep/2025*	$	4,790.72		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
8680	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	26/Oct/2025*	08/Nov/2025*	$	7,515.09		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
8700	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR.	13/Oct/2025*	28/Oct/2025*	$	39,356.24		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
8720	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE	05/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	7,811.80		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
8740	OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	04/Nov/2025*	13/Nov/2025*	$	30,049.43		
8760	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	12/Nov/2025*	24/Nov/2025*	$	2,876.66		
8770	OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	12/Nov/2025*	24/Nov/2025*	$	2,930.56		
8780	OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	12/Nov/2025*	24/Nov/2025*	$	5,212.52		
8790	OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	12/Nov/2025*	24/Nov/2025*	$	4,176.08		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
8800	OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	12/Nov/2025*	24/Nov/2025*	$	3,769.72		
8820	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES . **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Nov/2025	30/Nov/2025	$	6,550.05		
8840	OC05-255-031	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS	08/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	18,484.76		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		TÉCNICAS EN PLAFONES.						
		07 ALUMINIO						
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI						
8870	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A.	05/Nov/2025*	25/Nov/2025*	$	8,974.20		
		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
8900	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Sep/2025*	06/Oct/2025*	$	3,201.56		
8920	OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	29/Sep/2025*	17/Oct/2025*	$	16,666.00		
8940	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES,**	23/Oct/2025*	10/Nov/2025*	$	2,209.82		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
8970	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	04/Nov/2025*	26/Nov/2025*	$	3,381.90		
9000	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA. **DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	05/Ago/2025*	02/Sep/2025*	$	861.04		$ 515.32
9020	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. **DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Ago/2025*	15/Sep/2025*	$	1,485.78		
9040	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	13/Ago/2025*	30/Ago/2025*	$	2,339.56		$ 974.82

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
9060	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	423.70		
9070	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	1,085.24		
9080	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	2,410.18		
9090	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	945.52		
9100	OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	1,332.64		
9110	OC31-050-110	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV.	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	878.66		
9120	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	576.78		
9130	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	468.58		
9140	OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	1,258.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
9150	OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. **ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	23/Ago/2025*	05/Sep/2025*	$	520.20		
9170	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	04/Sep/2025*	14/Sep/2025*	$	2,811.45		
9190	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO,**	22/Sep/2025*	20/Oct/2025*	$	2,811.45		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
9210	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	14/Oct/2025*	11/Nov/2025*	$	46.85		
9220	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	14/Oct/2025*	11/Nov/2025*	$	37.50		
9230	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	14/Oct/2025*	11/Nov/2025*	$	374.87		
		INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
9270	IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	06/Sep/2025*	08/Oct/2025*	$	13,285.66		
9280	IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y	06/Sep/2025*	08/Oct/2025*	$	8,857.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.						
9290	IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. **15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	06/Sep/2025*	08/Oct/2025*	$	14,937.22		
9320	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	27/Sep/2025*	29/Oct/2025*	$	4,351.82		
9330	IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS,	27/Sep/2025*	29/Oct/2025*	$	5,865.28		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
		16 MUEBLES Y ACCESORIOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
9360	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	19,536.28		
9370	IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	17,072.30		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
9390	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	20,584.92		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
9400	IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	10,175.10		
9410	IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	8,091.28		
9420	IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	10,207.94		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
9440	IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	27/Oct/2025*	28/Nov/2025*	$	8,038.58		
		INSTALACION ELECTRICA						
		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
9480	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	21/Ago/2025*	10/Oct/2025*	$	24,705.39		
9490	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	21/Ago/2025*	10/Oct/2025*	$	23,630.12		
9510	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12**	21/Ago/2025*	10/Oct/2025*	$	1,731.40		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
9530	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	21/Ago/2025*	10/Oct/2025*	$	2,106.20		
9560	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**	27/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	654.46		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
9580	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **UNIDAD MEDICO FAMILIAR 11** **OBRA CIVIL** **01 PRELIMINARES Y TERRACERIA** **DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**	27/Sep/2025*	25/Oct/2025*	$	16,609.16		
9630	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	653.45	$ 255.37	$ 375.55
9640	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	17,655.82	$ 6,899.98	$ 10,147.02
9650	OC01-015-110	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	4,251.48	$ 1,661.50	$ 2,443.38
9660	OC01-015-130	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	3,252.44	$ 1,271.07	$ 1,869.22

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
9670	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA O DE BARRO, MORTERO BASE. **RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	2,845.96	$ 1,112.21	$ 1,635.61
9690	OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	1,637.80	$ 640.06	$ 941.26
9700	OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. **TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	8,928.45	$ 3,489.28	$ 5,131.29
9720	OC01-030-005	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. **ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	4,824.61	$ 1,885.48	$ 2,772.76
9740	OC01-085-016	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE	30/Jul/2025	16/Ago/2025	$	16,750.11	$ 6,546.03	$ 9,626.49

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. **02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.**						
9770	OC02-015-010	TAPIAL DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR DE HASTA 2.70 M DE ALTURA POR UNA CARA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON PERFACINTA, SIN ACABADO ESPECIAL Y/O SELLO CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**	14/Ago/2025	10/Sep/2025	$	3,071.50		$ 1,086.84
9790	OC02-020-015	TAPIAL O CORTINA DE PLÁSTICO USO RUDO PARA EL	14/Ago/2025	10/Sep/2025	$	4,182.68		$ 1,480.03

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		CONTROL DE SALIDA DEL POLVO DE LA OBRA CON UNA ALTURA DE 2.70 M., INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, SELLO DE JUNTAS EN UNIONES CON CINTA CANELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. **04 ALBAÑILERIA** **APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
9820	OC04-075-010	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Sep/2025*	13/Oct/2025*	$	3,966.46		
9840	OC04-105-050	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO	01/Sep/2025*	13/Oct/2025*	$	28,220.89		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. **RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						
9860	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Sep/2025*	13/Oct/2025*	$	2,234.64		
9880	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO. **LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Sep/2025*	13/Oct/2025*	$	3,181.51		
9900	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	01/Sep/2025*	13/Oct/2025*	$	2,052.00		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
9910	OC04-200-025	EN PROCESO DE OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. **05 ACABADOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	01/Sep/2025*	13/Oct/2025*	$	3,722.16		
9940	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. **BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	81,070.34		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
9960	OC05-053-010	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. **ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	13,038.26		
9980	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	18,727.36		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
10000	OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	29,859.31		
10020	OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 40 X 40 CM. S.M.A., SOBRE REPELLADO DE MEZCLA. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	18,408.49		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
10040	OC05-100-050	ACABADO TEXTURIZADO LISO, PASTA MARCA COREV Ó SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	69,858.46		
10060	OC05-125-126	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	93,551.96		
10080	OC05-140-018	DE LOSETA VINILICA DE 60 X 60 CM. SIMILAR AL EXISTENTE. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,**	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	77,269.95		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
10100	OC05-240-030	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	1,438.33		
10110	OC05-240-102	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	1,465.28		
10120	OC05-240-110	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	2,606.26		
10130	OC05-240-105	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	2,088.04		
10140	OC05-240-115	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	1,884.86		
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
10160	OC05-250-049	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN	16/Oct/2025*	20/Nov/2025*	$	26,024.97		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PLAFONES . **07 ALUMINIO** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI**						
10190	OC07-070-005	EN FIJOS Y PUERTAS, S.M.A. **08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	18/Nov/2025	29/Nov/2025	$	22,435.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
10220	OC08-005-020	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Nov/2025	30/Nov/2025	$	8,003.90		
10240	OC08-012-010	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	20/Nov/2025	30/Nov/2025	$	8,333.00		
10260	OC08-025-005	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. **09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA** **SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,**	20/Nov/2025	30/Nov/2025	$	5,524.55		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
10290	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	12/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	2,145.40		
10310	OC09-080-165	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. **31 MANO DE OBRA UNICAMENTE** **DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	12/Nov/2025*	17/Nov/2025*	$	3,381.90		
10340	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA. **DESMONTAJE DE LÁMPARA,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO**	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	861.04		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
10360	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA. **DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, SIN RECUPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	11,697.80		
10380	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	211.85		
10390	OC31-050-095	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO.	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	1,085.24		
10400	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	1,205.09		
10410	OC31-050-095-1	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS .	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	4,727.60		
10420	OC31-050-100	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE .	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	1,332.64		
10430	OC31-045-070	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX .	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	576.78		
10440	OC31-050-100-1	DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION: RETIRO DE DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MEDIDA EN SITIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	234.29		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.						
10450	OC31-050-105	DE FLUXOMETRO, INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	629.20		
10460	OC31-050-110-1	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, CIERRE DE VALVULAS, CORTES EN TUBERÍA, RANURAS EN MURO O PISO, TAPONEO, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. **ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	260.10		
10480	OC31-100-005	DESCARGA A SEGUNDA ESTACION DE 20 M, HORIZONTAL Y VERTICAL, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	9,371.50		
10500	OC31-105-005	DESCARGA A ESTACIONES SUB-SECUENTES HORIZONTAL Y VERTICAL (POR ESCALERAS DE SERVICIO) HASTA EL LUGAR DESIGNADO PARA SU RETIRO EXTERIOR A TIRADERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO, MEDIDO EN BANCO. **ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO**	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	9,371.50		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
10520	OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	46.85		
10530	OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS.	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	37.50		
10540	OC31-120-020	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS.	25/Sep/2025*	02/Nov/2025*	$	374.87		
		INSTALACION ELECTRICA						
		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
10580	EL20-028-005	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN	03/Sep/2025*	08/Sep/2025*	$	32,940.52		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
10590	EL20-028-010	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	03/Sep/2025*	08/Sep/2025*	$	94,520.48		
10600	EL20-028-025	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	03/Sep/2025*	06/Sep/2025*	$	18,920.75		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
10620	EL20-080-010	GRADO COMERCIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	04/Sep/2025*	22/Sep/2025*	$	1,731.40		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
10640	EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. **24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	15/Sep/2025*	07/Oct/2025*	$	8,424.80		
10670	EL24-040-050	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	11/Sep/2025*	19/Sep/2025*	$	1,308.92		
10690	EL24-093-005-1	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE	11/Sep/2025*	19/Sep/2025*	$	66,436.64		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. **INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA** **12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
10730	IH12-050-005-1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	11/Sep/2025*	26/Sep/2025*	$	6,642.83		
10740	IH12-050-010	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE REGADERA CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.	11/Sep/2025*	26/Sep/2025*	$	4,428.75		
10750	IH12-050-015	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE:	11/Sep/2025*	26/Sep/2025*	$	7,468.61		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN.						
		15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
10780	IH15-110-005	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	07/Oct/2025*	20/Oct/2025*	$	2,175.91		
10790	IH15-110-010	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	07/Oct/2025*	20/Oct/2025*	$	2,932.64		
		16 MUEBLES Y ACCESORIOS						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
10820	IH16-005-010-1	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CROMADO.	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	9,768.14		
10830	IH16-005-026-1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	8,536.15		
10850	IH16-010-055	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	10,292.46		
10860	IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	5,087.55		
10870	IH16-005-085	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX,	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	4,045.64		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Termina		Total	Jul 16-31	Ago 01-15
		MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS						
10880	IH16-010-120	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	5,103.97		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
10900	IH16-040-005	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	12/Nov/2025	29/Nov/2025	$	4,019.29		
TOTAL PARCIAL:					**$**	**25'186,181.62**	**$ 605,633.81**	**$ 988,680.91**
TOTAL ACUMULADO:							**$ 605,633.81**	**$ 1'594,314.72**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
60							
70							
80							
90							
100							
110							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

HOJA No. 183

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
130							
140							
160							
180							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
210							
230							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
260	$ 104,874.09	$ 36,414.61	$ 36,414.61	$ 36,414.61	$ 22,577.06		
280	$ 11,691.68	$ 4,059.59	$ 4,059.59	$ 4,059.59	$ 2,516.95		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
300	$ 209,336.51	$ 72,686.27	$ 72,686.27	$ 72,686.27	$ 45,065.49		
320	$ 15,594.36	$ 5,414.70	$ 5,414.70	$ 5,414.70	$ 3,357.12		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
340	$ 28,281.97	$ 9,820.12	$ 9,820.12	$ 9,820.12	$ 6,088.48		
360	$ 6,316.51	$ 2,193.23	$ 2,193.23	$ 2,193.23	$ 1,359.80		
370	$ 6,184.52	$ 2,147.40	$ 2,147.40	$ 2,147.40	$ 1,331.38		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
400				$ 11,726.52	$ 6,030.77	$ 5,472.36	$ 2,646.85

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
420				$ 246,015.09	$ 126,522.04	$ 114,807.04	$ 55,529.28
430				$ 38,174.57	$ 19,632.62	$ 17,814.78	$ 8,616.56
440				$ 21,903.42	$ 11,264.59	$ 10,221.57	$ 4,943.92
460				$ 41,093.46	$ 21,133.78	$ 19,176.95	$ 9,275.41
480				$ 46,420.37	$ 23,873.33	$ 21,662.83	$ 10,477.77

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
490				$ 4,613.12	$ 2,372.45	$ 2,152.78	$ 1,041.25
510				$ 90,610.71	$ 46,599.80	$ 42,285.00	$ 20,452.19

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
530				$ 37,540.01	$ 19,306.25	$ 17,518.63	$ 8,473.32
550				$ 223,661.83	$ 115,026.08	$ 104,375.52	$ 50,483.82

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
570				$ 567,102.32	$ 291,652.61	$ 264,647.74	$ 128,003.46
590				$ 46,688.82	$ 24,011.35	$ 21,788.08	$ 10,538.35
610				$ 9,125.40	$ 4,693.02	$ 4,258.48	$ 2,059.72
620				$ 9,296.37	$ 4,780.96	$ 4,338.28	$ 2,098.31
630				$ 16,535.25	$ 8,503.78	$ 7,716.39	$ 3,732.22

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
640				$ 13,247.43	$ 6,812.92	$ 6,182.09	$ 2,990.12
650				$ 11,958.38	$ 6,149.97	$ 5,580.53	$ 2,699.16
670				$ 44,484.50	$ 22,877.64	$ 20,759.34	$ 10,040.77

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
690				$ 78,975.06	$ 40,615.74	$ 36,855.03	$ 17,825.85
710				$ 105,049.06	$ 54,025.23	$ 49,022.89	$ 23,711.14

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
750		$ 3,858.47	$ 3,062.28	$ 61.25			
770		$ 28,248.80	$ 22,419.56	$ 448.39			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
800						$ 44,871.03	$ 89,741.97
810						$ 13,486.24	$ 26,972.40

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
840					$ 48,023.40		
860					$ 116,662.00		
880					$ 33,147.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
910				$ 4,290.80			
930				$ 33,819.00			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
950				$ 309,560.40			
970				$ 11,228.56			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1000	$ 8,610.40						
1010	$ 9,166.50						
1030	$ 14,577.47	$ 15,138.13					
1050	$ 36,178.76	$ 22,310.24					
1070	$ 2,118.50						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1080	$ 10,852.40						
1090	$ 8,968.11	$ 3,082.79					
1100	$ 23,638.00						
1110	$ 24,987.00						
1120	$ 4,393.30						
1130	$ 2,883.90						
1140	$ 9,647.24	$ 6,753.06					
1150	$ 6,292.00						
1160	$ 2,601.00						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1180	$ 21,735.59	$ 23,625.62	$ 10,867.79				
1200	$ 21,735.59	$ 23,625.62	$ 10,867.79				
1220	$ 211.43	$ 163.37					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
1230	$ 169.23	$ 130.77					
1240	$ 1,057.33	$ 817.02					
1280		$ 62,002.50					
1290		$ 62,002.50					
1300		$ 104,560.54					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1330	$ 21,076.36	$ 6,322.90					
1340	$ 26,489.30	$ 7,946.78					
1370	$ 11,482.10	$ 7,264.19					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1380	$ 15,475.30	$ 9,790.50					
1410			$ 136,753.96				
1420			$ 119,506.10				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
1440			$ 144,094.44				
1450			$ 71,225.70				
1470			$ 56,270.06				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1510		$ 229,854.00	$ 109,454.24	$ 109,454.24	$ 70,050.71		
1520		$ 361,182.08	$ 171,991.31	$ 171,991.31	$ 110,074.44		
1530		$ 8,382.99	$ 3,991.58	$ 3,991.58	$ 2,554.60		
1550		$ 12,081.45	$ 5,753.07	$ 5,753.07	$ 3,681.96		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1570		$ 32,192.88	$ 15,329.93	$ 15,329.93	$ 9,811.16		
1600			$ 8,638.87				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1620			$ 67,434.00				
1630			$ 240,455.36	$ 166,469.06			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
1680	$ 2,989.61	$ 732.15					
1690	$ 757.85	$ 185.59					
1700	$ 24,776.34	$ 6,067.67					
1710	$ 23,166.44	$ 5,673.41					
1720	$ 9,430.15	$ 2,309.42					
1730	$ 17,220.72	$ 4,217.32					
1750	$ 1,387.11	$ 339.70					
1760	$ 6,615.62	$ 1,620.15					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
1780	$ 6,770.35	$ 1,658.05					
1800	$ 22,663.79	$ 5,550.32					
1830	$ 24,572.00	$ 9,828.80					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

	Ago	Sep		Oct		Nov	
Actividad	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30
1850	$ 19,764.82	$ 8,037.70					
1880		$ 71,371.14	$ 34,985.86	$ 34,985.86	$ 7,696.89		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1900		$ 5,054.49	$ 2,477.69	$ 2,477.69	$ 545.09		
1920		$ 163,527.06	$ 80,160.31	$ 80,160.31	$ 17,635.27		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
1940		$ 16,051.64	$ 7,868.45	$ 7,868.45	$ 1,731.06		
1960		$ 23,919.64	$ 11,725.32	$ 11,725.32	$ 2,579.57		
1980		$ 2,870.37	$ 1,407.04	$ 1,407.04	$ 309.55		
1990		$ 6,684.16	$ 3,276.55	$ 3,276.55	$ 720.84		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2020				$ 7,479.61	$ 5,178.17	$ 4,698.71	$ 3,344.71

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2040				$ 141,769.88	$ 98,148.45	$ 89,060.63	$ 63,396.50
2050				$ 19,195.70	$ 13,289.31	$ 12,058.81	$ 8,583.89
2060				$ 15,481.78	$ 10,718.12	$ 9,725.70	$ 6,923.10

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
2080				$ 19,658.16	$ 13,609.51	$ 12,349.37	$ 8,790.72
2100				$ 30,212.84	$ 20,916.59	$ 18,979.87	$ 13,510.54
2110				$ 3,678.02	$ 2,546.31	$ 2,310.54	$ 1,644.73

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2130				$ 52,215.78	$ 36,149.41	$ 32,802.25	$ 23,349.80
2150				$ 39,907.27	$ 27,628.09	$ 25,069.93	$ 17,845.66

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
2170				$ 105,250.10	$ 72,865.50	$ 66,118.70	$ 47,065.62
2190				$ 282,168.69	$ 195,347.69	$ 177,259.94	$ 126,179.88
2210				$ 71,347.42	$ 49,394.37	$ 44,820.82	$ 31,905.04

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2230				$ 5,196.87	$ 3,597.82	$ 3,264.69	$ 2,323.92
2240				$ 5,294.25	$ 3,665.23	$ 3,325.86	$ 2,367.46
2250				$ 9,416.74	$ 6,519.27	$ 5,915.63	$ 4,210.96
2260				$ 7,544.35	$ 5,223.00	$ 4,739.39	$ 3,373.66
2270				$ 6,810.24	$ 4,714.77	$ 4,278.21	$ 3,045.38

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2290				$ 33,102.83	$ 22,917.22	$ 20,795.25	$ 14,802.80
2310				$ 45,510.56	$ 31,507.33	$ 28,589.99	$ 20,351.36

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2330				$ 49,433.67	$ 34,223.33	$ 31,054.50	$ 22,105.69
2360			$ 3,396.65	$ 3,585.35			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
2380			$ 39,788.21	$ 41,998.59			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2410						$ 67,306.50	$ 58,332.30
2420						$ 30,343.98	$ 10,114.66
2450							$ 44,821.84

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2470							$ 99,996.00
2490							$ 30,937.48
2520						$ 12,872.40	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
2540						$ 23,673.30	
2560						$ 619,120.80	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2580						$ 11,228.56	
2610	$ 6,027.28						
2620	$ 5,499.90						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2640	$ 10,400.46						
2660	$ 70,186.80						
2680	$ 2,118.50						
2690	$ 13,565.50						
2700	$ 12,050.90						
2710	$ 28,365.60						
2720	$ 33,316.00						
2730	$ 6,589.95						
2740	$ 2,883.90						
2750	$ 29,989.12	$ 11,011.63					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2760	$ 5,033.60						
2770	$ 2,080.80						
2790	$ 37,486.00	$ 23,428.75	$ 4,685.75				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2810	$ 37,486.00	$ 23,428.75	$ 4,685.75				
2830	$ 468.50						
2840	$ 375.00						
2850	$ 1,874.35						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2890		$ 25,306.06	$ 41,122.24				
2900		$ 16,871.46	$ 27,416.04				
2910		$ 28,451.89	$ 46,234.21				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
2940			$ 19,570.90				
2950			$ 24,597.20				
2980		$ 21,759.10					
2990		$ 29,326.40					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3020							$ 97,681.40
3030							$ 85,361.50
3050							$ 102,924.60
3060							$ 50,875.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3070							$ 40,456.40
3080							$ 51,039.70
3100							$ 40,192.90
3140			$ 242,936.34	$ 205,878.25	$ 45,293.21		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3150			$ 348,544.27	$ 295,376.50	$ 64,982.83		
3160			$ 9,302.78	$ 7,883.58	$ 1,734.39		
3180			$ 12,769.07	$ 10,821.25	$ 2,380.68		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3200			$ 31,066.45	$ 26,327.50	$ 5,792.05		
3230			$ 6,544.60				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3250			$ 47,203.80	$ 20,230.20			
3260			$ 149,482.44	$ 182,700.76			
3310	$ 1,186.95						
3320	$ 341.80						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3330	$ 14,494.14						
3340	$ 37,197.08						
3350	$ 12,759.58						
3360	$ 1,840.58						
3380	$ 2,141.74						
3390	$ 5,189.18						
3410	$ 3,960.65						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3430	$ 20,443.70						
3460	$ 23,627.45	$ 1,446.58					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3480	$ 14,259.75	$ 873.05					
3510	$ 90,199.56	$ 88,430.94	$ 33,603.76				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3530	$ 4,397.90						
3550	$ 77,873.82	$ 77,151.63					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3570	$ 22,346.40						
3590	$ 15,207.54	$ 8,390.37					
3610	$ 19,777.20	$ 21,262.80					
3620	$ 9,305.40						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3650						$ [ ] 5,175.30	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3670						$ 199,742.68	$ 54,724.07
3680						$ 9,093.93	
3690						$ 7,141.45	
3710						$ 93,130.40	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3730						$ 46,165.12	
3740						$ 6,362.25	
3760						$ 86,221.22	$ 7,502.36

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3780						$ 82,838.21	
3800						$ 272,476.32	$ 32,534.52

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3820						$ 92,534.52	
3840						$ 171,711.00	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

HOJA No. 248

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3860						$ 14,383.30	
3870						$ 14,652.80	
3880						$ 26,062.60	
3890						$ 20,880.40	
3900						$ 18,848.60	
3920						$ 81,688.19	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
3940						$ 143,256.90	
3970				$ 3,757.67	$ 4,969.83		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
3990				$ 8,803.46	$ 11,643.24		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4020						$ 19,388.71	$ 25,482.29
4030						$ 8,741.21	$ 11,488.11
4060							$ 16,007.80

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4080							$ 49,998.00
4100							$ 11,049.10
4130							$ 2,145.40

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4150							$ 10,145.70
4170							$ 5,614.28
4200			$ 6,888.32				
4210			$ 3,055.50				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
4230			$ 7,428.90				
4250			$ 31,584.06				
4270			$ 2,118.50				
4280			$ 13,022.88				
4290			$ 12,050.90				
4300			$ 1,819.00				
4310			$ 16,658.00				
4320			$ 4,393.30				
4330			$ 3,460.68				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
4340			$ 15,228.85				
4350			$ 6,292.00				
4360			$ 2,601.00				
4380			$ 23,897.32	$ 13,588.68			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
4400			$ 23,897.32	$ 13,588.68			
4420			$ 843.30				
4430			$ 675.00				
4440			$ 6,747.66				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

HOJA No. 257

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4480		$ 152,161.76	$ 83,605.40	$ 83,605.40	$ 10,032.64		
4490		$ 260,564.19	$ 123,425.26				
4500		$ 18,920.75					
4520		$ 17,314.00					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4540		$ 34,225.75					
4570					$ 9,816.90		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4590					$ 42,146.25		
4600					$ 166,091.60		
4640	$ 17,772.52	$ 14,567.57	$ 874.06				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4650	$ 11,848.88	$ 9,712.14	$ 582.73				
4660	$ 19,981.86	$ 16,378.48	$ 982.71				
4690			$ 8,327.56	$ 2,551.99			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4700			$ 11,223.69	$ 3,439.51			
4730					$ 29,600.45	$ 19,240.25	
4740					$ 25,867.15	$ 16,813.60	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
4760					$ 31,189.30	$ 20,273.00	
4770					$ 15,416.83	$ 10,020.92	
4780					$ 12,259.53	$ 7,968.67	
4790					$ 15,466.59	$ 10,053.26	
4810					$ 12,179.68	$ 7,916.77	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

HOJA No. 263

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
4860							
4870							
4880							
4890							
4900							
4920							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
4940							
4960							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
4990	$ 3,588.29						
5010	$ 2,155.78						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5040	$ 17,872.36						
5060	$ 879.58						
5080	$ 49,009.21						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

	Ago	Sep		Oct		Nov	
Actividad	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30
5100	$ 5,586.60						
5120	$ 7,168.74						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5140	$ 2,700.00						
5150	$ 7,444.32						
5180					$ 5,175.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5200					$ 56,313.24		
5210					$ 5,982.85		
5220					$ 2,856.58		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5240					$ 6,127.00		
5260					$ 10,452.48		
5270					$ 254.49		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5290					$ 20,740.94		
5310					$ 49,195.30		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5330					$ 56,217.40		
5350					$ 1,438.33		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5370					$ 18,077.52		
5390					$ 23,105.95		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5420				$ 349.10			
5450				$ 7,363.46	$ 10,584.94		
5460				$ 8,299.22	$ 11,930.10		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5490					$ 6,403.12		
5510					$ 4,419.64		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
5540					$ 204.32	$ 224.76	
5560					$ 1,610.43	$ 1,771.47	
5580					$ 2,673.47	$ 2,940.81	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5610		$ 505.93	$ 243.23	$ 111.88			
5620		$ 3,590.65	$ 1,726.27	$ 794.08			
5640		$ 873.01	$ 419.71	$ 193.06			
5660		$ 3,436.65	$ 1,652.23	$ 760.02			
5670		$ 275.32	$ 132.37	$ 60.89			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5690		$ 1,651.93	$ 794.19	$ 365.33			
5710		$ 1,651.93	$ 794.19	$ 365.33			
5730		$ 27.53	$ 13.23	$ 6.09			
5740		$ 22.04	$ 10.59	$ 4.87			
5750		$ 220.27	$ 105.89	$ 48.71			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5790		$ 82,351.30					
5800		$ 59,075.30					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5820		$ 1,731.40					
5840		$ 5,265.50					
5870		$ 704.80	$ 559.37	$ 44.75			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

	Ago	Sep		Oct		Nov	
Actividad	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30
5890		$ 22,358.51	$ 17,744.81	$ 1,419.58			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5930	$ 5,658.71	$ 984.12					
5960		$ 2,175.91					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
5990			$ 3,335.53	$ 3,970.75	$ 2,461.86		
6040							
6050							
6060							
6070							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
6090							
6110							
6130							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
6160	$ 5,700.89	$ 2,210.55					
6180	$ 4,657.99	$ 1,806.16					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6210		$ 15,777.94					
6230		$ 18,040.20					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6250		$ 5,586.60					
6270		$ 22,701.60					
6290		$ 475.00	$ 25.00				
6300		$ 4,420.06	$ 232.64				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

	Ago	Sep		Oct		Nov	
Actividad	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30
6330				$ 113,225.25	$ 65,104.62		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
6350				$ 36,762.00			
6370				$ 28,744.32			
6390				$ 45,933.00	$ 19,748.32		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
6410				$ 32,214.86			
6430				$ 69,488.36			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6450				$ 159,995.40			
6470				$ 1,917.77	$ 958.89		
6480				$ 1,953.71	$ 976.85		
6490				$ 3,475.02	$ 1,737.50		
6500				$ 2,784.05	$ 1,392.03		
6510				$ 2,513.15	$ 1,256.57		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6530				$ 57,246.94			
6560				$ 3,491.00			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
6590						$ 40,458.64	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6620						$ 14,956.67	$ 1,709.33
6640						$ 9,915.86	$ 1,133.24
6670							$ 429.08

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6690							$ 3,381.90
6710							$ 5,614.28
6740		$ 351.35	$ 247.42	$ 247.42	$ 14.85		
6750		$ 1,246.78	$ 878.02	$ 878.02	$ 52.68		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6770		$ 606.26	$ 426.95	$ 426.95	$ 25.62		
6790		$ 3,818.59	$ 2,689.15	$ 2,689.15	$ 161.35		
6810		$ 172.89	$ 121.75	$ 121.75	$ 7.31		
6820		$ 442.83	$ 311.85	$ 311.85	$ 18.71		
6830		$ 983.47	$ 692.58	$ 692.58	$ 41.55		
6840		$ 964.55	$ 679.25	$ 679.25	$ 40.75		
6850		$ 235.36	$ 165.74	$ 165.74	$ 9.94		
6860		$ 191.20	$ 134.65	$ 134.65	$ 8.08		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6870		$ 513.48	$ 361.61	$ 361.61	$ 21.70		
6880		$ 212.27	$ 149.48	$ 149.48	$ 8.97		
6900		$ 9,177.61	$ 6,463.10	$ 6,463.10	$ 387.79		
6920		$ 9,177.61	$ 6,463.10	$ 6,463.10	$ 387.79		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
6940		$ 19.12	$ 13.46	$ 13.46	$ 0.81		
6950		$ 15.29	$ 10.78	$ 10.78	$ 0.65		
6960		$ 152.97	$ 107.72	$ 107.72	$ 6.46		
7000			$ 82,351.30				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7010			$ 147,688.25				
7030			$ 2,597.10				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7050			$ 13,163.75				
7080		$ 5,890.14					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7100		$ 57,670.70	$ 46,136.55				
7140			$ 7,011.89	$ 6,273.77			
7150			$ 4,674.80	$ 4,182.70			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
7160			$ 7,883.54	$ 7,053.68			
7190				$ 4,351.82			
7200				$ 5,865.28			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7230					$ 17,908.26	$ 1,628.02	
7240					$ 15,649.61	$ 1,422.69	
7260					$ 18,869.52	$ 1,715.40	
7270					$ 9,327.18	$ 847.92	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
7280					$ 7,417.01	$ 674.27	
7290					$ 9,357.28	$ 850.66	
7310					$ 7,368.70	$ 669.88	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
7360							
7370							
7380							
7400							
7420							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
7440							
7470							

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7490							
7520	$ 693.18	$ 707.33	$ 693.18				
7540	$ 6,547.92	$ 6,681.56	$ 6,547.92				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7560	$ 1,216.64	$ 1,241.46	$ 1,216.64				
7580	$ 957.79	$ 977.33	$ 957.79				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7600	$ 223.44	$ 228.00	$ 223.44				
7610	$ 405.29	$ 413.57	$ 405.29				
7640					$ 43,446.73	$ 25,649.27	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
7660					$ 5,855.93	$ 3,457.11	
7680					$ 4,381.60	$ 2,586.72	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7700					$ 16,002.02	$ 9,446.98	
7720					$ 29,386.74	$ 17,348.79	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
7740					$ 54,215.99	$ 32,007.01	
7760					$ 13,947.14	$ 8,233.86	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7790			$ 905.07	$ 840.43			
7820					$ 14,832.40	$ 16,577.30	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7850							$ 11,205.46
7870							$ 7,734.37
7900							$ 3,381.90

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
7930			$ 287.02	$ 326.15	$ 247.87		
7940			$ 509.25	$ 578.69	$ 439.81		
7960			$ 495.27	$ 562.79	$ 427.72		
7980			$ 1,169.79	$ 1,329.29	$ 1,010.26		
8000			$ 361.74	$ 411.08	$ 312.42		
8010			$ 787.93	$ 895.38	$ 680.49		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
8020			$ 576.78	$ 655.43	$ 498.13		
8030			$ 468.58	$ 532.48	$ 404.68		
8050			$ 1,561.92	$ 1,774.90	$ 1,348.93		
8070			$ 1,561.92	$ 1,774.90	$ 1,348.93		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8110						$ 9,768.14	
8120						$ 8,536.15	
8140						$ 10,292.46	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
8180				$ 60,939.96	$ 21,411.34		
8190				$ 35,445.18			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
8210				$ 1,731.40			
8230				$ 3,159.30			
8260				$ 654.46			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
8280				$ 24,913.74			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
8330							
8340							
8350							
8360							
8370							
8390	$ 78.36						
8400	$ 450.93						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

HOJA No. 322

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8420							
8440	$ 16,021.85	$ 728.26					
8470	$ 451.01	$ 777.59					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8490		$ 730.43	$ 499.77				
8520		$ 3,805.62	$ 6,342.70	$ 507.42			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8540		$ 1,144.57	$ 531.41				
8560						$ 199.23	$ 199.23
8580					$ 685.71	$ 394.29	
8590					$ 1,181.64	$ 679.44	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
8620			$ 9,556.33	$ 10,847.72			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8640				$ 4,447.75	$ 2,414.49		
8660		$ 2,874.44	$ 1,916.28				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8680					$ 4,554.60	$ 2,960.49	
8700				$ 18,584.89	$ 20,771.35		
8720						$ 7,377.81	$ 433.99

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

HOJA No. 328

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8740						$ 30,049.43	
8760						$ 1,491.60	$ 1,385.06
8770						$ 1,519.55	$ 1,411.01
8780						$ 2,702.79	$ 2,509.73
8790						$ 2,165.38	$ 2,010.70

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8800						$ 1,954.67	$ 1,815.05
8820							$ 6,550.05
8840						$ 18,484.76	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

	Ago	Sep		Oct		Nov	
Actividad	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30
8870						$ 6,079.31	$ 2,894.89

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8900			$ 2,490.10	$ 711.46			
8920			$ 6,666.50	$ 9,258.80	$ 740.70		
8940					$ 1,418.65	$ 791.17	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
8970						$ 2,383.44	$ 998.46
9000	$ 319.63	$ 26.09					
9020	$ 968.01	$ 517.77					
9040	$ 1,364.74						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
9060	$ 304.77	$ 118.93					
9070	$ 780.61	$ 304.63					
9080	$ 1,733.64	$ 676.54					
9090	$ 680.11	$ 265.41					
9100	$ 958.57	$ 374.07					
9110	$ 632.02	$ 246.64					
9120	$ 414.88	$ 161.90					
9130	$ 337.05	$ 131.53					
9140	$ 905.17	$ 353.23					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9150	$ 374.18	$ 146.02					
9170		$ 2,811.45					
9190			$ 1,512.22	$ 1,064.94	$ 234.29		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9210				$ 17.03	$ 19.17	$ 10.65	
9220				$ 13.64	$ 15.34	$ 8.52	
9230				$ 136.31	$ 153.36	$ 85.20	
9270		$ 6,688.11	$ 4,518.87	$ 2,078.68			
9280		$ 4,458.94	$ 3,012.71	$ 1,385.85			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9290		$ 7,519.52	$ 5,080.62	$ 2,337.08			
9320			$ 1,539.46	$ 1,480.19	$ 1,332.17		
9330			$ 2,074.84	$ 1,994.97	$ 1,795.47		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9360					$ 8,140.16	$ 6,136.37	$ 5,259.75
9370					$ 7,113.48	$ 5,362.44	$ 4,596.38
9390					$ 8,577.09	$ 6,465.75	$ 5,542.08

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
9400					$ 4,239.65	$ 3,196.01	$ 2,739.44
9410					$ 3,371.38	$ 2,541.48	$ 2,178.42
9420					$ 4,253.33	$ 3,206.33	$ 2,748.28
9440					$ 3,349.42	$ 2,524.93	$ 2,164.23

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9480	$ 11,049.92	$ 5,212.01	$ 5,212.01	$ 3,231.45			
9490	$ 10,568.87	$ 4,985.21	$ 4,985.21	$ 3,090.83			
9510	$ 774.39	$ 365.27	$ 365.27	$ 226.47			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9530	$ 942.03	$ 444.34	$ 444.34	$ 275.49			
9560			$ 252.86	$ 247.90	$ 153.70		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9580			$ 6,417.19	$ 6,291.34	$ 3,900.63		
9630	$ 22.53						
9640	$ 608.82						
9650	$ 146.60						
9660	$ 112.15						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9670	$ 98.14						
9690	$ 56.48						
9700	$ 307.88						
9720	$ 166.37						
9740	$ 577.59						

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

	Ago	Sep		Oct		Nov	
Actividad	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30
9770	$ 1,157.72	$ 826.94					
9790	$ 1,576.55	$ 1,126.10					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9820		$ 2,143.49	$ 1,001.63	$ 821.34			
9840		$ 15,250.68	$ 7,126.49	$ 5,843.72			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9860		$ 1,207.61	$ 564.30	$ 462.73			
9880		$ 1,719.30	$ 803.41	$ 658.80			
9900		$ 1,108.91	$ 518.18	$ 424.91			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
9910		$ 2,011.47	$ 939.94	$ 770.75			
9940					$ 51,098.89	$ 24,075.43	$ 5,896.02

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
9960					$ 8,218.06	$ 3,871.96	$ 948.24
9980					$ 11,803.91	$ 5,561.46	$ 1,361.99

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
10000					$ 18,820.41	$ 8,867.31	$ 2,171.59
10020					$ 11,602.93	$ 5,466.76	$ 1,338.80

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10040					$ 44,032.00	$ 20,745.84	$ 5,080.62
10060					$ 58,966.10	$ 27,782.08	$ 6,803.78
10080					$ 48,703.49	$ 22,946.83	$ 5,619.63

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
10100					$ 906.60	$ 427.13	$ 104.60
10110					$ 923.59	$ 435.13	$ 106.56
10120					$ 1,642.76	$ 773.96	$ 189.54
10130					$ 1,316.12	$ 620.07	$ 151.85
10140					$ 1,188.05	$ 559.73	$ 137.08
10160					$ 16,403.63	$ 7,728.62	$ 1,892.72

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
10190							$ 22,435.50

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
10220							$ 8,003.90
10240							$ 8,333.00
10260							$ 5,524.55

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10290						$ 2,145.40	
10310						$ 3,381.90	
10340			$ 349.20	$ 239.18	$ 258.31	$ 14.35	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10360			$ 4,744.11	$ 3,249.39	$ 3,509.34	$ 194.96	
10380			$ 85.92	$ 58.85	$ 63.55	$ 3.53	
10390			$ 440.13	$ 301.45	$ 325.57	$ 18.09	
10400			$ 488.75	$ 334.74	$ 361.52	$ 20.08	
10410			$ 1,917.31	$ 1,313.22	$ 1,418.28	$ 78.79	
10420			$ 540.47	$ 370.17	$ 399.79	$ 22.21	
10430			$ 233.92	$ 160.22	$ 173.03	$ 9.61	
10440			$ 95.02	$ 65.08	$ 70.29	$ 3.90	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
10450			$ 255.17	$ 174.78	$ 188.76	$ 10.49	
10460			$ 105.49	$ 72.25	$ 78.03	$ 4.33	
10480			$ 3,800.67	$ 2,603.19	$ 2,811.45	$ 156.19	
10500			$ 3,800.67	$ 2,603.19	$ 2,811.45	$ 156.19	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10520			$ 19.01	$ 13.01	$ 14.05	$ 0.78	
10530			$ 15.21	$ 10.42	$ 11.25	$ 0.62	
10540			$ 152.03	$ 104.13	$ 112.46	$ 6.25	
10580		$ 32,940.52					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10590		$ 94,520.48					
10600		$ 18,920.75					
10620		$ 1,261.14	$ 470.26				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10640		$ 2,888.51	$ 4,011.80	$ 1,524.49			
10670		$ 805.49	$ 503.43				
10690		$ 40,884.05	$ 25,552.59				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10730		$ 3,413.71	$ 3,229.12				
10740		$ 2,275.91	$ 2,152.84				
10750		$ 3,838.07	$ 3,630.54				

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
10780				$ 1,777.00	$ 398.91		
10790				$ 2,394.99	$ 537.65		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10820						$ 4,603.39	$ 5,164.75
10830						$ 4,022.80	$ 4,513.35
10850						$ 4,850.49	$ 5,441.97
10860						$ 2,397.59	$ 2,689.96
10870						$ 1,906.57	$ 2,139.07

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ID de documento en Mifiel: Y2713vfk4g

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 22 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Actividad	Ago 16-31	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
10880						$ 2,405.33	$ 2,698.64
10900						$ 1,894.15	$ 2,125.14
	$ 1'736,101.39	**$ 3'033,779.53**	**$ 3'496,296.41**	**$ 5'508,722.13**	**$ 3'580,705.44**	**$ 4'198,461.67**	**$ 2'037,800.33**
	$ 3'330,416.11	**$ 6'364,195.64**	**$ 9'860,492.05**	**$ 15'369,214.18**	**$ 18'949,919.62**	**$ 23'148,381.29**	**$ 25'186,181.62**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

MIFIEL

Firma en línea con solidez jurídica

El presente documento fue firmado electrónicamente conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio con relación a firmas electrónicas y mensajes de datos. La ley le confiere a cada firma electrónica la misma validez jurídica que a una firma autógrafa, y, además, una *presunción de atribución*. Adicionalmente, este documento goza de la *presunción de integridad* al integrar una constancia de conservación. Para cualquier aclaración envía un correo a info@mifiel.com.

Documento y constancia de conservación (NOM 151)

Este documento goza de presunción legal de integridad ya que incluye una constancia de conservación emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) debidamente acreditado por la Secretaría de Economía.

Nombre del documento	**Anexo22.pdf**
Identificador único del documento	**27f0a9755ebee031bd3a5fd5569f811ed3b360c1df9472d3dc83f2cdc02369d3**
Constancia de conservación	Emitida por **Advantage Security, S. de R.L. de C.V.** con el certificado **2C** el **17/07/2025, 21:58:40 UTC**
Documento creado por	BEATRIZ MUÑOZ HERNANDEZ (beatriz.m@ditacsa.com)

Firmas e información identificadora

Estas firmas gozan de la *presunción legal de atribución* de acuerdo al Código de Comercio. En el caso de la firma electrónica avanzada, también goza de la *garantía de no repudio*. Para ser considerada como *avanzada*, la firma tiene que ser generada utilizando un certificado emitido por un Prestador de Servicios de Certificación. El certificado de la e.firma del SAT es un ejemplo de ello.

Firmante	**BEATRIZ MUÑOZ HERNANDEZ**
RFC	**MUHB801208LJ9**
Tipo de firma	**Firma Electrónica Avanzada** (art. 97 del Código de Comercio)
Sustentada por	Certificado de Firma Electrónica Avanzada emitido por el **PSC SAT**
Número de certificado	00001000000716438777
Firma electrónica	BeFSI+7HaBR9oFlm4whtu3LZDF8isOb9cbuum0BAtQNkI76zfcQWY5Vi3ZFEbReKxL3wEBNKdnaIRE2jw1LwfMfio78WZNppWJVnmvj0piO4IJXnqeYwETEmK8+EiyW1q9VyTnuFMd5tHzwWb2hXJSMx7Qk/JsmpvWUpqqyfUg+ly70gg42qwVCeG5JY7UWiitYqlBvOzhpBsj+QGxKzJ293i3zdgPuj7AGbhobbXQffu+SDe2xQub7s/G/n2dibdAG6lA+dpGeQEnZR3MTLV1ssysrmSM9n/g9CJeaPoo6kA1PIa9UQ/phEhJpBiXKpSoiceNq3FexjBb/jHT1+Dw==
Fecha de firma	**17/07/2025, 21:59:51 UTC**

Para verificar que la información mostrada aquí no ha sido modificada, escanea el código QR o visita la página https://app.mifiel.com/verify/Y2713vfk4g.
Para verificar la integridad del documento (por ejemplo, en el contexto de un juicio), visita https://app.mifiel.com/verify-xml.

Este documento es una representación visual de un XML. Al presentar este documento como prueba en juicio, **también debes presentar el archivo XML asociado.**

Para más información, visita https://guia.mifiel.com/hoja-de-firmas.

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
,DMQEO	Receptáculo grado comercial dúplex polarizado 2p 125 v NEMA 5-20R	pza	185.000003	$ 189.00	$ 34,965.00			$ 338.13
A1BAR015	varilla 1/2" No. 4	t	0.008640	$ 27,435.10	$ 237.04			$ 95.25
A4BAR012.1	alambre recocido cal.18	kg	0.448488	$ 38.00	$ 17.04		$ 0.08	$ 7.19
A4EAR020	clavo 2 1/2",3 1/2",3" y 4"	kg	146.086976	$ 36.00	$ 5,259.13		$ 3,145.46	$ 1,585.97
A7AML010	carrete de soldadura de 95 x 5 z	PZA	27.272000	$ 98.00	$ 2,672.66			$ 409.87
A7JML012	pasta para soldar bote de 500 g	PZA	18.944300	$ 125.00	$ 2,368.04			$ 363.16
ACACT005	cemento blanco	t	0.280959	$ 5,388.00	$ 1,513.81			
ACACT055	cemento gris	t	18.194853	$ 4,100.00	$ 74,598.90		$ 278.59	$ 26,230.22
ACBXX007	calhidra	t	0.545349	$ 3,650.00	$ 1,990.52	$ 980.68	$ 675.50	$ 290.19
ACCLOR1	Ácido clorhídrico	litro	239.054400	$ 29.00	$ 6,932.58		$ 59.55	$ 2,042.11
ACEL-006	Clavo con cabeza de 1 1/2"	kg	2.312500	$ 55.00	$ 127.19			
ACMXX007	Agua adquirida	m3	850.220298	$ 90.00	$ 76,519.83		$ 172.31	$ 7,076.19
AGACR005	Pegazulejo CREST o similar	kg	6,633.676135	$ 18.00	$ 119,406.17			
AGACR030	boqui crest saco de 10 kg	pieza	219.955500	$ 245.00	$ 53,889.10			
AGRE1000	Arena	M3	54.293769	$ 358.00	$ 19,437.17		$ 71.20	$ 6,763.77
AGRE1010	Grava de 3/4"	M3	2.921904	$ 415.00	$ 1,212.59			$ 487.37
ALA-GALV12	Alambre galvanizado cal. 12	kg	140.993952	$ 35.00	$ 4,934.79			
APA2S	Apagador sencillo color blanco	pieza	106.399999	$ 169.00	$ 17,981.60			
ASINTO-WC-M230	Asiento mod. M-230	pieza	35.000002	$ 378.39	$ 13,243.65			
BARRSEG	Barra de seguridad B470	pza	39.000006	$ 1,086.00	$ 42,354.01			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
BSOIN	Base de acero inoxidble	pza	36.000003	$ 4,854.00	$ 174,744.01			
C,DMR	Nivelador de fraguado rápido	kg	7,350.000008	$ 52.00	$ 382,200.00		$ 3,559.11	$ 118,561.26
CA10	Cable thw-ls cal. 10 awg marca condumex	m	9,450.000141	$ 18.60	$ 175,770.00			$ 1,179.25
CA4SA020-N	riel 3"	PZA	3.354000	$ 618.00	$ 2,072.77			
CA5SA005-N	solera de 3" 763	PZA	7.740000	$ 714.00	$ 5,526.36			
CAASA040	vinilo cristal del no.4	m	494.428020	$ 22.00	$ 10,877.42			
CAASA050-N	pivote descentrado p/pta. alum.	JGO	21.300000	$ 165.00	$ 3,514.50			
CADSA020-N	cabezal 3"	PZA	93.262005	$ 318.00	$ 29,657.32			
CAJA100X100	caja galv. 100x 100	pza	384.000005	$ 22.00	$ 8,448.00			$ 39.36
CAKSA020-N	junquillo	PZA	48.922000	$ 218.00	$ 10,665.00			
CAMI-049	Tornillo 2.5 cms. 6 x 1" (punta fina)para tablaroca, paquete con 100 piezas.	paquete	1,367.300483	$ 7.50	$ 10,254.75			
CAMI-055	Taquete de fibra d e 12 x38 en presentación de caja de 100 pzas.	paquete	73.070400	$ 26.00	$ 1,899.83			
CAMSA005-N	mosquitero corrediza .212	PZA	12.900000	$ 415.00	$ 5,353.50			
CAQSA020-N	perfil bolsa de 3"	PZA	82.202005	$ 469.00	$ 38,552.74			
CASSA010-N	poste liso natural	PZA	36.380400	$ 487.00	$ 17,717.25			
CATHWCAL12	cable thw cal 12 condelmex	m	37,094.400480	$ 14.50	$ 537,868.81			$ 2,505.92
CATSA060-N	zoclo 3"	PZA	17.412000	$ 512.00	$ 8,914.94			
CAWSA030-N	tapa bolsa de 3"	PZA	32.276000	$ 418.00	$ 13,491.37			
CAWSA095-N	traslape hjas.corre 3"	PZA	5.934000	$ 466.00	$ 2,765.24			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
CAXSA247	sellador blanco	PZA	54.640000	$ 166.00	$ 9,070.24			
CAXSA275-N	jaladera	PZA	12.900000	$ 165.00	$ 2,128.50			
CAXSA295	felpa nacional	m	828.566035	$ 18.00	$ 14,914.19			
CAXSA310-N	carretilla para 3"	PZA	25.800000	$ 98.00	$ 2,528.40			
CDC	Cable desnudo cal 12	m	384.000004	$ 16.00	$ 6,144.00			$ 28.62
CERAD	Cerradura Tesa Pisa AC acabado CM	pza	50.000004	$ 985.00	$ 49,250.00			
CHAM1-N	Perfil chambrana 3"	PZA	36.380400	$ 366.00	$ 13,315.23			
CHAPAALM119	Chapa de aluminio	Pza.	12.780000	$ 1,628.00	$ 20,805.84			
CIAMP035	barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	Pt	182.901585	$ 16.48	$ 3,014.22	$ 191.88	$ 149.07	$ 943.18
CIAMP055	duela 3/4" x 4" x 8'	pt	11.959680	$ 15.40	$ 184.18		$ 1.04	$ 77.68
CIAMP090	polin de 3 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	1,369.381530	$ 22.84	$ 31,276.67		$ 18,759.66	$ 9,426.09
CIAMP100	Tablón de 1 1/2"x12"x8'	Pt	3,452.466385	$ 26.00	$ 89,764.13	$ 6,208.85	$ 8,224.96	$ 8,838.36
CLAVENREC	CLAVIJA ENTRADA RECTA COLGANTE	PZA	384.000004	$ 166.00	$ 63,744.00			$ 296.99
CMC-19135	Coladera no. 24, marca Helvex	pieza	34.000000	$ 3,058.00	$ 103,972.00			
CNSX19	Conexiones conduit 3/4"	juego	1,152.000015	$ 98.54	$ 113,518.08			$ 528.88
CNTM10	Contra y monitor de 10 mm	juego	384.000004	$ 12.50	$ 4,800.00			$ 22.37
CO90X5PP	Codo de PVC sanitario para cementar de 90° x 50 mm	pieza	70.000004	$ 68.00	$ 4,760.00		$ 732.31	$ 717.66
CONC	Conexiones de cobre	jgo	227.000010	$ 89.60	$ 20,339.20			$ 1,907.02
CONECTORDEHULE	Adaptador de hule para lavabo.	pieza	36.000003	$ 26.00	$ 936.00			
CPPCV50	Codo de PVC sanitario para cementar	pieza	70.000004	$ 32.00	$ 2,240.00		$ 344.61	$ 337.72

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
	de 45°x50 mm							
CRIST.	Cristal de 6 mm.	m2	207.680006	$ 715.84	$ 148,665.66			
CTEF	Cinta teflón de 19 mm de ancho	pza	2.720000	$ 16.00	$ 43.52			
DESPAPLE	Despachador de papel de plástico ahumado	pieza	39.000006	$ 2,005.35	$ 78,208.66			
DLKSJ	Dosificador de jabón cartucho smart JOFEL	pza	39.000006	$ 1,589.64	$ 61,995.97			
DPDYP010	Canal de amarre ypsa 635 cal 26	m	412.850009	$ 18.00	$ 7,431.30		$ 3,792.90	$ 1,991.40
DPMYP025	Tornillo hi*lo ypsa 25.40 mm	millar	11.592000	$ 165.00	$ 1,912.68		$ 725.59	$ 380.96
DPMYP030	Tornillo hi*lo ypsa 41.3mm	millar	1.488000	$ 835.00	$ 1,242.48			
DPUYP010	Poste metálico ypsa 635 cal 26	m	789.800018	$ 31.00	$ 24,483.80		$ 12,496.42	$ 6,561.03
DPVYP005	Compuesto p/juntas redimix 12 kg	pieza	35.900000	$ 156.00	$ 5,600.40		$ 2,858.42	$ 1,500.76
DPVYP020	Refuerzo para juntas perfacinta	rollo	150.531400	$ 85.00	$ 12,795.17		$ 909.56	$ 477.55
DPZYP095	Panel TABLAROCA sheetrock normal 12.7	pieza	1,008.433004	$ 285.00	$ 287,403.41		$ 19,844.03	$ 10,418.76
E5ACE020	tubo conduit galv. ½" p.d.	m	9,198.000128	$ 45.00	$ 413,910.01			$ 2,219.00
E5ACE035	tubo conduit galv. 3/4" p.dlg.	m	6,048.000080	$ 55.00	$ 332,640.00			$ 1,549.77
ESB	Pintura de esmalte base agua en cubeta de 19 L Aqua 100	pieza	51.740000	$ 4,189.00	$ 216,738.86			
ESC1-N	Perfil escalonado 3"	pza	3.354000	$ 489.00	$ 1,640.11			
ESCA-N	Perfil escalonado anod.natural 3"	m	119.808005	$ 88.65	$ 10,620.98			
ESP-1	Espejo de cristal flotado de 6 mm	m2	92.500003	$ 817.54	$ 75,622.45			
ETDJHI	Etiqueta	pza	1,407.000035	$ 28.54	$ 40,155.78		$ 81.72	$ 25,220.37

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
FLUXPED	Fluxometro de pedal para wc. mod. 310-32	pieza	35.000003	$ 6,985.00	$ 244,475.02			
FTOD	Dispensador para toalla interdoblada para manos marca Jofel o similar con capacidad para 600 toallas	pieza	39.000006	$ 1,425.33	$ 55,587.88			
GANDH	Gancho doble para baño marca Helvex o similar	pieza	40.000007	$ 1,064.20	$ 42,568.01			
H7BPL005	Diesel	L	4.320000	$ 23.00	$ 99.36			$ 39.94
HFDML010	lija de esmeril fina	HJA	116.880004	$ 11.00	$ 1,285.68			$ 197.16
JUNTAWC	Junta de cera Prohel para inodoros.	pieza	35.000002	$ 35.00	$ 1,225.00			
L3ATF015	limpiador 0.250 L	PZA	11.889000	$ 38.00	$ 451.78		$ 70.80	$ 69.38
LADHJ	Luminario de sistema LED-2 de 60.5 x 61 cm y 8 cm de peralte	pza	279.000002	$ 2,658.10	$ 741,609.91			
LAMINOX	lamina de acero inoxidable	t	3.225000	$ 13,584.00	$ 43,808.40			
LCNE	Llaves ensamble regadera Helvex o similar Mod. E-50	pza	20.000000	$ 2,315.50	$ 46,310.00			
LLAER	Llave economizadora de resorte marca helvex modeo tv-105 para lavabo	pieza	20.000000	$ 3,158.00	$ 63,160.00			
LLAV	llave de control angular	pza	36.000003	$ 98.00	$ 3,528.00			
LOSLT1	Loseta cerámica 40 x 40 cm	m2	201.285001	$ 1,005.31	$ 202,353.82			
LOSVINCAR	Loseta vinílica de 60 x 60 cm	m2	354.375002	$ 815.00	$ 288,815.63			
M01001	Taquete de plástico.	Pieza	18,834.000326	$ 0.80	$ 15,067.20			$ 82.29
M01012	Tubo de cobre tipo M de 19 mm.	m	198.750012	$ 189.00	$ 37,563.75			$ 4,120.46
M01049	Pijas del 1" x 1/8".	Pieza	18,834.000326	$ 0.90	$ 16,950.60			$ 92.58

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
M01118	Cinta de aislar plástica	pieza	9.250000	$ 33.53	$ 310.15			$ 3.00
M01257-1	Polietileno de 800 micras	m2	632.500005	$ 8.00	$ 5,060.00		$ 3,075.39	$ 1,517.03
M1EIS390	Inodoro zafiro 1101 con alimentación superior spud 32 mm	PZA	35.000002	$ 4,895.30	$ 171,335.51			
M1FIS160	lavabo progreso 20.4cm clasico	PZA	36.000003	$ 1,685.00	$ 60,660.01			
MAAND004	andamio tub 10m alt c/rdas, plataf, bara	R/D	3,607.795710	$ 48.00	$ 173,174.19	$ 15,283.28	$ 20,240.68	$ 21,303.06
MACEM001	pegamento p/tuberia pvc de 1/2 L	LATA	28.556002	$ 98.00	$ 2,798.49		$ 440.10	$ 431.29
MADPIN1	Madera de pino de 1a.	PT	93.249002	$ 78.00	$ 7,273.42			
MAMPASA	Mampara para sanitario	M2	17.400000	$ 5,844.50	$ 101,694.30			
MATR-002	Panel de durock, tablacemento de 1.22 x 2.44 mts.	m2	91.350004	$ 389.00	$ 35,535.15			
MATR-008	Cinta exterior para tabla de durock de 4" de ancho x 45.00 ml. ROKPAK	m	186.000009	$ 18.50	$ 3,441.00			
MATR-009	Compuesto Base Coat para tabla de durock bulto de 22 kg	kg	372.000018	$ 27.70	$ 10,304.40			
MATR-014	Poste metálico 6.35, calibre 26 de 3.05 mts. de longitud de la línea de USG.	pieza	227.278791	$ 42.30	$ 9,613.89			
MATR-044	Redimix compuesto multiusos en caja de 25 kg de la línea de USG.	Caja	307.603533	$ 365.00	$ 112,275.29			
MMADE3	Mueble para residencia médica de 4.03 x 0.75 x 1.10 m según diseño, prefabricado en taller.	pza	6.000000	$ 121,351.30	$ 728,107.80			
OCND	Conexiones conduit 1/2"	juego	1,752.000024	$ 68.54	$ 120,082.08			$ 643.77
P-013	adhesivo para pisos cubeta de 4 L	PZA	84.375000	$ 601.60	$ 50,760.00			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
P403	Perfil tubular	kg	166.860004	$ 31.15	$ 5,197.69			
PAGO	Pago de derechos de banco de tiro	m3	83.200005	$ 12.00	$ 998.40	$ 381.85	$ 432.19	$ 166.82
PEACA150-N	poste felpa 3"	pza	21.300000	$ 268.00	$ 5,708.40			
PEBCA100	taquete de mariposa 3/16	pieza	4,308.000108	$ 3.00	$ 12,924.00		$ 6,596.35	$ 3,463.30
PEBCA170	Cartucho de silicón transparente	pieza	123.250003	$ 116.00	$ 14,297.00			
PELI	Película decorativa esmerilada	m2	105.600001	$ 725.00	$ 76,560.00			
PIAML140	Primario rojo anticorrosivo	L	24.300000	$ 189.00	$ 4,592.70			
PIJAS-WC	Pijas para W.C.	jgo	35.000002	$ 36.00	$ 1,260.00			
PRFB	Perfil batiente	kg	429.600000	$ 32.10	$ 13,790.16			
PRFJ	Perfil tipo J	kg	967.500000	$ 35.40	$ 34,249.50			
PTASA	Puerta para sanitarios	m2	11.600000	$ 1,988.54	$ 23,067.06			
R1ACX030	Pintura vini acrilica	19 L	65.949868	$ 3,150.00	$ 207,742.08			
R1BCX055	sellador vinilico	19 L	7.693496	$ 1,700.00	$ 13,078.94			
R1ECX005	rekor c/reg.(esmalte alkidalico comex)	L	0.545349	$ 218.00	$ 118.89	$ 58.57	$ 40.35	$ 17.33
R1HSW021	Thinner	L	81.000001	$ 60.00	$ 4,860.00			
REACO050	Pasta vinicement "D" rayado cub 34 kg	pieza	133.134954	$ 4,685.00	$ 623,737.26			
REACO065	Sotofondo 1000 cub 19 L	pieza	28.193764	$ 3,254.00	$ 91,742.51			
REDESCK	Reducción excéntrica de 100 x 50 mm	pieza	68.000004	$ 55.00	$ 3,740.00		$ 592.32	$ 580.46
REFADCH	Regadera de chorro fijo Helvex H-100 o similar con brazo y chapetón	pza	34.000001	$ 3,158.13	$ 107,376.42			
RNDJB075	loseta 60 x 60 cm	M2	1,539.688505	$ 895.33	$ 1'378,529.31			

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
RPLEM	Rollo de plástico para emplayar.	pieza	342.950000	$ 268.00	$ 91,910.60		$ 191.86	$ 58,057.78
S1/86013	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	17.025000	$ 125.00	$ 2,128.13			
SAN-07	CODO DE PVC SANITARIO 4" X 90°	pieza	68.000004	$ 22.00	$ 1,496.00		$ 236.92	$ 232.18
SOLD-004	Soldadura 7018-3 (5/32")	kg	0.324000	$ 135.10	$ 43.77			
SPE	Luminaria tipo Spot marca Tecnolite LED de 14 W	pza	105.000001	$ 854.00	$ 89,670.00			
SPUD32	Spud de 32 mm para WC	pza	35.000002	$ 925.00	$ 32,375.00			
SUACA020	Ángulo perimetral 3.66 m	PZA	1,850.940002	$ 68.00	$ 125,863.92			
TACAP13	tapon capa 13mm	PZA	70.000010	$ 6.50	$ 455.00			$ 245.45
TACAP19	tapon capa 25 mm	pza	66.000006	$ 25.00	$ 1,650.00			$ 971.95
TENS1	Tensores para puerta de aluminio	jgo	21.300000	$ 189.00	$ 4,025.70			
TERPC	Tee red de PVC de 100 x 50 mm	pieza	68.000004	$ 20.42	$ 1,388.56		$ 219.91	$ 215.51
TPCV	Tee de PVC sanitario cementar de 50 mm	pieza	35.000002	$ 19.02	$ 665.70		$ 102.41	$ 100.37
TQPLOM	Taquete de plomo	pza	140.000008	$ 15.00	$ 2,100.00			
TUBO4"PVC	tubo de p.v.c. sanitario de 4	m	340.000020	$ 115.00	$ 39,100.00		$ 6,192.32	$ 6,068.46
TUBOCO13M	tubo de cobre de 13 mm tipo m	m	496.260025	$ 189.00	$ 93,793.14			$ 9,085.34
TUBOCOBREM25	TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM	m	271.850014	$ 348.00	$ 94,603.80			$ 9,588.66
TUCU32	Tubo de cobre tipo m de 32 mm de diámetro	m	173.400005	$ 489.00	$ 84,792.60			$ 6,672.29
TUCU38	Tubo de cobre tipo m de 38 mm de diámetro	m	107.100003	$ 515.00	$ 55,156.50			$ 4,340.24
TUPV50	Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de	m	350.000020	$ 56.00	$ 19,600.00		$ 3,015.39	$ 2,955.07

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
	diámetro							
TUZ10	TUBO CONDUIT FLEXIBLE ZAPA 10MM	M	384.000004	$ 39.00	$ 14,976.00			$ 69.77
TV-030	Cespol cormado TV-030	pza	36.000003	$ 485.30	$ 17,470.80			
V1BPI005	detergente en polvo	kg	42.142701	$ 42.00	$ 1,769.99		$ 16.87	$ 733.41
V1HPI010	Estopa	kg	4.870000	$ 42.00	$ 204.54			$ 31.37
VAAXX005	hilo plástico.	m	272.674500	$ 1.00	$ 272.67	$ 134.34	$ 92.53	$ 39.75
VALCOM19	Valvula compuerta roscable de 19 mm Fig 02	pieza	24.000002	$ 1,391.50	$ 33,396.00			$ 14,985.39
VALCOM25	Valvula compuerta de 25 mm roscable fig 02	pza	24.000002	$ 1,798.00	$ 43,152.00			$ 19,363.08
Y-030	zoclo de lujo blanco 695	M	115.162503	$ 389.00	$ 44,798.21			
Y-081	sellador de madera	L	1.850000	$ 85.00	$ 157.25			
Y-187	Bisagra hidráulica	pieza	7.000001	$ 3,584.11	$ 25,088.77			
Y-190.1	Malla electrosoldada 6x6/6-6	m2	52.800000	$ 68.00	$ 3,590.40			$ 1,443.07
Y-193	Canaleta de carga	m	2,679.247999	$ 48.00	$ 128,603.90			
Y-194	Canal listón	m	2,679.247999	$ 48.00	$ 128,603.90			
Y-199	Canal de amarre cal. 20	m	55.800003	$ 49.00	$ 2,734.20			
Y-200	Poste cal 20	m	124.000006	$ 103.00	$ 12,772.00			
Y-204	Reborde "j"	m	169.072866	$ 29.00	$ 4,903.11			
TOTAL PARCIAL:					**$ 11'421,938.95**	**$ 23,239.45**	**$ 118,438.48**	**$ 409,346.39**
TOTAL ACUMULADO:						**$ 23,239.45**	**$ 141,677.93**	**$ 551,024.32**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
,DMQEO	$ 14,301.41	$ 9,586.35	$ 8,091.91	$ 2,647.20		
A1BAR015	$ 51.17	$ 36.71	$ 36.71	$ 17.20		
A4BAR012.1	$ 6.80	$ 1.17	$ 1.07	$ 0.62	$ 0.11	
A4EAR020	$ 484.00	$ 28.52	$ 10.05	$ 4.93	$ 0.20	
A7AML010	$ 1,373.82	$ 683.19	$ 92.16	$ 34.94	$ 17.94	$ 60.74
A7JML012	$ 1,217.24	$ 605.32	$ 81.66	$ 30.95	$ 15.90	$ 53.81
ACACT005		$ 52.10	$ 465.64	$ 269.38	$ 569.41	$ 157.27
ACACT055	$ 23,454.42	$ 12,135.85	$ 8,814.18	$ 3,685.47	$ 0.17	
ACBXX007	$ 44.15					
ACCLOR1	$ 2,671.65	$ 922.09	$ 878.48	$ 342.94	$ 7.88	$ 7.88
ACEL-006		$ 2.75	$ 3.82	$ 48.43	$ 6.17	$ 66.02
ACMXX007	$ 7,696.00	$ 3,288.54	$ 23,295.04	$ 14,898.78	$ 14,570.49	$ 5,522.48
AGACR005			$ 46,796.50	$ 29,878.83	$ 30,647.63	$ 12,083.21
AGACR030			$ 21,508.50	$ 13,988.55	$ 12,820.90	$ 5,571.15
AGRE1000	$ 6,226.13	$ 3,176.46	$ 2,259.97	$ 939.60	$ 0.04	
AGRE1010	$ 261.76	$ 187.76	$ 187.76	$ 87.94		
ALA-GALV12			$ 1,582.66	$ 1,347.64	$ 1,553.41	$ 451.08
APA2S	$ 3,822.00	$ 8,521.08	$ 489.14	$ 5,149.38		
ASINTO-WC-M230		$ 5,297.46		$ 2,155.68	$ 1,602.80	$ 4,187.72
BARRSEG			$ 12,261.92	$ 7,668.46	$ 17,989.04	$ 4,434.59

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
BSOIN		$ 69,613.50	$ 1,973.15	$ 28,876.48	$ 20,560.72	$ 53,720.16
C,DMR	$ 123,533.69	$ 59,792.55	$ 55,065.56	$ 21,687.83		
CA10	$ 53,628.70	$ 55,874.05	$ 49,422.85	$ 15,665.15		
CA4SA020-N			$ 39.55	$ 136.53	$ 828.39	$ 1,068.30
CA5SA005-N			$ 105.45	$ 364.00	$ 2,208.63	$ 2,848.27
CAASA040			$ 306.94	$ 740.69	$ 4,887.88	$ 4,941.91
CAASA050-N			$ 111.69	$ 242.37	$ 1,647.40	$ 1,513.04
CADSA020-N			$ 882.44	$ 2,030.61	$ 13,574.82	$ 13,169.45
CAJA100X100	$ 2,905.99	$ 2,966.71	$ 1,884.02	$ 651.92		
CAKSA020-N			$ 308.46	$ 728.06	$ 4,833.36	$ 4,795.11
CAMI-049		$ 38.31	$ 3,337.39	$ 2,504.95	$ 3,399.53	$ 974.56
CAMI-055		$ 10.79	$ 615.22	$ 522.78	$ 537.16	$ 213.90
CAMSA005-N			$ 102.15	$ 352.62	$ 2,139.55	$ 2,759.18
CAQSA020-N			$ 1,126.37	$ 2,634.61	$ 17,533.55	$ 17,258.21
CASSA010-N			$ 563.06	$ 1,221.83	$ 8,304.86	$ 7,627.50
CATHWCAL12	$ 185,334.88	$ 188,481.13	$ 120,040.07	$ 41,506.81		
CATSA060-N			$ 261.51	$ 609.48	$ 4,060.19	$ 3,983.76
CAWSA030-N			$ 388.59	$ 920.61	$ 6,105.44	$ 6,076.73
CAWSA095-N			$ 52.77	$ 182.14	$ 1,105.14	$ 1,425.20

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
CAXSA247			$ 262.88	$ 619.32	$ 4,113.54	$ 4,074.50
CAXSA275-N			$ 40.62	$ 140.20	$ 850.66	$ 1,097.02
CAXSA295			$ 432.21	$ 1,018.34	$ 6,763.67	$ 6,699.97
CAXSA310-N			$ 48.25	$ 166.54	$ 1,010.49	$ 1,303.13
CDC	$ 2,279.50	$ 1,945.23	$ 1,416.52	$ 474.13		
CERAD			$ 19,700.00	$ 938.10	$ 18,180.29	$ 10,431.62
CHAM1-N			$ 423.16	$ 918.26	$ 6,241.44	$ 5,732.37
CHAPAALM119			$ 661.22	$ 1,434.83	$ 9,752.62	$ 8,957.17
CIAMP035	$ 872.00	$ 400.97	$ 323.45	$ 132.44	$ 1.23	
CIAMP055	$ 73.48	$ 12.61	$ 11.56	$ 6.66	$ 1.15	
CIAMP090	$ 2,894.83	$ 143.66	$ 32.68	$ 17.62	$ 2.13	
CIAMP100	$ 9,854.53	$ 12,368.42	$ 19,604.51	$ 10,930.08	$ 10,560.01	$ 3,174.41
CLAVENREC	$ 23,649.83	$ 20,181.75	$ 14,696.37	$ 4,919.06		
CMC-19135		$ 42,812.00		$ 17,421.36	$ 9,895.17	$ 33,843.48
CNSX19	$ 39,048.53	$ 39,864.55	$ 25,316.04	$ 8,760.08		
CNTM10	$ 1,780.86	$ 1,519.71	$ 1,106.65	$ 370.41		
CO90X5PP	$ 1,950.03	$ 616.71	$ 635.09	$ 108.20		
CONC	$ 12,284.78	$ 5,358.78	$ 788.62			
CONECTORDEHULE		$ 372.88	$ 10.57	$ 154.67	$ 110.13	$ 287.75
CPPCV50	$ 917.66	$ 290.22	$ 298.87	$ 50.92		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
CRIST.		$ 1,224.88	$ 2,320.55	$ 32,208.00	$ 34,668.47	$ 78,243.75
CTEF		$ 17.92		$ 7.29	$ 4.14	$ 14.17
DESPAPLE			$ 22,642.20	$ 14,160.17	$ 33,217.61	$ 8,188.68
DLKSJ			$ 17,948.46	$ 11,224.76	$ 26,331.58	$ 6,491.17
DPDYP010	$ 508.50		$ 384.10	$ 327.67	$ 306.91	$ 119.82
DPMYP025	$ 97.28		$ 249.06	$ 184.10	$ 194.12	$ 81.57
DPMYP030			$ 444.26	$ 307.23	$ 342.61	$ 148.38
DPUYP010	$ 1,675.35		$ 1,265.49	$ 1,079.56	$ 1,011.17	$ 394.78
DPVYP005	$ 383.22		$ 289.47	$ 246.94	$ 231.29	$ 90.30
DPVYP020	$ 121.94	$ 41.15	$ 3,676.30	$ 2,768.77	$ 3,724.53	$ 1,075.37
DPZYP095	$ 2,660.42	$ 1,379.59	$ 82,563.54	$ 70,170.91	$ 71,799.68	$ 28,566.48
E5ACE020	$ 136,867.94	$ 140,635.12	$ 100,552.44	$ 33,635.51		
E5ACE035	$ 114,423.20	$ 116,814.38	$ 74,183.15	$ 25,669.50		
ESB			$ 60,495.10	$ 43,606.18	$ 94,695.81	$ 17,941.77
ESC1-N			$ 31.30	$ 108.03	$ 655.48	$ 845.31
ESCA-N			$ 314.89	$ 726.93	$ 4,855.27	$ 4,723.90
ESP-1		$ 1,635.11	$ 2,270.92	$ 28,795.58	$ 3,668.45	$ 39,252.40
ETDJHI	$ 3,077.50	$ 9,633.37	$ 1,342.62	$ 774.51	$ 25.69	

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
FLUXPED		$ 97,790.01		$ 39,793.38	$ 29,587.27	$ 77,304.36
FTOD			$ 16,093.26	$ 10,064.53	$ 23,609.87	$ 5,820.22
GANDH			$ 12,015.77	$ 8,578.72	$ 17,627.94	$ 4,345.57
H7BPL005	$ 21.45	$ 15.38	$ 15.38	$ 7.21		
HFDML010	$ 660.88	$ 328.65	$ 44.33	$ 16.81	$ 8.63	$ 29.22
JUNTAWC		$ 490.00		$ 199.39	$ 148.25	$ 387.35
L3ATF015	$ 180.12	$ 59.62	$ 61.40	$ 10.46		
LADHJ	$ 77,402.96	$ 310,979.15	$ 244,406.80	$ 108,821.00		
LAMINOX	$ 8,069.98	$ 17,771.23	$ 14,640.98	$ 3,326.19		
LCNE				$ 13,191.35	$ 7,492.56	$ 25,626.09
LLAER				$ 17,991.05	$ 10,218.75	$ 34,950.20
LLAV		$ 1,405.46	$ 39.84	$ 583.00	$ 415.11	$ 1,084.59
LOSLT1			$ 67,912.79	$ 36,251.61	$ 81,061.20	$ 17,128.22
LOSVINCAR			$ 58,825.30	$ 60,855.13	$ 145,182.19	$ 23,953.00
M01001	$ 4,554.30	$ 4,700.66	$ 3,933.72	$ 1,369.23	$ 317.46	$ 109.54
M01012	$ 21,031.85	$ 10,819.24	$ 1,592.20			
M01049	$ 5,123.59	$ 5,288.25	$ 4,425.43	$ 1,540.38	$ 357.14	$ 123.23

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
M01118	$ 126.86	$ 85.03	$ 71.78	$ 23.48		
M01257-1	$ 449.71	$ 17.87				
M1EIS390		$ 68,534.20		$ 27,888.41	$ 20,735.66	$ 54,177.23
M1FIS160		$ 24,165.38	$ 684.95	$ 10,024.08	$ 7,137.37	$ 18,648.22
MAAND004	$ 15,245.65	$ 11,414.93	$ 32,569.48	$ 23,315.28	$ 25,987.89	$ 7,813.94
MACEM001	$ 1,109.78	$ 370.63	$ 381.67	$ 65.02		
MADPIN1		$ 39.75	$ 1,100.41	$ 749.79	$ 3,802.13	$ 1,581.35
MAMPASA			$ 41,575.38	$ 24,539.30	$ 22,267.14	$ 13,312.49
MATR-002			$ 13,682.26	$ 8,641.64	$ 9,142.47	$ 4,068.78
MATR-008			$ 1,230.36	$ 850.85	$ 948.85	$ 410.94
MATR-009			$ 3,684.44	$ 2,547.96	$ 2,841.41	$ 1,230.60
MATR-014	$ 91.53	$ 61.02	$ 3,355.68	$ 2,274.58	$ 3,023.81	$ 807.26
MATR-044		$ 504.81	$ 36,468.55	$ 28,783.46	$ 35,077.13	$ 11,441.34
MMADE3			$ 242,702.60		$ 485,405.20	
OCND	$ 39,707.63	$ 40,800.56	$ 29,171.91	$ 9,758.21		
P-013			$ 10,338.68	$ 10,695.43	$ 25,516.10	$ 4,209.79

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
P403	$ 709.24	$ 1,353.60	$ 2,221.34	$ 913.52		
PAGO	$ 17.54					
PEACA150-N			$ 181.42	$ 393.67	$ 2,675.78	$ 2,457.54
PEBCA100	$ 884.35		$ 668.00	$ 569.85	$ 533.76	$ 208.39
PEBCA170		$ 300.31	$ 367.33	$ 5,480.36	$ 572.56	$ 7,576.44
PELI				$ 28,138.95	$ 7,728.10	$ 40,692.95
PIAML140	$ 626.68	$ 1,196.04	$ 1,962.78	$ 807.19		
PIJAS-WC		$ 504.00		$ 205.09	$ 152.49	$ 398.42
PRFB	$ 2,540.30	$ 5,594.09	$ 4,608.74	$ 1,047.03		
PRFJ	$ 6,309.13	$ 13,893.59	$ 11,446.36	$ 2,600.42		
PTASA			$ 9,430.44	$ 5,566.19	$ 5,050.80	$ 3,019.64
R1ACX030			$ 73,737.37	$ 48,913.30	$ 66,175.52	$ 18,915.90
R1BCX055			$ 4,642.33	$ 3,079.47	$ 4,166.25	$ 1,190.90
R1ECX005	$ 2.64					
R1HSW021	$ 663.16	$ 1,265.66	$ 2,077.02	$ 854.17		
REACO050			$ 190,612.49	$ 151,433.50	$ 219,904.76	$ 61,786.50
REACO065			$ 28,036.27	$ 22,273.62	$ 32,344.73	$ 9,087.88
REDESCK	$ 1,467.23	$ 498.81	$ 513.67	$ 87.51		
REFADCH		$ 44,213.82		$ 17,991.79	$ 10,219.17	$ 34,951.64
RNDJB075			$ 550,205.76	$ 357,839.05	$ 327,969.69	$ 142,514.80

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
RPLEM	$ 7,150.86	$ 21,790.44	$ 2,969.51	$ 1,691.64	$ 58.51	
S1/86013	$ 379.94	$ 826.53	$ 734.81	$ 186.85		
SAN-07	$ 586.89	$ 199.53	$ 205.47	$ 35.01		
SOLD-004	$ 5.97	$ 11.40	$ 18.71	$ 7.69		
SPE		$ 58,072.00	$ 10,248.00	$ 21,350.00		
SPUD32		$ 12,950.00		$ 5,269.70	$ 3,918.14	$ 10,237.15
SUACA020		$ 470.24	$ 40,962.22	$ 30,745.09	$ 41,724.87	$ 11,961.51
TACAP13	$ 51.16	$ 142.74	$ 11.08	$ 4.35	$ 0.22	
TACAP19	$ 68.87	$ 549.01	$ 42.62	$ 16.72	$ 0.83	
TENS1			$ 127.94	$ 277.62	$ 1,887.02	$ 1,733.11
TERPC	$ 544.74	$ 185.20	$ 190.71	$ 32.49		
TPCV	$ 272.72	$ 86.25	$ 88.82	$ 15.13		
TQPLOM		$ 840.00		$ 341.82	$ 254.15	$ 664.03
TUBO4"PVC	$ 15,339.23	$ 5,214.86	$ 5,370.23	$ 914.90		
TUBOCO13M	$ 56,531.99	$ 24,561.28	$ 3,614.53			
TUBOCOBREM25	$ 54,828.98	$ 26,313.73	$ 3,872.43			
TUCU32	$ 53,676.75	$ 21,307.82	$ 3,135.74			
TUCU38	$ 34,916.04	$ 13,860.46	$ 2,039.76			
TUPV50	$ 8,029.54	$ 2,539.41	$ 2,615.07	$ 445.52		

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo23 Programas de erogaciones a costo directo a. De los materiales en su totalidad

Clave	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
TUZ10	$ 5,556.29	$ 4,741.50	$ 3,452.76	$ 1,155.68		
TV-030		$ 6,959.92	$ 197.27	$ 2,887.05	$ 2,055.65	$ 5,370.91
V1BPI005	$ 554.22	$ 189.12	$ 168.47	$ 89.76	$ 18.14	
V1HPI010	$ 105.14	$ 52.29	$ 7.05	$ 2.67	$ 1.37	$ 4.65
VAAXX005	$ 6.05					
VALCOM19	$ 4,495.61	$ 13,915.00				
VALCOM25	$ 5,808.92	$ 17,980.00				
Y-030		$ 968.62	$ 1,345.28	$ 17,058.30	$ 2,173.16	$ 23,252.85
Y-081		$ 3.40	$ 4.72	$ 59.88	$ 7.63	$ 81.62
Y-187			$ 7,168.22	$ 1,706.72	$ 9,045.61	$ 7,168.22
Y-190.1	$ 775.07	$ 555.93	$ 555.93	$ 260.40		
Y-193		$ 730.25	$ 41,645.37	$ 35,387.95	$ 36,361.27	$ 14,479.06
Y-194		$ 730.25	$ 41,645.37	$ 35,387.95	$ 36,361.27	$ 14,479.06
Y-199			$ 977.64	$ 676.08	$ 753.95	$ 326.53
Y-200			$ 4,566.75	$ 3,158.12	$ 3,521.85	$ 1,525.29
Y-204	$ 46.68	$ 31.12	$ 1,711.41	$ 1,160.04	$ 1,542.15	$ 411.71
TOTAL PARCIAL:	**$ 1'219,163.41**	**$ 1'719,811.45**	**$ 2'721,658.09**	**$ 1'780,635.99**	**$ 2'289,834.98**	**$ 1'139,810.73**
TOTAL ACUMULADO:	**$ 1'770,187.73**	**$ 3'489,999.18**	**$ 6'211,657.27**	**$ 7'992,293.26**	**$ 10'282,128.24**	**$ 11'421,938.97**

Beatriz Muñoz Hernández
Firmado digitalmente por Beatriz Muñoz Hernández
Fecha: 2025.07.17 15:47:06 -06'00'

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 24 Programas de erogaciones a costo directo b. De la mano de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
JOBS93	Técnico especializado	jor	3.700000	$ 1,506.28	$ 5,573.24			$ 3,982.40
JOBS94	ayud. de tec. esp.	jor	3.700000	$ 808.31	$ 2,990.75			$ 2,137.06
JOSB03	ayud. clase b	jor	88.500000	$ 642.14	$ 56,829.39			
JOSB04	ayud. albanileria	jor	521.620735	$ 642.14	$ 334,953.54		$ 17,163.29	$ 109,009.38
JOSB05	ayud. carpintero o.n.	jor	132.735444	$ 642.14	$ 85,234.74	$ 6,133.75	$ 8,127.01	$ 8,917.94
JOSB06	ayud. de fierrero	jor	0.480000	$ 767.02	$ 368.17			$ 147.97
JOSB07	ayud. azulejero	jor	268.357990	$ 642.14	$ 172,323.40			
JOSB09	ayud. de pintor	jor	207.309898	$ 642.14	$ 133,121.98			
JOSB10	ayud. de herrero	jor	5.370000	$ 642.14	$ 3,448.29			
JOSB11	ayud. de soldador	jor	1.620000	$ 642.14	$ 1,040.27			
JOSB13	ayud. de elect.	jor	1,056.268446	$ 642.14	$ 678,272.22		$ 178.37	$ 41,740.36
JOSB14	ayud. de plomero	jor	198.326007	$ 642.14	$ 127,353.06		$ 3,457.67	$ 10,742.69
JOSB17	ayud. de carp. de banco	jor	12.000000	$ 642.14	$ 7,705.68			
JOSB19	ayud. de aluminero	jor	143.800002	$ 642.14	$ 92,339.73			
JOSB30	oficial albañil	jor	692.793904	$ 1,020.17	$ 706,767.56		$ 27,267.37	$ 173,183.58
JOSB31	Oficial carp. obra negra	jor	132.735444	$ 1,020.17	$ 135,412.72	$ 9,744.72	$ 12,911.40	$ 14,167.97
JOSB32	Oficial fierrero obra negra	jor	0.480000	$ 1,269.47	$ 609.35			$ 244.92
JOSB33	azulejero	jor	268.357990	$ 1,020.17	$ 273,770.77			
JOSB35	Oficial pintor	jor	207.309898	$ 1,020.17	$ 211,491.34			
JOSB38	Of. electricista	jor	1,056.268446	$ 1,020.17	$ 1'077,573.38		$ 283.38	$ 66,313.06
JOSB39	plomero	jor	198.326007	$ 1,020.17	$ 202,326.24		$ 5,493.23	$ 17,066.95

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 24 Programas de erogaciones a costo directo b. De la mano de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
JOSB51	cadenero	jor	22.722875	$ 1,020.19	$ 23,181.65	$ 11,420.98	$ 7,866.91	$ 3,379.56
JOSB56	Of. aluminero	jor	143.800002	$ 1,020.17	$ 146,700.45			
JOSB57	soldador calificado	jor	1.620000	$ 1,506.28	$ 2,440.17			
JOSB60	herrero en campo	jor	5.370000	$ 1,020.17	$ 5,478.31			
JOSB85	Cabo	jor	467.512062	$ 1,593.50	$ 744,980.47	$ 34,478.62	$ 52,233.92	$ 85,190.74
JOSB89	ebanista de muebles	jor	12.000000	$ 1,020.17	$ 12,242.04			
JOSB90	colocador	jor	88.500000	$ 1,020.17	$ 90,285.04			
TABLAR	Oficial colocador de tablaroca	jor	831.876945	$ 1,020.17	$ 848,655.90		$ 23,365.96	$ 12,267.90
WZA00004	ayudante general	jor	3,044.291006	$ 642.14	$ 1'954,861.03	$ 258,423.94	$ 343,466.84	$ 332,280.91
TOTAL PARCIAL:					**$ 8'138,330.88**	**$ 320,202.01**	**$ 501,815.35**	**$ 880,773.39**
TOTAL ACUMULADO:						**$ 320,202.01**	**$ 822,017.36**	**$ 1'702,790.75**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 24 Programas de erogaciones a costo directo b. De la mano de obra

Clave	Sep 01-15	Sep 16-30	Oct 01-15	Oct 16-31	Nov 01-15	Nov 16-30
JOBS93	$ 84.56	$ 1,506.28				
JOBS94	$ 45.38	$ 808.31				
JOSB03			$ 13,437.57	$ 11,417.94	$ 26,678.61	$ 5,295.27
JOSB04	$ 102,389.46	$ 49,437.87	$ 40,660.06	$ 16,293.37	$ 0.11	
JOSB05	$ 6,429.00	$ 4,982.82	$ 13,594.04	$ 15,052.06	$ 11,154.35	$ 10,843.77
JOSB06	$ 79.48	$ 57.01	$ 57.01	$ 26.70		
JOSB07			$ 67,801.34	$ 43,494.15	$ 43,501.12	$ 17,526.79
JOSB09			$ 41,652.38	$ 28,814.36	$ 51,144.75	$ 11,510.49
JOSB10	$ 585.53	$ 1,247.74	$ 1,249.35	$ 365.66		
JOSB11	$ 141.95	$ 270.91	$ 444.58	$ 182.83		
JOSB13	$ 191,420.99	$ 223,919.92	$ 161,036.67	$ 59,923.50	$ 52.41	
JOSB14	$ 30,301.23	$ 32,173.28	$ 6,261.25	$ 12,735.36	$ 9,769.94	$ 21,911.64
JOSB17			$ 2,568.56		$ 5,137.12	
JOSB19		$ 763.44	$ 5,312.74	$ 18,868.10	$ 24,538.86	$ 42,856.59
JOSB30	$ 162,666.48	$ 78,542.11	$ 117,961.95	$ 68,281.69	$ 61,566.21	$ 17,298.17
JOSB31	$ 10,213.77	$ 7,916.22	$ 21,596.90	$ 23,913.26	$ 17,720.95	$ 17,227.53
JOSB32	$ 131.54	$ 94.35	$ 94.35	$ 44.19		
JOSB33			$ 107,716.23	$ 69,099.31	$ 69,110.37	$ 27,844.87
JOSB35			$ 66,173.28	$ 45,777.47	$ 81,253.84	$ 18,286.75
JOSB38	$ 304,111.17	$ 355,742.33	$ 255,839.50	$ 95,200.68	$ 83.26	
JOSB39	$ 48,139.66	$ 51,113.79	$ 9,947.27	$ 20,232.71	$ 15,521.54	$ 34,811.09

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 24 Programas de erogaciones a costo directo b. De la mano de obra

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
JOSB51	$ 514.20					
JOSB56		$ 1,212.88	$ 8,440.37	$ 29,975.81	$ 38,984.97	$ 68,086.42
JOSB57	$ 332.97	$ 635.48	$ 1,042.86	$ 428.87		
JOSB60	$ 930.24	$ 1,982.30	$ 1,984.85	$ 580.93		
JOSB85	$ 106,221.90	$ 95,188.97	$ 144,964.35	$ 92,753.05	$ 91,744.47	$ 42,204.45
JOSB89			$ 4,080.68		$ 8,161.36	
JOSB90			$ 21,348.32	$ 18,139.73	$ 42,384.39	$ 8,412.61
TABLAR	$ 4,254.79	$ 2,511.81	$ 266,756.68	$ 209,434.95	$ 251,931.61	$ 78,132.20
WZA00004	$ 190,351.22	$ 138,621.97	$ 258,707.59	$ 174,689.27	$ 198,130.00	$ 60,189.29
TOTAL PARCIAL:	**$ 1'159,345.52**	**$ 1'048,729.79**	**$ 1'640,730.73**	**$ 1'055,725.95**	**$ 1'048,570.24**	**$ 482,437.93**
TOTAL ACUMULADO:	**$ 2'862,136.27**	**$ 3'910,866.06**	**$ 5'551,596.79**	**$ 6'607,322.74**	**$ 7'655,892.98**	**$ 8'138,330.91**

Beatriz Muñoz Hernández
Firmado digitalmente por Beatriz Muñoz Hernández
Fecha: 2025.07.17 15:47:31 -06'00'

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 25 Programas de erogaciones a costo directo c.De la maquinaria y equipo de construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31
FACEQSE	Equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	$ 60,207.91	$ 1,204.16		$ 7.22	$ 506.95
HERR.	Herramienta	(%)mo	0.030000	$ 60,207.91	$ 1,806.24		$ 10.97	$ 760.37
EQACV001	Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 190 hp.	h	242.658888	$ 1,133.67	$ 275,095.10	$ 90,294.83	$ 108,997.72	$ 51,525.54
EQARV001	Revolvedora de concreto Cipsa mod. Maxi-10 capacidad de 1 saco 10 hp motor Kolher	h	6.180000	$ 173.28	$ 1,070.87			$ 430.41
EQASO001	Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m. (sin operador).	h	9.120000	$ 553.47	$ 5,047.65			
EQAVB001	Vibrador de Concreto mca Cipsa-Dinapac mod. mv-c6, motor Kohler 6HP Flecha 4.28 m. cabezal AA4820	h	9.600000	$ 125.15	$ 1,201.44			$ 482.88
EQESTTOTAL	Estación total marca geodimeter modelo 610 s, serie Nº 61231225, incluye tripie de madera lasser less extensible de trabe rapida, juego de reflexxión que incluye prisma y portaprisma con señal de puntería.	h	18.178300	$ 21.06	$ 382.83	$ 188.61	$ 129.92	$ 55.81
FACEQSE	Equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	$ 8'078,156.38	$ 161,563.13	$ 6,405.97	$ 10,033.07	$ 17,109.54
HERR.	Herramienta	(%)mo	0.030000	$ 8'078,156.38	$ 242,344.69	$ 9,613.01	$ 15,041.53	$ 25,664.30
MAGNUM	Cortadora/esmeriladora manual	h	27.720000	$ 2.07	$ 57.38	$ 18.66	$ 27.53	$ 9.52
RETRO	Retroexcavadora 426 C marca Caterpillar	h	128.000008	$ 813.11	$ 104,078.09	$ 39,804.96	$ 45,054.09	$ 17,390.33
TALADRO	Taladro rotomartillo marca Black and Decker	h	487.136000	$ 30.58	$ 14,896.62			
TEO	Nivel automatico marca Sokkia modelo C 330 de 22X, serie Nº 317692, incluye tripie de aluminio, estadal telescopico de aluminio y clisimetro cuadrado de 3X	h	37.683616	$ 1.19	$ 44.84	$ 22.09	$ 15.22	$ 6.54

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 25 Programas de erogaciones a costo directo c.De la maquinaria y equipo de construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Jul 16-31	Ago 01-15	16-31
TOTAL PARCIAL:					**$ 808,793.04**	**$ 146,348.13**	**$ 179,317.27**	**$ 113,942.19**
TOTAL ACUMULADO:						**$ 146,348.13**	**$ 325,665.40**	**$ 439,607.59**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 25 Programas de erogaciones a costo directo c.De la maquinaria y equipo de construcción

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
FACEQSE	$ 469.62	$ 87.30	$ 79.66	$ 45.40	$ 8.01	
HERR.	$ 704.43	$ 130.95	$ 119.45	$ 68.03	$ 12.04	
EQACV001	$ 13,854.63	$ 4,265.13	$ 3,773.47	$ 1,969.90	$ 413.88	
EQARV001	$ 231.17	$ 165.81	$ 165.81	$ 77.67		
EQASO001	$ 887.01	$ 1,917.40	$ 1,770.48	$ 472.76		
EQAVB001	$ 259.36	$ 186.03	$ 186.03	$ 87.14		
EQESTTOTAL	$ 8.49					
FACEQSE	$ 22,715.78	$ 20,890.11	$ 32,732.69	$ 21,067.83	$ 20,962.82	$ 9,645.32
HERR.	$ 34,073.66	$ 31,327.09	$ 49,099.03	$ 31,601.75	$ 31,448.26	$ 14,476.06
MAGNUM	$ 1.67					
RETRO	$ 1,828.71					
TALADRO		$ 84.59	$ 4,823.92	$ 4,099.10	$ 4,211.85	$ 1,677.16
TEO	$ 0.99					

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 25 Programas de erogaciones a costo directo c.De la maquinaria y equipo de construcción

Clave	Sep 01-15	16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
TOTAL PARCIAL:	**$ 75,035.52**	**$ 59,054.41**	**$ 92,750.54**	**$ 59,489.58**	**$ 57,056.86**	**$ 25,798.54**
TOTAL ACUMULADO:	**$ 514,643.11**	**$ 573,697.52**	**$ 666,448.06**	**$ 725,937.64**	**$ 782,994.50**	**$ 808,793.04**

Beatriz Muñoz Hernández

Firmado digitalmente por Beatriz Muñoz Hernández
Fecha: 2025.07.17 15:47:53 -06'00'

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 26 Programas de erogaciones a costo directo d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio

Descripción	Cantidad	Inicia	Termina	Importe total	Jul 16-31	Ago 01-15	Ago 16-31	Sep 01-15
Director General	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	113,898.97	1,841.11	13,992.45	13,992.46	13,992.45
Contador	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	17,387.66	281.06	2,136.06	2,136.06	2,136.06
Gerente de Control	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	25,166.85	406.81	3,091.75	3,091.75	3,091.75
Jefe del departamento admvo.	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	13,430.79	217.10	1,649.97	1,649.97	1,649.97
Secretaria de la Gerencia General	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	4,562.98	73.76	560.56	560.56	560.56
Jefe de obras	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	18,151.23	293.40	2,229.86	2,229.86	2,229.86
Analista de costos y estimaciones	2.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	139,159.45	2,229.86	17,115.18	17,115.17	17,115.18
Auxiliar de instalaciones y obra civil	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	44,877.76	718.17	5,520.45	5,520.45	5,520.45
Auxiliar de costos y estimaciones	2.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	59,978.54	961.09	7,376.78	7,376.77	7,376.78
Residente de obra civil	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	61,866.13	990.04	7,610.30	7,610.30	7,610.30
Residente de instalaciones	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	71,291.81	1,140.88	8,769.76	8,769.76	8,769.76
Superintendente de obra	1.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	86,138.00	1,378.46	10,596.01	10,596.01	10,596.01
Almacenista general	2.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	31,845.86	509.61	3,917.32	3,917.32	3,917.32
Persona de limpieza	5.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	2,802.31	45.30	344.26	344.26	344.26
Persona de mantenimiento	2.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	73,009.19	1,168.36	8,981.02	8,981.02	8,981.02
Velador	2.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	31,237.74	499.91	3,842.75	3,842.75	3,842.75
Vigilante	4.000000	30/Jul/2025	30/Nov/2025	6,568.89	106.18	806.98	806.98	806.98
TOTAL PARCIAL:				**801,374.16**	**12,861.10**	**98,541.46**	**98,541.45**	**98,541.46**
TOTAL ACUMULADO:	0.000000				**12,861.10**	**111,402.56**	**209,944.01**	**308,485.47**

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

ditac
Desarrollo Integral Técnico Arquitectónico de la Construcción, S.A. de C.V.

LICITACIÓN No. LO-50-GYR-050GYR976-N-16-2025

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DEL 30 DE JULIO DE 2025
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
124 DÍAS NATURALES

Anexo 26 Programas de erogaciones a costo directo d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio

Descripción	Sep 16-30	Oct 01-15	16-31	Nov 01-15	16-30
Director General	13,992.45	13,992.46	13,992.45	13,992.46	13,992.45
Contador	2,136.06	2,136.06	2,136.06	2,136.06	2,136.06
Gerente de Control	3,091.75	3,091.75	3,091.75	3,091.75	3,091.75
Jefe del departamento admvo.	1,649.97	1,649.97	1,649.97	1,649.97	1,649.97
Secretaria de la Gerencia General	560.56	560.56	560.56	560.56	560.56
Jefe de obras	2,229.86	2,229.86	2,229.86	2,229.86	2,229.86
Analista de costos y estimaciones	17,115.18	17,115.18	17,115.18	17,115.17	17,115.18
Auxiliar de instalaciones y obra civil	5,520.45	5,520.45	5,520.45	5,520.45	5,520.45
Auxiliar de costos y estimaciones	7,376.78	7,376.78	7,376.78	7,376.77	7,376.78
Residente de obra civil	7,610.30	7,610.30	7,610.30	7,610.30	7,610.30
Residente de instalaciones	8,769.76	8,769.76	8,769.76	8,769.76	8,769.76
Superintendente de obra	10,596.01	10,596.01	10,596.01	10,596.01	10,596.01
Almacenista general	3,917.32	3,917.32	3,917.32	3,917.32	3,917.32
Persona de limpieza	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26
Persona de mantenimiento	8,981.02	8,981.02	8,981.02	8,981.02	8,978.07
Velador	3,842.75	3,842.75	3,842.75	3,842.75	3,841.48
Vigilante	806.98	806.98	806.98	806.98	806.98
TOTAL PARCIAL:	**98,541.46**	**98,541.47**	**98,541.46**	**98,541.45**	**98,537.24**
TOTAL ACUMULADO:	**407,026.93**	**505,568.40**	**604,109.86**	**702,651.31**	**801,188.55**

Beatriz Muñoz Hernández
Firmado digitalmente por Beatriz Muñoz Hernández
Fecha: 2025.07.17 15:48:16 -06'00'

BEATRIZ MUÑOZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra del

Contrato No. 050GYR976N01625-011-00

Considerando las características, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes en **MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES**, objeto del contrato arriba señalado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Declaración III Numeral 1 del instrumento jurídico referido, **"El Contratista"** se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con **"El Instituto"** la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, conformada por un representante de **"El Contratista"** y uno **de "El Instituto",** la que vigilará el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y de servicios, así como del obrero que la empresa tenga laborando en la construcción, obligándose a orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revisión.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecución de los trabajos materiales explosivos.

2. <u>Seguridad.</u>

A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en obra, independientemente del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe manejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que efectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectúe trabajos tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados para evitar riesgo de lesión.

2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas manuales, así mismo protección para los oídos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo requieran, conserven sus protecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean operadas únicamente por el personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, así como zonas de peligro potencial y restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible del lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC”, ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentración de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas oportunamente.

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centímetros de ancho y con barandales laterales de 90 centímetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que serán resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras metálicas.

2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edificios con altura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con dimensión mínima de 1.80 metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de las autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido.

2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de **"El contratista",** así como Indicar los números de teléfonos y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de protección civil (ruta de enlace, punto de reunión)

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación.

3. Higiene

3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente de servicios para el número de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberá actualizarse el número de elementos que habrán de incorporarse a la obra conforme al Reglamento de

Trabajadores de	W.C	Lavabo	Regadera
11-30	2	1	1
31-50	3	2	2
51-90	4	3	3
91-135	5	4	4
Cada 30 o Fracción	1 adicional	1 adicional	1 adicional

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma la conformidad por las partes, en la Ciudad de **Aguascalientes, Ags.** a los **29** días del mes de **Julio** de **2025**.

Por "El Instituto" **Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.**	**Por "El Contratista"**
Ing. Julio César Moreno Ortega **Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.**	**Ing. Rafael Campos Sánchez.** **Superintendente de Construcción.**

Las firmas que anteceden forman parte del anexo del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **050GYR976N01625-011-00**.

Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. 050GYR976N01625-011-00.

Procedimiento para la integración, calculo y tramite del ajuste de costos directos, estipulado en la cláusula Sexta del Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56, 57 fracción I, 58 y 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1. Los ajustes de costos directos, se calcularán a partir del mes en que se hayan producido los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el **INEGI**.

   El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculará con base en los incrementos que determines la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

2. **"Las Partes"** deberán revisar periódicamente las publicaciones del **INEGI**, a efecto de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el índice, considerando al menos tres fuentes distintas, es decir tres cotizaciones.

3. El mes de origen que servirá de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presente durante la ejecución de los trabajos, es el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicando el último factor que se haya autorizado.

4. **"Las Partes"**, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos, considerando el programa de ejecución general de trabajos pactado en el contrato o el convenido, realizara el cálculo de ajuste de costos para los trabajos pendientes de ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente:

   - **Relación de índices**.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los que de acuerdo a su raíz de producción principal, se ubican en los indicies que refiere el numeral uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

     De no localizar algún indicador que se requiera para algún insumo en específico, procederá a solicitar su integración y calculo a la División Concursos y Contratos, considerando las particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

   - **Determinación del factor para cada insumo.-** El índice del mes en estudio dividido entre el índice del mes de origen dará como resultado el factor de incremento o decremento del costo del insumo.

   - **Aplicación del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio unitario**.- El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicará a todos y cada de los insumos que intervienen en el precio unitario.

     Tratándose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de incremento, que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En los precios unitarios ajustados se deberá aplicar, cuando sea el caso, el ajuste correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado.

- **Integración del presupuesto.-** Con los todos los conceptos de la obra pendientes de ejecutar, considerando la totalidad de la volumetría y los precios unitarios que fueron actualizados, se integra el **Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar Ajustados (POPEA)**, de acuerdo al programa convenido.
- **Integración de presupuesto del contrato.-** De acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el **Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC),** de la totalidad de los conceptos aún no ejecutados.
- **Determinación del factor de ajuste mensual.-** El factor de ajuste se obtiene dividiendo el **POPEA** entre el **POPEC,** de donde se desprende la siguiente fórmula:

FA=POPEA/POPEC

- **Aplicación del factor de ajuste.-** En la estimacion que se elabore por ajuste de costos, se aplicará el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, a partir del mes de la publicación de los índices que se tomaron como referencia para el cálculo, debiendo efectuar el pago únicamente a los conceptos de obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a los insumos, a la alza:

I. **"El Contratista",** elaborará el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices, el que se integrará con la documentación siguiente:

- La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el **INEGI** o, en su caso, los índices calculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen.
- El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos
- Análisis de la determinación, del factor de ajuste de costo directo de los insumos.
- Matrices de precios unitarios actualizados con aplicación factores de ajuste de costo directo de los insumos.
- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato (POPEA).
- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar del contrato, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo

en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato (POPEC).

- Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el POPEA entre el POPEC.

II. **"El Contratista"**, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el ajuste de costos, acompañado del estudio y la documentación que lo soporte, a **El Residente de Obra**.

III. **"El Residente de Obra"**, lo recibe y conjuntamente con **"El Contratista"**, lo anota en la bitácora correspondiente.

IV. "**El Residente de Obra",** dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, del estudio y la documentación soporte, revisa que los presupuestos se integren por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro del programa general de ejecución de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalándolos por concepto y cantidad.

V. "**El Residente de Obra",** al concluir la revisión y otorgado su visto bueno por concepto y cantidad, al sexto día hábil turna al **Responsable Técnico de la Contratación** el original de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de Bitácora donde se asentó la recepción de la solicitud y el original del estudio con la documentación soporte.

VI. El Responsable Técnico de la Contratación, recibe y turna al Área de Costos correspondiente la documentación que remitió el residente de Obra.

VII. El Área de Costos recibe y procede a realizar la revisión y análisis del estudio y la documentación soporte.

VIII. Si la documentación está completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio de resolución autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a **"El Contratista"** y marcando copia al Residente de Obra, continúa con la actividad identificada en el numeral XI.

IX. El Área de Costos, si de la revisión que efectúe, detecta omisiones en la documentación o errores en el cálculo, apercibe por escrito a **"El Contratista"** de tal circunstancia, para que en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que se formula el requerimiento, subsane el error o complemente la información solicitada.

X. **"El Contratista"** recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo concedido se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

XI. **"El Contratista"** recibe el oficio y procederá a aplicar el factor autorizado, en la estimación de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que ejecutó sin atraso en el mes de estudio (fecha de publicación del índice).

XII. El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicándose el mismo plazo para el pago de estimaciones.

B. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a los insumos, a la baja:

I. **"El Instituto",** dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la publicación de los índices elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la metodología de cálculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento y, los lineamientos que al respecto establezca la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.

II. **"El Instituto"** por conducto del Área Técnica Responsable de la Contratación, una vez que determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica por oficio a **"El Contratista"** solicitándole que lo aplique en la siguiente estimación.

Se firma de conformidad por las partes, en la Ciudad de **Aguascalientes, Ags.** a los **29** días del mes de **Julio** de **2025**.

Por "El Instituto" **Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.**	**Por "El Contratista"**
Ing. Julio César Moreno Ortega **Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.**	**Ing. Rafael Campos Sánchez.** **Superintendente de Construcción.**

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **050GYR976N01625-011-00**.