

Anexo 2



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Anexo Técnico.

Invitación A Cuando Menos Tres Personas
No: IA-50-GYR-050GYR016-N-308-2023

Delegación: 35

Hospital General de Gineco Obstetricia 3-A

Servicio para el mantenimiento correctivo de tuberías de cobre tipo L para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de plafón, tuberías y conexiones de cobre de 25 mm 200 mts, 19 mm 100mt, 25 mm 30 mt y 38 mm 150 mt, ranuras, resanes, soportaría de solera de fierro de 3/4 x 1/8 para la fijación de 2 y 3 tubos, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

Servicio para el mantenimiento correctivo de válvulas de seccionamiento para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de válvulas de seccionamiento de 13 mm 8 pza, 19 mm 5 pza, 25 mm 2 pza y de 38 mm 2 pza, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

Hospital General de Zona No. 48

Servicio para el mantenimiento correctivo de tuberías de cobre tipo L para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de plafón, tuberías y conexiones de cobre de 25 mm 200 mts, 19 mm 100mt, 25 mm 30 mt y 38 mm 150 mt, ranuras, resanes, soportaría de solera de fierro de 3/4 x 1/8 para la fijación de 2 y 3 tubos, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

Servicio para el mantenimiento correctivo de válvulas de seccionamiento para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de válvulas de seccionamiento de 13 mm 8 pza, 19 mm 5 pza, 25 mm 2 pza y de 38 mm 2 pza, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

Servicio para el mantenimiento correctivo de manómetros de presión con escala de 0 a 14 kgs/cm² para oxígeno, aire médico y vacío, así como el mantenimiento general de las unidades de regulación y de mantenimiento de humificación, así como la calibración de los sistemas de alarma de alta y baja presión. Ubicadas en PB y 1°. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de manómetros de 30 pza para oxígeno y 30 pza para aire médico, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

Ing. Adrián Agustín Martínez Reyes
Jefe de Zona I

Arq. Joel Ulises Miranda Barillas
Jefe de Zona II

Ing. Jose Gervacio Araujo
Jefe de Zona III



2023
Año de
Francisco
VILLA