

**ANEXO NO. 2
DEL CONTRATO**



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Anexo Técnico


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. No: IA-50-GYR-050GYR016-N-197-2023

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOBILIARIO (TAPICERÍA, PINTURA Y FORMICA) EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 27 DELEGACIÓN NO. 36, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Hospital General de Zona N° 27

1 suministro y aplicación de pintura esmalte dando tres aplicaciones como mínimo con brocha de aire sobre pintura existente, previa preparación de la superficie, lijado, plastecido y asentado, el precio unitario incluye: acarreos, fletes en su caso unidad-taller-unidad, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel en: archiveros, escritorios, tarjas y mesas de exploración, mesas de exploración en vinil.

2 retiro de tapiz, retiro de hule espuma, desinfección total del mueble; colocación de hule espuma nuevo de 1 1/2" a 2" de espesor (para el asiento de silla fija y sillón secretarial) glutinado compacto baja densidad, para el asiento del demás mobiliario será hule espuma nuevo de 24 kg/m3. y para el respaldo hule espuma nuevo de 20 kg/m3., colocar bolsa de polietileno, cortar plantilla, retapizar con vinil de 3 mm de espesor color negro o tela 100% acrílica color negro según sea el caso, acarreos, fletes unidad-taller-unidad, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, depreciación y demás derivados por el uso de herramienta y equipo, cualquier nivel en: sillas fijas cuadrada en vinil, sillones ejecutivos en vinil, sillones secretariales ejecutivo en vinil, bancas de tres plazas en vinil y butacas auditorio en vinil


Ing. Adrián Agustín
Martínez Reyes
Jefe de Zona I


Arq. Joel Ulises Miranda
Barillas
Jefe de Zona II


Ing. Jose Gervacio Araujo
Jefe de Zona III