

FJ REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR979-N-71-2023

OBRA Y UNIDAD: TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN QUIROFANOS DE 7 HOSPITALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN" EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4

UBICACIÓN: MATAMOROS Y ZUAZUA GUADALUPE, NUEVO LEON C. P. 67100

PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-018-040	DE RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO EN PISO O MURO Y ADHESIVO	M2	85.00	\$ 219.68	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.	\$ 18,872.80
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-101-025	BARRERA DE VAPOR Y AUTONIVELANTE DE ALTO DESEMPEÑO DE MORTERO CEMENTOSO DE CURADO RÁPIDO PARA INTERIORES O EXTERIORES SIKAFLOOR LEVEL INDUSTRIAL O SIMILAR EN CALIDAD, NO SE INCLUIRÁ EN NIVELACIONES SUPERIORES A 3.0 cm DE ESPESOR Y SU ESPESOR MÍNIMO SERÁ DE 4mm.	M2	24.00	\$ 1,116.51	UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.	\$ 26,796.24
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIJAZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-133-035	DE POLY FLOR, MODELO 5360 DE LA MARCA POLY FLOR O SIMILAR.	M2	85.00	\$ 3,290.86	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N.	\$ 279,723.10
OC05-600-000	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO HOSPITALARIA; RESISTENTES A GOLPES, HERMETICAS, PANEL ANTIBACTERIANO DE ALTA PRESIÓN (HPL) Y VENTANA DE VIDRIO LAMINADO 55/1 CON PERFILES SEGÚN EL MODELO, HOJAS SIN MOLDURAS Y SIN RELIEVES, MARCO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-600-012	BATIENTE DE 1.20X2.10 MTS PARA QUIROFANO	PZA	3.00	\$ 129,989.23	CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.	\$ 389,967.69
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-050-100	DE PUERTA PARA QUIROFANO	PZA	3.00	\$ 1,205.87	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N.	\$ 3,617.61
AA25-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA25-005-195	DE 12 X 24 PULG. DE 3 VÍAS.	PZA	10.00	\$ 4,736.25	CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 47,362.50

FJ REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR979-N-71-2023

OBRA Y UNIDAD: TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN QUIROFANOS DE 7 HOSPITALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN^{II}
EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 17

UBICACIÓN: MF, LOZANO Y ROBLE COL, BENITO JUÁREZ MONTERREY, NUEVO LEÓN C. P 64420

PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO.	M2.	202.00	\$ 280.35	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 M.N.	\$ 58,630.70
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-018-040	DE RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO EN PISO O MURO Y ADHESIVO	M2	87.00	\$ 219.68	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.	\$ 19,112.16
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-101-025	BARRERA DE VAPOR Y AUTONIVELANTE DE ALTO DESEMPEÑO DE MORTERO CEMENTOSO DE CURADO RÁPIDO PARA INTERIORES O EXTERIORES SIKKA FLOOR LEVEL INDUSTRIAL O SIMILAR EN CALIDAD. NO SE INCLUIRÁ EN NIVELACIONES SUPERIORES A 3.0 cm DE ESPESOR Y SU ESPESOR MÍNIMO SERÁ DE 4mm.	M2	87.00	\$ 1,116.51	UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.	\$ 97,136.37
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIJAZO A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-133-035	DE POLY FLOR, MODELO 5360 DE LA MARCA POLY FLOR O SIMILAR.	M2	289.00	\$ 3,290.86	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N.	\$ 951,058.54
OC05-600-000	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO HOSPITALARIA; RESISTENTES A GOLPES, HERMETICAS, PANEL ANTIBACTERIANO DE ALTA PRESIÓN (HPL) Y VENTANA DE VORIO LAMINADO 55/1 CON PERFILES SEGÚN EL MODELO, HOJAS SIN MOLDURAS Y SIN RELIEVES, MARCO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-600-012	BATIENTE DE 1.20X2.10 MTS PARA QUIROFANO	PZA	3.00	\$ 129,989.23	CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.	\$ 389,967.69
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA	12.00	\$ 252.10	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	\$ 3,025.20

FJ REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR979-N-71-2023
 OBRA Y UNIDAD: "TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN QUIROFANOS DE 7 HOSPITALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN"
 EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 17
 UBICACIÓN: MF. LOZANO Y ROBLE COL. BENITO JUÁREZ MONTERREY, NUEVO LEON C. P 64420
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DIAS NATURALES

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-050-100	DE PUERTA PARA QUIROFANO	PZA	3.00	\$ 1,205.87	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N.	\$ 3,617.61
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO, DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA	12.00	\$ 923.57	NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N.	\$ 11,082.84
EL24-083-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CON TECNOLOGÍA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-083-002	DE EMPOTRAR DE 120 X 61 CMS 40 W.	PZA	12.00	\$ 4,248.85	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 50,986.20
SUBTOTAL						\$ 1,582,617.31
IVA						\$ 253,218.77
TOTAL						\$ 1,835,836.08

FJ REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR979-N-71-2023

OBRA Y UNIDAD: "TRABAJO DE ACABADOS E INSTALACIONES EN QUIROFANOS DE 7 HOSPITALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN"

EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 33

UBICACIÓN: CONSTITUCIÓN Y FELIX U. GOMEZ MONTERREY NUEVO LEON C. P. 64010

PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-018-040	DE RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO EN PISO O MURO Y ADHESIVO	M2	193.50	\$ 219.68	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.	\$ 42,508.08
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-101-025	BARRERA DE VAPOR Y AUTONIVELANTE DE ALTO DESEMPEÑO DE MORTERO CEMENTOSO DE CURADO RÁPIDO PARA INTERIORES O EXTERIORES SIKA FLOOR LEVEL INDUSTRIAL O SIMILAR EN CALIDAD. NO SE INCLUIRÁ EN NIVELACIONES SUPERIORES A 3.0 cm DE ESPESOR Y SU ESPESOR MÍNIMO SERÁ DE 4mm.	M2	193.50	\$ 1,116.51	UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.	\$ 216,044.09
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-133-035	DE POLY FLOR, MODELO 5360 DE LA MARCA POLY FLOR O SIMILAR.	M2	674.00	\$ 3,326.80	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.	\$ 2,242,263.20
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA	32.00	\$ 252.10	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	\$ 8,067.20
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-050-100	DE PUERTA PARA QUIROFANO	PZA	8.00	\$ 1,205.87	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N.	\$ 9,646.96
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-010	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO, DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA	32.00	\$ 923.57	NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N.	\$ 29,554.24

FJ REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR979-N-71-2023

OBRA Y UNIDAD: "TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN QUIROFANOS DE 7 HOSPITALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN"

EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 33

UBICACIÓN: CONSTITUCIÓN Y FELIX U. GOMEZ MONTERREY NUEVO LEON C. P. 64010

PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
EL24-083-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CON TECNOLOGIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
EL24-083-002	DE EMPOTRAR DE 120 X 61 CMS 40 W.	PZA	32.00	\$ 4,248.85	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 135,963.20
SUBTOTAL						\$ 2,684,047.57
IVA						\$ 429,447.61
TOTAL						\$ 3,113,495.18


 Lic. Francisco Javier Coronado Silva
 Representante Legal
 FJ Representaciones S.A. de C.V.

FJ REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR979-N-71-2023

OBRA Y UNIDAD: TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN QUIROFANOS DE 7 HOSPITALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN EN

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67

UBICACIÓN: CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 100 MAS 24 APODACA, N.L.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DIAS NATURALES

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-018-040	DE RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO EN PISO O MURO Y ADHESIVO	M2	52.00	\$ 219.68	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.	\$ 11,423.36
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-101-025	BARRERA DE VAPOR Y AUTONIVELANTE DE ALTO DESEMPEÑO DE MORTERO CEMENTOSO DE CURADO RÁPIDO PARA INTERIORES O EXTERIORES SIKA FLOOR LEVEL INDUSTRIAL O SIMILAR EN CALIDAD, NO SE INCLUIRÁ EN NIVELACIONES SUPERIORES A 3.0 cm DE ESPESOR Y SU ESPESOR MÍNIMO SERÁ DE 4mm.	M2	52.00	\$ 1,116.51	UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.	\$ 58,058.52
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-133-035	DE POLY FLOR, MODELO 5360 DE LA MARCA POLY FLOR O SIMILAR.	M2	52.00	\$ 3,290.86	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.	\$ 171,124.72
OC05-244-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO LAMINADO (PANEL), A BASE DE ALMA DE TRIPLAY DE 6 MM. POR AMBOS LADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, REMATES ADHESIVOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-244-005	PLÁSTICO LAMINADO DE 6 MM. DE ESPESOR.	M2	11.00	\$ 2,531.54	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	\$ 27,848.05
OC09-073-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, RESISTENCIA AL FUEGO FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-073-005	EN PUERTAS DE QUIROFANO	PZA	4.00	\$ 4,618.63	CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 63/100 M.N.	\$ 18,474.52
SUBTOTAL						\$ 286,929.17
IVA						\$ 45,898.67
TOTAL						\$ 332,827.84