



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0001

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR79-N-137-2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PROPUESTA ECONÓMICA

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. EN COMPRAÑET: LA-50-GYR-050GYR79-N-137-2023

No.	CONCEPTO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R. DEL AREA DE URGENCIAS SALA DE ESPERA.		T.R.	15.0	867.00	13,005.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. DEL AREA DE URGENCIAS SALA DE ESPERA.		T.R.	20.0	867.00	17,340.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. AREA OX DE URGENCIAS.		T.R.	20.0	867.00	17,340.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 30 T.R. AREA DE PEDIATRIA ENCAMADOS.		T.R.	30.0	867.00	26,010.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. AREA OX PRINCIPAL.		T.R.	20.0	867.00	17,340.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 PARA SALAS DE ENCAMADOS DEL 4TO PISO E INTERCONECTADA A FAN AND COIL TIPO U.M.A. AGUA HELADA DE 2 T.R. (INDISPENSABLE VISTA AL LUGAR TRABAJO) DISTRIBUIDA DENTRO DE LAS SALAS DE ENCAMADOS DE PACIENTES SOBRE PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE TODA LA DUCTERIA EXISTENTE Y DAÑADA, INSTALACION DE DUCTERIA NUEVA CONSIDERANDO TRAZOS, CORTES, DIMENSIONES, COMPUERTAS, CURVAS, SOPORTERIA, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON AISLAMIENTO TERMICO FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL ALUMINIO, REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA INSTALACION, REGISTROS HOMBRE, RELILLAS DE INYECCION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE EL PLAFON Y EN EXTERIOR DE LA UNIDAD SI FUERA NECESARIO, LIMPIEZA TOTAL DE LAS AREAS Y RETIRO DE LOS SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD.		KG	1,300.0	217.00	282,100.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN PVC CED. 80 PARA LA INYECCION Y RETORNO DE AGUA HELADA Y LA INTERCONEXION DE LOS EQUIPOS FAN AND COIL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS DE ENCAMADOS DEL 4TO PISO (INDISPENSABLE VISTA AL LUGAR TRABAJO) SOBRE PLAFON INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, RECUBRIMIENTO AISLANTE EXTERIOR CON AISLAMIENTO TERMICO ARMATLEX Y PAPEL ALUMINIO, REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA INSTALACION, REGISTROS HOMBRE, RELILLAS DE INYECCION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE EL PLAFON Y EN EXTERIOR DE LA UNIDAD SI FUERA NECESARIO, LIMPIEZA TOTAL DE LAS AREAS Y RETIRO DE LOS SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD.		METRO LINEAL	1,300.0	227.00	295,100.00
8	REMANUFACTURACION DE EQUIPO FAN AND COIL CON CAPACIDAD DE 2 TR, INCLUYE 1 MOTOR DOBLE FLECHA DE 1/6 HP 110 V, 2 TURBINAS PARA FAN AND COIL DE 8 PULG X 5 1/2 PULG X 1 1/2 PULG, 1 SERPENTIN PARA AGUA HELADA CON CAPACIDAD DE 2 TR, 1 ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE MOTOR Y TURBINAS, 1 PIEZA DE REPARACION DE DUCTERIA DE LAMINA PARA ACOPLAMIENTO DE FAN AND COIL, PRUEBAS A SATISFACCION DEL JCU.		EQUIPO	14.0	35,570.00	497,980.00
CAMAS 401-403, CAMAS 404-406, CAMAS 407-409, CAMAS 410-412, CAMAS 413-415, ENSEÑANZA, CAMAS 416-418, CAMAS 419-421, CAMAS 422-424, CAMAS 425-427, CAMAS 428-430, CAMA 431-433, AISLADO NORTE,						



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0002

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

AISSADO SUR.

SUBTOTAL

1,166,215.00

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 12

9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T. R. DEL AREA DEL TOMOGRAFO	T.R.	15.0	867.00	13,005.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 T. R. DEL AREA DE QUIROFANO SALA 1	T.R.	7.5	867.00	6,502.50
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 T. R. DEL AREA DE QUIROFANO SALA 2	T.R.	7.5	867.00	6,502.50
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T. R. DEL AREA DE QUIROFANO SALA 3	T.R.	7.5	867.00	6,502.50
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO DE 4 TR DEL AREA DEL ELEVADOR	T.R.	4.0	867.00	3,468.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO DE 4 TR DEL AREA DE OFICINA DE ENFERMERIA	T.R.	4.0	867.00	3,468.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T. R. DEL AREA DE FARMACIA	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T. R. DEL AREA DE URGENCIAS	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
17	REPARACION DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO INCLUYE AISLAMIENTO CON FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE SOPORTERIA PARA FIJACION DE DUCTERIA. AREA DE GOBIERNO.	METROLINEAL	100.0	867.00	86,700.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO DE 4 TR DEL AREA DEL ELEVADOR.	T.R.	4.0	867.00	3,468.00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO DE 4 TR DEL AREA DE OFICINA SERVICIOS GENERALES.	T.R.	4.0	867.00	3,468.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE REFRIGERACION DE CADAVERES DE DOS GAVETAS.	T.R.	3.0	2,700.00	8,100.00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE REFRIGERACION DE CADAVERES (MORTUORIO).	T.R.	5.0	2,700.00	13,500.00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA AGUA HELADA PARA EL AREA DE CEYE CON CAPACIDAD DE 4500 CFM, INCLUYE LA REMANUFACTURA DE CARCAZA, SERPENTIN CON ALETA DE ALUMINIO, MOTOR DE 3 H.P., TRIFASICO, TURBINA, CARACOL, FLECHA, CHUMACERAS, CONTACTOR DE ARANQUE LENTO, DUCTERIA DE ACOPLAMIENTO, AISLAMIENTO DE TUBERIA, FILTROS MECANICOS LAVABLES, A SATISFACCION DEL JCU.	PIEZA	1.0	217,000.00	217,000.00
SUBTOTAL					384,689.50

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 33

23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE DOS (2) T.R. DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD.	EQUIPO	75.0	2,700.00	202,500.00
PISOS : 9, 8, 7, 6, 5. AREAS: OFICINA DE NUTRICION, OFICINA DE HIGIENE Y LIMPIEZA, OFICINA DE DELEGADOS SINDICALES, TALLERES DE CONSERVACION, EQUIPO MEDICO Y BANCO DE LECHE					



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0003

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-CYR-050CYR979-JN-137-2023

24	REMANUFACTURACION DE EQUIPO FAN AND COIL CON CAPACIDAD DE 2 T.R. INCLUYE 1 MOTOR DOBLE FLECHA DE 1/6 HP 110 V, 2 TURBINAS PARA FAN AND COIL DE 8 PULG X 5/12 PULG, 1 SERPENTIN PARA AGUA HELADA CON CAPACIDAD DE 2 T.R, 1 ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE MOTOR Y TURBINAS, 1 PIEZA DE REPARACION DE DUCTERIA DE LAMINA PARA ACOPLAMIENTO DE FAN AND COIL, PRUEBAS A SATISFACION DEL JCU	EQUIPO	19.0	35,570.00	675,830.00
	CAMAS 931-934; CAMAS 949-950; CAMAS 927-928; CAMAS 944-946; CAMAS 909-912; CAMAS 922-925; CAMAS 905-908; CAMAS 914-917; CAMAS 941-942; CAMAS 820-821; CAMAS 822-823; CAMAS 815-816; CAMAS 801-802; CAMAS 835-838; CAMAS 827-831; CAMAS 805-808; CAMAS 840-842; CAMAS 831-834; CAMAS 809-812;				
25	MITO. PREV. Y CORREC. A 3 EQUIPOS. DE AIRE ACOND. DE 20 T.R., A 440 VOLTS 3 FASES DEL AREA DE QUIROFANO 1er PISO	T.R.	60.0	867.00	52,020.00
26	MITO. PREV. Y CORREC. A EQ. DE AIRE ACOND. MCA. CARRIER DE 40 T.R., A 440 VOLTS 3 FASES DEL AREA DE NEUROCIRUGIA	T.R.	40.0	867.00	34,680.00
27	MITO. PREV. Y CORREC. A (2) EQ. DE AIRE ACOND. MCA. CARRIER DE 15 T.R., A 440 VOLTS 3 FASES DEL AREA DE UROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	T.R.	30.0	867.00	26,010.00
28	MITO. PREV. Y CORREC. A EQ. DE AIRE ACOND. MCA. CARRIER DE 30 T.R., A 440 VOLTS 3 FASES DEL AREA DE UROLOGIA.	T.R.	30.0	867.00	26,010.00
			SUBTOTAL		1,017,050.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 67					
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R. DEL AREA DE TAC	TONELADA REFRIGERACION	5.0	867.00	4,335.00
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE DOS (2) T.R. DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD.	EQUIPO	10.0	2,700.00	27,000.00
			SUBTOTAL		31,335.00
HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA C/MEDICINA FAMILIAR NO. 10					
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R. QUE DA SERVICIO A ATENCION MEDICA CONTINUA (URGENCIAS)	T.R.	10.0	1,117.00	11,170.00
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R. QUE DA SERVICIO A ATENCION MEDICA CONTINUA (HOSPITALIZACION)	T.R.	10.0	1,117.00	11,170.00
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 1 T.R. QUE DA SERVICIO A SISTEMAS, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	32,407.00	32,407.00




AIRELECSA S.A. DE C.V.

0004

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 1 T.R. QUE DA SERVICIO A ARCHIVO, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	32,407.00	32,407.00
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 1 T.R. QUE DA SERVICIO A CONSULTORIO 4, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	32,407.00	32,407.00
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 1 T.R. QUE DA SERVICIO A MEDICINA PREVENTIVA, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	32,407.00	32,407.00
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 T.R. DEL AREA DE QUIROFANO SALA 2	T.R.	7.5	1,117.00	8,377.50
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 EQUIPO TIPO PAQUETE DE 25 T.R. (AREA DE HOSPITALIZACION Y CONSULTORIOS)	T.R.	25.0	1,117.00	27,925.00
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. Y 1 EQUIPO DE 5 TR.	T.R.	85.0	1,117.00	94,945.00
SUBTOTAL				283,215.50	
OFCINAS ADMINISTRATIVAS (GABINAS HIDALGO, N.L.)					
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R. QUE DA SERVICIO A OFICINAS Y AULAS	T.R.	5.0	1,117.00	5,585.00
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 2 T.R. QUE DA SERVICIO A AULA DE BELLEZA, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	2.0	40,637.00	81,274.00
SUBTOTAL				86,859.00	
UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA NO. 65					
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TIPO DIVIDIDO, 3 T.R. MARCA TRANE, AREA COMMUTADOR.	T.R.	3.0	867.00	2,601.00
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. AREA SITE.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0005

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. AREA QUIMIOTERAPIA ALA NORTE	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 T.R. AREA QUIMIOTERAPIA ALA SUR	T.R.	3.0	867.00	2,601.00
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. AREA AULA DE ENSEÑANZA.	T.R.	1.0	867.00	867.00
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. AREA SALA DE JUNTA.	T.R.	1.0	867.00	867.00
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 T.R.	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR, AREA HEMODIALISIS	T.R.	7.5	867.00	6,502.50
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO TIPO PAQUETE, 20 T. R., MARCA YORK. AREA QUIROFANO	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
SUBTOTAL					38,581.50

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 5					
51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T. R. AREA URGENCIAS	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TR PARA EL AREA DE FARMACIA	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE CADIMSS	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE AUDITORIO	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE RED DE FRIO	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
SUBTOTAL					25,877.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 5 (ANEXO)					
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T. R. ALA NORTE	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T. R. ALA SUR	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE COMEDOR.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE SALA DE ESPERA.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE COCINA	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE DEPTO PERSONAL	T.R.	2.0	867.00	1,734.00

Sumar



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0006

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE MORTUORIO	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
63	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE DIRECCION	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
64	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE NUTRICION	T.R.	1.0	867.00	867.00
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE ADMINISTRACION	T.R.	1.0	867.00	867.00
66	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE FARMACIA	T.R.	1.0	867.00	867.00
SUBTOTAL				47,685.00	

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 19					
67	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R. QUE DA SERVICIO A ATENCION MEDICA CONTINUA (URGENCIAS)	SERVICIO	1.0	8,670.00	8,670.00
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R. QUE DA SERVICIO A OFICINAS DE GOBIERNO	SERVICIO	1.0	4,335.00	4,335.00
69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R. QUE DA SERVICIO A OFICINAS DE ARCHIVO CLINICO	SERVICIO	1.0	4,335.00	4,335.00
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 2 T.R. QUE DA SERVICIO A FARMACIA, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	40,637.00	40,637.00
71	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 2 T.R. QUE DA SERVICIO A COMEDOR, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	40,637.00	40,637.00
72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 1 T.R. QUE DA SERVICIO A COORDINACION MEDICA, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA, Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0	32,407.00	32,407.00
73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TIPO PAQUETE DEL AREA DE ATENCION MEDICA CONTINUA.	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TIPO PAQUETE DEL AREA DE DIRECCION Y PERSONAL.	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TIPO PAQUETE DEL AREA DE ARIMAC Y PRESTACIONES MEDICAS.	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
SUBTOTAL				152,696.00	

[Handwritten signature]



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0007

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 28				
76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R. DE 220 VOLTS DEL AREA DE FARMACIA	T.R.	15.0	867.00
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R. DE 220 VOLTS DEL AREA DE REHABILITACION	T.R.	10.0	867.00
SUBTOTAL				21,675.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 35				
79	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE COMPRESOR DE 20 T.R. UBICADA EN AZOTEA DE AUDITORIO. URGENCIAS	T.R.	20.0	867.00
SUBTOTAL				17,340.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 37				
80	MANTENIMIENTO EQUIPO TIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TR, AREA LABORATORIO.	T.R.	10.0	867.00
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TR, AREA SALA DE ESPERA LADO SUR.	T.R.	40.0	867.00
82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R., AREA GOBIERNO.	T.R.	10.0	867.00
83	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R., AREA SALA DE ESPERA LADO NORTE.	T.R.	20.0	867.00
84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R., AREA SALA DE ESPERA LADO SUR.	T.R.	20.0	867.00
85	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 10 T.R., AREA FARMACIA.	T.R.	10.0	867.00
SUBTOTAL				95,370.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 38				
86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCOMENDIDO DE 40 T.R. DE AREA DE CONSULTA	T.R.	40.0	867.00
87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R., AREA SITE, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410A, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARGA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL JCU.	EQUIPO	1.0	32,407.00
SUBTOTAL				67,087.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 39				
88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. DE CONSULTA EXTERNA Y AREA DE GOBIERNO.	T.R.	80.0	867.00
89	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R., DE ATENCION MEDICA CONTINUA	T.R.	5.0	867.00
				4,335.00



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0003

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-0506GYR979-N-137-2023

AIRELECSA

SUBTOTAL

73,695.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 41 (DR GONZALEZ)

90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	T.R.	4.0	867.00	3,468.00
91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	T.R.	4.0	867.00	3,468.00
				SUBTOTAL	6,936.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 44 (JENEGA DE FLORES N.L.)

92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON DOS COMPRESORES DE 10 T.R. CADA UNO	T.R.	20.0	1,117.00	22,340.00
93	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 1	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 2	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
95	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 3	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
96	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 4	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
97	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
99	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
				SUBTOTAL	37,540.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 46 (VILLADAMA N.L.)

101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 15 T.R.	T.R.	15.0	1,117.00	16,755.00
102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE URGENCIAS	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE FARMACIA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 1	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 2	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0009

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR79-N-137-2023

107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PENSIONES	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE COCINA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PREVENTIVA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
SUBTOTAL				33,855.00	

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 47 (LAMPAZOS DE NARAJUO, N.L.)					
111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20 T.R.	T.R.	20.0	1,117.00	22,340.00
112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE URGENCIAS	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE FARMACIA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
115	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE CONSULTORIO 1	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE CONSULTORIO 2	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PENSIONES	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE COCINA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
119	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PREVENTIVA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
SUBTOTAL				39,440.00	

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 48 (ANAHUAC, N.L.)					
121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20 T.R.	T.R.	20.0	1,117.00	22,340.00
122	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE URGENCIAS	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0010

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE FARMACIA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE CONSULTORIO 1	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE CONSULTORIO 2	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
127	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PENSIONES	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE COCINA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PREVENTIVA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R.	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
SUBTOTAL				41,340.00	

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 49 (AGUALEGUAS N.L.)					
132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (INDISPENSABLE VISITA DE OBRA) CON DOS COMPRESORES DE 10 T.R. CADA UNO	T.R.	20.0	1,117.00	22,340.00
SUBTOTAL					22,340.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 50 (CERRALVO N.L.)					
133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE URGENCIAS	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
134	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
135	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE FARMACIA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE CONSULTORIO 1	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
137	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE CONSULTORIO 2	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
138	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PENSIONES	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
139	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE COCINA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. ÁREA DE PREVENTIVA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
SUBTOTAL				15,200.00	



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0011

AIRELECSA

LIOTACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 63 (MARIN L.L.)


141	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	T.R.	20.0	1,117.00	22,340.00
142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 T.R. AREA DE SALA DE ESPERA.	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 T.R. AREA DE SALA DE ESPERA	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
144	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 T.R. AREA DE ALMACEN	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
145	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 1	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
146	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 T.R. AREA DE CONSULTORIO 2	SERVICIO	1.0	1,900.00	1,900.00
SUBTOTAL				31,840.00	

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 70 (ZUAZUA N.L.)

147	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R. QUE DA SERVICIO A CONSULTORIOS	SERVICIO	1.0	16,755.00	16,755.00
148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R. QUE DA SERVICIO A OFICINAS	SERVICIO	1.0	16,755.00	16,755.00
SUBTOTAL				33,510.00	

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 71

149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-04 BC, 20.	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
150	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-08 RE, 27.5.	T.R.	27.5	1,900.00	52,250.00
151	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-07 BC, 5.	T.R.	5.0	1,900.00	9,500.00
152	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-03 BC, 6.	T.R.	6.0	1,900.00	11,400.00
153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-06 BC, 6	T.R.	6.0	1,900.00	11,400.00
154	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-01 BC, 7.5.	T.R.	7.5	1,900.00	14,250.00
155	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-02 BC, 7.5.	T.R.	7.5	1,900.00	14,250.00
156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-09 BC, 10.	T.R.	10.0	1,900.00	19,000.00
157	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDO AREA TR UP-05 RE, 30.	T.R.	30.0	1,900.00	57,000.00



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0012

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-CYR-050CYR979-N-137-2023

158	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO AREA URGENCIAS.	T.R.	20.0	1,900.00	38,000.00
159	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO AREA QUIROFANO	T.R.	15.0	1,900.00	28,500.00
160	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL SITE CCTV	T.R.	1.0	1,900.00	1,900.00
161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL SITE URGENCIAS	T.R.	1.0	1,900.00	1,900.00
162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL SITE DIRECCION	T.R.	1.0	1,900.00	1,900.00
SUBTOTAL					278,590.00

CENTRO DE CAPACITACION Y CALIDAD (CECAL)					
163	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R., AREA CAFETERIA LADO NORTE, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARGAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL ICU.	EQUIPO	1.0	40,637.00	40,637.00
164	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R., AREA CAFETERIA LADO SUR, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARGAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL ICU.	EQUIPO	1.0	40,637.00	40,637.00
165	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TR. AREA AUDITORIO.	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 T.R. AREA SALA MORADA 1	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
167	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 T.R. AREA SALA ESPERA	T.R.	3.0	867.00	2,601.00
168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 T.R. AREA SALA MORADA 2	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
169	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2.5 T.R. AREA SALA AZUL 1	T.R.	2.5	867.00	2,167.50
170	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2.5 T.R. AREA SALA AZUL 2	T.R.	2.5	867.00	2,167.50
171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2.5 T.R. AREA SALA AMARILLA 1	T.R.	2.5	867.00	2,167.50
172	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2.5 T.R. AREA SALA AMARILLA 2	T.R.	2.5	867.00	2,167.50
173	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 T.R. AREA SALA PLATA 1	T.R.	2.0	867.00	1,734.00



AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-CYR-050CYR979-N-137-2023

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0013

174	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 T.R. ÁREA SALA PLATA 2	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
175	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 T.R. ÁREA SALA PLATA 3	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
				SUBTOTAL	105,550.00

CENTRO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y FORMACION DOCENTE					
176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 TR. ÁREA ADMINISTRATIVA.	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 TR. ÁREA AULAS	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
				SUBTOTAL	34,680.00

CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 01					
178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCENTENIDO DE 45 T. R. (PLANTA BAJA, AUDITORIO Y AULAS 8, 9 Y 10)	T.R.	45.0	867.00	39,015.00
179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDO DE 15 TR. (PLANTA BAJA AULAS 2, 3, 4 Y 5)	T.R.	15.0	867.00	13,005.00
180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCENTENIDO DE 45 T.R. (PLANTA BAJA PASILLOS, ESTANCA INFANTIL, COORDINACION, CONSERVACION Y GOBIERNO)	T.R.	45.0	867.00	39,015.00
181	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDO DE 30 TR. (SEGUNDO PISO, AULAS 30-35)	T.R.	30.0	867.00	26,010.00
182	REMANUFACTURACION DE EQUIPO TIPO PAQUETE TIPO DIVIDO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TR, ÁREA TERCER PISO, AULAS 36-42.	T.R.	30	867.00	26,010.00
183	FILTRO DESHIDRATADOR DE 30 T.R.	PIEZA	1	8,019.00	8,019.00
184	VALVULA DE EXPANSION 30 T.R.	PIEZA	1	26,303.20	26,303.20
185	ACEITE PARA REFRIGERACION	LITRO	5	1,340.90	6,704.50
186	REFRIGERANTE 410 A DE 11.35 KGS.	BOYA	2	9,446.80	18,893.60
187	TURBINA PARA EVAPORADOR 11X 1/2X47"	PIEZA	1	40,700.00	40,700.00
188	MOTOR DE CONDENSADOR 220 VOLTS	PIEZA	2	13,970.00	27,940.00
189	ASPAS DE CONDENSADOR 22 X 1/2"	PIEZA	2	7,370.00	14,740.00
190	CONTACTOR DE MOTOR DE CONDENSADOR	PIEZA	2	25,300.00	50,600.00
191	CONTACTOR DE MOTOR DE EVAPORADORA	PIEZA	1	25,300.00	25,300.00
192	CONTACTOR DE MOTOR DE COMPRESOR	PIEZA	2	27,500.00	55,000.00
193	COMPRESOR TRIFASICO 220 VOLTS 15 T.R.	PIEZA	2	216,700.00	433,400.00
194	INTERRUPTOR DE PROTECCION DE BAJA PRESION	PIEZA	2	9,570.00	19,140.00
195	INTERRUPTOR DE DIFERENCIAL DE ALTA PRESION	PIEZA	2	9,570.00	19,140.00
196	INTERRUPTOR DE DIFERENCIAL DE ACEITE	PIEZA	1	11,770.00	11,770.00
197	TRANSFORMADOR DE CONTROL 220/24 VOLTS 200 V	PIEZA	1	9,350.00	9,350.00



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-CYR-050CYR979-N-137-2023

0014

198 CHUMACERA DE PISO DE 1"

PIEZA

2

7,150.00

14,300.00

SUBTOTAL

924,355.30

CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 4

	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
199 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 EQUIPOS TIPO PAQUETE DE 5 T.R. CADA UNO (AREA DE AUDITORIO).	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
200 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R., CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, R410, TURBINA, BOMBA DE CALOR, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL ICU, AREA DE CONSULTORIOS	EQUIPO	2.0	40,637.00	81,274.00
SUBTOTAL				89,944.00

CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 08

201 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. DE 220 VOLTS; ADEMÁS DE REMANUFACTURACION DEL EQUIPO.	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
202 FILTRO DESHIDRATADOR DE 10 T.R.	PIEZA	2.0	2,430.60	4,861.20
203 SERPENTIN DE EVAPORADOR CAPACIDAD DE 20 T.R.	PIEZA	1.0	75,689.37	75,689.37
204 SERPENTIN DE CONDENSADOR	PIEZA	1.0	75,689.37	75,689.37
205 VALVULA DE EXPANSION 10 T.R.	PIEZA	2.0	9,565.46	19,130.92
206 ACEITE PARA REFRIGERACION	LITRO	5.0	1,219.31	6,096.55
207 REFRIGERANTE 410A DE 11.35 KGS.	BOYA	2.0	8,588.92	17,177.84
208 TURBINA PARA EVAPORADOR 1-1/2"x70"	PIEZA	1.0	26,767.46	26,767.46
209 MOTOR DE CONDENSADOR	PIEZA	2.0	9,256.94	18,513.88
210 ASPAS DE CONDENSADOR 24X3X1/2"	PIEZA	2.0	5,998.69	11,997.38
211 CONTACTOR DE CONDENSADOR	PIEZA	2.0	18,644.01	37,288.02
212 MOTOR DE EVAPORADORA	PIEZA	1.0	12,988.69	12,988.69
213 CONTACTOR MOTOR DE EVAPORADORA	PIEZA	1.0	10,548.69	10,548.69
214 CONTACTOR MOTOR COMPRESOR	PIEZA	2.0	12,700.00	25,400.00
215 COMPRESOR TRIFASICO 220 VOLTS, 60 HZ, 10 T.R.	PIEZA	2.0	115,080.70	230,161.40
216 FILTROS DE AIRE	PIEZA	8.0	1,448.70	11,589.60
217 BANCO DE RESISTENCIA PARA CALEF. TRIF. 220 VOLTS, 40 KILOWATTS	PIEZA	1.0	39,713.25	39,713.25
218 FILTRO DESHIDRATADOR	PIEZA	2.0	4,233.43	8,466.86
219 INTERRUPTOR DE PROTECCION DE ALTA PRESION	PIEZA	2.0	7,620.44	15,240.88
220 INTERRUPTOR DE PROTECCION DE BAJA PRESION	PIEZA	2.0	7,879.34	15,758.68
221 INTERRUPTOR DE DIFERENCIAL DE ACEITE	PIEZA	2.0	7,965.17	15,930.34
222 BANDA PARA MANEJADORA	PIEZA	1.0	566.06	566.06
223 TRANSFORMADOR DE CONTROL 220/24 VOLTS-150VA	PIEZA	1.0	5,668.71	5,668.71
224 CHUMACERA DE PISO 1"	PIEZA	2.0	5,840.41	11,680.82




AIRELECSA S.A. DE C.V.

0015

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-CYR-050GYR979-N-137-2023

225	REPARACION DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO, (INDISPENSABLE PRESENTARSE EN SITIO), INCLUYE AISLAMIENTO CON FIBRA DE VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO FRIO-CALOR, 2 ETAPAS, PROGRAMABLE, INCLUYE CABLEADO Y GUARDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE SOPORTERIA PARA FIJACION DE DUCTERIA.	KG	2000	215.00	43,000.00
226	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 T.R. DEL AREA DEL AUDITORIO NORTE.	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
227	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 T.R. DEL AREA DEL AUDITORIO SUR.	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 T.R. DEL AREA DEL AULA 4 ORIENTE	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
229	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 T.R. DEL AREA DEL AULA 4 PONIENTE	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE AULA DE MANUALES	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE AULA DE COMPUTACION	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE GIMNASIO ORIENTE	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
233	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE GIMNASIO CENTRO	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE GIMNASIO PONIENTE	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
235	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE SIPSI	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
236	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. DEL AREA DE COCINA	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
238	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER, DE 3 T.R. PARA EL AREA DE BALIOTERAPIA, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, BOMBA DE CALOR, TURBINA, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IJU	T.R.	3.0	53,700.00	161,100.00
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE DIRECCION	T.R.	1.0	867.00	867.00
240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE ADMINISTRACION	T.R.	1.0	867.00	867.00
241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE OFICINA SINDICAL	T.R.	1.0	867.00	867.00
242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. DEL AREA DE DIRECCION	T.R.	1.0	867.00	867.00



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0016

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GTYR979-N-137-2023

SUBTOTAL

953,045.97

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DEL NORESTE

243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. DEL AREA DE SOTANO.	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T.R. DEL AREA DE PLANTA BAJA.	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7 T.R. DEL AREA DE PATOGENESIS MOLECULAR.	T.R.	7.0	867.00	6,069.00
246	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R. DEL AREA DE CUARTO DE CULTIVO.	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
247	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R.	T.R.	15.0	867.00	13,005.00
SUBTOTAL				58,089.00	

SUBDELEGACION ADMINISTRATIVA NO. 4

248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE 3° PISO	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
249	REPARACION DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO, (INDISPENSABLE PRESENTARSE EN SITIO), INCLUYE AISLAMIENTO CON FIBRA DE VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO FRIO-CALOR, 2 ETAPAS, PROGRAMABLE, INCLUYE CABLEADO Y GUARDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE SOPORTERIA PARA FIJACION DE DUCTERIA	KG	200.0	215.00	43,000.00
250	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE 1° PISO	T.R.	15.0	867.00	13,005.00
251	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE 5° PISO OFICINA SUBDELEGADO	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE 5° PISO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE PLANTA BAJA MORAI	T.R.	15.0	867.00	13,005.00
254	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE PENSIONES	T.R.	20.0	867.00	17,340.00
255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE PENSIONES	T.R.	8.5	867.00	7,369.50
256	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AREA DE PENSIONES TIPO PAQUETE DE 10 T.R.	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
257	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. PARA EL AREA DEL SITE DE INFORMATICA, CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, BOMBA DE CALOR, TURBINA, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL USU	T.R.	1.0	32,407.00	32,407.00
SUBTOTAL				156,471.50	



AIRELECSA

AIRELECSA S.A. DE C.V.

0017

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-CYR-050GCRY979-N-137-2023

TIENDA No. 01

258	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TR (ADMINISTRACION)	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
259	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS TIPO AIRE LAVADO CONSISTENTE EN: REPOSICION DE BANDAS, REPOSICION DE POLEA DAÑADA SI ES NECESARIO, REVISION DE FLECHA DE TURBINA, LUBRICACION DE CHUMACERAS DE POLEA DE TURBINA, REPOSICION DE 4/ BOMBAS POR EQUIPO, LIMPIEZA DE CHAROLA Y APLICADO DE RECUBRIMIENTO ANTIOXIDO, MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y AJUSTE DE FLUJADOR DE AGUA, SUMINISTRO DE VALVULAS DE INYECCION DE AGUA, LIMPIEZA DE TAPAS Y PINTURA GENERAL DEL EQUIPO. INCLUIVE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA	EQUIPO	6.0	14,445.00	86,670.00
260	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TR PARA EL AREA DE ELECTRONICA	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
				SUBTOTAL	95,340.00
GUARDERIA INFANTIL ORDINARIA No.3					
261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA COMEDOR PERSONAL.	T.R.	1.0	867.00	867.00
262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA OFICINA NUTRICION.	T.R.	1.0	867.00	867.00
263	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA DIRECCION.	T.R.	1.0	867.00	867.00
264	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA SALA DE JUNTAS.	T.R.	1.0	867.00	867.00
265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA SITE.	T.R.	1.0	867.00	867.00
266	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA OFICINA ADMINISTRATIVA.	T.R.	1.0	867.00	867.00
267	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R., CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, BOMBA DE CALOR, TURBINA, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL JCU, EN EL AREA ENFERMERIA.	EQUIPO	1.0	32,407.00	32,407.00
268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA MATERNALES C2.	T.R.	1.0	867.00	867.00
269	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER NO. 1 DE 2 T.R. AREA USOS MULTIPLES PLANTA BAJA.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
270	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER NO. 2 DE 2 T.R. AREA USOS MULTIPLES PLANTA BAJA.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
271	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER NO. 3 DE 2 T.R. AREA USOS MULTIPLES PLANTA BAJA.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0018

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

272	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA LOCKERS.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
273	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA VESTIBULO.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
274	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL A.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
275	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL C1.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
276	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL B2.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
277	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL B1.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
278	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA USOS MULTIPLES LACTANTES A.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
279	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA LACTANTES A.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA LACTANTES B.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
281	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA USOS MULTIPLES LACTANTES B.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
282	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA LACTANTES C.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
283	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA USOS MULTIPLES LACTANTES C.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
SUBTOTAL				64,486.00	

GUARDERIA INFANTIL ORDINARIA No. 04					
284	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 27.5 T.R. ÁREA PLANTA BAJA.	T.R.	27.5	867.00	23,842.50
285	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 27.5 T.R. ÁREA PLANTA ALTA.	T.R.	27.5	867.00	23,842.50
286	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
287	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
288	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
289	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. ÁREA MATERNAL.	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
SUBTOTAL				54,621.00	



AIRELECSA S.A. DE C.V.


0019

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

GUARDERIA INFANTIL ORDINALIA NO.5

290	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R., CONSISTENTE EN LA REMANUFACTURACION DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR R410, BOMBA DE CALOR, TURBINA, TARJETA ELECTRONICA, MOTOR, EVAPORADOR, CARCAZA DE UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS A SATISFACCION DEL ICU	EQUIPO	1.0	40,637.00	40,637.00
291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA FILTRO	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
292	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA SITE	T.R.	1.0	867.00	867.00
293	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA DIRECCION	T.R.	1.0	867.00	867.00
294	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA SALA DE JUNTAS	T.R.	1.0	867.00	867.00
295	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA ADMINISTRATIVO	T.R.	1.0	867.00	867.00
296	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA MATERNAL C2	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
297	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA MATERNAL C1	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
298	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA MATERNAL B2	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
299	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA MATERNAL B1	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA MATERNAL A	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA PREESCOLAR A	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA PREESCOLAR B	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
303	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA PREESCOLAR C	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
304	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA PEDAGOGIA	T.R.	1.0	867.00	867.00
305	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA USOS MULTIPLES	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
306	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA USOS MULTIPLES	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
307	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA USOS MULTIPLES	T.R.	2.0	867.00	1,734.00



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0020

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR979-N-137-2023

308	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA NUTRICION	T.R.	1.0	867.00	867.00
309	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA FOMENTO	T.R.	1.0	867.00	867.00
310	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 1 T.R. AREA ADMINISTRACION PA	T.R.	1.0	867.00	867.00
311	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA LACTANTES A	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
312	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA LACTANTES B	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
313	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA LACTANTES C	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
314	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 2 T.R. AREA COMEDOR PERSONAL	T.R.	2.0	867.00	1,734.00
				SUBTOTAL	75,317.00

PLANTA DE LAVADO DE ROPA					
315	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R.	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
				SUBTOTAL	8,670.00

SUPERLEGACION ADMINISTRATIVA No. 6					
316	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 25 T.R.	T.R.	25.0	867.00	21,675.00
317	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R.	T.R.	15.0	867.00	13,005.00
318	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 T.R. AREA	T.R.	10.0	867.00	8,670.00
319	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 T.R. AREA SERVIDOR	T.R.	5.0	867.00	4,335.00
				SUBTOTAL	47,685.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERACIONES					
320	COMPRESOR CARELYE / MESA DE 15 TR REMANUFACTURADO	PIEZA	2.0	75,705.00	151,410.00
321	COMPRESOR CARELYE / MESA DE 20 TR REMANUFACTURADO	PIEZA	2.0	85,490.00	170,980.00
322	COMPRESOR CARELYE / MESA DE 30 TR REMANUFACTURADO	PIEZA	1.0	91,670.00	91,670.00
323	COMPRESOR CARELYE / MESA DE 40 TR REMANUFACTURADO	PIEZA	1.0	99,910.00	99,910.00
324	COMPRESOR TANDEM 10 TR TRIFASICO	PIEZA	1.0	99,910.00	99,910.00
325	COMPRESOR DE 10 TR HERMETICO NUEVO TRIFASICO	PIEZA	1.0	79,310.00	79,310.00
326	COMPRESOR DE 7.5 TR HERMETICO NUEVO TRIFASICO	PIEZA	1.0	79,156.00	79,156.00
327	COMPRESOR DE 5 TR HERMETICO NUEVO TRIFASICO	PIEZA	2.0	38,110.00	76,220.00
328	COMPRESOR DE 4 TR HERMETICO NUEVO TRIFASICO	PIEZA	2.0	35,741.00	71,482.00
329	COMPRESOR DE 2 TR PARA MINI SPLIT INVERTER	PIEZA	2.0	7,468.00	14,936.00



AIRELECSA S.A. DE C.V.

0021

AIRELECSA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-58-CYR-050GYR79-N-137-2023

330	COMPRESOR DE 1 TR PARA MINI SPLIT INVERTER	PIEZA	2.0	4,501.00	9,002.00
331	COMPRESOR DE 1 TR R22 PARA MINI SPLIT	PIEZA	2.0	4,069.00	8,138.00
332	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE AGENTE MANUAL	PIEZA	5.0	4,606.00	23,030.00
333	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DUAL DE PRESION DE ALTA Y BAJA MANUAL	PIEZA	5.0	4,454.00	22,270.00
334	SUMINISTRO DE KIT DE FILTROS LAVABLES PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	EQUIPO	5.0	7,725.00	38,625.00
335	SUMINISTRO DE MOTOR PARA FAN & COIL DE 1/6 HP 127V DOBLE FLECHA	PIEZA	10.0	3,337.00	33,370.00
336	SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	4.0	6,901.00	27,604.00
337	SUMINISTRO DE TERMOSTATO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO	PIEZA	5.0	7,828.00	39,140.00
338	SUMINISTRO DE TURBINA DE PLASTICO PARA FAN & COIL DE 8 X 5 1/2 X 1/2	PIEZA	8.0	1,709.00	13,672.00
339	SUMINISTRO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO TIPO ESFERA DE 3/4" ROSCABLE EN ACERO	PIEZA	7.0	979.00	6,853.00
340	ASPA DE PARA CONDENSADOR DE 22 PULG X 1/2 PULG	PIEZA	4.0	2,781.00	11,124.00
341	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 30 A, 220 V, TRIFASICO.	PIEZA	10.0	3,451.00	34,510.00
342	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 60 A, 220 V, TRIFASICO.	PIEZA	8.0	7,159.00	57,272.00
343	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 125 A TRIFASICO 220 V	PIEZA	2.0	11,093.00	22,186.00
344	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADORA DE 3/4 HP TRIFASICO 220/440 V	PIEZA	5.0	5,099.00	25,495.00
345	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADORA DE 1 HP TRIFASICO 220/440 V	PIEZA	5.0	5,923.00	29,615.00
346	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADORA DE 1.5 HP TRIFASICO 220/440 V	PIEZA	4.0	8,189.00	32,756.00
347	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE EVAPORADORA DE 5 HP TRIFASICO 220/440 V	PIEZA	1.0	14,935.00	14,935.00
348	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADORA MINI SPLIT TRIFASICO 220V, CON ASPAS	PIEZA	3.0	3,811.00	11,433.00
349	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 100 VA 220/24 V	PIEZA	2.0	3,811.00	7,622.00
350	BANCO DE RESISTENCIA PARA CALEF. TRIS. 220VOLTS 40 KILOWATTS	PIEZA	1.0	27,810.00	27,810.00
SUBTOTAL				27,810.00	1,431,446.00

Simón Álvarez de Luna
Representante Legal

SUBTOTAL	8,150,662.27
IVA	1,304,105.96
TOTAL	9,454,768.23

Apodaca, Nuevo León a 08 de Diciembre de 2023

Precio \$ 8,150,662.27 (Ocho millones ciento cincuenta mil seis cientos sesenta y dos pesos 27/100 MN) antes de Impuestos
Los precios son fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato.