



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Uní. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4					
1	MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE 7.5 (AGUA FRÍA), QUE CONSISTE EN: A) RETIRO E INSTALACIÓN. B) CAMBIO DE BALEROS. C) LIMPIEZA O REMPLAZO DE TERMINALES SULFATADAS. D) REMPLAZO DE SELLO MECANICO. E) PINTURA DE EQUIPO Y CAMBIO DE EMPAQUES.	SERVICIO	2	43,233.00	86,466.00
2	MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE 5 HP PARA AGUA CALIENTE MARCA BALDOR. QUE CONSISTE EN: A) RETIRO E INSTALACIÓN. B) CAMBIO DE BALEROS. C) LIMPIEZA O REMPLAZO DE TERMINALES SULFATADAS. D) REMPLAZO DE SELLO MECANICO. E) PINTURA DE EQUIPO Y CAMBIO DE EMPAQUES.	SERVICIO	1	56,790.00	56,790.00
3	MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE 2 HP PARA AUTOCLAVE UTILIZADA PARA SISTEMA DE VACIO. QUE CONSISTE EN: A) RETIRO E INSTALACIÓN. B) CAMBIO DE BALEROS. C) LIMPIEZA O REMPLAZO DE TERMINALES SULFATADAS. D) REMPLAZO DE SELLO MECANICO. E) PINTURA DE EQUIPO Y CAMBIO DE EMPAQUES.	SERVICIO	3	27,954.00	83,862.00
4	MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE 5 HP PARA AGUA POTABLE MARCA BALDOR. QUE CONSISTE EN: A) RETIRO E INSTALACIÓN. B) CAMBIO DE BALEROS. C) LIMPIEZA O REMPLAZO DE TERMINALES SULFATADAS. D) REMPLAZO DE SELLO MECANICO. E) PINTURA DE EQUIPO Y CAMBIO DE EMPAQUES.	SERVICIO	2	27,954.00	55,908.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA EXTRACTOR DE AIRE, 3/4 HP, 220/110V, MONOFASICO	SERVICIO	1	18,547.00	18,547.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA EXTRACTOR DE AIRE 2HP, 220/110V, MONOFASICO, PARA AREA QUIROFANO	SERVICIO	1	40,680.00	40,680.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA EXTRACTOR DE AIRE 1/4HP, 220/110V, MONOFASICO, PARA 1ER. 4TO. PISO	SERVICIO	1	18,547.00	18,547.00
				Sub-Total:	360,800.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 5

8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DEL SISTEMA DE VENTILACION DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DE 15 H. P. CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE MOTORES DESARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, LAVADO Y LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, DEL MOTOR PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE TODA LA TEMPORADA, ARMADO E INSTALACION DE MOTORES, INSTALACION DE ASPAS, BALANCEO DINAMICO Y ALINEACION DE MOTOR, INCLUYE: PINTURA DE LOS EQUIPOS. TRANSLADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, REFACCIONES, REVISIONES Y EVALUACION DE LOS MOTORES POR ESCRITO, ACARREOS ANDAMIOS, INSTALACION Y MANO DE OBRA ENTREGA A PLENA SATISFACCION, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	68,648	68,648.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES 2DO PISO CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	18,547	18,547.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS HOMBRES 2DO PISO CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	18,547	18,547.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES URGENCIAS CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	18,547	18,547.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS HOMBRES URGENCIAS CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	18,547	18,547.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES SOTANO, DE 1- 1/2 CP, INCLUYE REVISION DE EMBOBINADO ELECTRICO, EN CASO DE SER NECESARIO REEMBOBINAR, APLICACION DE BARNIZ Y HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS Y CHUMACERAS, ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	10,061	10,061.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS HOMBRES SOTANO, DE 1- 1/2 CP, INCLUYE REVISION DE EMBOBINADO ELECTRICO, EN CASO DE SER NECESARIO REEMBOBINAR, APLICACION DE BARNIZ Y HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS Y CHUMACERAS, ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	10,061	10,061.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES 1ER PISO, DE 1/2 CP, INCLUYE REVISION DE EMBOBINADO ELECTRICO, EN CASO DE SER NECESARIO REEMBOBINAR, APLICACION DE BARNIZ Y HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS Y CHUMACERAS, ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	5,160	5,160.00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS HOMBRES 1ER PISO, DE 1/2 CP, INCLUYE REVISION DE EMBOBINADO ELECTRICO, EN CASO DE SER NECESARIO REEMBOBINAR, APLICACION DE BARNIZ Y HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS Y CHUMACERAS, ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	5,160	5,160.00
				Sub-Total:	173,278.00

CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 8					
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MCA. FPS (FRANKLIN ELECTRIC), MODELO: 5502, 10 H. P., 220 VOLTS, 60 HZ, ALTA PRESION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA DE ALBERCA CONSISTENTE EN: DESARMADO Y ARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO GENERAL DE BOMBA CENTRIFUGA REPONIENDO TODOS COS COMPONENTES DAÑADOS, MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR ELECTRICO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, ARMADO E INSTALACION UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS, ENTREGA A PLENA SATISFACCION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	56,351	56,351.00
18	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS MCA. US MOTOR DE 5 HP, 220 V, 60 HZ, 3500 RPM. ALTA PRESION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO CONSISTENTE EN : DESARMADO Y ARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO GENERAL DE BOMBA CENTRIFUGA REPONIENDO TODOS COS COMPONENTES DAÑADOS, MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR ELECTRICO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, ARMADO E INSTALACION UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS, ENTREGA A PLENA SATISFACCION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	27,954	27,954.00
				Sub-Total:	84,305.00

TIENDA 1 IMSS					
19	MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 1 H. P., 3 FASES 220 V A 1750 RPM, INSTALADA EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE USO GENERAL QUE CONSTA DE: MANO DE OBRA CALIFICADA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DEL SISTEMA, DESARMADO LIMPIEZA Y DESINCORUSTACION DE INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA GENERAL, REPOSICION DE PIEZAS DAÑADAS, LAVADO DEL SISTEMA ELECTRICO CON PRODUCTO DIELECTRICO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO ENTREGA A PLENA SATISFACCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA UNIDAD AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE 1 HP INTELIGENTE PARA BOMBEO DE USO GENERAL QUE CONSTA DE: SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO , INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE PROTECCION, TARJETA INTELIGENTE PARA MANTENER UNA PRESION CONSTANTE DE PRESURIZACION DE LA LINEA DE AGUA, TANQUE HIDRONEUMATICO INCLUIDO, CONEXIONES HIDRAULICAS , TRAZOS, CORTES, ACOPLAMIENTOS, MANO DE OBRA Y GARANTIA DE 3 AÑOS POR FALLA DEL EQUIPO	SERVICIO	1	34,167	34,167.00
				Sub-Total:	55,873.00

HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 6					
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE CARCAMO 5HP, 3F, 220/440V , ESTA UBICADA EN PATIO DE MANIOBRAS EN EL SOTANO. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS, SELLOS Y RODAMIENTOS, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO.	SERVICIO	1	57,830.00	57,830.00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO DE MANEJADORA DE AIRE 7.5HP, 3F, 220/440V, 60HZ DE CEYE, UBICADA EN SOTANO AREA DE TALLER DE CONSERVACION. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS Y RODAMIENTOS DE CARGA, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO	SERVICIO	1	50,635.00	50,635.00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTOR, SUMINISTRO DE ASPA Y CHUMACERA DE MANEJADORA DE AIRE 7.5HP, 3F, 220/440V, 60HZ DE LABORATORIO, UBICADA EN SOTANO AREA DE TALLER DE CONSERVACION. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS Y RODAMIENTOS DE CARGA, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO	SERVICIO	1	50,635.00	50,635.00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR CHUMACERA Y FLECHA DE MANEJADORA DE AIRE 10HP, 3F, 220/440V, 60HZ DE RECEPCION CENTRAL, UBICADA EN SOTANO. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS Y RODAMIENTOS DE CARGA, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO	SERVICIO	1	50,635.00	50,635.00
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR CHUMACERA Y FLECHA DE MANEJADORA DE AIRE DE 5HP, 3F, 220/440V, 60HZ DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR, UBICADA EN SOTANO. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS Y RODAMIENTOS DE CARGA, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO	SERVICIO	1	31,204.00	31,204.00
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR CHUMACERA Y FLECHA DE MANEJADORA DE AIRE DE 5HP, 3F, 220/440V, 60HZ DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y SALA DE MASAJES, UBICADA EN SOTANO. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS Y RODAMIENTOS DE CARGA, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO	SERVICIO	1	31,204.00	31,204.00
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR CHUMACERA Y FLECHA DE MANEJADORA DE AIRE DE 7.5HP, 3F, 220/440V, 60HZ DEL AREA DE PBR. INCLUYE REEMPLAZO DE BALEROS Y RODAMIENTOS DE CARGA, BARNIZADO A EMBOBINADO O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO, ENGRASADO DE CHUMACERA O REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO	SERVICIO	1	50,635.00	50,635.00
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO , CAMBIO DE CHUMACERA, BANDA Y FLECHA DE EXTRACTOR DE AIRE DE 5HP, 3F, 220/440, 60HZ DE PLANTA BAJA, ROPIERIA Y SOTANO UBICADO EN AZOTEA DE TORRE HOSPITALARIA, BAÑOS Y SEPTICOS DE LA TORRE HOSPITALARIA AZOTEA, LABORATORIO Y CEYE.	SERVICIO	1	31,204.00	31,204.00
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE CHUMACERA DE EXTRACTOR DE AIRE DE 7 HP, 1F, 220/440, 60HZ DE COCINA UBICADO EN AZOTEA DE TORRE HOSPITALARIA	SERVICIO	1	31,204.00	31,204.00
				Sub-Total:	385,186.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 31					
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE GOBIERNO EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACION DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE AUDITORIO EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE URGENCIAS EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE SALA DE ESPERA EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE 2 PISO DENTAL EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE 2 PISO SALA DE ESPERA EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 5 HP DE AREA DE 1 PISO CONSULTORIO EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	16,020.00	16,020.00
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 3 HP DE AREA DE LABORATORIO EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MANEJADORA CON TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA.	PIEZA	1	7,503.00	7,503.00
				Sub-Total:	119,643.00

CENTRAL DE SERVICIOS SAN NICOLAS					
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE ASPA Y DESMONTAJE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACIÓN DE MOTOR EN BASE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, INSTALACIÓN DE ASPA Y PUESTA EN MARCHA.	PIEZA	1	68,648.00	68,648.00
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 10 HP DE GENERADOR DE VAPOR EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO INTALADO EN CALDERA, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACIÓN EN CALDERA Y PUESTA EN MARCHA.	PIEZA	2	22,236.00	44,472.00
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO EL CUAL INCLUYE: TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACIÓN DE MOTOR EN BASE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, INSTALACIÓN DE ASPA Y PUESTA EN MARCHA.	PIEZA	1	68,648.00	68,648.00
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO EL CUAL INCLUYE: TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, TRASLADO DE TALLER A CASA DE MAQUINAS, INSTALACIÓN DE MOTOR EN BASE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, INSTALACIÓN DE ASPA Y PUESTA EN MARCHA.	PIEZA	1	68,648.00	68,648.00
42	REPARACIÓN DE MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE ASPA Y DESMONTAJE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACIÓN DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, TRASLADO DE TALLER A CASA DE MAQUINAS.	PIEZA	1	68,648.00	68,648.00
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA DE 10 HP MARCA TECA EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA DE ROTOR Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADO, REMPLAZO DE TAZONES EN BOMBA, APLICACIÓN DE PINTURA EN EQUIPO, EMPAQUES, TRASLADO E INSTALACIÓN EN CABEZAL DE TANQUE DE CONDENSADO, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y EQUIPO ADECUADO.	PIEZA	1	31,377.00	31,377.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 1/2 PARA CIRCULACIÓN DE AGUA, UBICADA EN TANQUE DE AGUA CALIENTE EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOBOMBA DE 1/2, COMO TAMBIEN INSTALACIÓN DEL EQUIPO NUEVO, EMPAQUES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA ADECUADA Y PUESTA EN MARCHA.	PIEZA	1	43,223.00	43,223.00
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE 75 HP PARA AGUA DE CONDENSADO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE SELLO, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA DE ROTOR Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADO, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO EN BOMBA, APLICACIÓN DE PINTURA EN EQUIPO, EMPAQUES, TRASLADO E INSTALACIÓN EN AREA DE SERVICIO, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y EQUIPO ADECUADO.	PIEZA	1	106,305.00	106,305.00
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA DE 10 HP PARA TANQUE DE CONDENSADO DE EQUIPO GENERADOR DE AGUA HELADA MARCA YORK DE VAPOR EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA DE ROTOR Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADO, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO EN BOMBA, APLICACIÓN DE PINTURA EN EQUIPO, EMPAQUES, TRASLADO E INSTALACIÓN EN AREA DE SERVICIO, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y EQUIPO ADECUADO.	SERVICIO	1	57,386.00	57,386.00
				Sub-Total:	557,355.00

CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 1					
47	MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBAS DEL HIDRONEUMATICO DE 20 HP, INCLUYE MANTENIMIENTO A EMBOBINADO, CAMBIO DE BALERO DE CARGA AXIAL, CAMBIO DE BALERO CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS (ANTES, DURANTE Y AL FINAL), LIMPIEZA, ENSAMBLE Y PINTURA, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISIONES DE TAPAS, BARNIZ, REVISION DE PROPELA, Y PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	SERVICIO	1	68,425.00	68,425.00
48	MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBA DEL CARCAMO DE 1 1/2 HP, INCLUYE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALERO DE CARGA AXIAL, CAMBIO DE BALERO CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS (ANTES, DURANTE Y AL FINAL), LIMPIEZA, ENSAMBLE Y PINTURA, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISIONES DE TAPAS, BARNIZ, REVISION DE PROPELA, Y PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	SERVICIO	1	14,702.00	14,702.00
49	MANTENIMIENTO A BOMBA HORIZONTAL MARCA CUMA MOD. C21013E DE 1HP MONOFASICO. INCLUYE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALERO DE CARGA AXIAL, CAMBIO DE BALERO CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS (ANTES, DURANTE Y AL FINAL), LIMPIEZA, ENSAMBLE Y PINTURA, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISIONES DE TAPAS, BARNIZ, REVISION DE PROPELA, Y PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	SERVICIO	1	10,648.00	10,648.00
					93,775.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIA No. 38						
50	MANTENIMIENTO A BOMBA HORIZONTAL MARCA CUMA MOD. C21013E DE 1HP MONOFASICO. INCLUYE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALERO DE CARGA AXIAL, CAMBIO DE BALERO CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS (ANTES, DURANTE Y AL FINAL) LIMPIEZA, ENSAMBLE Y PINTURA, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISIONES DE TAPAS, BARNIZ, REVISION DE PROPELA, Y PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	SERVICIO		1	10,648.00	10,648.00
Sub-Total:						10,648.00

GUARDERIA ORDINARIA INFANTIL No. 0004						
51	MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBAS DEL HIDRONEUMATICO DE 5 HP, INCLUYE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALERO DE CARGA AXIAL, CAMBIO DE BALERO CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS (ANTES, DURANTE Y AL FINAL) LIMPIEZA, ENSAMBLE Y PINTURA, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISIONES DE TAPAS, BARNIZ, REVISION DE PROPELA, Y PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	SERVICIO		1	27,954.00	27,954.00
52	MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBAS DEL CARCAMO DE 1/2 HP, INCLUYE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALERO DE CARGA AXIAL, CAMBIO DE BALERO CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS (ANTES, DURANTE Y AL FINAL) LIMPIEZA, ENSAMBLE Y PINTURA, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISIONES DE TAPAS, BARNIZ, REVISION DE PROPELA, Y PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	SERVICIO		1	14,012.00	14,012.00
53	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, DEL EXTRACTOR DE COCINA, INCLUYE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS CARGA AXIAL Y CARGA RADIAL, BALANCEO DINAMICO DE ELEMENTO ROTATIVO, PRUEBAS ELECTRICAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS, (ANTES, DURANTE Y AL	SERVICIO		1	31,204.00	31,204.00
Sub-Total:						73,170.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 3						
54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA NO. 1 DE 1 HP EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD, LOS CUALES INCLUYEN: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADOS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO		1	27,256.00	27,256.00
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA NO. 2 DE 1 HP EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD, LOS CUALES INCLUYEN: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADOS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO		1	27,256.00	27,256.00
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL NO. 3 DE 1 HP EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD, CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DE LOS CUALES INCLUYEN: DESMONTAJE DE BOMBA, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, EMBOBINADO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADO, REEMPLAZO DE DIEZAS DAÑADAS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACIÓN DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA. ENTREGA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	SERVICIO		1	27,256.00	27,256.00
Sub-Total:						81,768.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 15						
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA DE 5 HP No. 1, EL CUAL SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADOS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO		1	32,427.00	32,427.00
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA DE 5 HP No. 2, EL CUAL SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADOS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO		1	32,427.00	32,427.00
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP No. 1, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SISTEMA DE CARCAMO DE LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADOS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO		1	27,256.00	27,256.00
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP No. 2, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SISTEMA DE CARCAMO DE LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN EMBOBINADOS, REMPLAZO DE PROPELA Y SELLO DE BOMBA UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN SU EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO		1	27,256.00	27,256.00
Sub-Total:						119,366.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 43						
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL No. 1, MARCA SIEMENS DE 7.5 HP 1735 RPM TIFASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO		1	17,600.00	17,600.00
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL No. 2, MARCA SIEMENS DE 7.5 HP 1735 RPM TIFASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO		1	17,600.00	17,600.00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL No. 3, MARCA SIEMENS DE 7.5 HP 1735 RPM TIFASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO		1	17,600.00	17,600.00
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL No. 4, MARCA SIEMENS DE 7.5 HP 1735 RPM TIFASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO		1	17,600.00	17,600.00
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BOMBAS DE AGUA (HIDRANTE) CON MOTOR DE 5HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO		1	27,954.00	27,954.00
66	MANTENIMIENTO A MOTOR HORIZONTAL MARCA ABB DE 30 HP 875 RPM (CON VENTILADOR) DEL AREA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO	SERVICIO		1	102,943.00	102,943.00
67	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BOMBAS DE AGUA (RIEGO) CON MOTOR DE 5HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO		1	27,954.00	27,954.00
Sub-Total:						229,251.00

UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 65						
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR HORIZONTAL MARCA US DE 10HP 1770 RPM 230/460 VOLTS. SERIE AG043551 UBICADA EN CASA DE MAQUINAS PARA DAR SERVICIO A RECIRCULACION DE AGUA HELADA PARA CLIMATIZACION LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO		1	19,433.00	19,433.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR HORIZONTAL MARCA US DE 10HP 1770 RPM 230/460 VOLTS. UBICADA EN CASA DE MAQUINAS PARA DAR SERVICIO A RECIRCULACION DE AGUA HELADA PARA CLIMATIZACION LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	19,433.00	19,433.00
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR HORIZONTAL MARCA BALDOR DE 7.5 HP 1500 RPM 230/460 VOLTS. UBICADA EN CASA DE MAQUINAS PARA DAR SERVICIO A RECIRCULACION DE AGUA HELADA PARA CLIMATIZACION LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	14,765.00	14,765.00
71	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE CAJA DE BALEROS MARCA WEG DE 7.5 HP (SOLO BOMBA) UBICADA EN CASA DE MAQUINAS PARA CALEFACCION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA, DESINCRUSTACION INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISION DE IMPULSOR (ES), RECTIFICACION DE FLECHAS Y CAJAS DE BALEROS, CAMBIO DE COJINETES, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, REPOSICION DE TUBERIA DE PURGAS, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE BRIDAS Y VOLUTAS, REPOSICION DE BUJES MAQUINADOS EN LATON, BALANCEO DINAMICO DEL IMPULSOR ARMADO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS BASE INCLUIDA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL GRADO 5, ACOPLAMIENTO DE BOMBA CON MOTOR, ALINEACION, LUBRICACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION DE FUGAS Y CORRECCION DE LAS MISMAS	SERVICIO	1	26,012.00	26,012.00
72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE CAJA DE BALEROS MARCA WEG DE 7.5 HP (SOLO BOMBA) UBICADA EN CASA DE MAQUINAS PARA CALEFACCION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA, DESINCRUSTACION INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISION DE IMPULSOR (ES), RECTIFICACION DE FLECHAS Y CAJAS DE BALEROS, CAMBIO DE COJINETES, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, REPOSICION DE TUBERIA DE PURGAS, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE BRIDAS Y VOLUTAS, REPOSICION DE BUJES MAQUINADOS EN LATON, BALANCEO DINAMICO DEL IMPULSOR ARMADO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS BASE INCLUIDA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL GRADO 5, ACOPLAMIENTO DE BOMBA CON MOTOR, ALINEACION, LUBRICACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION DE FUGAS Y CORRECCION DE LAS MISMAS	SERVICIO	1	26,012.00	26,012.00
73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE CAJA DE BALEROS MARCA WEG DE 7.5 HP (SOLO BOMBA) UBICADA EN CASA DE MAQUINAS PARA CALEFACCION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA, DESINCRUSTACION INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISION DE IMPULSOR (ES), RECTIFICACION DE FLECHAS Y CAJAS DE BALEROS, CAMBIO DE COJINETES, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, REPOSICION DE TUBERIA DE PURGAS, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE BRIDAS Y VOLUTAS, REPOSICION DE BUJES MAQUINADOS EN LATON, BALANCEO DINAMICO DEL IMPULSOR ARMADO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS BASE INCLUIDA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL GRADO 5, ACOPLAMIENTO DE BOMBA CON MOTOR, ALINEACION, LUBRICACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION DE FUGAS Y CORRECCION DE LAS MISMAS	SERVICIO	1	26,012.00	26,012.00
74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR HORIZONTAL MARCA BALDOR DE 5 HP 230/460 VOLTS PARA EL SERVICIO DE CONDENSACION DE LAS MAQUINAS GENERADORAS DE AGUA HELADA. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	27,954.00	27,954.00
75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR HORIZONTAL MARCA BALDOR DE 3 HP 230/460 VOLTS PARA EL SERVICIO DE CONDENSACION DE LAS MAQUINAS GENERADORAS DE AGUA HELADA. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	11,837.00	11,837.00
76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR HORIZONTAL MARCA BALDOR DE 3 HP 230/460 VOLTS PARA EL SERVICIO DE CONDENSACION DE LAS MAQUINAS GENERADORAS DE AGUA HELADA. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	11,837.00	11,837.00
77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL MARCA BARNES CON MOTOR MARCA SIEMENS DE 7.5 HP TRIFASICO PARA BOMBA DE AGUA POTABLE. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA, DESINCRUSTACION INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISION DE IMPULSOR (ES), RECTIFICACION DE FLECHAS Y CAJAS DE BALEROS, CAMBIO DE COJINETES, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, REPOSICION DE TUBERIA DE PURGAS, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE BRIDAS Y VOLUTAS, REPOSICION DE BUJES MAQUINADOS EN LATON, BALANCEO DINAMICO DEL IMPULSOR ARMADO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS BASE INCLUIDA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL GRADO 5, ACOPLAMIENTO DE BOMBA CON MOTOR, ALINEACION, LUBRICACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION DE FUGAS Y CORRECCION DE LAS MISMAS, MANTENIMIENTO A MOTORES TRIFASICOS DE 10 H.P. MCA US DE 3600 RPM ACOPLADOS A BOMBAS DE AGUA DE BOMBEO PROGRAMADO, ALTA Y BAJA PRESION, LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE LINEAS NUEVAS, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	44,706.00	44,706.00
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANEJADORA 1 (QUIMIOTERAPIA Y HEMODIALISIS) MOTOR HORIZONTAL DE 3HP GOBIERNO Y QUIMIOTERAPIA. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	11,837	11,837.00
79	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 5HP DE MANEJADORA DE AIRE, CONSULTA PLANTA BAJA. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 7.5HP DE MANEJADORA DE AIRE SALA DE ESPERA, PLANTA BAJA Y FARMACIA. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
81	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 7.5HP DE MANEJADORA DE AIRE QUIROFANO. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 5HP DE MANEJADORA DE AIRE SALA DE ESPERA DE RECUPERACION. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
83	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 7.5HP DE MANEJADORA DE AIRE ENDOSCOPIAS. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unl. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 3HP GOBIERNO. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	11,837	11,837.00
85	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 5HP DE MANEJADORA DE AIRE SALA DE ESPERA DE QX. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
				Sub-Total:	381,911.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 71					
86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR No. 1 HORIZONTAL DE 5 HP 230/460 VOLTS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	16,020	16,020.00
87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR No. 2 HORIZONTAL DE 5 HP 230/460 VOLTS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	16,020	16,020.00
88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR HORIZONTAL DE 1 HP 230/460 VOLTS PARA SISTEMA DE AGUA CALIENTE. LOS TRABAJOS INCLUYEN DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LAVADO DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, BARNIZADO, HORNEADO, CAMBIO DE BALEROS MCA SKF, BALANCEO DINAMICO DE MOTOR, ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE INCLUIDA.	SERVICIO	1	10,061	10,061.00
				Sub-Total:	42,101.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 14					
89	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 1 DE 7 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	27,618	27,618.00
90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 2 DE 7 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	27,618	27,618.00
				Sub-Total:	55,236.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 20					
91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 1 DE 7 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	27,618	27,618.00
92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 2 DE 7 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	27,618	27,618.00
				Sub-Total:	55,236.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 29					
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 1 DE 7 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	27,618	27,618.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 2 DE 7 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: LA REMANUFACTURA DE LA MOTOBOMBA, DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	27,619	27,619.00
				Sub-Total:	55,237.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No.30					
95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA HORIZONTAL No. 1 DE 7.5 H.P PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	27,619	27,619.00
96	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 1 HORIZONTAL MARCA SIEMENS DE 25 HP PARA AGUA DE CONDENSADOS, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	34,155	34,155.00
97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA No. 2 VERTICAL MARCA SIEMENS DE 25 HP PARA AGUA DE CONDENSADOS, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	34,155	34,155.00
98	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA HORIZONTAL No. 1 MARCA SIEMENS DE 25 HP PARA AGUA DE HELADA, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	34,155	34,155.00
99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA HORIZONTAL No. 2 MARCA SIEMENS DE 25 HP PARA AGUA DE HELADA, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	34,155	34,155.00
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE No. 1 DE 5 HP, UBICADA EN CARCAMO, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	34,209	34,209.00
101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE No. 2 DE 5 HP, UBICADA EN CARCAMO, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACIÓN Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	34,209	34,209.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOVENTILADOR DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 25 HP, UBICADO EN EL CONO DE TORRE ENFRIAMIENTO, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE CON GRUA TELESCOPICA, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOVENTILADOR CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	68,648	68,648.00
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA HORIZONTAL No. 2 DE 7.5 HP PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN BOMBEO PROGRAMADO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: LA REMANUFACTURA DE LA MOTOBOMBA, DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACION Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA. TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	27,618	27,618.00
				Sub-Total:	328,923.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 27					
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA DE AGUA DE USO GENERAL, MARCA: SIEMENS, CON MOTOR DE 1HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO	1	9,793	9,793.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA, MARCA: ALTAMIRA, CON MOTOR DE 4HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO	1	35,849	35,849.00
106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA, MARCA: ALTAMIRA, CON MOTOR DE 7.5HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO	1	41,512	41,512.00
				Sub-Total:	87,154.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 32					
107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA HELADA No. 1 CON MOTOR DE 15HP, MARCA: PACIFIC, MOD: 2570-5 EN CASA DE MAQUINAS.	SERVICIO	1	72,186	72,186.00
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA DE CONDENSADO No. 1 CON MOTOR DE 20HP, MARCA: PACIFIC, MOD: 3012-1 EN CASA DE MAQUINAS.	SERVICIO	1	89,946	89,946.00
109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA No. 1 MARCA PHILIPS DE 10HP, EN CASA DE MAQUINAS (BOMBEO ALIMENTACION CALDERA).	SERVICIO	1	36,035	36,035.00
110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA No. 2 MARCA PHILIPS DE 10HP, EN CASA DE MAQUINAS (BOMBEO ALIMENTACION CALDERA).	SERVICIO	1	36,035	36,035.00
111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA No. 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MARCA: BARNES, CON MOTOR DE 5HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA No. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MARCA: BARNES, CON MOTOR DE 5HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO	1	21,706	21,706.00
				Sub-Total:	277,614.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 68					
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOBOMBAS DE AGUA HELADA CON MOTOR DE 25HP, EN CASA DE MAQUINAS.	SERVICIO	1	34,789	34,789.00
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOBOMBAS DE AGUA CALIENTE CON MOTOR DE 10HP, EN CASA DE MAQUINAS.	SERVICIO	1	26,996	26,996.00
115	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BOMBA DE AGUA DE USO GENERAL, CON MOTOR DE 10HP, EN CASA DE MAQUINAS	SERVICIO	1	26,996	26,996.00
				Sub-Total:	88,781.00

CENTRAL DE SERVICIOS LINCOLN					
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE EQUIPO TURBO CENTRIFUGO: EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE ASPA Y DESMONTAJE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACION DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN BASE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, INSTALACION DE ASPA Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	68,648	68,648.00
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE EQUIPO DE ABSORCION EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE ASPA Y DESMONTAJE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACION DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN BASE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, INSTALACION DE ASPA Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	68,648	68,648.00
118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORVENTILADOR DE 20 HP GENERADOR DE VAPOR No. 1, 2, 3 Y 4 EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE ASPA Y DESMONTAJE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, TRASLADO A TALLER, REMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACION DE HERREMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA AZUL EN CARCAZA, INSTALACION DE MOTOR EN BASE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, INSTALACION DE ASPA Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	68,648	68,648.00
				Sub-Total:	205,944.00

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 17					
119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SOTANERA MARCA BARNES DE 3" DE DESCARGA MOTOR 2 HP TRIFASICO UBICADA EN CARCAMO DE CASA DE MAQUINAS, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACION Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PRUEBA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE, Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA.	SERVICIO	1	30,967	30,967.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SOTANERA MARCA BARNES DE 3" DE DESCARGA MOTOR 2 HP TRIFASICO UBICADA EN CARCAMO DE CONSERVACION, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACION Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PREVA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE, Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA.	SERVICIO	1	30,967	30,967.00
121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA MARCA FAIRBANKS DE AGUA DE CALEFACCION LOCALIZADA EN CASA DE MAQUINAS DE 15 HP, EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, CAMBIO DE SELLO, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACION Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PREVA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE, Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA.	SERVICIO	1	56,790	56,790.00
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 15 HP 440VCA 60HZ	PIEZA	1	149,860	149,860.00
123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7.5 HP EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACION Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PREVA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE, Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA.	PIEZA	1	50,635	50,635.00
124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 5 HP EL TRABAJO INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, DESARMADO, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE INTERIORES, RECTIFICACION DE FLECHA, RECTIFICACION Y/O REPARACION Y BALANCEO DE PROPELA O IMPULSOR, CAMBIO DE BUJES O RODAMIENTOS CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO, AJUSTE Y RECTIFICACION DE TAPAS Y CASQUILLOS PARA BALEROS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTES DIELECTRICOS PREVA ELECTRICA DE AISLAMIENTO, APLICACION DE BARNIZ ELECTRICO EN EMBOBINADO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE COLILLAS Y TERMINALES PARA CONEXIONES ELECTRICAS, BALANCEO DINAMICO DE ROTOR, CAMBIO DE VENTILADOR, INSTALACION DE MOTOBOMBA CON TORNILLERIA NUEVA EN SU BASE, Y A TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE EMPACADURAS NECESARIAS, ALINEACION CON LASER O RELOJ DE CARATULA DE BOMBA Y MOTOR Y APLICACION DE PINTURA.	PIEZA	2	31,204	62,408.00
Sub-Total:					381,627.00

PLANATA DE LAVADO					
125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 3 HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	2	12,912	25,824.00
126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 5 HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	2	22,167	44,334.00
127	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 10 HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	1	32,699	32,699.00
128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 15HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	1	39,458	39,458.00
129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 20 HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	1	51,443	51,443.00
130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 25 HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	1	45,046	45,046.00
131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR TRIFASICO, 440V DE 40 HP INCLUYE: EMBOBINADO TIPO H, PRUEBA TOROIDE EN ESTATOR, BALANCEO DINAMICO, RECTIFICACION DE CEJAS DE TAPAS PARA AJUSTAR ESTATOR, SELLADO DE DE LINEAS DE SALIDA CON RESINA EPOXICA, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES, BALEROS, VERIFICACION DE AJUSTES MECANICOS EN ROTOR Y TAPAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE FASES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO, ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS FINALES DEL MOTOR REPARADO, ENTREGA DE MOTOR A ENTERA SATISFACCION DEL IMSS.	EQUIPO	1	111,907	111,907.00
Sub-Total:					350,711.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 19					
132	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE 15 HP DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, 3 FASES, 230/460V, INCLUYENDO RETIRO DE ASPAS Y DESMONTAJE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON GRUA, TRASLADO A TALLER, REEMPLAZO DE BALEROS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO, UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES ADECUADOS, REPORTE DE BALANCEO POR ESCRITO, APLICACION DE PINTURA EN AZUL EN CARCASA, INSTALACION DE MOTOR EN BASE DE TORRE CON GRUA, INSTALACION DE ASPAS, PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	68,648	68,648.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unf. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOR DE MANEJADORA DE 5 HP EN CUARTO DE MANEJADORAS	SERVICIO	3	31,204	93,612.00
134	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOR DE MANEJADORA DE 5 HP EN CUARTO DE MANEJADORAS	SERVICIO	1	31,204	31,204.00
				Sub-Total:	193,464.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 35					
135	Mantenimiento general de Motor de 15 HP de Torre de Enfriamiento, el cual incluye: desmontaje y montaje de motor, limpieza. Lavado, barnizado, horneado del embobinado, pintura y reposición de líneas, reposición de baleros, instalación de motor con balanceo y alineación de poleas a la transmisión	Pieza	1	68,648	68,648.00
136	Mantenimiento general de Motor de 7.5 HP de Torre de Enfriamiento, el cual incluye: desmontaje y montaje de motor, limpieza. Lavado, barnizado, horneado del embobinado, pintura y reposición de líneas, reposición de baleros, instalación de motor con balanceo y alineación de poleas a la transmisión	Pieza	1	68,468	68,468.00
				Sub-Total:	137,116.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 66					
137	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 1 MOTOR ELECTRICO DE MANEJADORA DE AIRE No. 12 UBICADA EN LA AZOTEA DE LA UNIDAD, CON CAPACIDAD DE 20 H.P. INCLUYE: DESARMADO, LIMPIEZA, LAVADO, REPOSICION DE LINEAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, BALANCEO DE ABANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ELEMENTOS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	68,648	68,648.00
138	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 3 MOTORES ELECTRICOS DE MANEJADORAS DE AIRE No. 2, No. 5 Y No. 7 UBICADAS EN LA AZOTEA DE LA UNIDAD, CON CAPACIDAD DE 15 H.P. INCLUYE: DESARMADO, LIMPIEZA, LAVADO, REPOSICION DE LINEAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, BALANCEO DE ABANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ELEMENTOS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	50,635	50,635.00
139	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 3 MOTORES ELECTRICOS DE MANEJADORAS DE AIRE No. 8, No. 9 Y No. 11 UBICADAS EN LA AZOTEA DE LA UNIDAD, CON CAPACIDAD DE 5 H.P. INCLUYE: DESARMADO, LIMPIEZA, LAVADO, REPOSICION DE LINEAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, BALANCEO DE ABANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ELEMENTOS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	31,204	31,204.00
140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 2 MOTORES ELECTRICOS DE MANEJADORAS DE AIRE No. 3 y No. 6 UBICADOS EN LA AZOTEA DE LA UNIDAD, CON CAPACIDAD DE 3 H.P. INCLUYE: DESARMADO, LIMPIEZA, LAVADO, REPOSICION DE LINEAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, BALANCEO DE ABANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ELEMENTOS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	2	11,930	23,860.00
141	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE EXTRACTORES UBICADOS EN LA AZOTEA DE LA UNIDAD, CON CAPACIDADES DE 1/4 H.P. INCLUYE: DESARMADO, LIMPIEZA, LAVADO, REPOSICION DE LINEAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, BALANCEO DE ABANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ELEMENTOS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	4	6,080	24,320.00
142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE EXTRACTORES UBICADOS EN LA AZOTEA DE LA UNIDAD, CON CAPACIDADES DE 1/3 H.P. INCLUYE: DESARMADO, LIMPIEZA, LAVADO, REPOSICION DE LINEAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, BALANCEO DE ABANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ELEMENTOS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	3	6,080	18,240.00
143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTOR DE 15 HP INCLUYE: INSTALACION Y BALANCEO DE VENTILADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	2	68,648	137,296.00
				Sub-Total:	354,203.00

CENTRAL DE SERVICIOS FELIX U. GOMEZ					
144	MANTENIMIENTO A MOTOR Y ABANICO DE 25 HP HORIZONTAL. TRES FASES 230/460 VOLTS, 1750 RPM, ALTA EFICIENCIA, TORRE DE MADERA	PIEZAS	2	68,648	137,296.00
145	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZAL DE ENGRANADO(REDUCTOR) MARCA AMARILLO MODELO F-110, REVISION Y AJUSTES DE ENGRANES, CAMBIO DE BALEROS, RETENES Y CAMBIO DE ACEITE	PIEZAS	2	86,795	173,590.00
146	SUMINISTRO DE ASPAS MARCA HUDSON TUF-LIFE AJUSTABLE MODELO T-13-BH DE 6 ASPAS, INCLUYE MAMELON	PIEZAS	1	247,605	247,605.00
147	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 HP HORIZONTAL, 3 FASES 230/460 VOLTS 1750 RPM, ALTA EFICIENCIA, TORRE REYMSA	PIEZAS	2	68,648	137,296.00
148	SUMINISTRO DE JUEGO DE ASPAS PARA TORRE REYMSA	PIEZAS	1	158,271	158,271.00
				Sub-Total:	854,058.00

HOSPITAL GENERAL DE ZONA C/MF No2					
149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE 15 HP CONSISTENTE EN: DESARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, LAVADO Y LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, DEL MOTOR PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ARMADO E INSTALACION DE MOTOR, TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN, MONTAJE, CONECCION ELECTRICA, ALINEACION, REPOSICION DE POLEA SI LO REQUIERE, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPORTE DE CURVA DE TRABAJO DEL MOTOR EN ARRANQUE Y TRABAJO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	1	30,712	30,712.00
150	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE 10 HP CONSISTENTE EN: DESARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, LAVADO Y LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, DEL MOTOR PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ARMADO E INSTALACION DE MOTOR, TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN, MONTAJE, CONECCION ELECTRICA, ALINEACION, REPOSICION DE POLEA SI LO REQUIERE, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPORTE DE CURVA DE TRABAJO DEL MOTOR EN ARRANQUE Y TRABAJO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	2	18,021	36,042.00
151	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE 7.5 HP CONSISTENTE EN: DESARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, LAVADO Y LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, DEL MOTOR PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ARMADO E INSTALACION DE MOTOR, TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN, MONTAJE, CONECCION ELECTRICA, ALINEACION, REPOSICION DE POLEA SI LO REQUIERE, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPORTE DE CURVA DE TRABAJO DEL MOTOR EN ARRANQUE Y TRABAJO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	1	15,215	15,215.00
152	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE 5 HP CONSISTENTE EN: DESARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES, LAVADO Y LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELECTRICO, REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE ARRANQUE, DEL MOTOR PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ARMADO E INSTALACION DE MOTOR, TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN, MONTAJE, CONECCION ELECTRICA, ALINEACION, REPOSICION DE POLEA SI LO REQUIERE, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPORTE DE CURVA DE TRABAJO DEL MOTOR EN ARRANQUE Y TRABAJO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	1	16,020	16,020.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1.5 HP EN SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN AZOTEA DE LA UNIDAD INCLUYE: TORNILLERIA BANDA DE TRACCION, POLEA, AJUSTE, CUELLO DE LONA, CHUMACERA, CAJA DE FUSIBLES Y FUSIBLES, CONEXION ELECTRICA, PINTURA A DOS MANOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	1	40,680	40,680.00
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1 HP EN SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN AZOTEA DE LA UNIDAD INCLUYE: TORNILLERIA BANDA DE TRACCION, POLEA, AJUSTE, CUELLO DE LONA, CHUMACERA, CAJA DE FUSIBLES Y FUSIBLES, CONEXION ELECTRICA, PINTURA A DOS MANOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	2	40,680	81,360.00
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 3/4 HP EN SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN AZOTEA DE LA UNIDAD INCLUYE: TORNILLERIA BANDA DE TRACCION, POLEA, AJUSTE, CUELLO DE LONA, CHUMACERA, CAJA DE FUSIBLES Y FUSIBLES, CONEXION ELECTRICA, PINTURA A DOS MANOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	3	18,547	55,641.00
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1/3 HP EN SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN AZOTEA DE LA UNIDAD INCLUYE: TORNILLERIA BANDA DE TRACCION, POLEA, AJUSTE, CUELLO DE LONA, CHUMACERA, CAJA DE FUSIBLES Y FUSIBLES, CONEXION ELECTRICA, PINTURA A DOS MANOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	3	18,547	55,641.00
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1/4 HP EN SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN AZOTEA DE LA UNIDAD INCLUYE: TORNILLERIA BANDA DE TRACCION, POLEA, AJUSTE, CUELLO DE LONA, CHUMACERA, CAJA DE FUSIBLES Y FUSIBLES, CONEXION ELECTRICA, PINTURA A DOS MANOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION.	PIEZA	3	18,547	55,641.00
				Sub-Total:	386,952.00

HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 33					
158	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 10 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	2	30,712	61,424.00
159	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 7.5 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	4	27,408	109,632.00
160	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 5 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	4	14,684	58,736.00
161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 3 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	5	11,930	59,650.00
162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 2 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	2	10,061	20,122.00
163	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 1.5 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	2	9,011	18,022.00
164	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 1 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO	PIEZA	4	7,804	31,216.00
165	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE CARCAMO 3HP MONOFASICA A 220V Y 1800 RPM DEL AREA DE CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS EN AREA DE SOTANOS.	PIEZA	2	51,847	103,694.00
166	MANTENIMIENTO A DOS MOTOBOMBAS DE 7.5 HP DE 220 V, ALIMENTACION DE AGUA A LA TORRE HOSPITALARIA	PIEZA	2	27,618	55,236.00
				Sub-Total:	517,732.00

CENATI					
167	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES. CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	SERVICIO	1	18,547	18,547.00
				Sub-Total:	18,547.00

SUBDELEGACION NO. 3					
168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTORES DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE ADMINISTRACION, AFILIACION VIGENCIA, COBRANZA, PATRONES, AFILIACION COBRANZA, PENSIONES Y PERSONAL, ETC. SEGÚN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.	PZA	3	11,930	35,790.00
169	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES. CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	PZA	3	18,547	55,641.00
				Sub-Total:	91,431.00

O. O. A. D. REGIONAL NUEVO LEON					
170	MATTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTORES DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AUDITORIO, CONSERVACION, CONTRACTUALES PRESTACIONES SOCIALES, SERVICIOS MEDICOS, ORGANO INTERNO, ORIENTACION Y QUEJAS, AULA 1, INFORMATICA CONTABILIDAD Y EROGACIONES, TESORERIA, PERSONAL Y DESARROLLO, AUDITORIA PATRONES, JURIDICO. SEGÚN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.	PIEZA	8	11,930	95,440.00
171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TIPO JAULA DE ARDILLA DEL AREA DE BAÑOS PUBLICOS MUJERES. CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MARCA WEG DE 1/2 CP, 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ARRANQUE POR CAPACITOR, SERVICIO CONTINUO PARA INTERPERIE, CAMBIO DE CHUMACERAS Y ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, NIVELACION DE TURBINA, CAMBIO DE POLEAS DE TRANSMISION Y BANDA SEGUN TAMAÑO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	PZA	6	29,018	174,108.00
172	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BOMBEO PARA EL AREA DEL CARCAMO. CONSISTE EN LA REMANUFACTURA DEL EQUIPO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1740 RPM, VOLTAJE 110 - 220 VOLTS, ENGRASADO DE PARTES GIRATORIAS, PINTURA DEL EQUIPO. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR RECORRIDO GENERAL PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y DEBERA DE ENTREGAR AL JCU UN REPORTE DE EQUIPOS REVISADOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA FECHA EN QUE REALIZO LA REVISION, DE NO REALIZAR ESTAS ACCIONES LA UNIDAD NO SE HARA CARGO POR NINGUN COSTO DE EQUIPO O ACCESORIO QUE SE DAÑEN EN EL TRANSURSO DE LA TEMPORADA.	PZA	2	40,680	81,360.00
				Sub-Total:	350,908.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 8 CERCADO					
173	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CON MOTOR ELECTRICO DE 5 HP 220 VCA 60 HZ PARA HIDRONEUMATICO	PIEZA	1	27,618	27,618.00



TALLER ELECTRICO GONZALEZ, S.A. DE C.V.

RFC: TEG761018211

AV. COLON No. 2648 OTE, FRACC. ACERO, MONTERREY, N.L.

ESPECIALISTA EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO, MOTORES ELECTRICOS, Y MOTORREDUCTORES 2024

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
				Sub-Total:	27,618.00

U.M.F. No. 13					
174	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO QUE INCLUYE: DESCONECTAR BOMBA Y TRASLADO AL TALLER PARA DESARMAR Y DAR MANTENIMIENTO A PIEZAS MECANICAS COMO SON FLECHAS, IMPULSORES, CONCHAS ASI COMO REPOSICION DE TARIETA DE CONTROL Y BALEROS EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO, REPOSICION DE SELLOS, LUBRICAR SISTEMAS, ARMAR, PINTAR E INSTALAR DE NUEVO, PROBANDO SU FUNCIONAMIENTO, SIN NINGUN TIPO DE FUGAS, PARA UNA BOMBA DE LA MARCA GRUNDFOS MOD. CR 3 DE 1 H.P. DE CAPACIDAD.	SERVICIO	1	137,770	137,770.00
				Sub-Total:	137,770.00

U.M.F. No. 16					
175	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO QUE INCLUYE: DESCONECTAR BOMBA Y TRASLADO AL TALLER PARA DESARMAR Y DAR MANTENIMIENTO A PIEZAS MECANICAS COMO SON FLECHAS, IMPULSORES, CONCHAS ASI COMO REPOSICION DE BALEROS EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO, REPOSICION DE SELLOS, LUBRICAR SISTEMAS, ARMAR, PINTAR E INSTALAR DE NUEVO, PROBANDO SU FUNCIONAMIENTO, SIN NINGUN TIPO DE FUGAS, PARA UNA BOMBA DE LA MARCA GRUNDFOS MOD. CR 3 DE 1 H.P. DE CAPACIDAD.	SERVICIO	1	137,770	137,770.00
				Sub-Total:	137,770.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 28					
176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 7.5 HP DE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1	137,770	137,770.00
177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 5HP DE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	2	16,020	32,040.00
178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 3HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	3	7,503	22,509.00
179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 15HP DE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	2	23,358	46,716.00
180	MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP MONOFASICA A 220V Y 1800 RPM INCLUYE: DESMONTAR, CAMBIO DE SELLO, CAMBIO DE IMPULSOR NUEVO DE LAS MISMAS DIMENSIONES Y RECTIFICACION DE FLECHA, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, LIMPIEZA DE BRIDAS Y VOLUTA REVISION Y VERIFICACION DE TUBERIA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS ENTREGA Y PRUEBAS A SATISFACCION DE JEFATURA DE CONSERVACION	PIEZA	1	27,256	27,256.00
				Sub-Total:	266,291.00

UNIDAD MEDICA DE MEDICINA FAMILIAR N° 36					
181	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO DE 15 HP 220 VCA 60 HZ 3 PH CONDENSADOS	PIEZA	1	84,073	84,073.00
182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO DE 15 HP 220 VCA 60 HZ 3 PH AGUA HELADA	PIEZA	1	84,073	84,073.00
183	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CON MOTOR ELECTRICO DE 5 HP 220 VCA 60 HZ PARA HIDRONEUMATICO	PIEZA	2	21,706	43,412.00
184	SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO DE 15 HP 220 VCA 3 PH 60 HZ, PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y BALANCEO DE ASPAS DE VENTILADOR	PIEZA	1	68,648	68,648.00
				Sub-Total:	280,206.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 37					
185	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 10 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	2	50,635	101,270.00
186	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 5 HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	3	31,204	93,612.00
187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 3HP DE DIFERENTES MANEJADORAS DE AIRE 440 VOLTS TRIFASICO INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, LIMPIEZA, LAVADO, BARNIZADO, HORNEADO, PINTURA Y REPOSICION DE LINEAS, REPOSICION DE BALEROS, INSTALACION DE MOTOR CON BALANCEO Y ALINEACION, RECTIFICACION DE FLECHA, REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL, LUBRICACION E INSTALACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y PRUEBAS A SATISFACCION DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1	11,930	11,930.00
				Sub-Total:	206,812.00

(TOTAL EN LETRA: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)

VIGENCIA: 90 DIAS

RAMIRO NICOLAS GONZALEZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTAL 8,615,771.00
IVA 1,378,523.36
TOTAL 9,994,294.36