



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, **ANUAL** CON CARÁCTER **NACIONAL** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ONCOLOGÍA, CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI**, EN LO SUCESIVO **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** REPRESENTADA POR EL **DR. RAFAEL MEDRANO GUZMÁN** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA UMAE Y REPRESENTANTE LEGAL**; Y POR LA OTRA PARTE **BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.** EN LO SUCESIVO **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADO POR EL **C. TORIBIO GUILLERMO GARCÍA VELASCO** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** declara que:

- I.1** Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.
- I.2** Conforme a lo dispuesto por el artículo 251 A de la Ley del Seguro Social, 146 y 148 fracción XVI y XXI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad con la Escritura Pública número 21,820, de fecha 07 de octubre de 2020, pasada ante la fe del Notario Público Licenciado Eduardo F. García Villegas Sánchez Cordero, Notario Público No. 248 de la Ciudad de México, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-709102020-232408, de fecha 22 de octubre de 2020, el Dr. Rafael Medrano Guzmán, en su carácter de representante legal, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.
- I.3** La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA** de carácter **NACIONAL**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 FRACCIÓN I y 30 FRACCIÓN I de la Ley de





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "**LOPSRM**", y los correlativos de su Reglamento.

I.4 "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo **0000160515-2025 de fecha 09 de junio del 2025**, emitido por la Dirección de Finanzas para la UMAE Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI.

I.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **Nº IMS421231I45**.

I.6 Tiene establecido su domicilio Avenida Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 3P, Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante **testimonio de la escritura pública número 58,986 de fecha 07 de agosto de 2008, pasada ante la fe del LIC. NICOLÁS MALUF MALOFF, titular de la notaría número 13, del Estado de México**, denominada **BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.**, cuyo objeto social es, entre otros en **COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO, LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio **18205*9 de fecha 03 DE OCTUBRE DE 2008**.

II.2 El **C. TORIBIO GUILLERMO GARCÍA VELASCO**, en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante **acta número 87,522 de fecha 26 DE FEBRERO DE 2020, pasada ante la fe del LIC. NICOLÁS MALUF MALOFF, titular de la notaría número 13, del Estado de México**, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como los demás ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

Anexo 1: Catalogo de conceptos

Anexo 2: Programa de ejecución

- II.4** Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.5** Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **BKM080807PU9**, Registro Patronal IMSS: **C5346125102** Y Registro INFONAVIT: **C5346125102**
- II.6** Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
- II.7** Tiene establecido su domicilio en **Puerto Peñasco No. 32, Col. El Puerto, C.P. 54140, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfono: 55-4622-1488, correo electrónico: bykmantenimiento@hotmail.com** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. "LAS PARTES" declaran que:

- III.1.-** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de los trabajos consistentes en **Trabajos de obra civil para: PARTIDA 3: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE TRANSITO Y SALA DE ESPERA RADIOTERAPIA DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI** y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizarlos de conformidad con:





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

1. Listado de insumos.
2. El catálogo de conceptos.
3. El programa de ejecución convenido.
4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización.
5. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que forman parte de este contrato.
6. Los Términos de Referencia.
7. Análisis de precios unitarios de cada concepto
8. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevarán a cabo por **"EL CONTRATISTA"** bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podrá modificarse durante la vigencia del contrato. Asimismo, **"LAS PARTES"** acuerdan que los precios unitarios que se pacten permanecerán fijos durante la vigencia del contrato conforme al catálogo de conceptos que se describe en el **Anexo 1**.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecución de los trabajos se sujetará a:

- La legislación mexicana;
- Convocatoria
- El proyecto ejecutivo;
- Sus propuestas técnica y económica presentadas;
- Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y
- La bitácora de los trabajos (BESOP).



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de **\$3,865,413.43 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N.)**, más la cantidad de **\$618,466.15 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **\$4,483,879.58 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.)**.

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no otorgará anticipo a **"EL CONTRATISTA"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales o parciales mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **"RLOPSRM"**, las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en: **La Jefatura de Conservación de la UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI, ubicado en AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06720, CDMX**, y serán pagadas por **"EL INSTITUTO"** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"EL CONTRATISTA"** que notifique oportunamente a **"EL INSTITUTO"**.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados serán revisables e independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

En caso de que las facturas entregadas por **"EL CONTRATISTA"** presenten errores o deficiencias, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos y se formalizarán a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora.

No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**.



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de **120 (Ciento veinte)** días naturales, pactándose como fecha de inicio el día **30/07/2025**, y de conclusión, a más tardar el día **27/11/2025**.

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantía de cumplimiento.

"EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía de cumplimiento, **divisible** y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor del **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, por un importe equivalente al 10% del monto total del Contrato**, sin incluir el impuesto al valor agregado del monto total del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

B. Garantía para responder por vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

"EL CONTRATISTA" a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"**.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a poner oportunamente a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar en la bitácora. El incumplimiento por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos y demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los trabajos.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al **"SUPERINTENDENTE"**, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento.

Por lo anterior, ha designado al **Arq. Carlos Arnulfo Reyes Quintanar** como Superintendente, con facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento, aun las de carácter personal, así como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Así mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente, cuenta con título de Arquitecto y cédula profesional número **4362850**.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **"SUPERINTENDENTE"** de los trabajos, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DE LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante **"EL CONTRATISTA"** y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"EL CONTRATISTA"**, por lo anterior se designa al **Ing. Sergio Edgar Peña Juárez**, con cédula profesional número **6469691** como el servidor público que fungirá como Residente, con número de matrícula **98387789** y como representante de **"EL INSTITUTO"** ante **"EL CONTRATISTA"**.

La residencia de obra deberá estar ubicada en: **Departamento de Conservación y Servicios Generales de la UMAE Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI**, tendrá las funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA.

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"LAS PARTES"**, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentre disponible, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 52 Bis de la LOPSRM, así como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018.



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizará que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el artículo 52 Ter de la LOPSRM.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

- Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;
- Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por **"LAS PARTES"**;
- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma;
- Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;
- No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y el **"RLOPSRM"**;
- Responder de las obligaciones que adquiere con las personas que subcontrate para la ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por tales obligaciones;
- Solicitar la autorización previa a la persona titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos;

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste y actualización a los costos directos

"LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 fracción "I" de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

En el caso de la mano de obra, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices para la actualización de costos de obras públicas que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cuando los índices que requieran tanto **"EL CONTRATISTA"** como **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecución o de ambos, previa autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Públicas, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 59 Bis de la LOPSRM.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del **"RLOPSRM"**.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del **"RLOPSRM"**.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre y cuando éstos, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** justificará de manera fundada y explícita las razones para la modificación del presente contrato. Las modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"** o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración del o los convenios modificatorios, considerándose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripción del convenio respectivo, será responsabilidad de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, la cual no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera de la realización de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el último párrafo del artículo 59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecución de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, para que ésta resuelva lo conducente, y **"EL CONTRATISTA"** sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** requiera de la ejecución de trabajos o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución respectivo.

Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** aplicará una retención económica del **11 (once) %**, calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre **"LAS PARTES"**. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre **"LAS PARTES"**, el Residente aplicará la pena convencional del **5 al millar**, por cada día de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente, una vez cuantificada la pena convencional la notificará a **"EL CONTRATISTA"** a través de oficio o nota de bitácora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** así lo determina.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reembolsará a **"EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez comunicada por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- I. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;
- II. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;
- III. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente;
- IV. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los trabajos;

- V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- VI. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;
- VII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

- VIII. No otorgar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para la ejecución de los trabajos;
- X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
- XI. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero, e
- XII. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" deberá notificar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificación de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a **"EL CONTRATISTA"** su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** opte por la rescisión administrativa de este contrato.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

Al finalizar la verificación de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" efectuará recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y **"EL CONTRATISTA"**, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los trabajos y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a **"EL CONTRATISTA"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá en términos del párrafo anterior.

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de **"LAS PARTES"**, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología

Centro Médico Nacional "Siglo XXI"

Dirección Administrativa

Departamento de Conservación y

Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00

REGISTRO EN SAI: C5M0026

Si resulta que existen saldos a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en términos de lo establecido en el artículo 55 de la **"LOPSRM"**.

En caso de no obtenerse el reintegro, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de **"EL CONTRATISTA"** con el finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LAS PARTES"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.





Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

Para cualquier caso no previsto, **"EL CONTRATISTA"** exime expresamente a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **"EL CONTRATISTA"**, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria y éste contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria.

Así también, **"LAS PARTES"** acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los **5(cinco)** días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la bitácora, **"EL CONTRATISTA"** presentará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en un plazo no mayor de **5(cinco)** hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"LAS PARTES"**, mismos que deberán quedar registrados en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"LAS PARTES"** dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora.

Lo anterior sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** puedan solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la LOPSRM, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, y demás legislación aplicable.

El tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

"EL CONTRATISTA" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Dirección Administrativa
Departamento de Conservación y
Servicios Generales

CONTRATO NO: 050GYR999N00125-003-00
REGISTRO EN SAI: C5M0026

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"EL CONTRATISTA"** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de **"LAS PARTES"**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
Dr. Rafael Medrano Guzmán Representante Legal	Director General de la UMAE Hospital de Oncología CMN Siglo XXI	
Ing. Iván César Torres González Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos	Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales	

POR:
"EL CONTRATISTA"

NOMBRE	R.F.C.
BYK Mantenimiento y Suministros, S.A. DE C.V. C. Toribio Guillermo García Velasco Administrador Único	BKM080807PU9



Contrato: 050GYR999N00125-003-00

rpaphSmZx6vQRfNEIAd8zLxKzKQsmXzk+77ZXqKY9zzCbNM6QpaEEkFqr/F4KeU11oApJhFQ9SsfyYSSaD9BT0zCDkaYquPIfriBE10K9GZhFRUwXhwLHtHYpBGynLzhgR2s3klmSvbh/fb+rfHoxezPs4j0eq/p
t7CAsx/HPmV9J3kYzayBU/+iFhUEK041sgsX6HUY8icMTgD1c1f0GVznM8HYXFYI/SM/FDsAA8nnHeY27WszG1pytz0rdzw4W0aVu0qv4ZR/Mv4E3qMBcXBnR7AZh96wsVwjzfySElcqPrn74xzR//XJayReW0Je
Lw3XumJkgwiDwpd0qYYZlQ==

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PARTIDA 2 CON: PARTIDA 2 CONS						
BKL1-001	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE TAPIAL DE TABLAROCA UNA CARA CON RETIRO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTE 635 DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, CANAL 635 DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, SELLADO DE JUNTAS A BASE DE TIRA DE PERFACINTA Y REDIMIX, UTILIZANDO TORNILLO S-1 Y TORNILLO PARA MADERA DE 2" CON TAQUETE DE MADERA, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA LUGAR DE TRABAJO SIETE ESTACIONES, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	M2	53.0000	\$354.56	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	\$18,791.68
BKL1-002	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE TAPIAL DE HULE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA CONSTRUCCION CAL. 9 CON BASTIDOR DE CINTAS DE MADERA DE 2"x4" Y CINTA INDUSTRIAL; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS	M2	13.0000	\$354.56	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	\$4,609.28

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$23,400.96

Acumulado: \$23,400.96

000211

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES NECESARIOS, COLOCACIÓN PIJAS, CINTAS DE MADERA, ANDAMIOS, ESCALERAS, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACACRREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-003	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO JUNTO CON CRISTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE VINILOS, DESMONTAJE, RETIRO DE VIDRIOS, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER	M2	169.6900	\$217.00 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. *)		\$36,822.73

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$23,400.96

Monto esta hoja: \$36,822.73

Acumulado: \$60,223.69

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVEL.					
BKL1-004	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO JUNTO CON CRISTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE VINILOS, DESMONTAJE, RETIRO DE VIDRIOS, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.0000	\$452.08 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)		\$1,356.24
BKL1-005	DESMANTELAMIENTO DE CLOSET DE MADERA EMPOTRADO EN MURO, SON SECCIÓN DE 2.00 X 2.40 M Y 0.60 M DE ANCHO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTAS CORREDIZA, RETIRO DE ENTREPAÑOS, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESPIECE Y ETIQUETADO, CARGA Y ACARREO DE LOS	PZA	2.0000	\$1,758.07 (* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)		\$3,516.14

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$60,223.69

Monto esta hoja: \$4,872.38

Acumulado: \$65,096.07

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-006	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMEINTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	29.0000	\$479.48 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. *)		\$13,904.92
BKL1-007	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION DE MARCO DE ACERO EMPOTRADO	PZA	29.0000	\$437.39 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. *)		\$12,684.31

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$65,096.07

Monto esta hoja: \$26,589.23

Acumulado: \$91,685.30

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN MUROS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMANTELAMIENT, DEMOLICION DE ANCLAS EN MURO, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-008	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE INCLUYENDO RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS, CADENAS Y CASTILLOS, HASTA 20 CMS. DE ESPESOR, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE	M2	141.0000	\$250.52 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N. *)		\$35,323.32

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$91,685.30

Monto esta hoja: \$35,323.32

Acumulado: \$127,008.62

000215

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-009	DEMOLICION EN MURO DE APLANADO CON CEMENTO , EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO Y CINCEL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	135.0000	\$102.47 (* CIENTO DOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$13,833.45
BKL1-010	DEMOLICION EN MURO DE ACABADO VITRIFICADO O CINTILLA EN MUROS JUNTO CON EL ADHESIVO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO Y CINCEL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO	M2	50.0000	\$187.86 (* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. *)		\$9,393.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$127,008.62

Monto esta hoja: \$23,226.45

Acumulado: \$150,235.07

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-011	DEMOLICION EN PISO DE MARMOL, GRANITO, LOSETA CERAMICA O CUALQUIER PISO VIDREADO CON FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,	M2	50.0000	\$182.65 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)		\$9,132.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$150,235.07

Monto esta hoja: \$9,132.50

Acumulado: \$159,367.57

000217

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-012	DEMOLICION EN PISO DE VINILICO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	510.0000	\$39.14	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$19,961.40
BKL1-013	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA, EJECUTADA EN FORMA MANUAL . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7	M2	315.0000	\$112.72	(* CIENTO DOCE PESOS 72/100 M.N. *)	\$35,506.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$159,367.57

Monto esta hoja: \$55,468.20

Acumulado: \$214,835.77

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-014	DEMOLICION DE LAMBRIN DE TABLAROCA, EJECUTADA EN FORMA MANUAL . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	25.0000	\$93.94 (* NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)		\$2,348.50
BKL1-015	DEMOLICION DE PLAFON FALSO DE TABLAROCA CON COLGANTES Y CANALETAS., EJECUTADA EN FORMA MANUAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL	M2	600.0000	\$102.47 (* CIENTO DOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$61,482.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$214,835.77

Monto esta hoja: \$63,830.50

Acumulado: \$278,666.27

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-016	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1.20 X.35 M, 1.20 X .60 Y .60 X .60 M DE EMPOTRAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	31.0000	\$150.61 (* CIENTO CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. *)		\$4,668.91
BKL1-017	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA TIPO SPOT DE	PZA	125.0000	\$90.38 (* NOVENTA PESOS 38/100 M.N. *)		\$11,297.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$278,666.27

Monto esta hoja: \$15,966.41

Acumulado: \$294,632.68

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMPOTRAR; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-018	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS; EN CANALETAS Y TUBERIAS CONDUIT DIFERENTES MEDIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS,	M	750.0000	\$38.73 (* TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)		\$29,047.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$294,632.68

Monto esta hoja: \$29,047.50

Acumulado: \$323,680.18

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-019	DESCONECTAR Y REHABILITAR PARA SU RECONEXION Y/O REUBICACION DE BOCINA DE 8 PULG. 20 WATTS,CON SOBRE TAPA DE PLASTCO DE 25X 25 CMS, CON TRANSFORMADOR DE BAJADA L-12, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	12.0000	\$225.95 (* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N. *)		\$2,711.40
BKL1-020	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO DE HASTA 0.60 X 0.60 M PROMEDIO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, CORTE DE ELEMENTOS	PZA	36.0000	\$112.98 (* CIENTO DOCE PESOS 98/100 M.N. *)		\$4,067.28

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$323,680.18

Monto esta hoja: \$6,778.68

Acumulado: \$330,458.86

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE SUJECIÓN, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO, MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-021	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA DE 3.00 M DE LARGO Y 1.20 M DE ALTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESCONEXION DE SALIDAS ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMEINTA Y EQUIPO, ASI	PZA	3.0000	\$2,637.11	(* DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$7,911.33

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$330,458.86

Monto esta hoja: \$7,911.33

Acumulado: \$338,370.19

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-022	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE DE TARJA DE ACERO DE HASTA 2.20 M DE LARGO Y 1.20 M DE ALTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES HIDRAULICOS, SALIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$1,054.34	(* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. *)	\$1,054.34
BKL1-023	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS SIN RECUPERACION DE MUEBLES SANITARIO WC, FLUXOMETROS, REGADERAS, LAVABOS Y TARJAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS	PZA	18.0000	\$376.56	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	\$6,778.08

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$338,370.19

Monto esta hoja: \$7,832.42

Acumulado: \$346,202.61

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE SUJECCIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-024	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA HIDRO SANITARIAS EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTES, DESMANTELAMIENTO RETIRO DE COLGANTES, TAPON CAPA, CARAGA Y ACARREO, HERRAMIENTA EQUIPO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	67.0000	\$48.11 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. *)		\$3,223.37
BKL1-025	DEMOLICION DE ZOCLO, EN FORMA MANUAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO	M	77.0000	\$40.25 (* CUARENTA PESOS 25/100 M.N. *)		\$3,099.25

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$346,202.61

Monto esta hoja: \$6,322.62

Acumulado: \$352,525.23

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-026	DESMANTEAMIENTO DE PURTAS DE REGISTROS DE MADERAEL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	7.0000	\$329.65 (* TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N. *)		\$2,307.55
BKL1-027	DESMANTEAMIENTO DE MAMPARAS PORCELANIZADAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y	M2	10.0000	\$217.00 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. *)		\$2,170.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$352,525.23

Monto esta hoja: \$4,477.55

Acumulado: \$357,002.78

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-028	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE MAMPARAS PORCELANIZADAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.0000	\$452.08	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)	\$1,356.24

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$357,002.78

Monto esta hoja: \$1,356.24

Acumulado: \$358,359.02

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-029	DEMOLICIÓN DE MESETA DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE MARMOL PARA LAVABOS, EN FORMA MANUAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO CONSIDERAR 7 ESTACIONES COMO MINIMO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.0000	\$1,409.12	(* UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,818.24
BKL1-030	DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO : MESA DE TRABAJO SECCION DE 0.60 X 3.55 M Y MESA CIRCULAR DE 0.90 DE DIAMETRO DE MADERA CON BASE SOLIDA , CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE OC DE 8" DE DIAMETRO , DESMANTELEAMIENTO DE GAVETAS Y PUERTAS DE MADERA. EL PRECIO INCLUYE :DESMONTAJE DE PUERTAS , RETIRO DE ENTREPAÑOS, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESPIECE Y ETIQUETADO,	PZA	10.0000	\$1,318.56	(* UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N. *)	\$13,185.60

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$358,359.02

Monto esta hoja: \$16,003.84

Acumulado: \$374,362.86

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN PATIO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-031	DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO : VITRINAS DE MADERA Y CRISTAL EMPOTRADAS EN MURO DE DMORMA TRIANGULAR, SECCION 1.0 x 1.0 x 1.80 M EL PRECIO INCLUYE : DESMONTAJE DE CRISTAL , RETIRO DE ENTREPAÑOS, CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESPIECE Y ETIQUETADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN PATIO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER	PZA	10.0000	\$439.53	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. *)	\$4,395.30

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$374,362.86

Monto esta hoja: \$4,395.30

Acumulado: \$378,758.16

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVEL.					
BKL1-032	DESMANTELAMIENT DE CORTINIA DE PVC SECCION 1.20 X 1.80 M FIJADAS SOBRE MUROS : EL PRECIO INCLUYE :DESMONTAJE DE CRISTAL , CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESPIECE Y ETIQUETADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN PATIO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	10.0000	\$164.82 (* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)		\$1,648.20
BKL1-033	DESMONTAJE DE TALEFONOS EMPOTRADOS A MURO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA	PZA	3.0000	\$75.32 (* SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. *)		\$225.96

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$378,758.16

Monto esta hoja: \$1,874.16

Acumulado: \$380,632.32

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-034	DESMANTEAMIENTO DE PUERTAS DE REGISTROS DE MADERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTEAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	7.0000	\$219.76 (* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)		\$1,538.32
BKL1-035	DESMONTAJE DE BUTACAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTEAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN EN SOTANO EN	PZA	24.0000	\$219.76 (* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)		\$5,274.24

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$380,632.32

Monto esta hoja: \$6,812.56

Acumulado: \$387,444.88

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESTACIONAMIENTO DE MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-036	FABRICACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA EN FIRMES PARA PISOS DE HASTA 8 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 ACABADO RUSTICO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MAESTREADO, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL UCO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTE	M2	30.0000	\$555.64 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)		\$16,669.20

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$387,444.88

Monto esta hoja: \$16,669.20

Acumulado: \$404,114.08

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EJECUCIÓN.					
BKL1-037	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACIÓN, HECHURA DE MEZCLAS, TRAZO, PLOMEADO, RECORTE, DESPERDICIOS, MERMAS, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.0000	\$774.57 (* SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)		\$92,948.40
BKL1-038	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CM CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" ACADA 20 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, HABILITADO DE ARMADO, ALAMBRE RECOCIDO,	M	67.2000	\$579.06 (* QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)		\$38,912.83

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$404,114.08

Monto esta hoja: \$131,861.23

Acumulado: \$535,975.31

000233

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CIMBRA Y DESCIMBRA, DESMOLDADNTE, HECHURA DE MEZCLAS, ANDAMIOS Y ESCALERAS, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA DEL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO DE DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA REA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-039	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CONCRETO 15 X 20 CM CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" ACADA 20 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, HABILITADO DE ARMADO, ALAMBRE RECOCIDO, CIMBRA Y DESCIMBRA, DESMOLDADNTE, HECHURA DE MEZCLAS, ANDAMIOS Y ESCALERAS, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA DEL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO DE DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA REA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS,	M	115.5300	\$602.54 (* SEISCIENTOS DOS PESOS 54/100 M.N. *)		\$69,611.45

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$535,975.31

Monto esta hoja: \$69,611.45

Acumulado: \$605,586.76

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-040	RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CORTES, TRAZO, PLOMEO, DEMOLICIÓN EN FORMA MANUAL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	26.4000	\$284.76	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	\$7,517.66
BKL1-041	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, ARENA, DESCARGA, PICADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FABRICACION DEL MORTERO Y SU COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, CURADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES	M2	270.0000	\$307.03	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 03/100 M.N. *)	\$82,898.10

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$605,586.76

Monto esta hoja: \$90,415.76

Acumulado: \$696,002.52

000235

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-042	EMBOQUILLADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE : EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CACHETEADO CON MADERA DE 3a, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, HECHURA DE MEZCLAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	28.3100	\$163.08 (* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)		\$4,616.79
BKL1-043	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA DE TABLAROCA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 22 ROLADOS EN FRIO, SEPARADOS VERTICALMENTE 40 CM, ANCLADO A PISO Y PLAFON EXISTENTE POR TAQUETES Y PIJAS, FORRADO CON PANEL DE	M	91.8000	\$154.98 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)		\$14,227.16

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$696,002.52

Monto esta hoja: \$18,843.95

Acumulado: \$714,846.47

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TABLACIMIENTO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/4" DE LARGO UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, CUBIERTA ESTA POR COMPUESTO BASE COAT, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-044	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AFINE EN MURO A BASE DE MEZCLA ARENA SILICA-CEMENTO-AGUA CON ADHITIVO FESTERBOND PARA MEJORAR ADHERENCIA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, ARENA, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, CURADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	663.0000	\$211.22 (* DOSCIENTOS ONCE PESOS 22/100 M.N. *)		\$140,038.86

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$714,846.47

Monto esta hoja: \$140,038.86

Acumulado: \$854,885.33

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-045	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MORTERO AUTONIVELANTE EN PISO MARCA MAPEI EN ESPESOR DE 4 Y HASTA 6 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, SELLADO DE GIETAS Y RANURAS EXISTENTES CON CEMENTOP DE RESANE FEATHER FINHIS, SELLADOR, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MEZCLAS, APLICACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	510.0000	\$859.10	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	\$438,141.00
BKL1-046	APERTURA DE HUECO PARA CAJAS DE VALVULAS DE 0.30X0.40 M EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO APAERTURA, RESANES, EMBOQUILLADOS MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO	PZA	6.0000	\$534.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. *)	\$3,208.02

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$854,885.33

Monto esta hoja: \$441,349.02

Acumulado: \$1,296,234.35

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-047	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 12 MM DE ESPESOR CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL N° 12 A CADA 0.90M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38MM. DE ANCHO A CADA 0.90M., LISTON METALICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 A CADA 0.60 M. AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO , ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACION, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRODE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS CONSIDERANDO 7 ESTACIONES COMO MINIMO, INSTALACION	M2	600.0000	\$554.83 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)		\$332,898.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$1,296,234.35

Monto esta hoja: \$332,898.00

Acumulado: \$1,629,132.35

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
BKL1-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLACIMIENTO DE 12 MM DE ESPESRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR A BASE CANALETA DE CARGA ESTRUCTURAL, CANAL LISTON, TORNILLO TECKBROOK DE 11/4", CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, SELLADO A BASE DE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE, ALAMBRE CAL 10 PARA COLGANTEAR, DESPERDIOS, MERMAS CORTES, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.0000	\$982.67	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	\$19,653.40
BKL1-049	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 26	M2	310.0000	\$608.66	(* SEISCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N. *)	\$188,684.60

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$1,629,132.35

Monto esta hoja: \$208,338.00

Acumulado: \$1,837,470.35

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ROLADOS EN FRIO, SEPARADOS VERTICALMENTE A 61 CM, ANCLADO A PISO Y PLAFON EXISTENTE POR TAQUETES Y PIJAS, FORRADO CON PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" DE LARGO, UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE REFUERZO A BASE DE PAPEL ESPECIAL DE CELULOSA, COMPUESTO PARA JUNTAS A BASE DE RESINAS ADHESIVAS, SILICATO DE CALCIO, MAGNESIO, ESPESANTES Y AGUA USADO PARA PEGAR LA JUNTA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-050	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO DUROCK A DOS CARAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 22 ROLADOS EN FRIO, SEPARADOS VERTICALMENTE 40 CM, ANCLADO A PISO Y PLAFON	M2	98.0000	\$1,471.43 (* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)		\$144,200.14

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$1,837,470.35

Monto esta hoja: \$144,200.14

Acumulado: \$1,981,670.49

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXISTENTE POR TAQUETES Y PIJAS, FORRADO CON PANEL DE TABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/4" DE LARGO UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, CUBIERTA ESTA POR COMPUESTO BASE COAT, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-051	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA A 1 CARA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 26 ROLADOS EN FIJO, SEPARADOS VERTICALMENTE A CADA 61 CM. ANCLADO A PISO Y PLAFON EXISTENTE POR TAQUETE Y PIJAS, FORRADO CON 1 PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" DE LARGO UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE REFUERZO A	M2	72.0000	\$454.73 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *)		\$32,740.56

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$1,981,670.49

Monto esta hoja: \$32,740.56

Acumulado: \$2,014,411.05

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BASE DE PAPEL ESPECIAL DE CELULOSA, CUBIERTA ESTA POR COMPUESTO PARA JUNTAS A BASE DE RESINAS ADHESIVAS SILICATO DE CALCIO, MAGNESIO, ESPESANTES Y AGUA USADO PARA PEGAR JUNTAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, LIMPIEZA AL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
BKL1-052	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE DUROCK A 1 CARA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 26 ROLADOS EN FIJO, SEPARADOS VERTICALMENTE A CADA 61 CM. ANCLADO A PISO Y PLAFON EXISTENTE POR TAQUETE Y PIJAS, FORRADO CON 1 PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" DE LARGO UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE REFUERZO A BASE DE PAPEL ESPECIAL DE CELULOSA, CUBIERTA ESTA POR	M2	30.0000	\$974.41	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. *)	\$29,232.30

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,014,411.05

Monto esta hoja: \$29,232.30

Acumulado: \$2,043,643.35

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COMPUESTO PARA JUNTAS A BASE DE RESINAS ADHESIVAS SILICATO DE CALCIO, MAGNESIO, ESPESANTES Y AGUA USADO PARA PEGAR JUNTAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, LIMPIEZA AL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
BKL1-053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIDO DE MUROS PARA RECIBIR LINOLEUM A BASE DE PASTA COVERMIX DE LA MARCA COREV, PREVIA APLICACIÓN DE STTOFONDO 1000 MCA COREV, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO, LIMPIEZA DE PREVIA DE SUPERFICIE, STTOFONDO 1000, APLICACIÓN CON LLANA METALICA CON UN ESPESOR DE 15 MM POR CAPA, LIJADO DE SUPERFICIE, ACABADO PULIDO, CURADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL	M2	180.0000	\$146.45 (* CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. *)		\$26,361.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,043,643.35

Monto esta hoja: \$26,361.00

Acumulado: \$2,070,004.35

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-054	TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. BOLEADO DE ESQUINAS A BASE DE PASTA DE COVERMIX MCA COREV Y YESO, EN PROPORCIÓN 2:1, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, LIJADO DE ESQUINAS HASTA DEJAR BOLEADO, PULIDO DE SPUERFICIE A BASE DE PASTA COVERMIX Y YESO, LIJADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	62.0000	\$73.25	(* SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)	\$4,541.50
BKL1-055	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MURO CERAMICO MODELO CATANIA SABBIA DE 0.25X0.40 M MCA 1ERA MCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA	M2	99.0000	\$819.48	(* OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N. *)	\$81,128.52

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,070,004.35

Monto esta hoja: \$85,670.02

Acumulado: \$2,155,674.37

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUPERFICIE, PEGAMENTO INTERCERAMIC, CORTES, REMATES, LECHAREADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-056	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO MODELO BRUNEI IVORY 0.40X0.40 M 1ER MCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.0000	\$703.11 (* SETECIENTOS TRES PESOS 11/100 M.N. *)		\$25,311.96

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,155,674.37

Monto esta hoja: \$25,311.96

Acumulado: \$2,180,986.33

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-057	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO MODELO COSMOS WHITE DE 0.60X0.60 M DE 1ER MCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.0000	\$830.11	(* OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. *)	\$34,864.62
BKL1-058	ABRIR HUECO EN PLAFON DE YESO PARA RECIBIR LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO SPOT DE 25 CMS. DE DIAMETRO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	PZA	170.0000	\$151.46	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$25,748.20

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,180,986.33

Monto esta hoja: \$60,612.82

Acumulado: \$2,241,599.15

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACION ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-059	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 0.60 M DE ANCHO, CON FRENTE DE TABLAROCA Y MURO DE SOPORTE A CADA 1.20 M DE 0.10 M DE ANCHO, 0.70 M DE ALTO Y 0.50 M DE FONDO, TABLAROCA POR AMBAS CARAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 26 ROLADOS EN FRÍO, SEPARADOS VERTICALMENTE 61 CM, ANCLADO A PISO Y PLAFÓN EXISTENTE POR TAQUETES Y PIJAS, FORRADO CON PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" DE LARGO UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE REFUERZO A BASE DE PAPEL ESPECIAL DE CELULOSA, CUBIERTA ESTA POR COMPUESTO PARA JUNTAS A BASE DE RESINAS ADHESIVAS, SILICATO DE CALCIO, MAGNESIO, ESPESANTES Y AGUA USADO PARA PEGAR LA JUNTA,	M	5.0000	\$1,866.08 (* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)		\$9,330.40

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,241,599.15

Monto esta hoja: \$9,330.40

Acumulado: \$2,250,929.55

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-060	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ATENCIÓN A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 0.60 M DE ANCHO, BASE SUPERIOR DE ATENCIÓN DE 0.30 M DE ANCHO Y BASE INFERIOR DE TRABAJO DE 0.60 M DE ANCHO, CON FRENTE DE TABLAROCA Y MURO DE SOPORTE A CADA 1.20 M DE 0.10 M DE ANCHO, 0.70 M DE ALTO Y 0.50 M DE FONDO, TABLAROCA POR AMBAS CARAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, BASTIDOR DE PERFILES CALIBRE 26 ROLADOS EN FRIO, SEPARADOS VERTICALMENTE 61 CM, ANCLADO A PISO Y PLAFON EXISTENTE POR TAQUETES Y PIJAS, FORRADO CON PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" DE LARGO UNIONES	M	11.0000	\$2,871.91	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$31,591.01

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,250,929.55

Monto esta hoja: \$31,591.01

Acumulado: \$2,282,520.56

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CUBIERTAS POR CINTA DE REFUERZO A BASE DE PAPEL ESPECIAL DE CELULOSA, CUBIERTA ESTA POR COMPUESTO PARA JUNTAS A BASE DE RESINAS ADHESIVAS, SILICATO DE CALCIO, MAGNESIO, ESPESANTES Y AGUA USADO PARA PEGAR LA JUNTA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-061	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE RODAPIE DE 1.20 M DE ALTURA EN MURO, A BASE DE LOSETA CERAMICA MODELO DE 0.50X0.50 M MCA INTERCERAMIC SIMILA AL EXISTENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, CARGA Y	M2	70.0000	\$789.55	(* SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	\$55,268.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,282,520.56

Monto esta hoja: \$55,268.50

Acumulado: \$2,337,789.06

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO REDONDO METALICO, SIMILAR AL EXISTENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	70.0000	\$239.70	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)	\$16,779.00
BKL1-063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO LAMINADO PLASTICO SANITARIO ANTIBACTERIAL GLASS LINER REMATADO A HUESO CON SELLADOR DE POLIURERETANO, MARCA STABILIT COLOR BLANCO EMBOZADO DE 1.5 MM ADHERIDO A MURO POR MEDIO DE PEGAMENTO BASE AGUA FRP, EL PRECIO	M2	663.0000	\$802.82	(* OCHOCIENTOS DOS PESOS 82/100 M.N. *)	\$532,269.66

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,337,789.06

Monto esta hoja: \$549,048.66

Acumulado: \$2,886,837.72

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	UNITARIO INCLUYE: ACCESORIOS, ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4" COLOR BLANCO, REMATES INTERIORES, BARRA EN PISO, COLOCACIÓN SOBRE MUROS, ACARREOS CONSIDERAR 7 ESTACIONES, FLETES A OBRA, PROTECCIONES DE SUPERFICIES, MOBILIARIO Y EQUIPO CON HULE, MOVIMIENTO Y ACOMODO DE MOBILIARIO EN SU CASO, RESANES, ELEVACIONES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTE, CORTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
BKL1-064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO DE ALUMINO CON ANGULO DE 1 1/4"X 3/16" COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS,	M	60.0000	\$268.28	(* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. *)	\$16,096.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,886,837.72

Monto esta hoja: \$16,096.80

Acumulado: \$2,902,934.52

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO ANTIESTATICO DE PVC PARA PISO ANTIBACTERIAL MARCA TARKETT, MODELO IQ GRANIT SD, COLOR 3096718 2.4 MM DE ESPESOR, SE DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN CON SOLDADURA ADECUADA PARA PISO VINILICO DEL COLOR APROPIADO PARA QUE SE DISIMULE LA UNION, EL PRECIO INCLUYE: CUBRIR AREAS CON NYLON , FLETES, ACARREOS, USO DE ESCALERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	450.0000	\$1,541.92 (* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. *)		\$693,864.00
BKL1-066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA SANITARIA DE PVC, DE RECUBRIMIENTO ANTIESTATICO DE PVC PARA PISO ANTIBACTERIAL MARCA TARKETT, MODELO IQ GRANIT SD, COLOR 3096719 2.4 MM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR	M	400.0000	\$181.73 (* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. *)		\$72,692.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$2,902,934.52

Monto esta hoja: \$766,556.00

Acumulado: \$3,669,490.52

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ENCUADRE, TRAZO, COLOCACIÓN, CORTES, REMATES, PEGAMENTO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO ANTIESTATICO DE PVC PARA MUROS ANTIBACTERIAL MARCA TARKETT O SIMILAR, MODELO WALLGARD DE 1.3 MM DE ESPESOR. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN CON SOLDADURA ADECUADA PARA MURO VINILICO DEL COLOR APROPIADO PARA QUE SE DISIMULE LA UNION. EL PRECIO INCLUYE: CUBRIR AREAS CON NYLON , FLETES, ACARREOS, USO DE ESCALERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	180.0000	\$1,285.18 (* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. *)		\$231,332.40
BKL1-068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE VINILICA	M2	600.0000	\$153.51 (* CIENTO CINCUENTA Y TRES		\$92,106.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$3,669,490.52

Monto esta hoja: \$323,438.40

Acumulado: \$3,992,928.92

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MARCA COMEX, A DOS MANOS COMO MINIMO EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, FLETE DE LOS MATERIALES A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION,LIMPIEZA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DE SOBRANTES A LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS, COLOCACION DE PLASTICO, MASKING TAPE PARA DELIMITACION DE AREAS,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				PESOS 51/100 M.N. *)	
BKL1-069	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE ESMALTE AQUA-100 MCA COMEX, A DOS MANOS COMO MINIMO EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, FLETE DE LOS MATERIALES A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION,LIMPIEZA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DE SOBRANTES A LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS, COLOCACION DE PLASTICO, MASKING TAPE PARA DELIMITACION DE AREAS,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	36.0000	\$183.59 (* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)		\$6,609.24
BKL1-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA CON	M	30.0000	\$300.85 (* TRESCIENTOS PESOS 85/100 M.N. *)		\$9,025.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$3,992,928.92

Monto esta hoja: \$15,634.74

Acumulado: \$4,008,563.66

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RECUBRIMIENTO ANTIESTÁTICO DE PVC PARA MUROS ANTIBACTERIAL MARCA TARKETT O SIMILAR, MODELO WALLGARD DE 1.3 MM DE ESPESOR. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN CON SOLDADURA ADECUADA PARA MURO VINILICO DEL COLOR APROPIADO PARA QUE SE DISIMULE LA UNION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACCESORIOS, COLOCACIÓN SOBRE MUROS, ACARREOS CONSIDERAR 7 ESTACIONES, FLETES A OBRA, TRAZO, CORTE, CORTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
BKL1-071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA CON ACABADO LAMINADO PLASTICO SANITARIO ANTIBACTERIAL GLASS LINER EN MEDIO MURO REMATADO A HUESO, SELLO CON SELLADOR DE POLIURETANO, PARTE SUPERIOR MARCA STABILIT	M	125.0000	\$254.83	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	\$31,853.75

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,008,563.66

Monto esta hoja: \$31,853.75

Acumulado: \$4,040,417.41

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COLOR BLANCO EMBOZADO DE 1.5 MM ADHERIDO A MURO POR MEDIO DE PEGAMENTO BASE AGUA FRP, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACCESORIOS, COLOCACIÓN SOBRE MUROS, ACARREOS CONSIDERAR 7 ESTACIONES, FLETES A OBRA, PROTECCIONES DE SUPERFICIES, ELEVACIONES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTE, CORTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
BKL1-072	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MARMOL SANTO TOMAS LILA DE 0.60X0.40 M Y 0.02 M DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO,	M2	20.0000	\$2,401.25 (* DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 25/100 M.N. *)		\$48,025.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,040,417.41

Monto esta hoja: \$48,025.00

Acumulado: \$4,088,442.41

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-073	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE BASE PARA LAVABO A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL DE HERRERIA DE 2"X1", FORRADO CON TALBAROCA Y GLASS LINNER EN AMBAS CARAS Y PUERTA DE ALUMINIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, TRZO, CORTE, INSTALACIÓN, SOLDADURA, SOLDADORA, FIJACIÓN A PIDO, MANIOBRAS, FORRO DE GLASS LINNER, PEGAMENTO, COLOCACIÓN DESPERDICIOS MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS,	PZA	12.0000	\$7,994.65 (* SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)		\$95,935.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,088,442.41

Monto esta hoja: \$95,935.80

Acumulado: \$4,184,378.21

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-074	DESBASTE, RETAPADO Y PULIDO DE PISO DE MARMOL, CON MAQUINA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, DESBASTE, CON COPA, RETAPADO A BASE DE CEMENTO BLANCO, PULIDO CON ACIDO, MAUINARIAS, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	180.0000	\$282.61	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *)	\$50,869.80
BKL1-075	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CON LOSETA PORCELANICA DE 10 CM COLOR CAFE MCA INTERCEMAIC, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO, CORTES, REMATES,	M	90.0000	\$330.98	(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	\$29,788.20

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,184,378.21

Monto esta hoja: \$80,658.00

Acumulado: \$4,265,036.21

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LECHAREADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-076	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIANA COLOR ARENA CON MALLA LS DE 40 CM EN PARTE SUPERIOR Y RIEL DE ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO ESMALTADO BLANCO ELECTROTASTICO RECTO DE 31 MM POR 29 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, GANCHOS, TORNILLOS, CORREDERAS DE PLASTICO, TAPAS FINALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, OJILLOS DE ALUMINIO A CADA 15 CM, MATERIALES, COLOCACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.0000	\$3,753.71	(* TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	\$22,522.26
BKL1-077	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN TARJAS DE	PZA	1.0000	\$39,630.72	(* TREINTA Y NUEVE MIL	\$39,630.72

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,265,036.21

Monto esta hoja: \$62,152.98

Acumulado: \$4,327,189.19

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025
Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025
Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PARA 2 TINAS; CON SECCIÓN DE 2.40 M DE LARGO, 0.70 CM DE ANCHO Y 1.00 M DE ALTO , SUMINISTRANDO MEZCALTORA, CESPOL, CANASTA Y CONTRACANASTA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO DE SALIDAD HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ZOCLO DE 20 CM DE ALTO, MUEBLE DE MADERA ARMADO A BASE DEBASTIDO DE PERFILES CUADRADO DE HERRERIA DE 3/4" X 3/4" EN TODO EL BASTIDOR, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MEZCLADORA URREA CUELLO DE GANZAO MOD 318 QC, ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, CEPOL, CANASTA Y CONTRACANASTA COLOCACIÓN, FIJACIÓN A PISO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE CU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				SEISCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N. *)	
BKL1-078	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN TARJAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PARA 1 TINAS; CON	PZA	1.0000	\$37,147.96 (* TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100		\$37,147.96

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,327,189.19
Monto esta hoja: \$37,147.96
Acumulado: \$4,364,337.15

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SECCIÓN DE 1.80 M DE LARGO, 0.70 CM DE ANCHO Y 1.00 M DE ALTO , SUMINISTRANDO MEZCALTORA, CESPOL, CANASTA Y CONTRACANASTA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO DE SALIDAD HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ZOCLO DE 20 CM DE ALTO, MUEBLE DE MADERA ARMADO A BASE DEBASTIDO DE PERFILES CUADRADO DE HERRERIA DE 3/4" X 3/4" EN TODO EL BASTIDOR, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MEZCLADORA URREA CUELLO DE GANZAO MOD 318 QC, ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, CEPOL, CANASTA Y CONTRACANASTA COLOCACIÓN, FIJACIÓN A PISO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE CU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				M.N. *)	
BKL1-079	SUMINISTRO Y COLOCACION HERRERIA A BASE DE LARGUEROS DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 11 CODIGO BLANCO, PARA SOPORTE DE CANCELES, EL PRECIO	KG	1,250.0000	\$172.64	(* CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	\$215,800.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,364,337.15

Monto esta hoja: \$215,800.00

Acumulado: \$4,580,137.15

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, SOLDADORA, ANDAMIOS, ESCALERAS, DESCALIBRES, CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO AL CARBON DE 3/8", DE SECCION 20X20 CM, CON 4 BARRENOS DE 5/8" X 6" PARA ANCLAJE EN TRABES Y COLUMNAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, 6 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO ARPON DE 5/8"x6", SOLDADURA 7018, SOLDADORA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE CU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL	PZA	26.0000	\$1,034.28	(* UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. *)	\$26,891.28

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,580,137.15

Monto esta hoja: \$26,891.28

Acumulado: \$4,607,028.43

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-081	TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION A MURO , SEGUN DISEÑO EXISTENTE, FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 CON SOPORTES EN EL INTERIOR PARA FACILITAR LA INSTALACION, CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 2.00 X 3.50 X 6.50 X 3.50 X 2.00 CMS Y 11.5 CMS DE PERALTE, CON PESTAÑA INTERIOR DE 1.5 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CORTES, COLOCACIÓN, AJUSTES, DESPERDICIOS, MERMAS, DOBLECES, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	42.0000	\$2,877.49	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$120,854.58
BKL1-082	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION PLACA CALIBRE 1/8", CON DOBLEZ EN "Z" CON UN DESARROLLO DE 0.20 M DE ANCHO Y 0.20+0.20+0.20 M,	PZA	23.0000	\$1,505.71	(* UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 71/100 M.N. *)	\$34,631.33

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,607,028.43

Monto esta hoja: \$155,485.91

Acumulado: \$4,762,514.34

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Y DOS VARILLAS DE 3/8" CON SECCIÓN EN "U" CON UN DESARROLLO DE 0.50+0.10+0.50 M, PARA ANCLADO DE CASTILLOS A LOSA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, SOLDADORA, ANDAMIOS, ESCALERAS, DESCALIBRES, CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MARCA SANILOK, MODELO REGADERAS ESTANDAR 5200 COLOR ARENA; PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, TIPO PORCEBOLD CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR HONEY	M2	5.8800	\$8,977.89 (* OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)		\$52,789.99

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,762,514.34

Monto esta hoja: \$52,789.99

Acumulado: \$4,815,304.33

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COMB DE 1 3/8" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE					

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,815,304.33

Monto esta hoja:

Acumulado: \$4,815,304.33

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
BKL1-084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA MAMPARAS MARCA SANILOK, MODELO REGADERAS ESTANDAR 5200 COLOR ARENA; DE SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, TIPO PORCEBOLD CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR HONEY COMB DE 1 3/8" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS	PZA	3.0000	\$9,973.80	(* NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	\$29,921.40

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,815,304.33

Monto esta hoja: \$29,921.40

Acumulado: \$4,845,225.73

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
BKL1-085	SUMINSITRO, FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA LAVABOS DE 0.60 M DE ANCHO Y 0.80 DE ALTO, A BASE DE HABILITADO DE ESTRUCTURA DE ACERO DE PERFILES METALICOS LIGEROS,FORRADO CON PANEL DE TABLACIMIENTO DE 13 MM DE ESPESOR, SUJETO ESTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/4" DE LARGO UNIONES CUBIERTAS POR CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, CUBIERTA ESTA POR COMPUESTO BASE COAT, Y RECUBRIMIENTO A BASE DE SUPERFICIE SOLIDA MODELO WHITE; DE CON FALDONES DE 0.05 M	M	4.0000	\$6,339.61	(* SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	\$25,358.44

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,845,225.73

Monto esta hoja: \$25,358.44

Acumulado: \$4,870,584.17

000268

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE ALTO EN FRENTE Y LATERALES CANTOS BOLEADOS					
BKL1-086	FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA EN AZOTEA DE 5TO PISO PARA PROTECCION DE DUCTOS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR, PTR DE 3X3" CALIBRE 14, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRASLADO DE LOS MATERIALES NECESARIOS DESDE EL PATIO DE MANIOBRAS A AZOTEA DE 5TO PISO POR ESCALERAS, MONTAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5 METROS, COLOCACION, FIJACION, APLICACION DE PRIMARIO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	510.0000	\$266.72	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. *)	\$136,027.20
BKL1-087	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ACANALADA R-101 CALIBRE 24 EN PINTRO, INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN AZOTEA A BASE DE BROCAPIJAS CABEZA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DESDE PLANTA BAJA HASTA AZOTEA, TRAZOS, CORTES, NIVELACIONES,	M2	18.0000	\$740.57	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N. *)	\$13,330.26

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$4,870,584.17

Monto esta hoja: \$149,357.46

Acumulado: \$5,019,941.63

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACION, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
BKL1-088	DESMANTELAMIENTO DE METAL QUE CONFORMA LAS REDES DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIVERSOS TIPOS Y MEDIDAS (LAMINA, ANGULOS, SOLERA, PTR, ALAMBRE, ETC) INCLUYENDO SU AISLANTE TERMICO INSTALADO YA SEA FIBRA MIMERAL, FIBRA DE VIDRIO, CEMENTOS CON METAL DESPLEGADO, IMPERMEABILIZANTE O CUALQUIER OTRO TIPO. INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, TRASLADO DE TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL PATIO DE MANIOBRAS DE LA UNIDAD ACARREO EN FORMA MANUAL USANDO LAS ESCALERAS DE LA UNIDAD, SEPARANDO LOS MATERIALES EN BANCO DE DESECHO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA CONSTANTE DE LA RUTA POR DONDE SE DESALOJAN LOS DESECHOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	KG	500.0000	\$44.33 (* CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. *)		\$22,165.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,019,941.63

Monto esta hoja: \$22,165.00

Acumulado: \$5,042,106.63

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EJECUCION.					
BKL1-089	BOTAGUAS FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA PARA CUBIERTA Y PROTECCIÓN DE LOS HUECOS ABIERTOS EN LOSA PARA PASO DE DUCTOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	5.0000	\$1,169.38	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	\$5,846.90
BKL1-090	DIFUSOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN DE AIRE, (24X24X10)" DISEÑADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: SECCIÓN PARA ALOJAR UN FILTRO VECOFLOW TERMINAL TIPO HEPA CON MARCO DE ALUMINIO Y SELLO DE GEL, CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99% EN LA RETENCIÓN DE PARTICULAS DE 0.3 MICRAS, SEGÚN PRUEBA PAO, PUERTOS PARA LA PRUEBA DE RETO, PUERTOS PARA INYECCIÓN Y DISPERSADO, CERTIFICADO DE TEST DE INTEGRIDAD, COMPUERTA TIPO MARIPOSA DE REGULACIÓN AJUSTABLE DESDE EL FRENTE PARA AJUSTE FINO, REJILLA DIFUSORA EN ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN REDONDA, SOPORTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	1.0000	\$2,410.11	(* DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M.N. *)	\$2,410.11
BKL1-091	BANCO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PARA MONTAJE EN DUCTO, MCA. CALELEC-HEATING O	PZA	1.0000	\$20,119.49	(* VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	\$20,119.49

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,042,106.63

Monto esta hoja: \$28,376.50

Acumulado: \$5,070,483.13

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SIMILAR, CON UNA CAPACIDAD DE 20 KW, PARA TRABAJAR A 440 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, UNA ETAPA DE CALEFACCIÓN, INCLUYE: RESISTENCIAS TIPO TUBULAR ALETADA DE ACERO INOXIDABLE, GABINETE EN LAMINA GALVANIZADA CON TAPA, PROTECCION TÉRMICA PRIMARIA CONSISTENTE EN UN ELEMENTO BIMETÁLICO CON MICROSWITCH, PROTECCIÓN TÉRMICA SECUNDARIA CONSISTENTE EN UN ELEMENTO TÉRMICO FUSIBLE INTEGRADO EN EL CIRCUITO DE CADA UNA DE LAS RESISTENCIAS, CONTACTOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.					
BKL1-092	DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIAMETRO PARA CONECTAR EL DIFUSOR ESPECIAL DE AIRE CON LA BAJADA DEL DUCTO DE AIRE, CON AISLAMIENTO TÉRMICO INTEGRADO DE FIBRA VIDRIO Y CUBIERTA DE FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE: FLEJE DE SUJECIÓN, CINTA PLATEADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:	M	20.0000	\$324.16	(* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	\$6,483.20
BKL1-093	DIFUSOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN DE AIRE, (24X48X10)" DISEÑADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES, FABRICADO EN ACERO	PZA	1.0000	\$3,279.06	(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	\$3,279.06

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,070,483.13

Monto esta hoja: \$9,762.26

Acumulado: \$5,080,245.39

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INOXIDABLE, INCLUYE: SECCIÓN PARA ALOJAR UN FILTRO VECOFLOW TERMINAL TIPO HEPA CON MARCO DE ALUMINIO Y SELLO DE GEL, CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99% EN LA RETENCIÓN DE PARTICULAS DE 0.3 MICRAS, SEGÚN PRUEBA PAO, PUERTOS PARA LA PRUEBA DE RETO, PUERTOS PARA INYECCIÓN Y DISPERSADO, CERTIFICADO DE TEST DE INTEGRIDAD, COMPUERTA TIPO MARIPOSA DE REGULACIÓN AJUSTABLE DESDE EL FRENTE PARA AJUSTE FINO, REJILLA DIFUSORA EN ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN REDONDA, SOPORTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN					
BKL1-094	REJILLAS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO ALETADAS R (14 X 14)", CON CONTROL DE VOLUMEN, CONSTRUIDAS EN ALUMINIO, CON EL ACABADO ESTÁNDAR DEL FABRICANTE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	18.0000	\$1,189.32	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	\$21,407.76
BKL1-095	COMPUERTAS PARA DUCTO, PARA CONTROL DEL FLUJO DE AIRE MONTADAS EN DUCTO, DE ASPAS OPUESTAS DE HASTA 18 X 24 PULGADAS, ACCIONAMIENTO MANUAL, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16, INCLUYE:	PZA	8.0000	\$2,207.25	(* DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N. *)	\$17,658.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,080,245.39

Monto esta hoja: \$39,065.76

Acumulado: \$5,119,311.15

000273

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BUJES DE BRONCE, EJE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2" DIAM., MANERAL, CUADRANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.					
BKL1-096	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO DE CAL.22 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO, FABRICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS SMACNA, SELLADO EN CADA UNA DE LAS JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO ANTIHONGO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	500.0000	\$94.85 (* NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)		\$47,425.00
BKL1-097	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO DE CAL.20 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO, FABRICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS SMACNA, SELLADO EN CADA UNA DE LAS JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO ANTIHONGO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	60.0000	\$95.26 (* NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)		\$5,715.60
BKL1-098	SOBREDUCTO, PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO QUE ESTA A LA INTEMPERIE, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO C-26 DE ACUERDO A LAS NORMAS SMACNA PARA DUCTOS DE BAJA PRESIÓN, INCLUYE: SELLO DE POLIURETANO EN CADA UNA DE LAS JUNTAS, SOPORTERIA,	KG	500.0000	\$121.74 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. *)		\$60,870.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,119,311.15

Monto esta hoja: \$114,010.60

Acumulado: \$5,233,321.75

000274

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN.					
BKL1-099	SOPORTERÍA PARA EL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE, CONSTRUIDA CON SOLERA Y/O ÁNGULO DE FIERRO Y/O VARILLA ROSCADA, INCLUYE: TORNILLERÍA, ACABADO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	80.0000	\$262.02	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	\$20,961.60
BKL1-100	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE, ÚNICAMENTE, CONSTRUIDO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" DE ESPESOR (RF-3075), PAPEL ALUMINIO TIPO BONDALUM, ADHESIVO, SELLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	220.0000	\$394.31	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$86,748.20
BKL1-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 PARA LA FABRICACION DE CANALONES Y/O BOTA AGUAS, INSTALADA SOBRE EN ESTRUCTURA METALICA O SOBRE MURO O PRETIL EN AZOTEA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION, INSTALACION Y SELLADO A BASE DE POLIURETANO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DESDE PLANTA BAJA HASTA AZOTEA, TRAZOS, CORTES,	M2	140.0000	\$716.64	(* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. *)	\$100,329.60

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,233,321.75

Monto esta hoja: \$208,039.40

Acumulado: \$5,441,361.15

000275

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVELACIONES, INSTALACION, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
BKL1-102	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 1a DE 38 mm DE ESPESOR FORRADA CON DE FORMAICA MCA. RALPH WILSON 0.90 X 2.10 MTO SIMILAR A LA EXISTENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, PUERTA DE TAMBOR, BISAGRAS, PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 MARCA RESISTOL, AJUSTES, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	17.0000	\$9,323.56 (* NUEVE MIL TRESCIENTOS	VEINTITRES PESOS 56/100 M.N. *)	\$158,500.52
BKL1-103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA MCA YALE MODELO TULIP, COLOR ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACIÓN, PLOMEIO, NIVELACIÓN,	PZA	17.0000	\$944.05 (* NOVECIENTOS CUARENTA Y	CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	\$16,048.85

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,441,361.15

Monto esta hoja: \$174,549.37

Acumulado: \$5,615,910.52

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-104	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE BASTIDOR DE PINO DE 1a DE 38 mm DE ESPESOR, LIJADO Y LAQUEADO AL COLOR DE LA PUERTA SIMILAR A LA EXISTENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, PEGAMENTO, RESANE DE MARCO, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	17.0000	\$3,207.60	(* TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. *)	\$54,529.20
BKL1-105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO A BASE DE CAN DE MADERA DE 1 1/2" X 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,	M	60.0000	\$157.60	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. *)	\$9,456.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,615,910.52

Monto esta hoja: \$63,985.20

Acumulado: \$5,679,895.72

000277

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CORTES, DESPERDICIOS MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-106	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES DE RECEPCIÓN DE 3.91 M DE LARGO, 0.60 M DE ANCHO Y 1.20 M DE ALTO, CON DOS SUPERFICIES, SUPERIOR DE 0.30 M DE ANCHO DE ANTENCIÓN CON FALDONES DE 0.05 M DE ALTO EN LA PERIMETRAL CANTOS BOLEADOS A BASE DE SUPERFICIE SOLIDA MODELO WHITE, INFERIOR DE 0.60 M DE ANCHO CON FALDONES DE 0.05 M DE ALTO EN FRENTE Y LATERALES CANTOS BOLEADOS A BASE DE SUPERFICIE SOLIDA MODELO WHITE; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ARMADO DE CAJA DE MADERA PARA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES, PEINAZOS DE MADERA A CADA 0.30 M, TRIPLAY DE 6 MM PARA FORRO, FORMAICA BLANCO ANTIGUO MCA RALP WILSON, PEGAMENTO 5000, MADERA, PASA	PZA	1.0000	\$92,904.97	(* NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	\$92,904.97

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,679,895.72

Monto esta hoja: \$92,904.97

Acumulado: \$5,772,800.69

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CABLES DE 3" COLOR NEGRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
BKL1-107	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE DE TRABAJO EN SECCIÓN DE 0.60 M DE ANCHO, CON SUPERFICIE SOLIDA DE 0.60 M DE ANCHO CON FALDONES DE 0.05 M DE ALTO EN FRENTE Y LATERALES CANTOS BOLEADOS A BASE DE SUPERFICIE SOLIDA MODELO WHITE; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, PASA CABLES DE 3" COLOR NEGRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	16.0000	\$10,654.88	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. *)	\$170,478.08

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,772,800.69

Monto esta hoja: \$170,478.08

Acumulado: \$5,943,278.77

000279

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-108	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE DE TRABAJO EN SECCIÓN DE 0.30 M DE ANCHO, CON SUPERFICIE SOLIDA DE 0.60 M DE ANCHO CON FALDONES DE 0.05 M DE ALTO EN FRENTE Y LATERALES CANTOS BOLEADOS A BASE DE SUPERFICIE SOLIDA MODELO WHITE; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, PASA CABLES DE 3" COLOR NEGRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	11.0000	\$7,656.96	(* SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	\$84,226.56
BKL1-109	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO BLANCO DE 3" CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM, LÍNEAS BOLSA STANDARD, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,	M2	169.6900	\$4,173.44	(* CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	\$708,191.03

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$5,943,278.77

Monto esta hoja: \$792,417.59

Acumulado: \$6,735,696.36

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	JALADERAS, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL HOSPITAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-110	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO BLANCO DE 3" CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR Y ALUCOBON EN LA PARTE INFERIOR, LÍNEAS BOLSA STANDARD, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, JALADERAS, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,	M2	25.0000	\$4,355.98	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. *)	\$108,899.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$6,735,696.36

Monto esta hoja: \$108,899.50

Acumulado: \$6,844,595.86

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL HOSPITAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-111	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M DE ALUMINIO ANIONIZADO NATURAL, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, JALADERAS, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE	PZA	8.0000	\$13,421.85 (* TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 85/100 M.N. *)		\$107,374.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$6,844,595.86

Monto esta hoja: \$107,374.80

Acumulado: \$6,951,970.66

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-112	SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL HOSPITAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.80 X 2.10 M DE ALUMINIO ANIONIZADO NATURAL, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, JALADERAS, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL HOSPITAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER	PZA	2.0000	\$10,093.75 (* DIEZ MIL NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. *)		\$20,187.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$6,951,970.66

Monto esta hoja: \$20,187.50

Acumulado: \$6,972,158.16

000283

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVEL.					
BKL1-113	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X 2.10 M DE ALUMINIO BLANCO LINEA ERUROVENT, MODELO RESIDENCIAL SERIE 50, CON CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 10 MM, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, JALADERAS, CERRADURA 330 2f8 CUERPO DE ACERO INOXIDABLE MOD AZORES MCA TOVER, FLETES, ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL HOSPITAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.0000	\$24,696.30 (* VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. *)		\$49,392.60

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$6,972,158.16

Monto esta hoja: \$49,392.60

Acumulado: \$7,021,550.76

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CAJA DE VALVULAS DE 0.30X0.40 M CON PERFILES DE ALUMINIO BLANCO DE 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, EL SUMINISTRO DE LA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y DUELA, JALADERA, FIJACIÓN, BISAGRAS, AJUSTE, COLOCACIÓN, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	8.0000	\$1,273.70	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	\$10,189.60
BKL1-115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA METALICA TIPO ZAPPA DE 13 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, COPTRAS, MONITORES, OMEGAS, ABRAZADERAS DE PERA, VARILLA ROSCADA DE 1/4", LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,	M	260.0000	\$139.82	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	\$36,353.20

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,021,550.76

Monto esta hoja: \$46,542.80

Acumulado: \$7,068,093.56

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
BKL1-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO MODELO LEVITON 100 MCA LEVITON, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN PRUEBAS ENCINTADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.0000	\$207.18 (* DOSCIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N. *)		\$5,179.50
BKL1-117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA SPOT DE 18 WATTS MODELO 18YDLED430MV65B BUCARAMANGA VIII MCA TECNOLITE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACION, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL	PZA	170.0000	\$608.15 (* SEISCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N. *)		\$103,385.50

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,068,093.56

Monto esta hoja: \$108,565.00

Acumulado: \$7,176,658.56

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CORRECCIÓN DE ACUERDO A JUENTA DE ACLARACIONES DEL DIA 16-JULIO-2025)					
BKL1-118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPPLEX POLARIZADO DE 20 AMP. 127 VOLTS. GRADO HOSPITAL BLANCO MOD. 8300-00W MARCA LEVITON O SIMILAR, CON PLACA COLOR BLANCO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	45.0000	\$484.61	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. *)	\$21,807.45
BKL1-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO REGULADOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:, DESMANTELAMIENTO DE CONTACTO EXISTENTE, CORTE DE ALIMENTADORES, ENCINTADO CONTACTO DUPLEX, TAPA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,	PZA	51.0000	\$279.79	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	\$14,269.29

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,176,658.56

Monto esta hoja: \$36,076.74

Acumulado: \$7,212,735.30

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG. BLANCO NEGRO O DESNUDO, MARCA CONDUMEX, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	2,300.0000	\$35.97 (* TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)		\$82,731.00
BKL1-121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE,	MTS	3,100.0000	\$44.06 (* CUARENTA Y CUATRO PESOS		\$136,586.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,212,735.30

Monto esta hoja: \$219,317.00

Acumulado: \$7,432,052.30

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG. BLANCO NEGRO O DESNUDO, MARCA CONDUMEX, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				06/100 M.N. *)	
BKL1-122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PAREDE GRUESA DE 13.00 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CONEXIONES, SOPORTERIA A BASE DE OMEGAS, ABRAZADERAS TIPO CLIP, VARILLA	MTS	645.0000	\$279.04	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)	\$179,980.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,432,052.30

Monto esta hoja: \$179,980.80

Acumulado: \$7,612,033.10

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ROSCADA DE 1/4", TAQUETE EXPANSIVO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PAREDE GRUESA DE 19.00 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CONEXIONES, SOPORTERIA A BASE DE OMEGAS, ABRAZADERAS TIPO CLIP, VARILLA ROSCADA DE 1/4", TAQUETE EXPANSIVO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	MTS	750.0000	\$308.32 (* TRESCIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N. *)		\$231,240.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,612,033.10

Monto esta hoja: \$231,240.00

Acumulado: \$7,843,273.10

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EJECUCIÓN.					
BKL1-124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PAREDE GRUESA DE 25.00 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CONEXIONES, SOPORTERIA A BASE DE OMEGAS, ABRAZADERAS TIPO CLIP, VARILLA ROSCADA DE 1/4", TAQUETE EXPANSIVO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONCIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	50.0000	\$352.48 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)		\$17,624.00
BKL1-125	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:JACK RJ 45, PLUG, CANALIZACIÓN CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA UNA DISTANCIA DE 4.5 MTS APROX REALIZANDO CONEXIONES. SOPORTERIA.	PZA	20.0000	\$2,295.49 (* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)		\$45,909.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,843,273.10

Monto esta hoja: \$63,533.80

Acumulado: \$7,906,806.90

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COLOCACION, CAJAS Y CONEXIONES NECESARIAS, PLACA, CABLE ICV CONECTORES TIPO RJ-11, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6, MARCA LEVITON, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN SE CONSIDERAN 7 ESTACIONES, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINIO DE LOS TRABAJOS, ASI	M	2,500.0000	\$70.43 (* SETENTA PESOS 43/100 M.N. *)		\$176,075.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$7,906,806.90

Monto esta hoja: \$176,075.00

Acumulado: \$8,082,881.90

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-127	MANIOBRA DE DESMANTELAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CORTE DE ALIMENTADORES, RETIRO DE ELEELMTOS DE SUJECIÓN DESCABLEADRO, RETIRO DE TUBERIAS, MANIOBRA REALIZADA CON PRECAUCIÓN, DESPERDICIOS MERMAS, ENCINTADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELA MIENTO A SITIO DE ESTIBA DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000	\$2,196.54	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)	\$6,589.62
BKL1-128	SUMNISTRO, HABILITADO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE TABLERO COMPLETO NQO442L2C CON TAPA, CON PRECAUCION YA QUE SE TRABAJA CON TABLERO ENERGIZADO, EL PRECIO UNITARIO	PZA	3.0000	\$45,774.57	(* CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	\$137,323.71

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,082,881.90

Monto esta hoja: \$143,913.33

Acumulado: \$8,226,795.23

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, APERTURA DE HUECO, MANIOBRAS CON TABLERO ENERGIZADO, FIJACIÓN ,AJUSTES, COLOCACIÓN, PEINADO, AJUSTE DE TAPA CON MARCA DE ACERO, CARGA Y ACARREO DE LOSMATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-129	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE INTERRUPTUTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 A, CON PRECAUCION YA QUE SE TRABAJA CON TABLERO ENERGIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, MANIOBRAS CON TABLERO ENERGIZADO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN ,AJUSTES, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOSMATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO	PZA	15.0000	\$394.56	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	\$5,918.40

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,226,795.23

Monto esta hoja: \$5,918.40

Acumulado: \$8,232,713.63

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-130	SUMINISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 A, CON PRECAUCION YA QUE SE TRABAJA CON TABLERO ENERGIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, MANIOBRAS CON TABLERO ENERGIZADO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN ,AJUSTES, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOSMATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.0000	\$397.94	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. *)	\$5,969.10
BKL1-131	SUMINISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 30 A, CON PRECAUCION YA QUE SE TRABAJA CON TABLERO ENERGIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, MANIOBRAS CON TABLERO ENERGIZADO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN ,AJUSTES, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOSMATERIALES HASTA EL	PZA	4.0000	\$438.14	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)	\$1,752.56

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,232,713.63

Monto esta hoja: \$7,721.66

Acumulado: \$8,240,435.29

000295

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-132	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE INTERRUPTUTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 A, CON PRECAUCION YA QUE SE TRABAJA CON TABLERO ENERGIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, MANIOBRAS CON TABLERO ENERGIZADO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN ,AJUSTES, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOSMATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	\$989.79 (* NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)		\$1,979.58
BKL1-133	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE INTERRUPTUTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 A, CON PRECAUCION YA QUE SE TRABAJA CON TABLERO ENERGIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS,	PZA	2.0000	\$4,171.85 (* CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)		\$8,343.70

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,240,435.29

Monto esta hoja: \$10,323.28

Acumulado: \$8,250,758.57

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANIOBRAS CON TABLERO ENERGIZADO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN ,AJUSTES, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOSMATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DELA AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-134	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS PARA TARJA EN 13 MM AGUA FRIA Y CALIENTE CON UN DESARROLLO DE 3.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CODOS TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5, COLOCACIÓN LIJADO, TUBERIA, PRUEBAS, PASO EN LOSA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000	\$2,009.21 (* DOS MIL NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)		\$6,027.63
BKL1-135	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS SANITARIA PARA TARJA EN 32 MM CON UN DESARROLLO DE 3.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESRIOS, CODOS TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5,	PZA	3.0000	\$4,138.42 (* CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)		\$12,415.26

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,250,758.57

Monto esta hoja: \$18,442.89

Acumulado: \$8,269,201.46

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COLOCACIÓN LIJADO, TUBERÍA, PRUEBAS, PASO EN LOSA, COPLER DE TRANSICIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-136	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO VERACRUZ II MCA AMERICAN ESTANDAR CON ACCESORIOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LAVABO MOD VERACRUZ II, AMERICAN ESTANDAR, CESPOL LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, MEZCLADORA MCA URREA MOD 46QC, CON MANERALES QUEEN, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000	\$6,180.57 (* SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 57/100 M.N. *)		\$74,166.84
BKL1-137	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA	M	120.0000	\$681.30 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y UN		\$81,756.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,269,201.46

Monto esta hoja: \$155,922.84

Acumulado: \$8,425,124.30

000298

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE PVC HIDRAULICO DE 2", EL PRECIO UNITARIO INCLYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 2", VARILLA ROSCADA DE 3/8", TAQUETE EXPASIVO TIPO "Z", A CADA 1.00 M, CONEXIONES, TEES, CODOS DE 90° Y 45 °, COPLES, REDUCCIONES, PEGAMENTO LIMPIADOR, COLOCACIÓN PRESENTACIÓN, GRADUADO DE PENDIENTE, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				PESOS 30/100 M.N. *)	
BKL1-138	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4", EL PRECIO UNITARIO INCLYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 4", VARILLA ROSCADA DE 3/8", TAQUETE EXPASIVO TIPO "Z", A CADA 1.00 M, CONEXIONES, TEES, CODOS DE 90° Y 45 °, COPLES, REDUCCIONES, PEGAMENTO LIMPIADOR, COLOCACIÓN	M	85.0000	\$1,034.00	(* UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$87,890.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,425,124.30

Monto esta hoja: \$87,890.00

Acumulado: \$8,513,014.30

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTACIÓN, GRADUADO DE PENDIENTE, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-139	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 6", EL PRECIO UNITARIO INCLYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 4", VARILLA ROSCADA DE 3/8", TAQUETE EXPASIVO TIPO "Z", A CADA 1.00 M, CONEXIONES, TEES, CODOS DE 90° Y 45 °, COPLES, REDUCCIONES, PEGAMENTO LIMPIADOR, COLOCACIÓN PRESENTACIÓN, GRADUADO DE PENDIENTE, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	15.0000	\$1,413.49 (* UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 49/100 M.N. *)		\$21,202.35
BKL1-140	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS	SAL	24.0000	\$2,009.21 (* DOS MIL NUEVE PESOS 21/100		\$48,221.04

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,513,014.30

Monto esta hoja: \$69,423.39

Acumulado: \$8,582,437.69

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HIDRAULICAS PARA LAVABO EN 13 MM AGUA FRIA Y CALIENTE CON UN DESARROLLO DE 3.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CODOS TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5, COLOCACIÓN LIJADO, TUBERIA, PRUEBAS, PASO EN LOSA, CARGAY ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				M.N. *)	
BKL1-141	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS PARA FLUXOMETRO DE WC EN 38 MM AGUA FRIA UN DESARROLLO DE 3.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CODOS TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5, COLOCACIÓN LIJADO, TUBERIA, PRUEBAS, PASO EN LOSA,, CARGAY ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	6.0000	\$7,141.46	(* SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$42,848.76
BKL1-142	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS PARA LLAVE DE NARIZ EN 13 MM AGUA FRIA Y CALIENTE CON UN DESARROLLO DE 3.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS	SAL	2.0000	\$1,490.87	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 87/100 M.N. *)	\$2,981.74

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,582,437.69

Monto esta hoja: \$45,830.50

Acumulado: \$8,628,268.19

000301

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES NECESARIOS, ENSAMBLES PARA REGADERA MCA URREA MOD 956, CODOS, TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5, COLOCACIÓN LIJADO, TUBERIA, PRUEBAS, PASO EN LOSA, CARGAY ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-143	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS SANITARIA PARA LAVABO EN 32 MM CON UN DESARROLLO DE 3.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CODOS TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5, COLOCACIÓN LIJADO, TUBERIA, PRUEBAS, PASO EN LOSA, COPLA DE TRANSICIÓN, CARGAY ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	16.0000	\$4,138.42	(* CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	\$66,214.72
BKL1-144	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS SANITARIA PARA WC EN 100 MM CON UN DESARROLLO DE 3.00 M A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE	SAL	6.0000	\$3,769.27	(* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. *)	\$22,615.62

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,628,268.19

Monto esta hoja: \$88,830.34

Acumulado: \$8,717,098.53

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LOS MATERIALES NECESRIOS, CONEXIONES, COPLES, PRUEBAS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 100 MM, CON VARILLA ROSCADA Y TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8", INSERCIÓN EN TUBERIA EXISTENTE, ANDAMIOS, ESCALERAS, PASO EN LOSA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-145	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS SANITARIA PARA COLADERA HELVEX H-24 DE 2" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 2.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESRIOS, CODOS TEES, SOLDADURA 50-50 Y 95.5, COLOCACIÓN LIJADO, TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2", PRUEBAS, PASO EN LOSA, COPLE DE TRANSICIÓN, CARGAY ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.0000	\$4,195.32	(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. *)	\$20,976.60
BKL1-146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ESPERA SOLDABLE DE 1/2" DE DIAMETRO, MARCA	PZA	2.0000	\$1,182.45	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	\$2,364.90

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,717,098.53

Monto esta hoja: \$23,341.50

Acumulado: \$8,740,440.03

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MANIOBRA REALIZADA EN LA MADRUGADA VACIADO TUBERIAS DEL HOSPITAL					
BKL1-147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ESPERA SOLDABLE DE 3/4" DE DIAMETRO, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	PZA	1.0000	\$1,579.81	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,579.81

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,740,440.03

Monto esta hoja: \$1,579.81

Acumulado: \$8,742,019.84

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MANIOBRA REALIZADA EN LA MADRUGADA VACIADO TUBERIAS DEL HOSPITAL					
BKL1-148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ESPERA SOLDABLE DE 1" DE DIAMETRO, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MANIOBRA REALIZADA EN LA MADRUGADA VACIADO TUBERIAS DEL HOSPITAL	PZA	2.0000	\$3,289.98 (* TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)		\$6,579.96
BKL1-149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ESPERA SOLDABLE DE 1 1/4" DE DIAMETRO, MARCA	PZA	1.0000	\$4,277.28 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100		\$4,277.28

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,742,019.84

Monto esta hoja: \$10,857.24

Acumulado: \$8,752,877.08

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MANIOBRA REALIZADA EN LA MADRUGADA VACIADO TUBERIAS DEL HOSPITAL				M.N. *)	
BKL1-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ESPERA SOLDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	PZA	2.0000	\$5,142.20	(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	\$10,284.40

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,752,877.08

Monto esta hoja: \$10,284.40

Acumulado: \$8,763,161.48

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MANIOBRA REALIZADA EN LA MADRUGADA VACIANDO LA TUBERIA DEL HOSPITAL.					
BKL1-151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO MECANICO DE PEDALHELVE X 310-WC-4.8 32-38 CROMO O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE, VÁLVULA DE RETENCION CODOS, COPLES, SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000	\$9,464.96 (* NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)		\$56,789.76
BKL1-152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO MECANICO DE PALANCA PARA MINGITORIO DE CROMO O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE, VÁLVULA DE RETENCION CODOS, COPLES, SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE	PZA	1.0000	\$7,652.56 (* SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)		\$7,652.56

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,763,161.48

Monto esta hoja: \$64,442.32

Acumulado: \$8,827,603.80

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS WC PARA FLUXOMETRO NEW CADET BLANCO 6 LT O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000	\$8,481.13	(* OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)	\$50,886.78
BKL1-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RIGIDO DE 13MM T-M (INCLUYE CONEXIONES), MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR	M	120.0000	\$945.49	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	\$113,458.80

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,827,603.80

Monto esta hoja: \$164,345.58

Acumulado: \$8,991,949.38

000308

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, CONEXIONES, CODOS TEE, COPLES, CONECTORES, YEE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RIGIDO DE 19MM T-M (INCLUYE CONEXIONES), MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, CONEXIONES, CODOS TEE, COPLES, CONECTORES, YEE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE	M	45.0000	\$1,179.60	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$53,082.00

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$8,991,949.38

Monto esta hoja: \$53,082.00

Acumulado: \$9,045,031.38

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025
Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025
Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RIGIDO DE 25MM T-M (INCLUYE CONEXIONES), MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, CONEXIONES, CODOS TEE, COPLES, CONECTORES, YEE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	45.0000	\$1,465.79 (* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)		\$65,960.55
BKL1-157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RIGIDO DE 32MM T-M (INCLUYE CONEXIONES), MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR	M	65.0000	\$1,723.95 (* UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 95/100 M.N. *)		\$112,056.75

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,045,031.38
Monto esta hoja: \$178,017.30
Acumulado: \$9,223,048.68

000310

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, CONEXIONES, CODOS TEE, COPLES, CONECTORES, YEE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
BKL1-158	MANIOBRA DE CANCELACION Y/O REUBICACION DE CUADRO DE VALVULAS DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE 1/2 A 1" CON UN DESARROLLO DE TUBERIA HASTA 4.00 M A BASE DE , DEMANTELAMINETO DE CUADRO DE VALVULAS , CORTE Y SECCIONAMIENTO DE TUBERIA HIDRAULICA, ADECUACION DE COLOCAICON DE TUBERIA NUEVA PARA REUBICACION O CANCELACION , VALVULA DE COMPUERTA	PZA	5.0000	\$1,385.04	(* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. *)	\$6,925.20
BKL1-159	DESMANTELAMIENTO DE CONSOLA DE ENCAMADOS CON DESCONEXION DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	PZA	6.0000	\$1,950.85	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N. *)	\$11,705.10

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,223,048.68

Monto esta hoja: \$18,630.30

Acumulado: \$9,241,678.98

000311

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CIERRE DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO, DESMONTAJE DESCONEXION DE INSTALACION ELECTRICA Y GASES MEDICINALES, ASI COMO TAPONAMIENTO Y AISLADO DE LOS MISMOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A SITIO DE ESTIBA DESGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-160	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS DE AIRE Y OXIGENO DE 1/2" HASTA 1" DE DIAMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CIERRE DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO, DESMONTAJE, DESCONEXION, TAPONAMIENTO Y AISLADO DE LOS MISMOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A SITIO DE ESTIBA DESGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN, EL USO Y	M	138.5000	\$140.76 (* CIENTO CUARENTA PESOS 76/100 M.N. *)		\$19,495.26

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,241,678.98

Monto esta hoja: \$19,495.26

Acumulado: \$9,261,174.24

000312

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-161	MANIOBRA DE CORTE Y EXTRACCIÓN DE TOMAS MURALES DAÑAS AIRE Y OXIGENO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ALIMENTACIÓN, RANURADO PARA LIBERAR LA TOMA , DEMONTAJE, CORTE DE ELEMNTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO AHSTA EL SITIO DE ESTIBA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.0000	\$465.62 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)		\$2,328.10
BKL1-162	MANIOBRA DE CORTE Y EXTRACCIÓN DE CAJAS DE SECCIONAMIENTO DAÑAS AIRE Y OXIGENO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CORTE DE ALIMENTACIÓN, RANURADO PARA LIBERAR LA TOMA , DEMONTAJE, CORTE DE ELEMNTOS DE SUJECIÓN, CARGA Y ACARREO AHSTA EL SITIO DE ESTIBA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO	PZA	1.0000	\$3,182.66 (* TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)		\$3,182.66

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,261,174.24

Monto esta hoja: \$5,510.76

Acumulado: \$9,266,685.00

000314

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-163	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA CONTROL DE GASES MEDICINALES DE 13MM DE 40 X 40, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, RANURADO EN MURO, VALVULAS WORCESTER DE ESFERA MOD 444-T DE 13MM, CAJA FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 18 CON MEDIDAS DE 40CM X 40CM X 14CM, SOLDADURA, PRUEBAS, MANOMETRO MANOMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-14 KG, FILTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	PZA	1.0000	\$38,746.74	(* TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *)	\$38,746.74
BKL1-164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE 0.40X0.60X0.15 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, RANURADO EN MURO, VALVULAS WORCESTER DE ESFERA MOD 444-T DE 13MM, CAJA FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 18	PZA	1.0000	\$40,792.51	(* CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. *)	\$40,792.51

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,266,685.00

Monto esta hoja: \$79,539.25

Acumulado: \$9,346,224.25

000315

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON MEDIDAS DE 0.40X0.60X0.15 M, SOLDADURA, PRUEBAS, 1 FILTRO SEPARADOR DE HUMEDAD, 1 CAPSULA DE CARBON ACTIVADO, 2 MANOMETROS CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-14 KG, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
BKL1-165	MANIOBRA DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVUAL DE CONTROL WORCESTER DE ESFERA MOD 411-T DE 19 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, APERTURA DE REGISTRO EN PLAFON, IDENTIFICACIÓN DE FLUJO, CORTE, SOLDADURA, PRUEBAS, , FILTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. (MANIOBRA REALIZADA CON PRECAUCIÓN YA QUE SE	PZA	2.0000	\$7,223.41 (* SIETE MIL DOSCIENTOS	VEINTITRES PESOS 41/100 M.N. *)	\$14,446.82

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,346,224.25

Monto esta hoja: \$14,446.82

Acumulado: \$9,360,671.07

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI
"PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ENCUENTRA EN SERVICIO)					
BKL1-166	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERIA AIRE OXIGENO DE 1.20 M DE LARGO CON SOLERA DE 3/4"X 3/16, ANCLADO A LOSA POR MEDIO DE TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, COLOCACIÓN FIJACIÓN, DOBLECES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	96.5000	\$282.92 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. *)		\$27,301.78
BKL1-166.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE 13MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAVADO CON TRIFOSFATO DE SODIO,Y AGUA CALIENTE POR INMERSION, SOLDADURA PHOSCOPE, PINTURA, COLOCACIÓN, CONEXIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL	M	85.2000	\$629.79 (* SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 M.N. *)		\$53,658.11

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,360,671.07

Monto esta hoja: \$80,959.89

Acumulado: \$9,441,630.96

000317

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025
Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025
Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
BKL1-167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE 19 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAVADO CON TRIFOSFATO DE SODIO,Y AGUA CALIENTE POR INMERSION, SOLDADURA PHOSCOOPER, PINTURA, COLOCACIÓN, CONEXIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, MERMAS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EL USO Y DEPRESEACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.5000	\$829.07 (* OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N. *)		\$33,577.34
BKL1-169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS MODELO 3 VIAS DE 1.50 M, INCLUYE: 2 CONTACTOS GRADO HOSPITAL PARA 127 VOLTS COLOR BLANCO Y NARANJA, 1 TOMA P/OXIGENO ENCHUFE RAPIDO TIPO PURITAN, 1 TOMA P/AIRE ENCHUFE PLARRE	PZA	6.0000	\$36,692.82 (* TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)		\$220,156.92

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,441,630.96
Monto esta hoja: \$253,734.26
Acumulado: \$9,695,365.22

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ROSCABLE, 2 MODULOS DE ILUMINACION AMBIENTAL, 2 APAGADOR DE BALANCIN PARA LUZ DE PLAFOND, SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, CON ACCESORIOS COMPLETOS ESTOS DEBEN INCLUIR UNA TROMBA DE SUCCION PARA CONECTARSE EN SALIDA DE AIRE DE GRADO MEDICO TIPO PURITAN Y UN FLUJOMETRO DE OXIGENO CON HUMIDIFICADOR REUSABLE CON CONEXION TIPO PURITAN, , FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CONEXIONES, SOLDADURA DE TUBERIA CON PLATA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITROGENO Y LOS DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL PARA UNA CAMA					
BKL1-170	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD, HASTA TIRADERO OFICIAL INCLUYE COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO Y DESCARGA EN FORMA MANUAL AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN EN CAMION DE 6 M3.	M3	195.0000	\$1,054.95 (* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)		\$205,715.25

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,695,365.22

Monto esta hoja: \$205,715.25

Acumulado: \$9,901,080.47

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Fecha: 25/07/2025

Duración: 120 días naturales

Inicio Obra: 30/07/2025

Fin Obra: 27/11/2025

ANEXO 18

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BKL1-171	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA JORNADA DE 2 AYUDANTES, RETIRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN, MANIOBRAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL USO Y DEPRESIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	8.0000	\$1,369.98	(* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$10,959.84

REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO

Acumulado anterior: \$9,901,080.47

Monto esta hoja: \$10,959.84

Acumulado: \$9,912,040.31

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$9,912,040.31

IVA 16.00%

\$1,585,926.45

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$11,497,966.76

(* ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)

000320

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
PARTIDA 2	PARTIDA 2 CONS							
BKL1-001	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			3.117600	48.323500	1.558900			53.000000
			\$1,105.39	\$17,133.59	\$552.70			\$18,791.68
BKL1-002	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.764700	11.852900	0.382400			13.000000
			\$271.13	\$4,202.58	\$135.57			\$4,609.28
BKL1-003	DESMANTELAMIENTOS DE CANCELERIA DE ALUMIN	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			9.981800	154.717400	4.990800			169.690000
			\$2,166.04	\$33,573.67	\$1,083.02			\$36,822.73
BKL1-004	DESMANTELAMIENTOS DE PUERTA DE ALUMINIO J	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.176500	2.735300	0.088200			3.000000
			\$79.78	\$1,236.57	\$39.89			\$1,356.24

Monto esta hoja:	\$3,622.34	\$56,146.41	\$1,811.18			\$61,579.93
Acumulado:	\$3,622.34	\$56,146.41	\$1,811.18			\$61,579.93
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 30/07/2025

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-005	DESMANTELAMIENTO DE CLOSET DE MADERA EMP	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.117600	1.823500	0.058900			2.000000
			\$206.83	\$3,205.89	\$103.42			\$3,516.14
BKL1-006	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA, EL	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			1.705900	26.441200	0.852900			29.000000
			\$817.94	\$12,678.02	\$408.96			\$13,904.92
BKL1-007	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS SIN RECUPE	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			1.705900	26.441200	0.852900			29.000000
			\$746.14	\$11,565.11	\$373.06			\$12,684.31
BKL1-008	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE INCLUYEND	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			8.294100	128.558800	4.147100			141.000000
			\$2,077.84	\$32,206.56	\$1,038.92			\$35,323.32

Monto esta hoja:			\$3,848.75	\$59,655.58	\$1,924.36			\$65,428.69
Acumulado:			\$7,471.09	\$115,801.99	\$3,735.54			\$127,008.62
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

000322

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 30/07/2025

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-009	DEMOLICION EN MURO DE APLANADO CON CEMEN	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			7.941200	123.088200	3.970600			135.000000
			\$813.73	\$12,612.85	\$406.87			\$13,833.45
BKL1-010	DEMOLICION EN MURO DE ACABADO VITRIFICA	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			2.941200	45.588200	1.470600			50.000000
			\$552.53	\$8,564.21	\$276.26			\$9,393.00
BKL1-011	DEMOLICION EN PISO DE MARMOL, GRANITO, L	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			2.941200	45.588200	1.470600			50.000000
			\$537.21	\$8,326.69	\$268.60			\$9,132.50
BKL1-012	DEMOLICION EN PISO DE VINILICO, EJECUTAD	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			30.000000	465.000000	15.000000			510.000000
			\$1,174.20	\$18,200.10	\$587.10			\$19,961.40

Monto esta hoja:			\$3,077.67	\$47,703.85	\$1,538.83			\$52,320.35
Acumulado:			\$10,548.76	\$163,505.84	\$5,274.37			\$179,328.97
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

000323

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-013	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA, EJECUTA	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			18.529400	287.205900	9.264700			315.000000
			\$2,088.64	\$32,373.85	\$1,044.31			\$35,506.80
BKL1-014	DEMOLICION DE LAMBRIN DE TABLAROCA, EJEC	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			1.470600	22.794100	0.735300			25.000000
			\$138.15	\$2,141.28	\$69.07			\$2,348.50
BKL1-015	DEMOLICION DE PLAFON FALSO DE TABLAROCA	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			35.294100	547.058800	17.647100			600.000000
			\$3,616.59	\$56,057.12	\$1,808.29			\$61,482.00
BKL1-016	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA FLUORESCENTE	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			1.823500	28.264700	0.911800			31.000000
			\$274.64	\$4,256.95	\$137.32			\$4,668.91

Monto esta hoja:			\$6,118.02	\$94,829.20	\$3,058.99			\$104,006.21
Acumulado:			\$16,666.78	\$258,335.04	\$8,333.36			\$283,335.18
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-017	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA TIPO SPOT D	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			7.352900	113.970600	3.676500			125.000000
			\$664.56	\$10,300.66	\$332.28			\$11,297.50
BKL1-018	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTR	M	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			44.117600	683.823500	22.058900			750.000000
			\$1,708.68	\$26,484.49	\$854.33			\$29,047.50
BKL1-019	DESCONECTAR Y REHABILITAR PARA SU RECONE	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.705900	10.941200	0.352900			12.000000
			\$159.49	\$2,472.16	\$79.75			\$2,711.40
BKL1-020	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE REJ	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			2.117600	32.823500	1.058900			36.000000
			\$239.25	\$3,708.40	\$119.63			\$4,067.28

Monto esta hoja:			\$2,771.98	\$42,965.71	\$1,385.99			\$47,123.68
Acumulado:			\$19,438.76	\$301,300.75	\$9,719.35			\$330,458.86
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-021	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE MOSTRADOR DE	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.176500	2.735300	0.088200			3.000000
			\$465.37	\$7,213.27	\$232.69			\$7,911.33
BKL1-022	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE DE TARJA DE A	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.058800	0.911800	0.029400			1.000000
			\$62.02	\$961.31	\$31.01			\$1,054.34
BKL1-023	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS SIN RECUPE	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			1.058800	16.411800	0.529400			18.000000
			\$398.71	\$6,180.01	\$199.36			\$6,778.08
BKL1-024	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA HIDRO SANITA	M	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			3.941200	61.088200	1.970600			67.000000
			\$189.61	\$2,938.96	\$94.80			\$3,223.37

	Monto esta hoja:	\$1,115.71	\$17,293.55	\$557.86			\$18,967.12
	Acumulado:	\$20,554.47	\$318,594.30	\$10,277.21			\$349,425.98
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO							

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-025	DEMOLICION DE ZOCLO, EN FORMA MANUAL. EL	M	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			4.529400	70.205900	2.264700			77.000000
			\$182.31	\$2,825.79	\$91.15			\$3,099.25
BKL1-026	DESMANTELAMIENT DE PURTAS DE REGISTROS	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.411800	6.382400	0.205800			7.000000
			\$135.74	\$2,103.94	\$67.87			\$2,307.55
BKL1-027	DESMANTELAMIENT DE MAMPARAS PORCELANIZA	M2	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.588200	9.117600	0.294200			10.000000
			\$127.65	\$1,978.53	\$63.82			\$2,170.00
BKL1-028	DESMANTELAMIENT DE PUERTAS DE MAMPARAS	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.176500	2.735300	0.088200			3.000000
			\$79.78	\$1,236.57	\$39.89			\$1,356.24

Monto esta hoja:			\$525.48	\$8,144.83	\$262.73			\$8,933.04
Acumulado:			\$21,079.95	\$326,739.13	\$10,539.94			\$358,359.02
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

000327

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-029	DEMOLICIÓN DE MESETA DE CONCRETO CON REC	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.117600	1.823500	0.058900			2.000000
			\$165.78	\$2,569.57	\$82.89			\$2,818.24
BKL1-030	DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO : MESA DE	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.588200	9.117600	0.294200			10.000000
			\$775.62	\$12,022.16	\$387.82			\$13,185.60
BKL1-031	DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO : VITRINA	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.588200	9.117600	0.294200			10.000000
			\$258.55	\$4,007.48	\$129.27			\$4,395.30
BKL1-032	DESMANTELAMIENTO DE CORTINIA DE PVC SEC	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.588200	9.117600	0.294200			10.000000
			\$96.95	\$1,502.77	\$48.48			\$1,648.20

	Monto esta hoja:	\$1,296.90	\$20,101.98	\$648.46			\$22,047.34
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO	Acumulado:	\$22,376.85	\$346,841.11	\$11,188.40			\$380,406.36

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-033	DESMONTAJE DE TALEFONOS EMPOTRADOS A MUR	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.176500	2.735300	0.088200			3.000000
			\$13.29	\$206.02	\$6.65			\$225.96
BKL1-034	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE REGISTROS	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.411800	6.382400	0.205800			7.000000
			\$90.49	\$1,402.59	\$45.24			\$1,538.32
BKL1-035	DESMONTAJE DE BUTACAS, EL PRECIO UNITARI	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			1.411800	21.882400	0.705800			24.000000
			\$310.25	\$4,808.87	\$155.12			\$5,274.24
BKL1-036	FABRICACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HE	M2		8.823529%	88.235294%	2.941177%		100.000000%
				2.647100	26.470600	0.882300		30.000000
				\$1,470.81	\$14,708.12	\$490.27		\$16,669.20

Monto esta hoja:		\$414.03	\$7,888.29	\$14,915.13	\$490.27		\$23,707.72
Acumulado:		\$22,790.88	\$354,729.40	\$26,103.53	\$490.27		\$404,114.08
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO							

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-037	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M2			73.529412%	26.470588%		100.000000%
					88.235300	31.764700		120.000000
					\$68,344.41	\$24,603.99		\$92,948.40
BKL1-038	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE C	M			61.764706%	38.235294%		100.000000%
					41.505900	25.694100		67.200000
					\$24,034.40	\$14,878.43		\$38,912.83
BKL1-039	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE C	M		11.764706%	88.235294%			100.000000%
				13.591800	101.938200			115.530000
				\$8,189.58	\$61,421.87			\$69,611.45
BKL1-040	RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO-AREN	M			73.529412%	26.470588%		100.000000%
					19.411800	6.988200		26.400000
					\$5,527.69	\$1,989.97		\$7,517.66

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$22,790.88	\$8,189.58	\$159,328.37	\$41,472.39	\$208,990.34
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO		\$362,918.98	\$185,431.90	\$41,962.66	\$613,104.42

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-041	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE R	M2			73.529412%	26.470588%		100.000000%
					198.529400	71.470600		270.000000
					\$60,954.49	\$21,943.61		\$82,898.10
BKL1-042	EMBOQUILLADO DE MUROS CON MORTERO CEMENT	M			55.882353%	44.117647%		100.000000%
					15.820300	12.489700		28.310000
					\$2,579.97	\$2,036.82		\$4,616.79
BKL1-043	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE B	M			55.882353%	44.117647%		100.000000%
					51.300000	40.500000		91.800000
					\$7,950.47	\$6,276.69		\$14,227.16
BKL1-044	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AFINE EN MURO	M2			79.411765%	20.588235%		100.000000%
					526.500000	136.500000		663.000000
					\$111,207.33	\$28,831.53		\$140,038.86

Monto esta hoja:			\$182,692.26	\$59,088.65		\$241,780.91
Acumulado:	\$22,790.88	\$362,918.98	\$368,124.16	\$101,051.31		\$854,885.33
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

000331

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-045	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MORTERO AUTONIVE	M2			50.000000%	50.000000%		100.000000%
					255.000000	255.000000		510.000000
					\$219,070.50	\$219,070.50		\$438,141.00
BKL1-046	APERTURA DE HUECO PARA CAJAS DE VALVULAS	PZA			64.705882%	35.294118%		100.000000%
					3.882400	2.117600		6.000000
					\$2,075.78	\$1,132.24		\$3,208.02
BKL1-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON	M2			64.705882%	35.294118%		100.000000%
					388.235300	211.764700		600.000000
					\$215,404.59	\$117,493.41		\$332,898.00
BKL1-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON	M2		11.764706%	88.235294%			100.000000%
				2.352900	17.647100			20.000000
				\$2,312.16	\$17,341.24			\$19,653.40

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$22,790.88	\$2,312.16	\$453,892.11	\$337,696.15	\$793,900.42
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO		\$365,231.14	\$822,016.27	\$438,747.46	\$1,648,785.75

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-049	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M2			73.529412%	26.470588%		100.000000%
					227.941200	82.058800		310.000000
					\$138,738.68	\$49,945.92		\$188,684.60
BKL1-050	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M2		11.764706%	88.235294%			100.000000%
				11.529400	86.470600			98.000000
				\$16,964.72	\$127,235.42			\$144,200.14
BKL1-051	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE L	M2			88.235294%	11.764706%		100.000000%
					63.529400	8.470600		72.000000
					\$28,888.73	\$3,851.83		\$32,740.56
BKL1-052	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LA	M2			85.294118%	14.705882%		100.000000%
					25.588200	4.411800		30.000000
					\$24,933.43	\$4,298.87		\$29,232.30

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$22,790.88	\$16,964.72	\$319,796.26	\$58,096.62	\$394,857.60
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO		\$382,195.86	\$1,141,812.53	\$496,844.08	\$2,043,643.35

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIDO DE MU	M2		5.882353%	88.235294%	5.882353%		100.000000%
				10.588200	158.823500	10.588300		180.000000
				\$1,550.65	\$23,259.71	\$1,550.64		\$26,361.00
BKL1-054	BOLEADO DE ESQUINAS A BASE DE PASTA DE C	M			88.235294%	11.764706%		100.000000%
					54.705900	7.294100		62.000000
					\$4,007.21	\$534.29		\$4,541.50
BKL1-055	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M2		11.764706%	88.235294%			100.000000%
				11.647100	87.352900			99.000000
				\$9,544.53	\$71,583.99			\$81,128.52
BKL1-056	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE P	M2			85.294118%	14.705882%		100.000000%
					30.705900	5.294100		36.000000
					\$21,589.61	\$3,722.35		\$25,311.96

Monto esta hoja:		\$11,095.18	\$120,440.52	\$5,807.28		\$137,342.98
Acumulado:	\$22,790.88	\$393,291.04	\$1,262,253.05	\$502,651.36		\$2,180,986.33
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

000334

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-057	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE P	M2			79.411765%	20.588235%		100.000000%
					33.352900	8.647100		42.000000
					\$27,686.61	\$7,178.01		\$34,864.62
BKL1-058	ABRIR HUECO EN PLAFON DE YESO PARA RECIB	PZA			85.294118%	14.705882%		100.000000%
					145.000000	25.000000		170.000000
					\$21,961.70	\$3,786.50		\$25,748.20
BKL1-059	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M		2.941176%	88.235294%	8.823530%		100.000000%
				0.147100	4.411800	0.441100		5.000000
				\$274.42	\$8,232.71	\$823.27		\$9,330.40
BKL1-060	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M			88.235294%	11.764706%		100.000000%
					9.705900	1.294100		11.000000
					\$27,874.42	\$3,716.59		\$31,591.01

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$22,790.88	\$274.42	\$85,755.44	\$15,504.37	\$101,534.23
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO		\$393,565.46	\$1,348,008.49	\$518,155.73	\$2,282,520.56

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-061	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE R	M2		20.588235%	79.411765%			100.000000%
				14.411800	55.588200			70.000000
				\$11,378.81	\$43,889.69			\$55,268.50
BKL1-062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO RED	M		20.588235%	79.411765%			100.000000%
				14.411800	55.588200			70.000000
				\$3,454.50	\$13,324.50			\$16,779.00
BKL1-063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO LAMIN	M2		20.588235%	79.411765%			100.000000%
				136.500000	526.500000			663.000000
				\$109,584.93	\$422,684.73			\$532,269.66
BKL1-064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO DE	M		14.705882%	85.294118%			100.000000%
				8.823500	51.176500			60.000000
				\$2,367.18	\$13,729.62			\$16,096.80

Monto esta hoja:			\$126,785.42	\$493,628.54			\$620,413.96
Acumulado:			\$22,790.88	\$520,350.88	\$1,841,637.03	\$518,155.73	\$2,902,934.52
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO							

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMENT	M2			88.235294%	11.764706%		100.000000%
					397.058800	52.941200		450.000000
					\$612,232.94	\$81,631.06		\$693,864.00
BKL1-066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA SANITAR	M		5.882353%	88.235294%	5.882353%		100.000000%
				23.529400	352.941200	23.529400		400.000000
				\$4,276.00	\$64,140.00	\$4,276.00		\$72,692.00
BKL1-067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMENT	M2		5.882353%	88.235294%	5.882353%		100.000000%
				10.588200	158.823500	10.588300		180.000000
				\$13,607.79	\$204,116.82	\$13,607.79		\$231,332.40
BKL1-068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE VINIL	M2			85.294118%	14.705882%		100.000000%
					511.764700	88.235300		600.000000
					\$78,561.00	\$13,545.00		\$92,106.00

Monto esta hoja:		\$17,883.79	\$959,050.76	\$113,059.85		\$1,089,994.40
Acumulado:	\$22,790.88	\$538,234.67	\$2,800,687.79	\$631,215.58		\$3,992,928.92
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-069	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE ESMAL	M2		17.647059%	82.352941%			100.000000%
				6.352900	29.647100			36.000000
				\$1,166.34	\$5,442.90			\$6,609.24
BKL1-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA CON	M		20.588235%	79.411765%			100.000000%
				6.176500	23.823500			30.000000
				\$1,858.19	\$7,167.31			\$9,025.50
BKL1-071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA CON	M		38.235294%	61.764706%			100.000000%
				47.794100	77.205900			125.000000
				\$12,179.37	\$19,674.38			\$31,853.75
BKL1-072	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	M2			88.235294%	11.764706%		100.000000%
					17.647100	2.352900		20.000000
					\$42,375.00	\$5,650.00		\$48,025.00

Monto esta hoja:		\$15,203.90	\$74,659.59	\$5,650.00		\$95,513.49
Acumulado:	\$22,790.88	\$553,438.57	\$2,875,347.38	\$636,865.58		\$4,088,442.41
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-073	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	PZA		20.588235%	79.411765%			100.000000%
				2.470600	9.529400			12.000000
				\$19,751.49	\$76,184.31			\$95,935.80
BKL1-074	DESBASTE, RETAPADO Y PULIDO DE PISO DE M	M2			76.470588%	23.529412%		100.000000%
					137.647100	42.352900		180.000000
					\$38,900.44	\$11,969.36		\$50,869.80
BKL1-075	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE Z	M			70.588235%	29.411765%		100.000000%
					63.529400	26.470600		90.000000
					\$21,026.96	\$8,761.24		\$29,788.20
BKL1-076	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE C	PZA			11.764706%	88.235294%		100.000000%
					0.705900	5.294100		6.000000
					\$2,649.68	\$19,872.58		\$22,522.26

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$22,790.88	\$19,751.49	\$138,761.39	\$40,603.18	\$199,116.06
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO		\$573,190.06	\$3,014,108.77	\$677,468.76	\$4,287,558.47

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 30/07/2025

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-077	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN TARJ	PZA				91.176471%	8.823529%	100.000000%
						0.911800	0.088200	1.000000
						\$36,133.89	\$3,496.83	\$39,630.72
BKL1-078	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN TARJ	PZA			14.705882%	85.294118%		100.000000%
					0.147100	0.852900		1.000000
					\$5,462.94	\$31,685.02		\$37,147.96
BKL1-079	SUMINISTRO Y COLOCACION HERRERIA A BASE	KG			20.588235%	79.411765%		100.000000%
					257.352900	992.647100		1,250.000000
					\$44,429.41	\$171,370.59		\$215,800.00
BKL1-080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACE	PZA			2.941176%	91.176471%	5.882353%	100.000000%
					0.764700	23.705900	1.529400	26.000000
					\$790.92	\$24,518.52	\$1,581.84	\$26,891.28

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$50,683.27	\$263,708.02	\$5,078.67	\$319,469.96	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO			\$3,064,792.04	\$941,176.78	\$5,078.67	\$4,607,028.43	

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-081	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE P	M			35.294118%	64.705882%		100.000000%
					14.823500	27.176500		42.000000
					\$42,654.56	\$78,200.02		\$120,854.58
BKL1-082	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION PLAC	PZA				91.176471%	8.823529%	100.000000%
						20.970600	2.029400	23.000000
						\$31,575.62	\$3,055.71	\$34,631.33
BKL1-083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MARC	M2			38.235294%	61.764706%		100.000000%
					2.248200	3.631800		5.880000
					\$20,184.41	\$32,605.58		\$52,789.99
BKL1-084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA	PZA			14.705882%	85.294118%		100.000000%
					0.441200	2.558800		3.000000
					\$4,400.21	\$25,521.19		\$29,921.40

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$67,239.18	\$167,902.41	\$3,055.71	\$238,197.30	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO			\$3,132,031.22	\$1,109,079.19	\$8,134.38	\$4,845,225.73	

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-085	SUMINSITRO, FABRICACION DE ESTRUCTURA PA	M			20.588235%	79.411765%		100.000000%
					0.823500	3.176500		4.000000
					\$5,220.86	\$20,137.58		\$25,358.44
BKL1-086	FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA EN AZ	KG				79.411765%	20.588235%	100.000000%
						405.000000	105.000000	510.000000
						\$108,021.60	\$28,005.60	\$136,027.20
BKL1-087	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ACANA	M2				88.235294%	11.764706%	100.000000%
						15.882400	2.117600	18.000000
						\$11,761.99	\$1,568.27	\$13,330.26
BKL1-088	DESMANTELAMIENTO DE METAL QUE CONFORMA L	KG				82.352941%	17.647059%	100.000000%
						411.764700	88.235300	500.000000
						\$18,253.53	\$3,911.47	\$22,165.00

	Monto esta hoja:				\$5,220.86	\$158,174.70	\$33,485.34	\$196,880.90
	Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,137,252.08	\$1,267,253.89	\$41,619.72	\$5,042,106.63	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-089	BOTAGUAS FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA	PZA			8.823529%	91.176471%		100.000000%
					0.441200	4.558800		5.000000
					\$515.90	\$5,331.00		\$5,846.90
BKL1-090	DIFUSOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN DE AIRE,	PZA			2.941176%	91.176471%	5.882353%	100.000000%
					0.029400	0.911800	0.058800	1.000000
					\$70.89	\$2,197.45	\$141.77	\$2,410.11
BKL1-091	BANCO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PARA MO	PZA				88.235294%	11.764706%	100.000000%
						0.882400	0.117600	1.000000
						\$17,752.49	\$2,367.00	\$20,119.49
BKL1-092	DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIAMETRO PARA C	M			50.000000%	50.000000%		100.000000%
					10.000000	10.000000		20.000000
					\$3,241.60	\$3,241.60		\$6,483.20

Monto esta hoja:							
Acumulado:		\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,828.39	\$28,522.54	\$2,508.77	\$34,859.70
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO				\$3,141,080.47	\$1,295,776.43	\$44,128.49	\$5,076,966.33

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-093	DIFUSOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN DE AIRE,	PZA				85.294118%	14.705882%	100.000000%
						0.852900	0.147100	1.000000
						\$2,796.85	\$482.21	\$3,279.06
BKL1-094	REJILLAS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO AL	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						13.235300	4.764700	18.000000
						\$15,741.00	\$5,666.76	\$21,407.76
BKL1-095	COMPUERTAS PARA DUCTO, PARA CONTROL DEL	PZA				79.411765%	20.588235%	100.000000%
						6.352900	1.647100	8.000000
						\$14,022.53	\$3,635.47	\$17,658.00
BKL1-096	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO DE CAL.22 PA	KG				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						338.235300	161.764700	500.000000
						\$32,081.62	\$15,343.38	\$47,425.00

Monto esta hoja:						\$64,642.00	\$25,127.82	\$89,769.82
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,141,080.47	\$1,360,418.43	\$69,256.31	\$5,166,736.15
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-097	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO DE CAL.20 PA	KG				64.705882%	35.294118%	100.000000%
						38.823500	21.176500	60.000000
						\$3,698.33	\$2,017.27	\$5,715.60
BKL1-098	SOBREDUCTO, PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DEL	KG						
						61.764706%	38.235294%	100.000000%
						308.823500	191.176500	500.000000
BKL1-099	SOPORTERÍA PARA EL SISTEMA DE DUCTOS DE	PZA				\$37,596.18	\$23,273.82	\$60,870.00
						61.764706%	38.235294%	100.000000%
BKL1-100	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS DE SUMIN	M2				49.411800	30.588200	80.000000
						\$12,946.87	\$8,014.73	\$20,961.60
BKL1-100	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS DE SUMIN	M2						
						61.764706%	38.235294%	100.000000%
						135.882400	84.117600	220.000000
BKL1-100	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS DE SUMIN	M2				\$53,579.77	\$33,168.43	\$86,748.20

Monto esta hoja:							
Acumulado:		\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,141,080.47	\$107,821.15	\$66,474.25	\$174,295.40
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO					\$1,468,239.58	\$135,730.56	\$5,341,031.55

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVA	M2				52.941176%	47.058824%	100.000000%
						74.117600	65.882400	140.000000
						\$53,115.67	\$47,213.93	\$100,329.60
BKL1-102	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	PZA				41.176471%	58.823529%	100.000000%
						7.000000	10.000000	17.000000
						\$65,264.92	\$93,235.60	\$158,500.52
BKL1-103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PAR	PZA				35.294118%	64.705882%	100.000000%
						6.000000	11.000000	17.000000
						\$5,664.30	\$10,384.55	\$16,048.85
BKL1-104	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	PZA				47.058824%	52.941176%	100.000000%
						8.000000	9.000000	17.000000
						\$25,660.80	\$28,868.40	\$54,529.20

Monto esta hoja:						\$149,705.69	\$179,702.48	\$329,408.17
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,141,080.47	\$1,617,945.27	\$315,433.04	\$5,670,439.72
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO A BA	M				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						40.588200	19.411800	60.000000
						\$6,396.71	\$3,059.29	\$9,456.00
BKL1-106	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M	PZA				32.352941%	67.647059%	100.000000%
						0.323500	0.676500	1.000000
						\$30,057.49	\$62,847.48	\$92,904.97
BKL1-107	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	M			5.882353%	91.176471%	2.941176%	100.000000%
					0.941200	14.588200	0.470600	16.000000
					\$10,028.12	\$155,435.90	\$5,014.06	\$170,478.08
BKL1-108	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	M				26.470588%	73.529412%	100.000000%
						2.911800	8.088200	11.000000
						\$22,295.27	\$61,931.29	\$84,226.56

Monto esta hoja:					\$10,028.12	\$214,185.37	\$132,852.12	\$357,065.61
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$1,832,130.64	\$448,285.16	\$6,027,505.33
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-109	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE	M2				35.294118%	64.705882%	100.000000%
						59.890600	109.799400	169.690000
						\$249,949.78	\$458,241.25	\$708,191.03
BKL1-110	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE	M2				52.941176%	47.058824%	100.000000%
						13.235300	11.764700	25.000000
						\$57,652.68	\$51,246.82	\$108,899.50
BKL1-111	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						5.882400	2.117600	8.000000
						\$78,952.06	\$28,422.74	\$107,374.80
BKL1-112	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE	PZA				20.588235%	79.411765%	100.000000%
						0.411800	1.588200	2.000000
						\$4,156.25	\$16,031.25	\$20,187.50

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$390,710.77	\$553,942.06	\$944,652.83	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO				\$2,222,841.41	\$1,002,227.22	\$6,972,158.16	

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-113	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE	PZA				20.588235%	79.411765%	100.000000%
						0.411800	1.588200	2.000000
						\$10,169.06	\$39,223.54	\$49,392.60
BKL1-114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALU	PZA				23.529412%	76.470588%	100.000000%
						1.882400	6.117600	8.000000
						\$2,397.55	\$7,792.05	\$10,189.60
BKL1-115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA METAL	M				55.882353%	44.117647%	100.000000%
						145.294100	114.705900	260.000000
						\$20,315.02	\$16,038.18	\$36,353.20
BKL1-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SEN	PZA				32.352941%	67.647059%	100.000000%
						8.088200	16.911800	25.000000
						\$1,675.72	\$3,503.78	\$5,179.50

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$34,557.35	\$66,557.55	\$101,114.90	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO				\$2,257,398.76	\$1,068,784.77	\$7,073,273.06	

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA SPOT	PZA				47.058824%	52.941176%	100.000000%
						80.000000	90.000000	170.000000
						\$48,652.00	\$54,733.50	\$103,385.50
BKL1-118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUP	PZA				38.235294%	61.764706%	100.000000%
						17.205900	27.794100	45.000000
						\$8,338.14	\$13,469.31	\$21,807.45
BKL1-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUP	PZA				32.352941%	67.647059%	100.000000%
						16.500000	34.500000	51.000000
						\$4,616.53	\$9,652.76	\$14,269.29
BKL1-120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR	MTS				52.941176%	47.058824%	100.000000%
						1,217.647000	1,082.353000	2,300.000000
						\$43,798.76	\$38,932.24	\$82,731.00

Monto esta hoja:								
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$105,405.43	\$116,787.81	\$222,193.24
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						\$2,362,804.19	\$1,185,572.58	\$7,295,466.30

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR	MTS				32.352941%	67.647059%	100.000000%
						1,002.941200	2,097.058800	3,100.000000
						\$44,189.59	\$92,396.41	\$136,586.00
BKL1-122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDU	MTS				35.294118%	64.705882%	100.000000%
						227.647100	417.352900	645.000000
						\$63,522.64	\$116,458.16	\$179,980.80
BKL1-123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDU	MTS				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						551.470600	198.529400	750.000000
						\$170,029.41	\$61,210.59	\$231,240.00
BKL1-124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDU	MTS				61.764706%	38.235294%	100.000000%
						30.882400	19.117600	50.000000
						\$10,885.41	\$6,738.59	\$17,624.00

Monto esta hoja:						\$288,627.05	\$276,803.75	\$565,430.80
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$2,651,431.24	\$1,462,376.33	\$7,860,897.10
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-125	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SA	PZA				85.294118%	14.705882%	100.000000%
						17.058800	2.941200	20.000000
						\$39,158.36	\$6,751.44	\$45,909.80
BKL1-126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CAT	M				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						1,691.176500	808.823500	2,500.000000
						\$119,109.56	\$56,965.44	\$176,075.00
BKL1-127	MANIOBRA DE DESMANTELAMIENTO DE TABLERO	PZA				61.764706%	38.235294%	100.000000%
						1.852900	1.147100	3.000000
						\$4,070.06	\$2,519.56	\$6,589.62
BKL1-128	SUMNISTRO, HABILITADO Y MANIOBRA DE COL	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						2.205900	0.794100	3.000000
						\$100,973.32	\$36,350.39	\$137,323.71

Monto esta hoja:				\$263,311.30	\$102,586.83	\$365,898.13
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$2,914,742.54	\$1,564,963.16	\$8,226,795.23
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-129	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA				50.000000%	50.000000%	100.000000%
						7.500000	7.500000	15.000000
						\$2,959.20	\$2,959.20	\$5,918.40
BKL1-130	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA						
						67.647059%	32.352941%	100.000000%
						10.147100	4.852900	15.000000
BKL1-131	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA				\$4,037.92	\$1,931.18	\$5,969.10
						61.764706%	38.235294%	100.000000%
BKL1-132	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA				2.470600	1.529400	4.000000
						\$1,082.46	\$670.10	\$1,752.56
BKL1-132	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA						
						61.764706%	38.235294%	100.000000%
						1.235300	0.764700	2.000000
BKL1-132	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA				\$1,222.68	\$756.90	\$1,979.58

Monto esta hoja:						\$9,302.26	\$6,317.38	\$15,619.64
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$2,924,044.80	\$1,571,280.54	\$8,242,414.87
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-133	SUMNISTRO Y MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE IN	PZA				76.470588%	23.529412%	100.000000%
						1.529400	0.470600	2.000000
						\$6,380.48	\$1,963.22	\$8,343.70
BKL1-134	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	PZA				70.588235%	29.411765%	100.000000%
						2.117600	0.882400	3.000000
						\$4,254.80	\$1,772.83	\$6,027.63
BKL1-135	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						2.205900	0.794100	3.000000
						\$9,128.87	\$3,286.39	\$12,415.26
BKL1-136	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO VERACR	PZA				55.882353%	44.117647%	100.000000%
						6.705900	5.294100	12.000000
						\$41,446.18	\$32,720.66	\$74,166.84

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$61,210.33	\$39,743.10	\$100,953.43	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO				\$2,985,255.13	\$1,611,023.64	\$8,343,368.30	

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-137	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE T	M				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						81.176500	38.823500	120.000000
						\$55,305.53	\$26,450.47	\$81,756.00
BKL1-138	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE T	M						
						91.176471%	8.823529%	100.000000%
						77.500000	7.500000	85.000000
BKL1-139	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE T	M				\$80,135.00	\$7,755.00	\$87,890.00
BKL1-139	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE T	M				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						10.147100	4.852900	15.000000
						\$14,342.77	\$6,859.58	\$21,202.35
BKL1-140	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	SAL						
						70.588235%	29.411765%	100.000000%
						16.941200	7.058800	24.000000
						\$34,038.38	\$14,182.66	\$48,221.04

Monto esta hoja:						\$183,821.68	\$55,247.71	\$239,069.39
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$3,169,076.81	\$1,666,271.35	\$8,582,437.69
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-141	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	SAL				79.411765% 4.764700 \$34,026.96	20.588235% 1.235300 \$8,821.80	100.000000% 6.000000 \$42,848.76
BKL1-142	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	SAL				79.411765% 1.588200 \$2,367.85	20.588235% 0.411800 \$613.89	100.000000% 2.000000 \$2,981.74
BKL1-143	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	SAL				85.294118% 13.647100 \$56,477.26	14.705882% 2.352900 \$9,737.46	100.000000% 16.000000 \$66,214.72
BKL1-144	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	SAL				85.294118% 5.117600 \$19,289.79	14.705882% 0.882400 \$3,325.83	100.000000% 6.000000 \$22,615.62

Monto esta hoja:								
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,108.59	\$112,161.86	\$22,498.98	\$134,660.84	\$3,281,238.67	\$1,688,770.33
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								\$8,717,098.53

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-145	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	SAL				85.294118%	14.705882%	100.000000%
						4.264700	0.735300	5.000000
						\$17,891.81	\$3,084.79	\$20,976.60
BKL1-146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE	PZA			8.823529%	91.176471%		100.000000%
					0.176500	1.823500		2.000000
					\$208.67	\$2,156.23		\$2,364.90
BKL1-147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE	PZA				88.235294%	11.764706%	100.000000%
						0.882400	0.117600	1.000000
						\$1,393.95	\$185.86	\$1,579.81
BKL1-148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE	PZA				79.411765%	20.588235%	100.000000%
						1.588200	0.411800	2.000000
						\$5,225.26	\$1,354.70	\$6,579.96

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,317.26	\$3,307,905.92	\$4,625.35	\$1,693,395.68	\$31,501.27
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO							\$8,748,599.80

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 Fecha: 25/07/2025
Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"
Duración: 120 días naturales
Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc Inicio obra: 30/07/2025
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE	PZA				88.235294%	11.764706%	100.000000%
						0.882400	0.117600	1.000000
						\$3,774.07	\$503.21	\$4,277.28
BKL1-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						1.470600	0.529400	2.000000
						\$7,562.06	\$2,722.34	\$10,284.40
BKL1-151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO ME	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						4.411800	1.588200	6.000000
						\$41,757.18	\$15,032.58	\$56,789.76
BKL1-152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO ME	PZA				76.470588%	23.529412%	100.000000%
						0.764700	0.235300	1.000000
						\$5,851.96	\$1,800.60	\$7,652.56

Monto esta hoja:						\$58,945.27	\$20,058.73	\$79,004.00
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,317.26	\$3,366,851.19	\$1,713,454.41	\$8,827,603.80
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANIT	PZA				73.529412%	26.470588%	100.000000%
						4.411800	1.588200	6.000000
						\$37,416.75	\$13,470.03	\$50,886.78
BKL1-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBR	M				91.176471%	8.823529%	100.000000%
						109.411800	10.588200	120.000000
						\$103,447.73	\$10,011.07	\$113,458.80
BKL1-155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBR	M				85.294118%	14.705882%	100.000000%
						38.382400	6.617600	45.000000
						\$45,275.82	\$7,806.18	\$53,082.00
BKL1-156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBR	M				91.176471%	8.823529%	100.000000%
						41.029400	3.970600	45.000000
						\$60,140.50	\$5,820.05	\$65,960.55

Monto esta hoja:						\$246,280.80	\$37,107.33	\$283,388.13
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,317.26	\$3,613,131.99	\$1,750,561.74	\$9,110,991.93
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBR	M				85.294118%	14.705882%	100.000000%
						55.441200	9.558800	65.000000
						\$95,577.82	\$16,478.93	\$112,056.75
BKL1-158	MANIOBRA DE CANCELACION Y/O REUBICACION	PZA				85.294118%	14.705882%	100.000000%
						4.264700	0.735300	5.000000
						\$5,906.79	\$1,018.41	\$6,925.20
BKL1-159	DESMANTELAMIENTOS DE CONSOLA DE ENCAMADOS	PZA				91.176471%	8.823529%	100.000000%
						5.470600	0.529400	6.000000
						\$10,672.30	\$1,032.80	\$11,705.10
BKL1-160	DESMANTELAMIENTOS DE TUBERIAS DE AIRE Y O	M				79.411765%	20.588235%	100.000000%
						109.985300	28.514700	138.500000
						\$15,481.53	\$4,013.73	\$19,495.26

Monto esta hoja:						\$127,638.44	\$22,543.87	\$150,182.31
Acumulado:			\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,317.26	\$3,740,770.43	\$1,773,105.61	\$9,261,174.24
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025 **Fecha:** 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E
INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL
DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE
INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc **Duración:** 120 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30/07/2025
Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-161	MANIOBRA DE CORTE Y EXTRACCIÓN DE TOMAS	PZA				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						3.382400	1.617600	5.000000
						\$1,574.89	\$753.21	\$2,328.10
BKL1-162	MANIOBRA DE CORTE Y EXTRACCIÓN DE CAJAS	PZA				70.588235%	29.411765%	100.000000%
						0.705900	0.294100	1.000000
						\$2,246.58	\$936.08	\$3,182.66
BKL1-163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE SECCI	PZA				79.411765%	20.588235%	100.000000%
						0.794100	0.205900	1.000000
						\$30,769.47	\$7,977.27	\$38,746.74
BKL1-164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PUR	PZA				67.647059%	32.352941%	100.000000%
						0.676500	0.323500	1.000000
						\$27,594.93	\$13,197.58	\$40,792.51

Monto esta hoja:							
Acumulado:	\$22,790.88	\$573,190.06	\$3,151,317.26	\$62,185.87	\$22,864.14	\$85,050.01	
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO				\$3,802,956.30	\$1,795,969.75	\$9,346,224.25	

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-165	MANIOBRA DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.117600	1.823500	0.058900			2.000000
			\$849.81	\$13,172.10	\$424.91			\$14,446.82
BKL1-166	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE S	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			5.676500	87.985300	2.838200			96.500000
			\$1,605.99	\$24,892.80	\$802.99			\$27,301.78
BKL1-166.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBR	M	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			5.011800	77.682400	2.505800			85.200000
			\$3,156.36	\$48,923.57	\$1,578.18			\$53,658.11
BKL1-167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBR	M	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			2.382400	36.926500	1.191100			40.500000
			\$1,975.14	\$30,614.63	\$987.57			\$33,577.34

Monto esta hoja:			\$7,587.30	\$117,603.10	\$3,793.65			\$128,984.05
Acumulado:			\$30,378.18	\$690,793.16	\$3,155,110.91	\$3,802,956.30	\$1,795,969.75	\$9,475,208.30
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO								

BYK MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR999-N-1-2025

Fecha: 25/07/2025

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN DISTINTAS ÁREAS 3 PARTIDAS, DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CMN SIGLO XXI "PARTIDA 2: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN ÁREA DE CONSULTORIOS, TERAPIA DE INFUSIÓN DEL 1P Y OTRAS ÁREAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI"

Duración: 120 días naturales

Lugar: Av. Cuauhtémoc Número 330, Alcaldía Cuauhtémoc

Inicio obra: 30/07/2025

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Fin obra: 27/11/2025

ANEXO 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
BKL1-169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSOLA DE CA	PZA	5.882353%	91.176471%	2.941176%			100.000000%
			0.352900	5.470600	0.176500			6.000000
			\$12,950.41	\$200,731.31	\$6,475.20			\$220,156.92
BKL1-170	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABA	M3	1.666667%	25.833333%	25.000000%	25.833333%	21.666667%	100.000000%
			3.250000	50.375000	48.750000	50.375000	42.250000	195.000000
			\$3,428.59	\$53,143.11	\$51,428.81	\$53,143.11	\$44,571.63	\$205,715.25
BKL1-171	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL PRECIO UNIT	JOR	1.666667%	25.833333%	25.000000%	25.833333%	21.666667%	100.000000%
			0.133300	2.066700	2.000000	2.066700	1.733300	8.000000
			\$182.66	\$2,831.29	\$2,739.96	\$2,831.29	\$2,374.64	\$10,959.84

Monto esta hoja:	\$16,561.66	\$256,705.71	\$60,643.97	\$55,974.40	\$46,946.27	\$436,832.01
Acumulado:	\$46,939.84	\$947,498.87	\$3,215,754.88	\$3,858,930.70	\$1,842,916.02	\$9,912,040.31
REPRESENTANTE LEGAL: TORIBIO GUILLERMO GARCIA VELASCO						

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$46,939.84	\$947,498.87	\$3,215,754.88	\$3,858,930.70	\$1,842,916.02
ACUMULADO:	\$46,939.84	\$994,438.71	\$4,210,193.59	\$8,069,124.29	\$9,912,040.31
PORCENTAJE PERIODO:	0.47%	9.56%	32.44%	38.93%	18.59%
PORCENTAJE ACUMULADO:	0.47%	10.03%	42.48%	81.41%	100.00%