



GOBIERNO DE
MÉXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA

En la Ciudad de México, siendo las **diez** horas, del día **diecinueve** de **abril** del año **dos mil veinticuatro**, se reunieron en la oficina de adquisiciones, ubicada en la calle de Seris esquina con Zaachila s/n, colonia la raza, C.P. 02990, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el evento de apertura del procedimiento de **invitación a cuando menos tres personas**, electrónica nacional número **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**, para la "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**", conforme a lo establecido en el artículo 39, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el acto fue presidido por el servidor público designado por la convocante la Lic. Laura Atenas Morales Monterde encargada del despacho de la Oficina de Adquisiciones, mediante correo electrónico suscrito por el Lic. Arturo Martinez Marquez Jefe de la Oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de especialidades CMN la Raza.-----

Se hace constar que se encuentran presentes los Representantes del Área Técnica y el Área Requirente, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

Se hace constar que a este acto no asistió ningún representante del Órgano Interno de Control en el IMSS y Se hace constar que se encuentran presente representante de la (Área Jurídica), cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

Se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador, de conformidad con los artículos 27 penúltimo párrafo de la LOPSRM.-----

DESARROLLO DEL ACTO

Se procede a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, reportando el sistema que existen proposiciones para esta Convocatoria, como se muestra en la impresión de pantalla que se señalan a continuación:-----

Nº	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRANET)
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV
2	MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA





GOBIERNO DE
MÉXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**

Procedimiento IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

Código del expediente: E-2024-00032-050 Número de procedimiento de contratación: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024 Estado del procedimiento de contratación: EN APERTURA

Código interno del procedimiento: P-2024-00021568 Nombre del procedimiento de contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS

Licitantes que han presentado proposición: 2

Inicio General Requerimientos Participantes Solicitudes de aclaración **Proposiciones** Evaluación Fallos Cierre del proceso del contrato Bases de acciones

Participantes Proposiciones Presentadas **Validar Proposiciones**

Apertura de proposiciones

Lista de licitantes participantes

Món.	Listado	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	08/04/2024 15:49	18/04/2024 16:36	19/04/2024 10:04		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
2	MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA	08/04/2024 15:49	17/04/2024 21:20	19/04/2024 10:00		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver

Se informa que se verificó el Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados disponible en <https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx> con fecha de consulta del día **veintidós de Noviembre del año dos mil veintitrés** y fecha de consulta en el Diario oficial de la Federación de fecha del día **veintidós de Noviembre del año dos mil veintitrés**, conforme a lo dispuesto en los artículos 51 de la LOPSRM y 74 del RLOPSRM; así como en el Diario Oficial de la Federación, dichos listados se anexan al expediente de la presente Invitación, se agrega **Anexo I**.

De dicha verificación se constató que los licitantes que presentaron propuesta en el presente procedimiento no se encuentran en dichos listados, en términos de artículo 51 de la LOPSRM.

A continuación, se llevó a cabo la apertura de los sobres electrónicos enviados por los licitantes a través del sistema CompraNet, registrando la documentación recibida, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, en el "Acuse de presentación de proposición electrónicas a través de CompraNet", mismas que se integran a la presente como **Anexo II**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 de la LOPSRM y 76 del RLOPSRM.

Acto seguido, con fundamento en los artículos 44 de la LOPSRM y 76 del RLOPSRM, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los documentos de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, por lo que únicamente se procedió a dar lectura a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación:

NO.	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDAS COTIZADAS	SUBTOTAL (SIN IVA)
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	1,2,3 y 4	\$8,976,490.00
2	MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA	1,2,3 y 4	\$6,991,865.71



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**

Nota: Las propuestas económicas presentadas por los licitantes serán evaluadas de forma cualitativa por el área correspondiente, toda vez que se deberán verificar los importes de cada una de estas propuestas económicas presentadas.

Con fundamento el numeral II.9.1. de la Convocatoria a la Invitación, así como atendiendo al número y volumen de la documentación que integran las proposiciones recibidas a través de CompraNet, quien preside, determina que únicamente se impriman y sea rubricado por los asistentes, archivo denominado y descargado de plataforma CompraNet "**RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRANET**" misma que se agrega a la presente acta como **Anexo III** respectivamente.

La totalidad de los archivos que integran las proposiciones y que se detalla en la impresión obtenida del Sistema CompraNet, respecto de los licitantes, fueron descargados y resguardados un medio óptico de almacenamiento que será parte del expediente de contratación, y del cual se hará entrega a el área técnico designada para que procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con los artículos 37 de la LOPSRM y 31 tercer párrafo del RLOPSRM, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer mediante junta pública, el día **veintitrés de abril de dos mil veinticuatro a las diez horas**, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 39 de la LOPSRM, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en la oficina de Adquisiciones ubicada en la Calle de Seris equina Zaachila, sin número, Colonia La Raza, Código Postal 02290, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de presentación y apertura de proposiciones en CompraNet <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

Una vez que se dio lectura a la presente acta, se les preguntó a los asistentes si tenían observaciones al respecto, la representante del órgano interno de control manifiesta lo siguiente:

Que con fundamento en la reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que dispone que la secretaría de la función pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este sentido, una vez que el área contratante ha recibido las proposiciones correspondientes, se solicita a ésta verificar, a través del formato de verificación correspondiente, que la documentación presentada sea la señalada en la convocatoria a la licitación, sin que ello implique la evaluación de su contenido y que, en el





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**

caso, de que se tenga conocimiento de que presuma falsedad sobre alguna proposición, lo comunique al OIC.

Se sugiere al área contratante agotar el supuesto del primer párrafo de dicho numeral, consultando el diario oficial de la federación para verificar que los licitantes que presentaron proposiciones no se encuentren inhabilitados.

Finalmente en términos de los numerales 4.39 y 4.39.1 de los POBALINES, se insta a que todos los servidores públicos responsables de las evaluaciones deberán considerar los criterios establecidos en la convocatoria atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia a fin de evitar el favorecer a algún licitante, y se recomienda a las áreas requirentes y/o técnicas que prevean la elaboración de la evaluación técnica en los plazos a que refiere dichas políticas, con la finalidad de evitar posibles diferimientos en la emisión del fallo.

Esta acta consta de cuatro páginas útiles, (Anexo I) 02 páginas, (Anexo II) 02 página y (Anexo III) 11 páginas.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **once horas** del día **diecinueve de abril del año dos mil veinticuatro**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

FIN DEL TEXTO

Por la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret", del Centro Médico Nacional, la Raza, Ciudad de México en el Instituto Mexicano del Seguro Social:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Laura Atenas Morales Monterde Encargada de la Oficina de Adquisiciones		
Lic. Víctor Alaña Castro Encargado del Departamento de Abastecimiento		
Ing. Noe Murillo Yañez Jefe Del Departamento De Conservación Y Servicios Generales		
Ing. Christian Eduardo Jardón Sanchez Jefe de la Oficina de Conservación		



GOBIERNO DE MEXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret", Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México. Dirección Médica, Dirección Administrativa, Departamento de Abastecimiento, Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA

Table with 3 columns: NOMBRE Y CARGO, FIRMA, ANTEFIRMA. Row 1: Lic. Augusto Elias Peralta Alvarez, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos.

Por el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Región II (D.F. Norte - Hidalgo)

Table with 3 columns: NOMBRE, FIRMA, ANTEFIRMA. Row 1: L.C.P. Raquel Cabrera Carrillo, Auditora.

FIN DEL ACTA





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**

ANEXO I





GOBIERNO DE MEXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret", Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México. Dirección Médica, Dirección Administrativa, Departamento de Abastecimiento, Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA

SCREENSHOT OF 'FUNCIÓN PÚBLICA' WEBSITE. SEARCH RESULTS FOR 'ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV' showing 0 results. Includes search filters and a table header with columns: Proveedor y Contratista, Expediente, Ley infringida, Monto de la Multa, Periodo de inhabilitación, Ficha Técnica.

SCREENSHOT OF 'SEGOB' WEBSITE. SEARCH RESULTS FOR 'ACABADOS Y MANTENIMIENTO' showing 0 results. Includes a search bar, navigation menu, and a calendar widget for April 2024.



GOBIERNO DE MÉXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

www.dof.gob.mx

Buscar... ir

Ejemplar de hoy Trámites Servicios Leyes y Reglamentos Preguntas Frecuentes

RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA**
Periodo: **19/04/2014 a 19/04/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 0 DE 0

CONSULTA POR FECHA

Abr		2024				
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista Tipo de Sanción:

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0 0 of 0					



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYOR





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**

ANEXO II





GOBIERNO DE MEXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret", Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México. Dirección Médica, Dirección Administrativa, Departamento de Abastecimiento, Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA

Nombre o Razón Social: MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA

4 de 5

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: 55 3688 1977 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/



HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PLATAFORMA INTEGRAL CompraNet



2024 Felipe Carrillo PUERTO

Nombre del firmante: MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA

RPC: COAM65080979

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

OX55MhY2NWRTH8+OLZDruUfP90pmQpyVFO:ZEgaUWw4d8LD4gPQVVEY4Rq5FRPEZd95ou7#4G+R0Z8nzZj9yF A06A6N0UzstEconEGHspEj]+gKurPmijd1Cbq4FwEgOrS+AckpGKXs4U51M4Z DNEBUTSd9TOID8aLp9h4g9953d5zro9mkKd9j1uillcpRNPt95vxB0BzvsfVyo9d8XaEelB4H5dHed013M0vG1Pdy94QPsoLBMscz9g4PaZLcykVVEZq1Khm45L8ZgK3B)29C7u259U7ZAUQmPLO dmd4eAh1g==



Handwritten blue marks and signatures on the right margin.



2024 AÑO DE Felipe Carrillo PUERTO GOBIERNO DEL HOULIARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL MAYAN



GOBIERNO DE MEXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret", Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México. Dirección Médica, Dirección Administrativa, Departamento de Abastecimiento, Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA

Nombre o Razón Social: ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Nombre del firmante: ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

RPC: AMB0112074C8

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: 55 3688 1977 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/



HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PLATAFORMA INTEGRAL CompraNet



2024 Felipe Carrillo PUERTO

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

m4jg0802Pmej002hG2v02Pw7J0Hy14yJTF8f0V02z0EC2WV0c64smys+YERhu0RSLTm0ESHPC0HmE3+20p0E3k46rLjH0kCm32Y7bc1Y6W0k5pplLF0hazB0TWDR0XW0cy15vAnyMCLRH6B DvaRNgW0W0ca1X2B0v0H2B0Y0SK0D0AF6yUWp0McrV+ua1XZ0pYp0r0D0t0b0e0S0m0X0E0W0W0V0W0C0G0m02Y7p1q0m0f0m0+Z0p0m0C0S07y0r0p0q0n04Z0e0b0E20r0B0m0T0V0P0U0L0v0X0d0U02p0a0r 04n0q0t0e0c0P0A0Q0L0F0D0G0--



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



2024 AÑO DE

Felipe Carrillo PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MEXICO



GOBIERNO DE
MÉXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Especialidades,
"Dr. Antonio Fraga Mouret",
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México.
Dirección Médica
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ELECTRÓNICA NACIONAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA**

ANEXO III



ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8

IMSS UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
CENTRO MEDICO NACIONAL "LA RAZA"

PROPUESTA ECONOMICA

No. de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas: No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024.

Registro Federal de Contribuyentes: AMI-0112074C8

Domicilio:

Calle y número: VENUSTIANO CARRANZA MZ-21 LT-5

Colonia: MELCHOR MUZQUIZ Municipio o Delegación: ECATEPEC

Código Postal: 55240

Entidad federativa: ESTADO DE MEXICO

Teléfonos: 55-52-16-86-76

Fax: 55-52-16-86-76

Correo electrónico: acabadosimi@hotmail.com

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 39313 FOLIO 111/02 Fecha: 07/12/2001

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: LIC. JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ NOTARIA NUMERO 29 DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

Relación de socios.- RODRIGUEZ DE LA SANCHA JORGE

RODRIGUEZ VILLAGOMEZ SILVESTRE

Descripción del objeto social: LA CONSTRUCCION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y DE EDIFICACION, MECANICAS, ELECTRICAS, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y EN AIRE ACONDICIONADO

Reformas al acta constitutiva: NINGUNA

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 12/03/2002 A LAS 9:00 HRS BAJO LA PARTIDA NUMERO 432 DEL VOLUMEN 16 LIBRO PRIMERO DE COMERCIO DE ECATEPEC

Nombre del apoderado o representante: RODRIGUEZ DE LA SANCHA JORGE

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- ESCRITURA PUBLICA 39313 FOLIO 111/02 Fecha: 07/12/2001 COMO ADMINISTRADOR UNICO

Escritura pública número: 39313

Fecha: 07/12/2001

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: LIC. JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ NOTARIA NUMERO 29 DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO A 19 DE ABRIL DE 2024

Protesto lo necesario

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

VENUSTIANO CARRANZA MZ-25 LT-5, COL. MELCHOR MUZQUIZ C.P. 55240 ECATEPEC ESTADO DE MEXICO

TEL./FAX: 55-52-16-86-76

email: acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240

TEL./FAX: 55-52-16-86-76

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DE PSIQUIATRICO "MORELOS" CIUDAD DE MEXICO

CALZ. SAN JUAN DE ARAGÓN 311, DM NACIONAL, SAN PEDRO EL CHICO, GAM, 07450

PARTIDA 1 HOSPITAL DE PSIQUIATRIA

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.1	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR EN AREAS DAÑADAS O EN MAL ESTADO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ANDAMIOS, ESCALERAS, RETIRO DE PLAFON, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20.00	\$ 40.00	\$ 800.00
1.2	DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE CUALQUIER TIPO (60X60, 30X120 CM O TIPO DOWN LIGHT), QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO O SIN FUNCION CORRECTA Y POSTERIOR MENTE SUPRLIRLAS POR MODELOS IGUALES O SIMILARES , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	7.00	\$ 250.00	\$ 1,750.00
1.3	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTE 0.90X2.10M APROXIMADAMENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, DESCONEXION, LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ACOPIO DONDE RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	PIEZA	4.00	\$ 235.00	\$ 940.00
1.4	REPARACION DE PISO DE CONCRETO QUE ESTAN DAÑADOS O EN MAL ESTADO EN EL ESTACIONAMIENTO INCLUYE: DEMOLICION DEL EXISTENTE CON MARRRO Y CINCEL, ELABORACION DE LA NUEVA MESCLA DE CONCRETO A BASE DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA ASI COMO ADITIVO PARA RECIBIR CONCRETO VIEJO CON EL NUEVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICION LLEVANDOLO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	M2	15.00	\$ 280.00	\$ 4,200.00
1.5	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES SIN RECUPERACION. INCLUYE: RELLENAR GRIETAS EN LA MADERA, CEPILLADO DE MADERA, CAMBIO DE FORMAICA, CAMBIO DE CERRAJES, BISAGRAS, TORNILLERIA Y CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES PARA AJUSTE, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	5.00	\$ 220.00	\$ 1,100.00
1.6	LIMPIEZA FINA EN AREAS DONDE SE LLEVEN ACABO TRABAJOS DE REPARACION , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, DESCONEXION, LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ACOPIO DONDE RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	JOR	20.00	\$ 400.00	\$ 8,000.00
1.7	DESAMTELAMIENTO DE ELEMENTOS ELECTRICOS (CONTACTOS, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, ETC.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, DESCONEXION, LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ACOPIO DONDE RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	PIEZA	8.00	\$ 280.00	\$ 2,240.00
1.8	DESAMTELAMIENTO DE ACABADO EN PISO Y MURO (VINILICO, PORCELANICO, PETREO Y/O VITREO) POR MEDIO MANUALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, DESCONEXION, LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ACOPIO DONDE RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	35.00	\$ 250.00	\$ 8,750.00
1.9	RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICION. INCLUYE: ARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, DESCONEXION, LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ACOPIO DONDE RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	VIAJE	1.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
1.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON Y MUROS DE TABLAROCA ASI COMO EN FACHADAS DEL JARDIN Y ENCAMADOS DE HOSPITALIZACION, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACION DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCION CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	600.00	\$ 210.00	\$ 126,000.00
1.11	RESANE Y ALISADO DE ACABADO TEXTURIZADO EN MUROS CON YESO/READY MIX APLICANDO DOS CAPAS Y CUBRIR OQUEDADES DE ACABADO, CONSIDERANDO LIMPIEZA PREVIA A LA SUPERFICIE PARA RETIRAR ACABADO SUELTO Y SUCIEDAD, APLICADOR DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 PARA MAYOR ADHERENCIA INCLUYE: PROTECCION DEL AREAS ALEDAÑAS, ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE SU DEPOSITO, CARGO BIRECTO POR EL USO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICI, RETIRO DE SOBRESANTES EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAW DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS.	M2	40.00	\$ 300.00	\$ 12,000.00
1.12	REPOSICION DE PISO INTERCERAMICO DE COLOR A ESCOGER POR EL IMSS DE 60 X 60 CMS ANTIDERRAPANTE O SIMILAR, INCLUYE: ZOCLLO INTERCERAMICO, MATERIALES, MANO DE OBRRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	100.00	\$ 3,300.00	\$ 330,000.00
1.13	REPARACION DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO, SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACION, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	15.00	\$ 2,812.00	\$ 42,180.00
1.14	REPARACION DE CAJILLO DE HASTA 0.10M DE ANCHO FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACION, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PLAFON HORIZONTAL	ML	20.00	\$ 420.00	\$ 8,400.00

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240
TEL./FAX: 55-52-16-88-76

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 HOSPITAL DE PSIQUIATRIA "MORELOS" CIUDAD DE MEXICO
 CALZ. SAN JUAN DE ARAGÓN 311, DM NACIONAL, SAN PEDRO EL CHICO, GAM, 07450
 PARTIDA 1 HOSPITAL DE PSIQUIATRIA

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.15	PLATABANDA HASTA 0.60 M. DE DESARROLLO CON TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SOPORTERIA COLGANTEO, RESANES MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	20.00	\$ 410.00	\$ 8,200.00
1.16	ABRIR HUECO EN FALSO PLAFON PARA LUMINARIOS, BAFLES O BOCINAS, EN TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, 4HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL HORIZONTAL.	PIEZA	6.00	\$ 235.00	\$ 1,410.00
1.17	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10.00	\$ 3,900.00	\$ 39,000.00
1.18	SUSTITUCION DE LOSETA DAÑADA, FORMATO Y COLOR APROBADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEPRECIACIÓN POR EL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	40.00	\$ 700.00	\$ 28,000.00
1.19	REPARACION DE PUERTAS PESADAS DE ALUMINIO .90 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS APROX., COLGADA MEDIANTE PERNOS FIJADOS EN LOS PUNTOS DE GIRO, SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, MANIJA CON LLAVE, TORNILLERIA, NIVELACIÓN, ENSAMBLE DE PIEZAS, AJUSTES Y CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	PIEZA	2.00	\$ 13,490.00	\$ 26,980.00
1.2	SUSTITUCION DE FIJO DE ALUMINIO 3MM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	15.00	\$ 11,200.00	\$ 168,000.00
1.21	REPARACION DE PELICULA ESMERILADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	26.00	\$ 560.00	\$ 14,560.00
1.22	CAMBIO DE LUMINARIA 0.61X0.61 CM EN MAL ESTADO, MARCA Y MODELO INDICADA POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	15.00	\$ 3,200.00	\$ 48,000.00
1.23	TRABAJOS DE READECUACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CONTACTOS Y APAGADORES, CON UNA DISTANCIA DE HASTA 5 MTS. REALIZANDO CANALIZACION, CABLEADO, CONEXIÓN A TABLERO EN SU CASO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RANURA Y RESANES NECESARIOS, SOPORTERIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	14.00	\$ 3,150.00	\$ 44,100.00
1.24	HABILITADO DE CHICOTES CON CONTACTO Y CLAVIJA TUBO FLEXIBLE DE 3/8", CONECTORES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, A CUALQUIER ALTURA, COLOCACION, INSTALACION DE ACUERDO A LA GUIA DE INSTALACION DE FABRICANTE, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PIEZA	6.00	\$ 600.00	\$ 3,600.00
1.25	TECATEO DE MATERIAL SUELTO EN LOSAS DE AZOTEA POR EN CONTRARSE ROTO Y EN MAL ESTADO A BASE DE ESPATULAS Y PICOLETAS, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ENCOSTALADO, ACARREOS TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DESPEDIOS A BANCO PROVISIONAL, CORTES, ELEVACIONES, LIMPIEZA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	20.00	\$ 1,834.00	\$ 36,680.00
1.26	SELLADO DE LOSA A BASE DE CEMENTO Y RESINA EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACARREO DENTRO DE LA UNIDAD, PREPARACION DEL MATERIAL EN SITIO, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	20.00	\$ 690.00	\$ 13,800.00
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN ROLLO UNIPLAS FLEXONANO SBSN4.5 PG ROJO PREVIA APLICACION DE IMPRIMADOR IMPERCOAT PRIMARIO SL. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO DENTRO DE LA UNIDAD, CVORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ELEVACIONES, SELLADO DE JUNTAS CON IMPERMEABILIZANTE, GAS, SOPLETE, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	20.00	\$ 5,190.00	\$ 102,600.00
1.28	REPARACION DE NODOS PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	6.00	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00
MONTO: (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO				SUMA	\$ 1,109,790.00
GARANTIA DEL TRABAJO POR DOCE MESES				IVA	\$ 177,566.40
				TOTAL	\$ 1,287,356.40

CIUDAD DE MEXICO A 19 DE ABRIL DE 2024

PROTESTO LO NECESARIO



JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240

TEL./FAX: 55-52-16-86-76

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-04-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BANCO DE SANGRE CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

AV. CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CDMX

PARTIDA 2 BANCO DE SANGRE CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.1	DEMOLICION DE ACABADO EXISTENTE EN PLAFÓN DE SALA DE ESPERA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ANDAMIOS, ESCALERAS, RETIRO DE PLAFON, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	102.00	\$ 40.00	\$ 4,080.00
2.2	DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA DAÑADA DE PISO O MUROS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, RETIRO DE LOSETA DEMILUDA, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	44.00	\$ 250.00	\$ 11,000.00
2.3	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	25.00	\$ 250.00	\$ 6,250.00
2.4	DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	PIEZA	8.00	\$ 250.00	\$ 2,000.00
2.5	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	VIAJE	3.00	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
2.6	REPARACIO DE MURO A BASE DE APLANADO FINO PARA RECIBIR ACABADO GLASLINER INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	44.00	\$ 300.00	\$ 13,200.00
2.7	REPARACION DE PISO DE INTERCERAMIC O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	22.00	\$ 3,300.00	\$ 72,600.00
2.8	REPARACION DE CURVA SANITARIA A BASE CEMETO, ARENA FINA Y RESINA EPIÓXICA TERMINADO EN PINTURA BLANCA ESMALTE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	ML	17.00	\$ 1,300.00	\$ 22,100.00
2.9	SUSTITUCION DE ACABADO GLASLINER INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	44.00	\$ 2,945.00	\$ 129,580.00
2.1	REPARACION DE PLAFON CIEGO EXISTENTE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ANDAMIOS, ESCALERAS, REPARACION DE PLAFON, ENCOSTALADO DE SOBANTES, REDIMIX, CINTA, LIJADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	3.00	\$ 1,800.00	\$ 5,400.00
2.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO, A BASE DE PLACA MODULAR DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	M2	102.00	\$ 2,300.00	\$ 234,600.00
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE HASTA 0.10 M DE ALTO FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FUJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLPASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PLAFON HORIZONTAL	ML	160.00	\$ 720.00	\$ 115,200.00
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATABANDA DE HASTA 0.40 M. DE DESARROLLO CON TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SOPORTERIA COLGANTEO, RESANES MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	120.00	\$ 510.00	\$ 61,200.00
2.14	ABRIR HUECO EN FALSO PLAFON PARA LUMINARIAS, BAFLES O BOCINAS, EN TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FUJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMLPASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, 4HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. HORIZONTAL	PIEZA	30.00	\$ 200.00	\$ 6,000.00
2.15	ADECUACION Y COLOCACION DE TRANSFER A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE 3" INCLUYE: HERRAJES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA,	PZA	1.00	\$ 39,120.00	\$ 39,120.00

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240

TEL./FAX: 55-52-16-86-76

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BANCO DE SANGRE CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

AV. CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, COMX

PARTIDA 2 BANCO DE SANGRE CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SOBRE FALSO PLAFON, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	250.00	\$ 210.00	\$ 52,500.00
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 0.61X0.61 CM MARCA Y MODELO INDICADA POR EL INSTITUTO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	38.00	\$ 3,200.00	\$ 121,600.00
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 1.20X1.20 CM MARCA Y MODELO INDICADA POR EL INSTITUTO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	3.00	\$ 3,800.00	\$ 11,400.00
2.19	TRABAJOS DE READECUACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CON UNA DISTANCIA DE HASTA 5 MTS. REALIZANDO CANALIZACION, CABLEADO, CONEXIÓN A TABLERO EN SU CASO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RANURA Y RESANES NECESARIOS, SOPORTERIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	39.00	\$ 3,150.00	\$ 122,850.00
2.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CHICOTES CON CONTACTO Y CLAVIJA TUBO FLEXIBLE DE 3/8", CONECTORES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, A CUALQUIER ALTURA, COLOCACION, INSTALACION DE ACUERDO A LA GUIA DE INSTALACION DE FABRICANTE, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PIEZA	41.00	\$ 600.00	\$ 24,600.00
2.21	COLOCACION DE ELEMENTOS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES EN FALSO PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ANDAMIOS, ESCALERAS, RETIRO DE PLAFON, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	9.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00
				SUMA	\$ 1,104,780.00
				IVA	\$ 176,764.80
				TOTAL	\$ 1,281,544.80
MONTO: (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)CON IVA					
GARANTÍA DEL TRABAJO POR DOCE MESES					

CIUDAD DE MEXICO A 19 DE ABRIL DE 2024

PROTESTO LO NECESARIO



JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA



ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240
TEL./FAX: 55-52-16-88-76

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE CONSULTA EXTERNA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA
AV. CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CDMX
PARTIDA 3 HOSPITAL DE CONSULTA EXTERNA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.1	DEMOLICION MURO DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR FRACTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ANDAMIOS, ESCALERAS, RETIRO DE MURO, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	40.00	\$ 40.00	\$ 1,600.00
3.2	DEMOLICION DE MURO DE PLAFON DE TABLAROCA DE DOS CARAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ESCALERAS, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	80.00	\$ 40.00	\$ 3,200.00
3.3	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 15 A 30 CMS DE ALTO EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO, MARRO Y CINCEL DONDE NO SEPUEDA METER EQUIPO MENCIONADO, ACARREO DEL SOBRANTE HASTA EL AREA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBEA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	15.00	\$ 800.00	\$ 12,000.00
3.4	DEMOLICION DE PISOS CERAMICOS DAÑADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: DEMOLICION CON MARRO Y CINCEL, ACARREO DEL SOBRANTE HASTA EL AREA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBEA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	40.00	\$ 160.00	\$ 6,400.00
3.5	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE RECUBIERTO DE APLANADO DE MEZCLA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ESCALERAS, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	ML	40.00	\$ 210.00	\$ 8,400.00
3.6	DEMOLICION DE PILETA DE AGUA DE TABIQUE CON APLANADO, INCLUYE: DEMOLICION A MARRO Y CINCEL, ACARREO DEL SOBRANTE HASTA EL AREA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBEA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20.00	\$ 40.00	\$ 800.00
3.7	RETIRO DE ACABADO VINILO EN MUROS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ESCALERAS, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	30.00	\$ 150.00	\$ 4,500.00
3.8	DESMANTELIAMIENTO DE LÁMPARAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	20.00	\$ 195.00	\$ 3,900.00
3.9	DESMANTELIAMIENTO DECANCELES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	30.00	\$ 510.00	\$ 15,300.00
3.1	DESMANTELIAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LAVADERO, INCLUYE: TUBERIA DE 2" DE ESCARGA DE AGUAS NEGRAS TIPO PVC HIDRAULICO CEDULA 40 CON CONEXIONES, TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1/2" PARA LA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TAPONEO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS COMO HIDRAULICAS, CONEXIONES PRUEBAS, RANURAS SOBRE MURO O PISO SEGUN SEA SU CASO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA, DESCONEXION, LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ACOPIO DONDE RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00
3.11	DESMONTAJE DE PUERTAS DAÑADAS DE MADERA DE .90 X 2.10 MTS INCLUYE: DESATORNILLAR MARCOS Y BISAGRAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO AL LUGAR DESIGNADO POR EL INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	PZA	10.00	\$ 240.00	\$ 2,400.00
3.12	DESMANTELIAMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO DENTRO DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	ML	80.00	\$ 180.00	\$ 14,400.00
3.13	REPARACION DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO SOBRE REPELLADO FINO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL MOD. AQUELREL AM-110 MCA. COREV O SILAR EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	60.00	\$ 310.00	\$ 18,600.00
3.14	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO BLANCO VERIFICADO POR LA UNIDAD, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	860.00	\$ 240.00	\$ 206,400.00
3.15	REPARACION DE PISOS CON RESINA EPOXICA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	82.00	\$ 2,650.00	\$ 217,300.00
3.16	REPARACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFIL Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	120.00	\$ 710.00	\$ 85,200.00

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240
TEL./FAX: 55-52-16-88-78

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-04-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE CONSULTA EXTERNA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA
AV. CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CDMX
PARTIDA 3 HOSPITAL DE CONSULTA EXTERNA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.17	REPARACION DE FALSO PLAFÓN HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTEICIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	180.00	\$ 1,762.00	\$ 317,160.00
3.18	REPARACION DE FALSO PLAFÓN HORIZONTAL, DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTEICIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	40.00	\$ 2,450.00	\$ 98,000.00
3.19	REPARACION DE PUERTAS PESADAS DE ALUMINIO .90 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS APROX., COLGADA MEDIANTE PERNOS FIJADOS EN LOS PUNTOS DE GIRO, SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, MANIJA CON LLAVE, TORNILLERIA, NIVELACIÓN , ENSAMBLE DE PIEZAS, AJUSTES Y CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	PZA	10.00	\$ 12,960.00	\$ 129,600.00
3.2	SUSTITUCIÓN DE FIJO DE ALUMINIO 3MM DE ESPESOR , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	35.00	\$ 9,000.00	\$ 315,000.00
3.21	REPARACION DE FIRME DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO CERAMICO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	50.00	\$ 3,000.00	\$ 150,000.00
3.22	REPARACION DE PELICULA ESMERILADA , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	60.00	\$ 510.00	\$ 30,600.00
3.23	SUSTITUCIÓN DE LOSETA CERAMICA DAÑADA DE 0.60 X 0.60 MTS, PORCELANATO, MODELO PRIETA GRIS O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQ. DE SEGURIDAD, INST. ESP, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	60.00	\$ 3,300.00	\$ 198,000.00
3.24	TRABAJOS DE READECUACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CONTACTOS Y APAGADORES, CON UNA DISTANCIA DE HASTA 5 MTS. REALIZANDO CANALIZACION, CABLEADO, CONEXIÓN A TABLERO EN SU CASO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RANURA Y RESANES NECESARIOS, SOPORTERIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	SAL	20.00	\$ 3,000.00	\$ 60,000.00
3.25	REPARACION DE NODOS PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	10.00	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00
3.26	CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN PLAFON PARA EMPORTAR DE 60 X 60 CM 40 WATTS MARCA TECNOLITE MODELO DOMUS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	30.00	\$ 3,420.00	\$ 102,600.00
3.27	REPARACION DE MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.80 X 80 CMS CON TARIA DERRECHA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
3.28	REPARACION DE REJA DE 2.10 X 2.30 MTS METALICA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, SOLDADURAS Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
3.29	REPARACION DE REJA DE 12.00 X 2.2 MTS CON CUATRO PUERTAS METALICA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, SOLDADURAS Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$ 36,800.00	\$ 36,800.00
3.3	LIMPIEZA DE CANCELERIA CON CRISTAL INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRODUCTOS QUIMICOS, GUANTES, PAÑOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20.00	\$ 280.00	\$ 5,600.00
3.31	RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO DE LO EXISTENTE EN OBRA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD, LIMIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO, VIAJE INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD	VIAJ	5.00	\$ 4,200.00	\$ 21,000.00
				SUMA	\$ 2,122,520.00
				IVA	\$ 339,603.20
				TOTAL	\$ 2,462,123.20

CIUDAD DE MEXICO A 19 DE ABRIL DE 2024
PROTESTO LO NECESARIO



JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

2

X

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240
TEL./FAX: 55-52-16-96-76

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-04-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DE CONSULTA EXTERNA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

AV. CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CDMX

PARTIDA 4 PARTIDA 4. SERVICIO DE MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES MEDICAS (TUBERÍAS DE DIETOLÓGIA) PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMNR

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784, SISTEMA DWV CED-40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 50 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPTADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS (TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANOJO HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, RVACIÓN, (NOTA: NADA MAS TRABAJAR EN HORARIOS NOCTURN	ML	240	\$ 1,120.00	\$ 268,800.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784, SISTEMA DWV CED-40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 100 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPTADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS (TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANAJA HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, ROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN,	ML	440	\$ 2,300.00	\$ 1,012,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784, SISTEMA DWV CED-40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 150 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPTADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS (TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANDJO HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, RVACIÓN, (NOTA: NADA MAS TRABAJAR EN HORARIOS NOCTURNO	ML	750	\$ 2,850.00	\$ 1,987,500.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784, SISTEMA DWV CED-40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 200 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPTADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS (TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANAJA HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, ROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN,	ML	50	\$ 3,220.00	\$ 161,000.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS SANITARIA PARA DESCARGA ADMSFERICA PARA DIÁMETRO DESDE 100 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPTADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED ADMSFERICA ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS (TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA REALIZAR EL TRABAJO HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN,	ML	140	\$ 400.00	\$ 56,000.00
6	ACARREO DE 3M ³ MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, CARGA A MANO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y DERECHOS DE TIRO, QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,	VIAJE	2	\$ 5,600.00	\$ 11,200.00
7	TECATEO DE MATERIAL SUELTO EN LOSAS DE AZÓTEA POR ENCONTRARSE ROTO Y EN MAL ESTADO A BASE DE ESPATULAS Y PICOLETAS, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ENCOSTALADO, ACARREOS TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIO A BANCO PROVISIONAL, CORTES, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1000	\$ 100.00	\$ 100,000.00
8	SELLADO DE LOSA A BASE DE CEMENTO Y RESINA EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, PREPARACIÓN DEL MATERIAL EN SITIO, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1000	\$ 120.00	\$ 120,000.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN ROLLO UNIPLAS FLEXONANO SBS 4.5 PG ROJO PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMADOR IMPERCOAT PRIMARIO SL, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ELEVACIONES, SELLADO DE JUNTAS CON IMPERMEABILIZANTE, GAS SOPLETE, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1000	\$ 420.00	\$ 420,000.00
10.00	TRABAJOS DE RETIRO Y REPOSICIÓN DE PLAFON DE TABLARROCA POR EFECTO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES EN CUAL QUIER NIVEL, INCLUYE: PREPARACION MANO DE OBRA NECESARIA PARA RETIRAR PLAFON DE TABLARROCA SIN RECUPERACION, ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y FUERA DELM HOSPITAL: INCLUYE SUMINISTRO Y REPARACION DE FALSO PLAFON DE TABLARROCA DE 13 MM DE ESPESOR, BASTIDOR NUEVO, CALEFATEADO, LIJADO, SELLADO VINILICO 5 X 1, APLICACION DE PINTURA VINILICA MCA COMEX CALIDAD VINIMEX, PROTECCION Y CUIDADO DE LAS AREAS ADYACENTES QUE NO SE TRABAJAN, ANDAMIOS ESCALERAS ESTOS TRABAJOS DEBEN REALIZARSE EN COORDINACION CON EL AREA DE	M2	50	\$ 600.00	\$ 30,000.00

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA MZ 21 LT 5 COL. MELCHOR MUZQUIZ, ECATEPEC EDO DE MEXICO C.P. 55240
TEL./FAX: 55-52-16-86-78

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR055-N-94-2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DE CONSULTA EXTERNA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

AV. CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CDMX

PARTIDA 4 PARTIDA 4. SERVICIO DE MEJORA DE IMAGEN EN UNIDADES MEDICAS (TUBERÍAS DE DIETOLOGÍA) PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMNR

PROPUESTA ECONOMICA

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	SUSTITUCION DE CANALON DE 15 CMS X 20 CMS X 15 CMS LAMINA GALVANIZADA DE DESCONEXION, RETIRO, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ESCOMBRO, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, IMPERMEABILIZANTE PARA SELLAR ENTRE LOSA Y CANALON Y PUESTA EN OPERACION, COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD PARA CUALQUIER NIVEL	ML	200	\$ 1,500.00	\$ 300,000.00
12	SUSTITUCION DE INTERCEPTORA DE GRASA CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS SOLIDOS, CON CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA CUERDA INTERNA DE 4" CON UN PESO DE 97 KG, REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL FLUJO, CON CUBIERTA CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE DESMONTABLE QUE PERMITA UN ACCESO TOTAL PARA EL MANTENIMIENTO INTERNO, MAMPARAS Y CANASTILLAS PARA SEDIMENTOS DESMONTABLES PARA SU LIMPIEZA Y DEFLECTOR DE FLUJO Y TRAMPA CON DOBLE PARED, FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO GALVANIZADA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR STANDAR PDI-G-101 PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE INTERCEPTORES DE GRASA HIDROMECANICOS CON EL APENDICE DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA MARCA HELVEX DE 90 LITROS X MINUTO Y 38 KG DE CAPACIDAD, CON UNA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION DE 88° C, CON UN CAUDAL MAXIMO DE 90 LTS/MIN	PZA	2	\$ 41,250.00	\$ 82,500.00
13	DESCONEXION, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMSS, QUE SEAN NECESARIOS RETIRARLOS POR LOS TRABAJOS DE RETIRO Y SUSTITUCION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE LAS INSTALACIONES DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE MIENTRAS VUELVEN A SER INSTALADOS, VOLVER A REINSTALAR LAS LUMINARIAS Y ACESESORIOS NECESARIOS UNA VEZ QUE SE HAYA SIDO REPUESTO EL PLAFON DE TABLARROCA Y PINTADO, CONEXION, REPOSICION DE SER NECESARIO SU SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION, COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD PARA CUALQUIER NIVEL	PZA	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00
14	LIMPIEZA, DESINFECCION Y SELLADO DE DUCTERIA DE CAMPANA DE EXTRACCION. RETIRO DE GRASA EN PAREDES DE DUCTO	ML	20	\$ 1,350.00	\$ 27,000.00
15	LIMPIEZA, DESINFECCION Y SELLADO DE DUCTERIA DE EXTRACCION E INYECCION DE AIRE EN COMEDOR, TRABAJO EN ALTURA DE 6 METROS	ML	40	\$ 1,480.00	\$ 58,400.00
				SUMA	\$ 4,639,400.00
				IVA	\$ 742,304.00
				TOTAL	\$ 5,381,704.00

CIUDAD DE MEXICO A 19 DE ABRIL DE 2024

PROTESTO LO NECESARIO



JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

Handwritten marks and signatures in blue ink.



ANEXO A13 (A TRECE)
PROPUESTA ECONÓMICA

Proposición Técnica - Económica

Fecha 19-04-2024

Instituto Mexicano del Seguro Social
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO
Presente

El que suscribe **Marco Antonio Colmenares Azua**, en mi carácter de Propietario manifiesto que los datos aquí asentados, son ciertos y cuento con facultades suficientes para comprometerme a nombre y representación de: **Marco Antonio Colmenares Azua.**; suscribir la **PROPOSICIÓN**, en su caso el **CONTRATO** respectivo; documentos relacionados con el procedimiento de contratación correspondiente a la Licitación Pública **No. IO-50-GYR-050GY055-N-94-2024**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS EN UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA.**

FAB. (). DIST. (x). NO. DE PROVEEDOR IMSS: _____
ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (x) MEDIANA () GRANDE ()

UNIDAD	CLAVE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	PROCEDENCIA Y NACIONALIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
PARTIDA	1	HOSPITAL DE PSIQUIATRIA "MORELOS" CIUDAD DE MEXICO	MEXICANA	1	987,487.82
PARTIDA	2	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	MEXICANA	1	823,353.07
PARTIDA	3	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	MEXICANA	1	1'970,105.56
PARTIDA	4	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA	MEXICANA	1	3'210,919.26

\$ 6'991,865.71
IVA 16.00% \$ 1'118,698.51
Total \$ 8'110,564.22

NOTAS: EL(LOS) PRECIO(S) SEÑALADOS PERMANECERÁ(N) FIJO(S) DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y CANTIDADES ESTABLECIDOS EN ESTE PROCEDIMIENTO.

**AVENIDA SANTIAGO # 108 INTERIOR 1 COLONIA SANTIAGO JALTEPEC C.P. 42182
MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO. TELEFONO 7717190876 . CEL.
5571090963 e-mail: MACOLMENARESAZUA@GMAIL.COM RFC: COAM650809PJ9**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET", ACEPTO QUE, EN CASO DE QUE EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA ENTIDAD, ÉSTAS SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS."

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA
PROPIETARIO

**AVENIDA SANTIAGO # 108 INTERIOR 1 COLONIA SANTIAGO JALTEPEC C.P. 42182
MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO. TELEFONO 7717190876. CEL.
5571090963 e-mail: MACOLMENARESAZUA@GMAIL.COM RFC: COAM650809PJ9**