




PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 38, 42 PRIMER PARRAFO, 43, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP),Y 81 DE SU REGLAMENTO, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2023.

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 DE NORTE 2004, COLONIA CENTRO, C.P. 72000 EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 38, 42 PRIMER PARRAFO, 43, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 DE SU REGLAMENTO.

LIC. MARGARITA LAURA CERON LINARES, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, NUMERAL 5.3.8, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, E HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA

SE PROCEDE A ESTABLECER ENLACE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET) IDENTIFICANDOSE 5 PROPOSICIONES A TRAVES DE ESTE MEDIO ELECTRÓNICO:

Screenshot of the COMPRANET system interface showing procurement details for IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023. It includes a table of bidders with columns for bidder name, dates, and participation status. The table lists five bidders: CASI OLIMPIA JUAREZ ALBINO, JENNY ZARAGOZA JUAREZ, SERVICIOS INTEGRALES DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, SPIS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOR SA DE CV, and VICTOR MANUEL BARRIENTOS VELAZQUEZ.



Anexo 8 (ocho)

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
 CSG131-2023 MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO, AIRE  
 ACONDICIONADO**

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	RETIRO DE ELEMENTOS DE MANERA MANUAL ZOCLO VINILICO,	M	40	80	89.00	7,120.00
2	RETIRO DE ELEMENTOS DE MANERA MANUAL FALSO PLAFON	M2.	70	140	110.00	15,400.00
3	RETIRO DE ELEMENTOS DE INTERMEDIOS,	M3	6.5	13	2,345.00	30,485.00
4	ABRIR HUECO PARA PASO DE INSTALACIONES.	M3	1.5	3	2,345.00	7,035.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN,	M2.	60	120	89.00	10,680.00
6	RECEPCION EN MURO PARA TUBERIA	M	37	74	456.00	33,744.00
7	RECEPCION EN MURO PARA TUBERIA	M.	8	16	486.00	7,776.00
8	LIMPIEZA GRUESA	M2.	82.5	165	82.67	13,640.55
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELEMENTOS CON YESO	M2.	45	90	326.00	29,340.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA MURO	M2.	13	26	821.00	21,346.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLACEMENTO MURO	M2.	25	50	1,929.00	96,450.00
12	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLAROCA PLAFON	M2.	72.5	145	986.00	142,970.00
13	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS	M	11	22	589.00	12,958.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL ASFALTICO	M2.	70	140	916.00	128,240.00
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS	M2.	145	290	94.00	27,260.00
16	SUMISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PLAFONES	M2.	72.5	145	98.26	14,247.70
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TENA ANTIBACTERIAL	M2.	34.42	68.84	486.50	33,490.66
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALCOMANIAS EN PUERTAS Y CANCELERIA DE VIDRIO TRANSPARENTE	PZA	3	6	327.00	1,962.00
19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO	M2.	9	18	4,356.00	78,408.00
20	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA	PZA	2.5	5	7,265.00	36,325.00
21	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO	PZA	0.5	1	34,564.00	34,564.00
22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 13MM	M	7.5	15	32.69	490.35
23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 19MM	M	7	14	35.78	500.92

24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 25MM	M	11	22	36.98	813.56
25	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS 13 MM	PZA.	4	8	56.00	448.00
26	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS 19 MM	PZA.	3.5	7	72.00	504.00
27	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS 25MM	PZA.	6	12	95.00	1,140.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO 13 MM	M	7.5	15	538.45	8,076.75
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO 19 MM	M	7	14	665.50	9,317.00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO 25 MM	M	11	22	750.56	16,512.32
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	4	8	145.00	1,160.00
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	162.00	648.00
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	203.23	812.92
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	145.00	580.00
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO	PZA	4	8	196.66	1,573.28
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	234.00	936.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	187.00	748.00
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	264.00	1,056.00
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	289.11	1,156.44
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE COBRE A COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	235.00	470.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE COBRE A COBRE DE 19 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1.5	3	247.47	742.41
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE COBRE A COBRE DE 25 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	225.00	450.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	109.00	436.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE DE 19 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	135.00	270.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE DE 25 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	195.00	390.00
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M	PZA	3	6	2,195.00	13,170.00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO DE 100 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M	PZA	2	4	3,756.00	15,024.00
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR DE 45 GRADOS POR 51 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	232.00	928.00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR 'DE 45 GRADOS POR 100 MM. DE DIÁMETRO	PZA	2	4	910.00	3,640.00

50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR DE 90 GRADOS POR 51 MM. DE DIÁMETRO	PZA	4	8	135.00	1,080.00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR DE 90 GRADOS POR 100 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	3	6	596.00	3,576.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR	PZA	3	6	90.00	540.00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR	PZA	4	8	330.00	2,640.00
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 'DE GLOBO DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	626.00	1,252.00
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GLOBO DE 19 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	729.00	1,458.00
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 'DE GLOBO DE 25 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1	2	856.00	1,712.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM	PZA	1.5	3	3,929.00	11,787.00
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS INODORO MOD. NAO HELVEX 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 38	PZA	1.5	3	5,816.00	17,448.00
59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS VERTEDERO Fo. Fo. ESMALTADO EN BLANCO DE 40 X 40 CM	PZA	0.5	1	8,178.99	8,178.99
60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS REGADERA DE CHORRO FIJO, HELVEX MOD. H-100 Ó SIMILAR CON BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES CROMADOS MOD. C-12 (R-1) Ó SIMILAR	PZA	1	2	4,856.00	9,712.00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS 'CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. Ó SIMILAR	PZA	2.5	5	2,256.30	11,281.50
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS 'ALIMENTADORES Y LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR, FILTRO INTEGRADO Y CHAPETÓN MOD. COD. 61072. ( L-1, L-2, L-3, L-4, L-1V, L-2V, W-3 ).Ó SIMILAR	PZA	3.5	7	920.60	6,444.20
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS FLUXOMETRO OCULTO DE PEDAL MOD. 312-32 DE 32 MM. (W-1), PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR	PZA	1.5	3	9,582.00	28,746.00
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS MEZCLADORA CUELLO DE GANSO AERADOR Y MANIGUETAS COD. 61185, (L-3).Ó SIMILAR	PZA	1	2	7,056.00	14,112.00
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS ASIENTO PLÁSTICO NEGRO, ABIERTO AL FRENTE SIN TAPA, I. STANDARD, MOD. 11-019 (W-1, W-2, W-3, W-4).	PZA	1.5	3	575.00	1,725.00
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS 'JUNTA PROHEL.	PZA	1.5	3	650.00	1,950.00
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS CONTRA DE CANASTA PARA FREGADERO, MARCA HELVEX O EQUIVALENTE, MODELO H-8801.	PZA	1	2	1,985.30	3,970.60
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS LLAVE INDIVIDUAL 298-C, CON SENSOR ELECTRÓNICO PARA LAVABO DE AGUA FRÍA	PZA	1.5	3	14,600.00	43,800.00
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO CON SENSOR ELECTRÓNICO	PZA	0.5	1	14,500.00	14,500.00
70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	PZA	0.5	1	19,650.00	19,650.00
71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 22-HL, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR	PZA	1.5	3	3,261.00	9,783.00
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 2 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.50 M. DE LONGITUD.	PZA	9	18	391.26	7,042.68

73	DESMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA TUBERIA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 10 HASTA 19 MM. DE DIAMETRO	PZA	43.5	87	263.65	22,937.55
74	DESMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA 'MESA DE TRABAJO CON TARJA SENCILLA, CON TRAMPA "P", LLAVE INDIVIDUAL O MEZCLADORA, VALVULAS ANGULARES.	PZA	1	2	928.65	1,857.30
75	REALIZACION DE PRUEBAS EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS EXISTENTES EN EL INMUEBLE TUBERIA DE AGUA FRIA DE 13 HASTA 19 MM. DE DIAMETRO	PZA	14.5	29	61.00	1,769.00
76	REALIZACION DE PRUEBAS EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS EXISTENTES EN EL INMUEBLE TUBERIA DE AGUA FRIA DE 25 HASTA 100 MM. DE DIAMETRO	M	11	22	92.00	2,024.00
77	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CODIGO PANTONE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR PARA TUBERIA DE 16 MM. DE DIAMETRO.	M	60	120	37.53	4,503.60
78	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CODIGO PANTONE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR PARA TUBERIA DE 21 MM. DE DIAMETRO.	M	70	140	42.67	5,973.80
79	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CODIGO PANTONE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR PARA TUBERIA DE 27 MM. DE DIAMETRO.	M	35	70	45.85	3,209.50
80	SUMINISTRO Y COLOCACION DEE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS MARCA RIMCO CATUSA PEASA O SUMILAR 16 MM DE DIAMETRO	PZA	14	28	71.00	1,988.00
81	SUMINISTRO Y COLOCACION DEE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS MARCA RIMCO CATUSA PEASA O SUMILAR 21 MM DE DIAMETRO	PZA	10	20	82.00	1,640.00
82	SUMINISTRO Y COLOCACION DEE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS MARCA RIMCO CATUSA PEASA O SUMILAR 27 MM DE DIAMETRO	PZA	8	16	90.54	1,448.64
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GAVANIZADO MARCA PEASA CROYSE HINDS DOMEX MYERS O SIMILAS DE DIAMETRO DE 16 DE DIAMETRO	PZA	20	40	29.00	1,160.00
84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GAVANIZADO MARCA PEASA CROYSE HINDS DOMEX MYERS O SIMILAS DE DIAMETRO DE 21 DE DIAMETRO	PZA	25	50	36.00	1,800.00
85	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GAVANIZADO MARCA PEASA CROYSE HINDS DOMEX MYERS O SIMILAS DE DIAMETRO DE 27 DE DIAMETRO	PZA	15	30	45.00	1,350.00
86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA	15	30	119.00	3,570.00
87	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR DE DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	13	26	131.54	3,420.04
88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR, DE 50 X 100 MM..	PZA	15	30	65.00	1,950.00
89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO O SIMILAR, DE 100 X 100 MM	PZA	13	26	22.00	572.00
90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES	PZA	9	18	185.00	3,330.00
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R	PZA	6	12	265.00	3,180.00
92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIAMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO	PZA	16	32	205.00	6,560.00


*OC-7*  
*Obra Civil Integrada*

ING. GABO JUAREZ ALBINO  
DIRECCION:  
68 poniente 526  
16 de Septiembre  
72230 Puebla, Cd  
mail: gabi\_suma@yahoo.com.mx

	THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTACULO CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTACULO TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO					
93	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTACULO CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA	16	32	215.00	6,880.00
94	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CLAVIJAS '2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R. Ó SIMILAR	PZA	16	32	190.00	6,080.00
95	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCADORES PARA TABLERO.	CAJA	0.5	1	789.00	789.00
96	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	95	190	59.00	11,210.00
97	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	125	250	32.00	8,000.00
98	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	50	100	41.00	4,100.00
99	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	40	80	99.00	7,920.00
100	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M.	50	100	133.00	13,300.00
101	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	62.5	125	29.00	3,625.00
102	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	25	50	37.00	1,850.00
103	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG.	M.	20	40	87.00	3,480.00
104	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG.	M.	25	50	133.00	6,650.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA,					
105	CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 125 A, 3F. 4H 12SP QO312L125G	PZA.	0.5	1	15,230.00	15,230.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA,					
106	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P. 15 A. ENCHUFABLE 10kA 240V	PZA.	1	2	345.00	690.00
107	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P. 20 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V	PZA.	1	2	365.00	730.00
108	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOW 1P. 30 A. ENCHUFABLE 10kA 240V	PZA.	0.5	1	375.00	375.00
109	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2P. 40 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V	PZA.	1	2	385.00	770.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS,					
110	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	10.5	21	107.68	2,261.28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LÍQUIDOS,					
111	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	PZA.	3	6	115.87	695.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR,					
112	CAT. 5601-I, LEVITON (UNIPOLAR). Ó SIMILAR	PZA.	4	8	115.76	926.08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO,					
113	PARA RECEPTACULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	10	20	119.58	2,391.60
114	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	4	8	110.00	880.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED,					
115	PANEL LED 2X2 SUSPENDIDO/EMPOTRADO 40 W, LUZ BLANCA NEUTRA TECNOLITE	PZA.	5.5	11	1,867.00	20,537.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO,					
116	LÁMPARA DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 12 W, LUZ BLANCA NEUTRA	PZA.	11	22	489.95	10,778.90
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE,					
117	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 DE 6.5 KG.	PZA.	0.5	1	7,599.00	7,599.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN,					
118	DE 6 X 4 PULG.	PZA.	9	18	945.00	17,010.00

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES,					
119	GALVANIZADA, CALIBRE No.22.	KG.	520	1040	230.00	239,200.00
120	GALVANIZADA, CALIBRE 24.	KG.	970.5	1941	218.00	423,138.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE HUMEDAD,					
121	DE BULBO REMOTO	PZA.	0.5	1	3,650.00	3,650.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA,					
122	DOS ETAPAS, UNA PARA REFRIGERACIÓN Y OTRA PARA CALEFACCIÓN	PZA.	1	2	4,052.00	8,104.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS ELABORADO A BASE DE FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL DE 25.4 X 25.4 X 6 MM. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIÁMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 10 MM. DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, PINTURA ANTICORROSIVA, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
123	DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR.	PZA.	7	14	1,490.00	20,860.00
124	DE 1.38 A 2.27 M. LADO MAYOR.	PZA.	7	14	1,610.00	22,540.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, ENMANTADO, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO.					
125	DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2.	80	160	359.00	57,440.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA PARA CONEXIONES FLEXIBLES,					
126	Nº 10.	M2.	22.5	45	226.00	10,170.00
127	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO MAYOR A DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE DE 10 TR A 220/3/60 EN REFRIGERANTE R410a CON SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA, Y SERPENTÍN , TIPO, ARREGLO, DESCARGA, GASTO (EN PCM'S), CARGA TÉRMICA (EN BTU/HR), TEMPERATURAS DE ENTRADA Y DE SALIDA DEL AIRE EN LOS SERPENTINES, CONSUMO ELÉCTRICO, CON O SIN CAJA DE MEZCLAS, CON O SIN GABINETE DE FILTROS, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO,	SERVICIO	0.5	1	68,000.00	68,000.00
128	DESISTALACION DE UNIDAD DE PAQUETE DE AIRE DE 10 TR DEL AREA EXISTENTE AL AREA DE USO FINAL. ALTURA MAX 45 METROS	SERVICIO	0.5	1	54,000.00	54,000.00
129	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACIÓN DE GABINETE DE FILTROS PARA AIRE P100 A 6,500 CFM, DE DIMENSIONES Y CANTIDAD DE ACUERDO A DATOS TÉCNICOS DE PROYECTO ESPECÍFICO, FILTROS METÁLICOS, DE BOLSA CON UNA EFICIENCIA DE 60-65% Y ABSOLUTOS CON UNA EFICIENCIA DE 99.97%, MANÓMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL DWYER,	PZA	0.5	1	82,653.00	82,653.00
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
130	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.	12.5	25	585.55	14,638.75
131	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	M.	20	40	366.00	14,640.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD					

	DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO DE OXIACETILENO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
132	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.	10	20	36.00	720.00
133	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	M.	15	30	62.00	1,860.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
134	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.	PZA.	3.5	7	79.00	553.00
135	DE 19 MM.(K-21 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.	PZA.	5	10	132.00	1,320.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
136	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.	7	14	79.00	1,106.00
137	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.	10	20	132.00	2,640.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
138	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA.	3.5	7	62.00	434.00
139	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA.	5	10	113.00	1,130.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, TEFLÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					



140	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.	PZA.	3.5	7	62.00	434.00
141	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.	PZA.	5	10	113.00	1,130.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
142	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	2.5	5	60.00	300.00
143	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	2	4	132.00	528.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
144	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA.	2.5	5	187.00	935.00
145	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA.	2	4	239.00	956.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
146	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 117.	PZA.	1	2	37.00	74.00
147	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 117.	PZA.	2	4	55.00	220.00
	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE OMEGA DE TUBO DE COBRE TIPO "L", MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO DE OXIACETILENO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
148	DE 13 MM. DE DIÁMETRO POR 0.80 M. DE LONGITUD.	PZA.	2	4	520.00	2,080.00
149	DE 19 MM. DE DIÁMETRO POR 0.95 M. DE LONGITUD.	PZA.	3	6	710.00	4,260.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO, CONSTRUIDA DE LAMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					

	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
150	DE 25X25X15 CM. PARA 1 VÁLVULA.	PZA.	0.5	1	2,599.54	2,599.54
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
151	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2	4	4,560.00	18,240.00
152	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2	4	4,965.00	19,860.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA, INCLUYE; VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. Ó SIMILAR, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., NIPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE BRONCE DE 13 A 6 MM. Y CODO PIPA DE 13 MM., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
153	PARA OXÍGENO Y AIRE CON KIT DE PRESION POSITIVA PARA OXÍGENO	PZA.	1	2	19,930.00	39,860.00
154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA VERTICAL PARA CABECERA, CONSOLA	PZA.	3.5	7	37,564.00	262,948.00
155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (SISTEMA SONIDO), CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 16 AWG., FORMADO POR 26 HILOS, CALIBRE 30 AWG., GRAN FLEXIBILIDAD, FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y OTRO SIN ESTAÑAR, VOLTAJE MÁXIMO 300 V., TEMPERATURA MÁXIMA 60 GRADOS CENTÍGRADOS.	M.	31	62	80.00	4,960.00
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAFLE TIPO EMPOTRAR. (EN FALSO PLAFOND), EQUIPADO CON: ALTAVOZ DE 8 OHMS DE IMPEDANCIA, 12 WATTS DE POTENCIA (MÁXIMO) Y 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 3W, 1.5W Y 0.75W. CAJA ACÚSTICA. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO., CON SALIDA DE 1.5 WATTS. DE POTENCIA.	PZA.	1	2	1,095.00	2,190.00


**-Tres millones ciento cuarenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 25/100 m.n. (I.V.A. INCLUIDO)**

**-Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato**  
**-Período de ejecución de acuerdo con lo señalado en la presente licitación.**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2'707,197.63</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 433,151.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3'140,349.25</b>

**Puebla, Pue., 23 de octubre de 2023.**

ATENTAMENTE



C. Gabi Olimpia Juárez Albino  
Persona Física

000001

PRODUCTOS Y SERVICIOS



CALLE LORETO 21-2, LOMAS 5 DE MAYO, PUEBLA jenny\_zaragoza@jedam.com

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
SERVICIOS DE CONSERVACION CSG133-2023 Y CSG134-2023

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
CONVOCANTE


PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
CSG133-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAPICERÍA Y  
TERMINADOS DE MUEBLES

No.	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
1	SILLAS CAMA	PIEZA	40	\$1,498.00	\$59,920.00
2	SILLA OTONEUROLOGÍA	PIEZA	1	\$2,220.00	\$2,220.00
3	SILLÓN REPOSET	PIEZA	5	\$2,650.00	\$13,250.00
4	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	PIEZA	11	\$1,485.00	\$16,335.00
5	MUEBLE BAJO DISEÑO	PIEZA	30	\$2,095.00	\$62,850.00
6	SILLON VERDE	PIEZA	2	\$1,900.00	\$3,800.00
7	SILLON VERDE	PIEZA	1	\$3,800.00	\$3,800.00
8	SILLÓN UCI	PIEZA	16	\$2,550.00	\$40,800.00
				SUBTOTAL	\$202,975.00
				IVA	\$32,476.00
				IMPORTE	\$235,451.00

Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.  
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA: PUEBLA, PUE., 23 DE OCTUBRE DE 2023.

ATENTAMENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
C. JENNY ZARAGOZA JUÁREZ  
ZAJJ7908225W7

000002

PRODUCTOS Y SERVICIOS

JENNY ZARAGOZA JUÁREZ  
**JEDAM**

CALLE LOPETO 21-2, LOMAS 9 DE MAYO, PUEBLA jenny\_zaragoza@jedam.com

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
SERVICIOS DE CONSERVACION CSG133-2023 Y CSG134-2023

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
CONVOCANTE


PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
CSG134-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO ADMINISTRATIVO


No.	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
1	MANTTO. A MESA DE TRABAJO CADIT	PIEZA	1	\$23,200.00	\$23,200.00
2	MANTTO. A GABINETE/LIBRERO CADIT	PIEZA	2	\$25,200.00	\$50,400.00
3	MANTTO. A MESA DE TRABAJO CADIT (CAJONERAS)	PIEZA	1	\$48,000.00	\$48,000.00
4	MANTTO. A MOSTRADOR DE TAOD'S	PIEZA	1	\$6,800.00	\$6,800.00
5	MANTTO. A MOSTRADOR DE DE ARCHIVO	PIEZA	1	\$6,800.00	\$6,800.00
6	MANTTO A MOSTRADOR DE CITAS PRIMERA VEZ.	PIEZA	1	\$6,800.00	\$6,800.00
7	MANTTO A MUEBLE DE RAYOS X (CHASIS)	PIEZA	1	\$21,750.00	\$21,750.00
8	MANTTO A CABINA PROYECCION (AUDITORIO)	PIEZA	1	\$5,500.00	\$5,500.00
				SUBOTOTAL	\$ 169,250.00
				IVA	\$ 27,080.00
				IMPORTE	\$ 196,330.00

Ciento noventa y seis mil trescientos treinta pesos, 00/100 m.n.  
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA: PUEBLA, PUE., 23 DE OCTUBRE DE 2023.

ATENTAMENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
C. JENNY ZARAGOZA JUÁREZ  
ZAJ17908225W7





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE H.E. C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

**ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE  
ACELERADOR LINEAL A SALA ELEKTA 1**

No	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE ACCELERADOR LINEAL A SALA ELEKTA 1	1	1	\$ 298,000.00	\$ 298,000.00
					\$ 298,000.00
				IVA	\$ 47,680.00
				<b>Total</b>	<b>\$ 345,680.00</b>

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE OCTUBRE DE 2023

**JOSE LUIS PALAFOX CHAVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
SERVICIOS INTEGRALES DE PRODUCCION Y  
MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE H.E. C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

**ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE  
ACELERADOR LINEAL A SALA ELEKTA 2**

No	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE ACCELERADOR LINEAL A SALA ELEKTA 2	1	1	\$ 298,000.00	\$ 298,000.00
					\$ 298,000.00
				IVA	\$ 47,680.00
				Total	\$ 345,680.00

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE OCTUBRE DE 2023

\_\_\_\_\_  
**JOSE LUIS PALAFOX CHAVEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 SERVICIOS INTEGRALES DE PRODUCCION Y  
 MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

*(Handwritten signature)*





CONVOCATORIA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
SERVICIO DE CONSERVACION

**ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
CSG124-2023 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES**

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	ARBORLES ESPECIE JACARANDAS	PIEZAS	9	\$ 10,979.88	\$ 98,818.92
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 MN				SUB TOTAL	\$ 98,818.92
QUINCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 03/100 MN				IVA	\$ 15,811.03
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 95/100 MN				TOTAL	\$ 114,629.95

constructora inmobiliaria  
y proyectos s.a. de c.v.

**ATENTAMENTE**

**PUEBLA, PUE., A 23 DE OCTUBRE DE 2023**

**SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO**

CALLE RIO PANUCO 5526 COL. JARDINES DE SAN MANUEL PUEBLA PUE. C.P.72570  
Tel.: 222 310 6281 correo electrónico: sps.constructora@hotmail.com



CONVOCATORIA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
SERVICIO DE CONSERVACION

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
CSG002-2023 SERVICIO SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			MIN	MAX		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 10 MTS	m2	8	20	\$ 825.00	\$ 16,500.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 MTS	m2	8	20	\$ 865.00	\$ 17,300.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 35 MTS	m2	8	20	\$ 923.00	\$ 18,460.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BRONCE	m2	24	60	\$ 458.00	\$ 27,480.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA COMPLETA	m2	40	100	\$ 458.00	\$ 45,800.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA CON DISEÑO	m2	40	100	\$ 458.00	\$ 45,800.00
CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 171,340.00</b>
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.					<b>IVA</b>	<b>\$ 27,414.40</b>
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.					<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 198,754.40</b>

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE OCTUBRE DE 2023

SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

CALLE RIO PANUCO 5526 COL. JARDINES DE SAN MANUEL PUEBLA PUE. C.P.72570  
Tel.: 222 310 6281 correo electrónico: sps.constructora@hotmail.com



CONVOCATORIA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
SERVICIO DE CONSERVACION

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
IA-50-GYR-050GYR046-154-2023  
CSG004-2023 SERVICIO LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 10 METROS	METRO LINEAL	1471	\$ 36.00	\$ 52,956.00
2	LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES ALTURAS MAYORES DE 10 METROS	METRO CUADRADO	2072	\$ 36.00	\$ 74,592.00
CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 127,548.00
VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.				<b>IVA</b>	\$ 20,407.68
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100				<b>IMPORTE</b>	\$ 147,955.68

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE OCTUBRE DE 2023

SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

CALLE RIO PANUCO 5526 COL. JARDINES DE SAN MANUEL PUEBLA PUE. C.P.72570  
Tel.: 222 310 6281 correo electrónico: sps.constructora@hotmail.com

REFACCIONES Y  
MANTENIMIENTO  
HOSPITALARIO  
E INDUSTRIAL  
ESPECIALIZADO**Barrientos**

VÍCTOR MANUEL BARRIENTOS VELÁZQUEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UMAE C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
CONVOCANTEInvitación a cuando menos tres personas  
Electrónica Nacional  
IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
SERVICIO DE DE CONSERVACIÓN  
UMAE Hospital de Especialidades

CSG002-2023 SERVICIO SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2023.

## PROPOSICIÓN ECONÓMICA IA-50-GYR-050GYR046-154-2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad Máxima	Precio unitario		Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 10 MTS	m2	20.00	\$ 825.00	\$	16,500.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 MTS	m2	20.00	\$ 865.00	\$	17,300.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 35 MTS	m2	20.00	\$ 923.00	\$	18,460.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BRONCE	m2	60.00	\$ 458.00	\$	27,480.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA COMPLETA	m2	100.00	\$ 458.00	\$	45,800.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA CON DISEÑO	m2	100.00	\$ 458.00	\$	45,800.00
<b>Subtotal de Presupuesto</b>						<b>\$ 171,340.00</b>
<b>** CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **</b>						
						<b>I.V.A. \$ 27,414.40</b>
						<b>Total \$ 198,754.40</b>

**\*\* CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. \*\***

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


  
**C.VICTOR MANUEL BARRIENTOS VELÁZQUEZ**  
 PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UMAE C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
 CONVOCANTE

Invitación a cuando menos tres personas  
 Electrónica Nacional  
 IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023  
 SERVICIO DE DE CONSERVACIÓN  
 UMAE Hospital de Especialidades


CSG004-2023 SERVICIO LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES


FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2023.

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA IA-50-GYR-050GYR046-154-2023**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad Máxima	Precio unitario	Total
1	LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 10 METROS	METRO LINEAL	1,471.00	\$ 36.00	\$ 52,956.00
2	LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES ALTURAS MAYORES DE 10 METROS	METRO CUADRADO	2,072.00	\$ 36.00	\$ 74,592.00
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 127,548.00</b>
** CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 20,407.68
				Total	\$ 147,955.68
** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

  
 C.VICTOR MANUEL BARRIENTOS VELÁZQUEZ  
 PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS DE LA **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023**, PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIOS DE CONSERVACION** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 38, 42 PRIMER PARRAFO, 43, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP),Y 81 DE SU REGLAMENTO, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2023.

SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES QUE SE DESCALIFICARON TODAS LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE NO SE ENCUENTREN FIRMADAS POR LA PERSONA QUE TENGA EL PODER NOTARIAL PARA ELLO.




SI DENTRO DEL PROCESO DE REVISION SE LLEGARA A ENCONTRAR ALGUNA ANOMALIA EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, MISMA QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ESTO TRAERA COMO CONSECUENCIA LA DESCALIFICACION DEL MISMO.

SE INFORMA QUE EL RESULTADO TÉCNICO Y ECONOMICO SE LLEVAR A CABO EL DIA **3 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HORAS** EN LA SALA DE JUNTA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "MANUEL AVILA CAMACHO" UBICADA EN CALLE 2 NORTE 2004, TERCER PISO C.P. 72000, COL. CENTRO PUEBLA, PUE.

POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN ESTE DOCUMENTO SE DIFUNDIRA A TRAVES DE COMPRANET EN LA DIRECCION ELECTRONICA, <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> AL CONCLUIR ESTE ACTO Y SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ASIMISMO SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS PROVEEDORES COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE. POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS EN LA **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-50-GYR-050GYR046-N-154-2023**, SIENDO LAS 10:45 DEL MISMO MES DÍA Y AÑO EN QUE SE INICIA, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMA.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

 LIC. MARGARITA LAURA CERÓN LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 LIC. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
 LIC. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	