

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL							
01 PRELIMINARES Y TERRACERIA							
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.							
1	OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CON RECUBRIMIENTO Y CORTE DE VARILLA. Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	M3.	30.00	\$ 481.96	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.	\$ 14,458.80
2	OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. Total: ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **	M2.	400.00	\$ 93.77	NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.	\$ 37,508.00
3	OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO. Total: ** TRECE MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N. **	M2.	190.00	\$ 68.50	SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	\$ 13,015.00
4	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, NINILICA, MORTERO BASE. Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **	M2.	936.23	\$ 68.50	SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	\$ 64,131.76

TOTAL DE HOJA : \$ 129,113.56  
TOTAL ACUMULADO : \$ 129,113.56

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					\$ 129,113.56
		** CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS 56/100 M.N. **					
		DEMOLICION DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRA MIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
5	OC01-016-005	DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 060 X 0.40 M. DE PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE: EXCAVACION, EXTRACCION DE TUBERIA, DE HASTA 1.50 METRO, EN AMBOS LADOS.	PZA.	10.00	\$ 517.69	QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 5,176.90
		Total: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **					
6	OC01-016-006	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO O DE	PZA.	5.00	\$ 213.11	DOSCIENTOS TRECE	\$ 1,065.55

TOTAL DE HOJA : \$ 6,242.45  
TOTAL ACUMULADO : \$ 135,356.01



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Catalogo de Conceptos**

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		TELECOMUNICACIONES, DESDE 0.40 X 0.40 M. HASTA 1.55 X 1.55 M DE PROFUNDIDAD VARIABLE, PREVIA RELOCALIZACIÓN DE LINEAS EXISTENTES. Total: ** UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **				PESOS 11/100 M.N.	
7	OC01-016-007	DEMOLICIÓN DE PASO A CUBIERTO (LOSA Y FALDONES DE CONCRETO), INSTALACIONES Y CLAUSURA DE LAS MISMAS. Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	PZA.	35.00	\$	213.11 DOSCIENTOS TRECE PESOS 11/100 M.N.	\$ 7,458.85
8	OC01-016-008	DEMOLICIÓN DE SECCIONES DE FALDON PARA CREAR VANOS DE P.A. PARA PASO DE INSTALACIONES SEGÚN NECESIDADES DE LAS MISMAS. Total: ** UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	PZA.	5.00	\$	213.11 DOSCIENTOS TRECE PESOS 11/100 M.N.	\$ 1,065.55
		<b>Total de DEMOLICION DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRA MIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</b>					\$ 14,766.85
		** CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **					
		TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: TRAZO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, LOCALIZACION GENERAL, ALINEACION Y NIVELES, CONSTRUCCION DE BANCOS DE					

TOTAL DE HOJA : \$ 8,524.40  
TOTAL ACUMULADO : \$ 143,880.41

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		NIVEL Y MOJONERAS, LIMPIEZA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
9	OC01-046-010	EN AREA EDIFICABLE	M2.	950.00	\$ 18.79	DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N.	\$ 17,850.50
Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. **							
Total de TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: TRAZO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, LOCALIZACION GENERAL, ALINEACION Y NIVELES, CONSTRUCCION DE BANCOS DE NIVEL Y MOJONERAS, LIMPIEZA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.							\$ 17,850.50
** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. **							
RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS ( GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE							

TOTAL DE HOJA : \$ 17,850.50  
TOTAL ACUMULADO : \$ 161,730.91





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
10	OC01-070-011	SUSTITUCIÓN DE ARCILLA CON ARENA LIMOSA INERTE, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 cm , AL 95% DE SU PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, DONDE LOS ÚLTIMOS CON CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10 (VER ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS) Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **	M3.	463.00	\$ 392.33	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 181,648.79
11	OC01-070-050	ELABORACIÓN DE PASOS EN CIMENTACIÓN PARA TUBERIAS HASTA 200MM DE DIAMETRO. INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIAS Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	8.00	\$ 734.00	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 5,872.00
		Total de RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.  ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 79/100 M.N. **  ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO					\$ 187,520.79

TOTAL DE HOJA : \$ 187,520.79  
TOTAL ACUMULADO : \$ 349,251.70

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
12	OC01-085-010	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N. **	M3.	270.00	\$ 42.68	CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 11,523.60
13	OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES. Total: ** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	M3/Km.	2,700.00	\$ 10.47	DIEZ PESOS 47/100 M.N.	\$ 28,269.00
		Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.  ** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **					\$ 39,792.60
		Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **					\$ 389,044.30
		02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA  DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL					

TOTAL DE HOJA : \$ 39,792.60  
TOTAL ACUMULADO : \$ 389,044.30

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
14	OC01-015-020	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO,DE 10 A 15 CM DE ESPESOR Total: ** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **	M2	950.00	\$	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.	\$ 151,306.50
		Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL  ** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **					\$ 151,306.50
		EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN,					

TOTAL DE HOJA : \$ 151,306.50  
TOTAL ACUMULADO : \$ 540,350.80

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
15	OC01-045-023	<p>ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B", CON ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y ESTIBADO PARA SU USO POSTERIOR.</p> <p>Total: ** CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. **</p> <p>Total de EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>** CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. **</p> <p>CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU</p>	M3.	665.00	\$ 245.57	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.	\$ 163,304.05
							\$ 163,304.05

TOTAL DE HOJA : \$ 163,304.05  
TOTAL ACUMULADO : \$ 703,654.85

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
16	CB12BL	UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	435.00	\$ 348.32	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.	\$ 151,519.20
Total: ** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **							
Total de CIBRA DE MADERA Y DESCIBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.							\$ 151,519.20
** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **							
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'y=4200 KG/CM2.) EN							

TOTAL DE HOJA : \$ 151,519.20  
TOTAL ACUMULADO : \$ 855,174.05

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Catalogo de Conceptos**

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
17	OC02-035-100	Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.	TON.	18.00	\$ 22,029.49	VEINTIDOS MIL VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$ 396,530.82
		Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. **					
18	OC02-035-130	Nº 6 A.R. EN ESTRUCTURA.	TON.	6.00	\$ 21,968.55	VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	\$ 131,811.30
		Total: ** CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 30/100 M.N. **					
		Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'y=4200 KG/CM2.) EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (					\$ 528,342.12

TOTAL DE HOJA : \$ 528,342.12  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'383,516.17

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		"AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
		** QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. **					
		Total de 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					\$ 994,471.87
		** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **					
		<b>04 ALBAÑILERÍA</b>					
		MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
19	OC04-050-010	DE 28 CM. DE ESPESOR, "PEGADO TIZON" ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5. Total: ** SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	M2.	500.00	\$ 141.12	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	\$ 70,560.00
20	0000-000-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA ALIGERADA CON CASOTÓN DE POLIESTIRENO DENSIDAD DE 10.00 KG/M3 DE 50 x 50 x 33 Y/O	M2	1,300.00	\$ 1,403.22	UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 22/100 M.N.	\$ 1'824,186.00

TOTAL DE HOJA : \$ 1'894,746.00

TOTAL ACUMULADO : \$ 3'278,262.17



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		DE 25 x 50 x 33 CMS. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO, F'C: 350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO SEGÚN PROYECTO (VER DETALLE EN PLANOS), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, EN NERVADURAS Y CAPITELES, REFUERZO DE MALLA ELETROSOLDADA 66-1010, EN EL LECHO BAJO Y ALTO DE LOSA, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, APISONADO, REGLEADO Y CURADO DE CONCRETO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. Total: ** UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					\$ 1'894,746.00
		Total de MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  ** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
		CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON					

TOTAL DE HOJA : \$ 0.00  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'278,262.17

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ( NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
21	OC02-041-045	EN TRABES F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.	M3.	36.00	\$ 1,955.16	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.	\$ 70,385.76
		Total: ** SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **					
22	OC02-041-136	EN CAPA DE COMPRESIÓN (VIGUETA Y BOVEDILLA), F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.	M3.	57.00	\$ 1,955.16	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.	\$ 111,444.12
		Total: ** CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **					
		Total de CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I ( CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y					\$ 181,829.88

TOTAL DE HOJA : \$ 181,829.88  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'460,092.05

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ( NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
		** CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N. **					
		CERRAMIENTO ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 GRADO ESTRUCTURAL A CADA 20 CM.; UNA CADENA CONCRETO ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 12 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 GRADO ESTRUCTURAL A CADA 20 CM.; ENRASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 12 CM. DE ESPESOR Y 35 CM. DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
23	OC04-006-005	CT-1, FORMA "I" POR UNA CADENA DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 15 X 25 CM.	M2.	558.01	\$ 207.62	DOSCIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$ 115,854.04
		Total: ** CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **					
		Total de CERRAMIENTO ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 GRADO ESTRUCTURAL A CADA 20 CM.; UNA CADENA CONCRETO ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 12 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 GRADO ESTRUCTURAL A CADA 20 CM.; ENRASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 12 CM. DE					\$ 115,854.04

TOTAL DE HOJA : \$ 115,854.04  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'575,946.09

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		ESPEJOR Y 35 CM. DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
		** CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **					
		CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
24	OC04-010-001	K-0. CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4? #3 Y E#2 @ 20 CM. ALTURA MAXIMA 1.10 M. CIMBRA COMUN. Total: ** VEINTIOCHO MIL VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. **	ML.	130.00	\$ 215.61	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 61/100 M.N.	\$ 28,029.30
		Total de CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE					\$ 28,029.30

TOTAL DE HOJA : \$ 28,029.30  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'603,975.39

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal

Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


**Catalogo de Conceptos**

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
		** VEINTIOCHO MIL VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. **					
		ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25	OC04-030-005	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y ESPESOR DE 1/8" Y DOS VARILLAS DEL No. 3 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".	PZA.	170.00	\$	203.68 DOSCIENTOS TRES PESOS 68/100 M.N.	\$ 34,625.60
		Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **					

867

TOTAL DE HOJA : \$ 34,625.60  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'638,600.99

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		Total de ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 34,625.60
		** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **					
		MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
26	OC04-050-021	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO	M2.	180.00	\$	397.04 TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.	\$ 71,467.20
		Total: ** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **					

TOTAL DE HOJA : \$ 71,467.20  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'710,068.19

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
27	OC04-050-022	DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN DE LA REGION DIMENSIONES 7-14-28 DE ACUERDO AL MERCADO LOCAL Total: ** NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	M2.	250.00	\$ 397.04	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.	\$ 99,260.00
		Total de MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  ** CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **					\$ 170,727.20
		APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					

TOTAL DE HOJA : \$ 99,260.00  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'809,328.19

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
28	OC04-075-006	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO, RUGOSO, O REPELLADO SOBRE PANEL COVINTEC O SIMILAR. Total: ** CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	M2.	730.00	\$ 183.26	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	\$ 133,779.80
29	OC04-075-011	DE CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 cms. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO Total: ** CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **	M2.	730.00	\$ 155.92	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	\$ 113,821.60
		Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 40/100 M.N. **  ELABORACION DE PREPARACION PARA PASO DE INSTALACIONES EN TRABES DE LIGA Y TRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,					\$ 247,601.40

TOTAL DE HOJA : \$ 247,601.40  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'056,929.59

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos


No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		TRAZO, CORTES, TRASLAPES, HABILITADO, NIVELACION, MAESTREADO, DESPERDICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL.					
30	OC04-166-006	DE TUBERIA MENOR DE 100 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE ACUERDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL..	PZA.	6.00	\$ 333.07	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.	\$ 1,998.42
		Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **					
31	OC04-166-007	DE TUBERIA DE 101 A 150 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE ACUERDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL..	PZA	3.00	\$ 447.27	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,341.81
		Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **					
		Total de ELABORACION DE PREPARACION PARA PASO DE INSTALACIONES EN TRABES DE LIGA Y TRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, HABILITADO, NIVELACION, MAESTREADO, DESPERDICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL.					\$ 3,340.23
		** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 23/100 M.N. **					
		RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE					

871

TOTAL DE HOJA : \$ 3,340.23  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'060,269.82

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
32	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	276.00	\$ 82.85	OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 22,866.60
		Total: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **					\$ 22,866.60
		Total de RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 2,699,620.25
		** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **					
		Total de 04 ALBAÑILERÍA					\$ 2'699,620.25
		** DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **					
		07 ALUMINIO					
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO					

TOTAL DE HOJA : \$ 22,866.60  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'083,136.42

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


**Catalogo de Conceptos**

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
33	OC07-070-049	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR (HABILITAR CANCELERIA EXISTENTE CON MANTENIMIENTO MENOR) Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 13,505.48	TRECE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.	\$ 13,505.48

873

TOTAL DE HOJA : \$ 13,505.48  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'096,641.90

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					\$ 13,505.48
		** TRECE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N. **					
		Total de 07 ALUMINIO					\$ 13,505.48
		** TRECE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N. **					

TOTAL DE HOJA : \$ 0.00  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'096,641.90

Ing. Hector Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>							
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
35	OC31-020-006	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE CHAPA, CERRADURA, TOPE, CHAMBRANA, MARCO Y CONTRAMARCO, ANCLAJES. Total: ** TRES MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	10.00	\$ 301.50	TRESCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.	\$ 3,015.00
36	OC31-020-046	CON DIMENSIONES DE HASTA 2.40 M. Y HASTA 1.90 M. DE ALTURA Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N. **	M2.	5.00	\$ 344.58	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$ 1,722.90
Total de DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							\$ 4,737.90

TOTAL DE HOJA : \$ 4,737.90  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'101,379.80

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal

Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **							
DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
37	OC31-025-021	MUEBLE EN LINEA DE 2.00 X 0.75 M. H=1.10 M. EN TAOD	PZA.	1.00	\$ 1,378.23	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.	\$ 1,378.23
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N. **							
38		MUEBLE EN LINEA 3.00X 0.75 M. H=1.10 M. EN TAOD	PZA.	1.00	\$ 2,101.64	DOS MIL CIENTO UN PESOS 64/100 M.N.	\$ 2,101.64
Total: ** DOS MIL CIENTO UN PESOS 64/100 M.N. **							
39		MUEBLE EN "U" 3.30 X 3.55X 0.75 M. H=1.10 M. EN RECEPCIÓN URGENCIAS	PZA.	1.00	\$ 2,892.90	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 2,892.90
Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **							
40		MUEBLE EN LINEA 2.90 X 0.75 M. H=1.10 M. EN TRABAJO DE ENFEREMERAS DE CORTA ESTANCIA	PZA.	1.00	\$ 1,799.39	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	\$ 1,799.39
Total: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **							
41		MUEBLE EN LINEA 1.30 X 0.50 M. H=1.10 M. EN T. DE ENFERMERAS OBSERVACIÓN ADULTOS	PZA.	1.00	\$ 895.63	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	\$ 895.63
Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **							
42		MUEBLE EN LINEA 5.00X 0.75 M. H=1.10 M. EN	PZA.	1.00	\$ 2,756.47	DOS MIL SETECIENTOS	\$ 2,756.47
							TOTAL DE HOJA : \$ 11,824.26
							TOTAL ACUMULADO : \$ 4'113,204.06

TOTAL DE HOJA : \$ 11,824.26  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'113,204.06

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		T. DE ENFERMERAS OBSERVACIÓN ADULTOS				CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.	
		Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **					
43		CLOSET DE MEDICAMENTOS Y ROPA LIMPIA 4.50X0.70 M H=2.40 M EN PASILLO	PZA.	1.00	\$ 2,756.47	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.	\$ 2,756.47
		Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **					
44		CLOSET 2.15X0.70 M H=2.40 M EN CUARTO DEL ROPA SUCIA	PZA.	1.00	\$ 1,575.14	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 1,575.14
		Total: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
		Total de DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 16,155.87
		** DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **					
		DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					

TOTAL DE HOJA : \$ 4,331.61  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'117,535.67

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
45	OC31-030-015	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE ESPEJO. 50 X 85 CM (12 PZAS).	M2.	5.00	\$ 167.65	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.	\$ 838.25
Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **							
Total de DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							\$ 838.25
** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **							
46	OC31-035-061	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M. Y PZA.	2.00	\$ 7,607.46	SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N.	\$ 15,214.92
Total: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N. **							
47	OC31-035-062	CON DIMENSIONES DE 14.50 HASTA 25.00 M. Y	PZA.	1.00	\$ 11,065.38	ONCE MIL SESENTA Y	\$ 11,065.38

TOTAL DE HOJA : \$ 27,118.55  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'144,654.22



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
 Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
 DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
 DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
 SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23  
 Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
 Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
 Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
 Plazo de ejecución: 140 dn.

**Catalogo de Conceptos**


No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		0.30/0.80M. DE ALTURA Total: ** ONCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **				CINCO PESOS 38/100 M.N.	
48	OC31-035-063	CON DIMENSIONES DE 29.00 M. Y 2.10/2.70M. DE ALTURA Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 17,388.48	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	\$ 17,388.48
49	OC31-035-064	DESMANTELAMIENTO DE POSTE-LUMINARIO HASTA 6 M DE ALTURA, CON HERRERIA TUBULAR, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, INCLUYE, CORTE CON EQUIPO OXIACETILENO, CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA SER REUBICADO Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 1,824.74	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,824.74
		<b>Total de DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</b>					\$ 45,493.52
		** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **					
		DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y					

TOTAL DE HOJA : \$ 19,213.22  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 4,163,867.44

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
 Representante Legal  
 Consorcio Constructivo Regional, S.A.

879





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
50	OC31-045-011	DESMANTELIAMIENTO DE GABINETE CONTRAINCENDIO DE 85 X 87 X 21 CM. INCLUYE, CAJA Y TAPA DE VALVULAS, CON RECUPERACION DE MATERIAL Total: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 219.36	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$ 219.36
51	OC31-045-071	DESMANTELIAMIENTO DE UNIDADES EVAPORADORAS MINI-SPLIT, E INSTALACION ELECTROMECHANICA, CABLEADO, CONTROLES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL LUGAR DESTINADO POR LA SUPERVISION. DE 1.20 X 0.50 M. APROXIMADAMENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70/N.P.T. Total: ** TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 1,017.13	UN MIL DIECISIETE PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,051.39
52	OC31-045-072	DESMANTELIAMIENTO TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO, DIFERENTES CAPACIDADES, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LA INSTALACION ELECTROMECHANICA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DESTINADO POR LA SUPERVISION. DIMNSIONES DE 0.45X 0.90 M. PROMEDIO Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	PZA.	5.00	\$ 1,177.01	UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$ 5,885.05
		Total de DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL					\$ 9,155.80

TOTAL DE HOJA : \$ 9,155.80  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'173,023.24

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
		** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
		DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
53	OC31-050-035	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA.	30.00	\$	66.66 SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.	\$ 1,999.80
54	OC31-050-040	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS). Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **	PZA.	15.00	\$	86.66 OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.	\$ 1,299.90
55	OC31-050-091	DESMONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS AHULADAS O ANTIBACTERIANAS, DE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: DESMONTE, SOPORTERÍA, RIELES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTA, COLOCACION, ANDAMIOS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION,	M2.	165.00	\$	47.63 CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 7,858.95

TOTAL DE HOJA : \$ 11,158.65  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4,184,181.89

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal

Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES A LUGAR DE ALMACENAJE, EN CUALQUIER NIVEL. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **					
		Total de DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  ** ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **					\$ 11,158.65
56	OC31-051-011	CON PUERTAS CORREDIZAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA Total: ** SETECIENTOS UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 701.94	SETECIENTOS UN PESOS 94/100 M.N.	\$ 701.94
57	OC31-051-012	CON DIMENSIONES HASTA 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA Total: ** SETECIENTOS UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 701.94	SETECIENTOS UN PESOS 94/100 M.N.	\$ 701.94
58	OC31-051-013	CON DIMENSIONES DE 1.51 M. HASTA DE 3.70	PZA.	8.00	\$ 1,316.14	UN MIL TRESCIENTOS	\$ 10,529.12

TOTAL DE HOJA : \$ 11,933.00  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4,196,114.89




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA				DIECISEIS PESOS 14/100 M.N.	
		Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. **					
59	OC31-051-014	CON DIMENSIONES DE 3.71 M. HASTA DE 7.40 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA	PZA.	3.00	\$ 1,930.33	UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N.	\$ 5,790.99
		Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 99/100 M.N. **					
		Total de DESMANTELAMIENTO DE CANCEL CON PUERTAS DE ALUMINIO, DE DIFERENTES MEDIDAS, CON RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CRISTALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, BISAGRAS, CERRADURAS, CHAPAS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DEFINIDO POR LA SUPERVISION.					\$ 17,723.99
		** DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 M.N. **					
		DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO, DE DIFERENTES MEDIDAS, CON RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CRISTALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, BISAGRAS, CERRADURAS, CHAPAS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DEFINIDO POR LA SUPERVISION.					
60	OC31-052-011	CON DIMENSIONES HASTA 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA	PZA	3.00	\$ 701.94	SETECIENTOS UN PESOS 94/100 M.N.	\$ 2,105.82
		Total: ** DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 82/100 M.N. **					
61	OC31-052-012	CON DIMENSIONES DE 1.51 M. HASTA DE 3.70 Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA	PZA	6.00	\$ 1,316.14	UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 M.N.	\$ 7,896.84
		Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **					

TOTAL DE HOJA : \$ 15,793.65  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'211,908.54



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR19-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
62	OC31-052-013	CON DIMENSIONES DE 3.71 M. HASTA DE 7.40 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 66/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,930.33	UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N.	\$ 3,860.66
		Total de DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO, DE DIFERENTES MEDIDAS, CON RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CRISTALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, BISAGRAS, CERRADURAS, CHAPAS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DEFINIDO POR LA SUPERVISION.  ** TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **					\$ 13,863.32
63	OC31-055-005	SOPORTE PARA CANCELERÍA, EN FORMA DE "V" O "L". Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N. **	KG.	80.00	\$ 23.82	VEINTITRES PESOS 82/100 M.N.	\$ 1,905.60
64	OC31-055-011	DESMONTAJE DE BARANDAL A BASE DE VIGAS "I" CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 7.5M DE LONGITUD Y 0.80M DE PERALTE, INCLUYE: PLACAS, TORNILLERIA,	PZA.	1.00	\$ 2,095.02	DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.	\$ 2,095.02

TOTAL DE HOJA : \$ 7,861.28  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'219,769.82

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DEFINIDO POR LA SUPERVISION Total: ** DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **					
65	OC31-055-012	DESMONTAJE DE MURO DE DOS CARAS DE 9 CM. DE ANCHO, DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M2	86.00	\$ 109.36	CIENTO NUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$ 9,404.96
66	OC31-055-013	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR. Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 942.76	NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.	\$ 942.76
67	OC31-055-014	SM- 3 DE 25 x 40 PARA COLOCACIÓN EN MURO, UNA CARA Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 74.27	SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$ 371.35
68	OC31-055-016	SEÑALAMIENTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE 40 X 20 CM. Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 90.47	NOVENTA PESOS 47/100 M.N.	\$ 271.41
		Total de DESMANTELAMIENTO DE SOPORTERIA METÁLICA EN GENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES, DESATORNILLADO, APUNTALAMIENTO, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  ** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **					\$ 14,991.10

TOTAL DE HOJA : \$ 10,990.48  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'230,760.30

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE ** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. **							\$ 134,118.40
Total de ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL ** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N. **							\$ 4'230,760.30
ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							
12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
69	IH12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	10.00	\$ 171.20	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,712.00
Total: ** UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **							
70	IH12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	5.00	\$ 222.84	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,114.20
Total: ** UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 20/100 M.N. **							
71	IH12-005-020	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	2.00	\$ 349.53	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.	\$ 699.06
Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **							

TOTAL DE HOJA : \$ 3,525.26  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'234,285.56

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 3,525.26
		** TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. **					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
72	IH12-015-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701. Total: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 29.61	VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 59.22
73	IH12-015-085	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE	PZA.	1.00	\$ 30.82	TREINTA PESOS 82/100 M.N.	\$ 30.82

TOTAL DE HOJA : \$ 90.04  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'234,375.60





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Catalogo de Conceptos**

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704. Total: ** TREINTA PESOS 82/100 M.N. **					
74	IH12-015-090	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704. Total: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 47.34	CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.	\$ 47.34
75	IH12-015-095	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704. Total: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 85.90	OCHENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	\$ 171.80
76	IH12-015-100	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704. Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 126.60	CIENTO VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 253.20
77	IH12-015-130	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R. Total: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 49.29	CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.	\$ 98.58
		<b>Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</b>					\$ 660.96
		** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO					



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-01/IGYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
78	IH12-020-050	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	PZA.	5.00	\$ 46.84	CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$ 234.20
79	IH12-020-055	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 82/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 155.91	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.	\$ 311.82
80	IH12-020-060	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 14/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 204.07	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 408.14
81	IH12-020-065	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	2.00	\$ 328.80	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.	\$ 657.60
		Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN					\$ 1,611.76

TOTAL DE HOJA : \$ 1,611.76  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'236,558.28

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

889



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  ** UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 76/100 M.N. **  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
82	IH12-025-010	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 29.80	VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 89.40
83	IH12-025-015	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** CIENTO DOS PESOS 72/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 34.24	TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.	\$ 102.72
84	IH12-025-020	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 121.76	CIENTO VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.	\$ 365.28
85	IH12-025-025	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.  Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 224.11	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.	\$ 672.33

TOTAL DE HOJA : \$ 1,229.73  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'237,788.01

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
86	IH12-025-030	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 296.37	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.	\$ 889.11
87	IH12-025-035	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 460.56	CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 56/100 M.N.	\$ 1,381.68
88	IH12-025-040	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 64 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 821.59	OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 59/100 M.N.	\$ 2,464.77
89	IH12-025-070	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM. FIG. 711-R. Total: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 65.27	SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.	\$ 195.81
90	IH12-025-080	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM. FIG. 711-R. Total: ** SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 206.35	DOSCIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N.	\$ 619.05
91	IH12-025-085	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM. FIG. 711-R. Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 322.84	TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 968.52
92	IH12-025-090	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM. FIG. 711-R. Total: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N. **	PZA.	1.00	\$ 427.14	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N.	\$ 427.14
Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIJADO,							\$ 8,175.81

TOTAL DE HOJA : \$ 6,946.08  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'244,734.09

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
		** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
93	IH12-045-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. Total: ** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA.	10.00	\$ 30.94	TREINTA PESOS 94/100 M.N.	\$ 309.40
94	IH12-045-006	DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	36.00	\$ 33.75	TREINTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.	\$ 1,215.00
95	IH12-045-015	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA.	20.00	\$ 53.36	CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.	\$ 1,067.20
96	IH12-045-016	DE 27 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.	PZA	1.00	\$ 55.31	CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 55.31

TOTAL DE HOJA : \$ 2,646.91  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'247,381.00

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos								
No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra		Total
Total: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **								
97	IH12-045-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA.	12.00	\$ 68.01	SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.	\$	816.12
Total: ** OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 12/100 M.N. **								
98	IH12-045-021	DE 38 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.	PZA	7.00	\$ 80.67	OCHENTA PESOS 67/100 M.N.	\$	564.69
Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **								
Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							\$	4,027.72
** CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N. **								
Total de 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE							\$	18,001.51
** DIECIOCHO MIL UN PESOS 51/100 M.N. **								
14 TUBERIA Y CONEXIONES DE Fo.Fo.								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO								

TOTAL DE HOJA : \$ 1,380.81  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'248,761.81

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
99	IH14-006-005	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. Total: ** UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N. **	PZA.	5.00	\$ 342.90	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,714.50
100	IH14-006-010	DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	PZA.	50.00	\$ 684.77	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	\$ 34,238.50
101	IH14-006-011	DE 152 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. Total: ** VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	20.00	\$ 1,109.33	UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 33/100 M.N.	\$ 22,186.60
102	IH14-006-022	DE 203 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD. Total: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA.	3.00	\$ 1,381.58	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.	\$ 4,144.74
		Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON					\$ 62,284.34

894

TOTAL DE HOJA : \$ 62,284.34  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'311,046.15

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
		** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **					
		SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE COPLER MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, DE ACERO INOXIDABLE CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DE DOS CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA DIÁMETROS DE 5 CM. (2") Y 10 CM. (4")Y DE CUATRO CINCHOS PARA DIÁMETROS MAYORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
103	IH14-007-005	DE 51 MM. DE DIAMETRO.	PZA.	4.00	\$ 262.68	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 1,050.72
		Total: ** UN MIL CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. **					
104	IH14-007-010	DE 102 MM. DE DIAMETRO.	PZA.	100.00	\$ 1,005.73	UN MIL CINCO PESOS	\$ 100,573.00

TOTAL DE HOJA : \$ 101,623.72  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'412,669.87





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos							
No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
Total: ** CIENTO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **						73/100 M.N.	
105	IH14-007-015	DE 152 MM. DE DIAMETRO.	PZA.	40.00	\$ 1,256.27	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 50,250.80
Total: ** CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. **							
106	IH14-007-020	DE 203 MM. DE DIAMETRO.	PZA.	6.00	\$ 2,004.36	DOS MIL CUATRO PESOS 36/100 M.N.	\$ 12,026.16
Total: ** DOCE MIL VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. **							
<p>Total de SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE COPLER MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, DE ACERO INOXIDABLE CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DE DOS CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA DIÁMETROS DE 5 CM. (2") Y 10 CM. (4") Y DE CUATRO CINCHOS PARA DIÁMETROS MAYORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</p>							\$ 163,900.68
** CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 68/100 M.N. **							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE							

TOTAL DE HOJA : \$ 62,276.96  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'474,946.83

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Catalogo de Conceptos**

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		<p>FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
107	IH14-011-005	DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	5.00	\$ 277.24	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 1,386.20
		Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **					
108	IH14-011-010	DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	5.00	\$ 479.61	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 2,398.05
		Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **					
109	IH14-011-015	DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	3.00	\$ 841.09	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	\$ 2,523.27
		Total: ** DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. **					
110	IH14-011-020	DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	\$ 317.04	TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.	\$ 634.08
		Total: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **					
111	IH14-011-025	DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	\$ 681.94	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.	\$ 1,363.88
		Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **					
112	IH14-011-026	DE 90 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	\$ 952.30	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 1,904.60

TOTAL DE HOJA : \$ 10,210.08  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'485,156.91



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. **							
113	IH14-011-027	DE 90 GRADOS DE 203 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	1.00	\$ 1,350.52	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,350.52
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N. **							
Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							\$ 11,560.60
** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. **							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE							

TOTAL DE HOJA : \$ 1,350.52  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'486,507.43

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Catalogo de Conceptos

No Prog	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. en número	P. U. en letra	Total
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
114	IH14-016-005	DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	4.00	\$ 198.08	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	\$ 792.32
		Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **					
115	IH14-016-010	DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	5.00	\$ 431.87	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 87/100 M.N.	\$ 2,159.35
		Total: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **					
116	IH14-016-020	DE 152 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	2.00	\$ 1,001.59	UN MIL UN PESOS 59/100 M.N.	\$ 2,003.18
		Total: ** DOS MIL TRES PESOS 18/100 M.N. **					
117	IH14-016-030	DE 203 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	1.00	\$ 1,424.52	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,424.52
		Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 M.N. **					
		Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 6,379.37

TOTAL DE HOJA : \$ 6,379.37  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'492,886.80

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.