



ING. GABRIEL ENRIQUE REMES ALVAREZ
UVSEIE-154A / UVCONAE-268

Catálogo de Conceptos

Adjudicación directa No. AO-019GYR119-E2-2017
 Descripción de los servicios: VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HGZ 144 CAMAS SUSTENTABLE EN JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
 Ubicación: PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA SIN, MUNICIPIO JESUS MARIA, AGUASCALIENTES.
 Plazo de ejecución 210 días naturales

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
1.0	REVISION DEL PROYECTO ELECTRICO.- de acuerdo a la NOM-001-SEDE 2012, de alta y baja tensión y corrección en su caso	INFORME	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	VEINTICINCO MIL PESOS
2	REVISION DE LAS MEMORIAS DE CALCULO DE: la instalación eléctrica, diagrama unifilar y del calculo de corto circuito y corrección en su caso	INFORME	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	CUARENTA MIL PESOS
3.0	VERIFICACION FÍSICA DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACION ELECTRICA EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO DE: alumbrado, receptáculos, alimentaciones generales, fuerza de AA, fuerza hidráulica y subestación eléctrica receptora y subestaciones derivadas (anotación en Bitácora)	VISITA	7	\$ 15,000.00	\$ 105,000.00	CIENTO CINCO MIL PESOS
4.0	VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE: la medición de continuidad mecánica y eléctrica, de las pruebas de los sistemas de tierras, a tableros generales y de distribución, megger a alimentadores (anotación en Bitácora)	VISITA	7	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	SETENTA MIL PESOS
5.0	FIRMA DE PLANOS FINALES	INFORME	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	VEINTICINCO MIL PESOS
6.0	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN FINAL.- de cumplimiento de la NORMA-001-SEDE 2012	DICTAMEN	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	DIZ MIL PESOS
				TOTAL	\$ 275,000.00	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

ING. GABRIEL ENRIQUE REMES ALVAREZ
 TITULAR UVIE UVSEIE154/ UVCONAE 268