

ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



GOBIERNO DE
MÉXICO



Adjudicación directa No. AO-50-GYR-050GYR098-N-19-2026

Obra: Servicio de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) durante la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en Sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.

Fecha: 13/08/2026

Duración: 483 días naturales

Inicio Obra: 20/08/2026

Fin Obra: 15/12/2027

Lugar: Av. Libertad y Calle Nueva Creación No. 6040, Col. Parque Industrial, C.P. 83455 San Luis Río Colorado, Sonora.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A-1	Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas durante la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.					
UVIE-01	REVISIÓN DE LOS PLANOS QUE INTEGRAN LOS PLANOS ELÉCTRICOS DEL PROYECTO INTEGRAL (403 planos) DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.	PROYECTO	1.0000	\$271,571.63 (* DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS		\$271,571.63
UVIE-02	REVISIÓN DE LA MEMORIA DE CÁLCULO ELÉCTRICO (11 memorias y 1 Resumen de Cargas), DIAGRAMA UNIFILAR Y DE CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO, INCLUYE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE TIERRA, ALIMENTADORES GENERALES EN BAJA TENSIÓN, SISTEMA DE ALUMBRADO, SISTEMA DE CONTACTOS NORMALES, SISTEMA DE CONTACTOS REGULADOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CUADROS DE CARGA/CIRCUITOS DERIVADOS, CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO TRIFÁSICO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA, CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS (PROTECCIONES, CONDUCTORES, CANALIZACIONES, SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO, ETC).	INFORME	1.0000	\$251,478.57 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL		\$251,478.57
UVIE-03	REVISIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES SELECCIONADOS, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL Y ESCANEARSE, PRESENTANDO LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS EN CD O DVD (ARCHIVOS EXTENSIÓN PDF), ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LA RESIDENCIA DE OBRA, ÉSTOS DEBEN SER ROTULADOS, CONTENIENDO: NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD, NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO, FECHA, DESCRIPCIÓN Y LOGOTIPO DEL IMSS, ESTOS DEBEN DE ESTAR CONTENIDOS EN SUS RESPECTIVOS ESTUCHES PLÁSTICOS.	INFORME	1.0000	\$181,034.03 (* CIENTO OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO		\$181,034.03
UVIE-04	ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN INDICANDO LAS NO CONFORMIDADES DE LOS DICTAMENES CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CATALOGO.	INFORME	3.0000	\$55,275.65 (* CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS		\$165,826.95
UVIE-05	VERIFICAR FÍSICAMENTE LAS PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE: LA MEDICIÓN DE CONTINUA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, DE LAS PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE TIERRAS, A TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN, MEGGEO A ALIMENTADORES, SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO, FIRMANDO LAS NOTAS DE BITÁCORA DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN.	VISITA	34.0000	\$15,084.83 (* QUINCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS		\$512,884.22
UVIE-06	ENTREGAR LOS REPORTES FOTOGRÁFICOS REPRESENTATIVOS DEL AVANCE DE LA VERIFICACIÓN DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL, EN DONDE SE DESCRIBA DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DESARROLLADAS.	INFORME	34.0000	\$14,077.54 (* CATORCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 54/100		\$478,636.36
UVIE-07	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN APROBATORIO EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DE (L) (LOS) DOCUMENTO(S) DISTINTO(S), RELATIVOS A CUALQUIER OTRA MODALIDAD QUE DETERMINEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO Y DOS COPIAS DEL DOCUMENTO, ASÍ COMO EL ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.	DICTAMEN	1.0000	\$211,190.34 (* DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA		\$211,190.34

Director general: arq. Lucelia Castañeda Fragoza

ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



GOBIERNO DE
MÉXICO



Adjudicacion directa No. AO-50-GYR-050GYR098-N-19-2026

Obra: Servicio de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) durante la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en Sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.

Fecha: 13/08/2026

Duración: 483 días naturales

Inicio Obra: 20/08/2026

Fin Obra: 15/12/2027

Lugar: Av. Libertad y Calle Nueva Creación No. 6040, Col. Parque Industrial , C.P. 83455 San Luis Río Colorado, Sonora.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
UVIE-08	IMPRESIÓN ORIGINAL DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, MISMA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR CUANDO LAS PARTES LLEVEN A CABO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS, EN LA QUE SE DARÁ CONSTANCIA DE DICHA ENTREGA, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.	INFORME	1.0000	\$75,426.07 (* SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS		\$75,426.07
UVIE-09	PLANOS REGISTRADOS ACTUALIZADOS POR ESPECIALIDAD AS BUILT DEL PROYECTO ELÉCTRICO EN ORIGINAL (EL CONTRATISTA ENTREGARÁ AL INSTITUTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA) DEBERÁ ENTREGAR TRES JUEGOS DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS EN FORMA IMPRESA EN CANTIDAD Y TERMINOS QUE SE SOLICITEN, EN FORMATO DIGITAL CON EXTENSIÓN DWG Y PDF.	PROYECTO	1.0000	\$170,967.93 (* CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y		\$170,967.93
UVIE-10	FIRMA DE MEMORIA DE CÁLCULO ACTUALIZADA (COLOCAR, EN UN LUGAR VISIBLE EN LA MEMORIA, EL SELLO CON NOMBRE Y NÚMERO DE REGISTRO DE LA UVIE), DOCUMENTACIÓN QUE LE SERÁ ENTREGADA (TRES JUEGOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA) PREVIAMENTE AL RESIDENTE DE OBRA DEL IMSS.	INFORME	1.0000	\$150,842.60 (* CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS		\$150,842.60
UVIE-11	CERTIFICADO PARA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) PARA GENERADOR ELÉCTRICO A BASE DE PANELES FOTOVOLTAICOS CON UNA CARGA GENERADA POR DEFINIR SEGÚN PROYECTO .	DICTAMEN	1.0000	\$70,388.47 (* SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO		\$70,388.47
UVIE-12	CERTIFICADO PARA UNIDAD DE INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA "CRE" AHORA "CSE" PARA PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CFE CON UNA CARGA GENERADA SEGÚN PROYECTO 82.5 KW .	DICTAMEN	1.0000	\$75,426.07 (* SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS		\$75,426.07
UVIE-13	GESTIÓN ESPECIALIZADA ANTE CFE PARA LA APROBACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE CFE DEL SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO. INCLUYE: LLENADO Y ENTREGA DE SOLICITUD, ENTREGA DE DICTAMENES DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FOTOVOLTAICA, SEGUIMIENTO ANTE CFE PARA EL INGRESO DE PAQUETE Y AUTORIZACIÓN ANTE CENACE.	INFORME	1.0000	\$80,718.14 (* OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS		\$80,718.14

SUB TOTAL \$2,696,391.38

8% IVA \$215,711.31

TOTAL \$2,912,102.69

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO CON IVA:

(* DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS PESOS 69/100 M.N. *)

Director general: arq. Lucelia Castañeda Fragoza