

ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA



Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Proceso: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR098-N-12-2026

Obra: SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) EN EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CECI) CON CAPACIDAD DE 110 LUGARES

Lugar: Calle Culiacán s/n, colonia Lomas de San Ramón, B.C, C.P. 22920., en el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California.

Fecha: 23-abr.-26

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 04-may.-26

Fin Obra: 30-sep.-26

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) EN EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CECI) CON CAPACIDAD DE 110 LUGARES, EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA					
EL_01_U001	REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO.- de acuerdo a la NOM-001-SEDE 2012, de alta y baja tensión y corrección en su caso.	INFORME	1.00	\$ 41,337.92	(* CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$ 41,337.92
EL_01_U002	REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO.- de acuerdo a la NOM-0071-SEDE 2014, o vigente, Eficiencia energética en alumbrado en edificios no residenciales de baja tensión y corrección en su caso.	INFORME	1.00	\$ 30,247.73	(* TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	\$ 30,247.73
EL_01_U003	REVISIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALCULO DE: la instalación eléctrica, diagrama unifilar y del cálculo de corto circuito, cálculo de corriente de falla a tierra, malla de tierra y todo lo que especifique la NOM-001SEDE-2012 y corrección en su caso.	INFORME	1.00	\$ 35,290.74	(* TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 74/100 M.N. *)	\$ 35,290.74
EL_01_U004	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO DE: alumbrado, receptáculos, alimentaciones generales, fuerza de AA, fuerza hidráulica y subestación eléctrica receptora, subestaciones derivadas, gestoría y trámites ante CFE (anotación en Bitácora).	Visita	8.00	\$ 6,051.96	(* SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$ 48,415.68
EL_01_U005	VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE: la medición de continuidad mecánica y eléctrica, de las pruebas de los sistemas de tierras, a tableros generales y de distribución, meggeio a alimentadores (anotación en Bitácora).	Visita	6.00	\$ 6,051.96	(* SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$ 36,311.76
EL_01_U006	FIRMA DE PLANOS FINALES.	PROYECTO	1.00	\$ 20,167.11	(* VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$ 20,167.11
EL_01_U007	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN FINAL.- de cumplimiento de la NORMA-001-SEDE 2012.	dictamen	1.00	\$ 40,345.70	(* CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. *)	\$ 40,345.70

SUB TOTAL \$252,116.64
8% IVA \$20,169.33
TOTAL \$272,285.97

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO CON IVA:

(* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)

Director general: arq. Lucelia Castañeda Fragoza