

GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Áreas Comunes Externas en UMAE del C.M.N. La Raza

ANEXO

2

### Anexo Técnico

Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
IA-50-GYR-050GYR016-N-131-2023

1. Instalación de potencia eléctrica para planta de emergencia de 1250 kw, incluye: desinstalación de cableado anterior, tendido de 8 líneas cable marca: condumex, modelo: thwls vinanel-xxi, calibre: 500 kcm. 600v. 90°c color negro
2. Desinstalación de interruptores anteriores y suministro e instalación de interruptor automático principal marca: abb, interruptor e1b 1250a disparador de sobre intensidad pr121/p-lsig r1250 equipado con: 4 contactos auxiliares y con interruptor en posición abierto-cerrado para planta de emergencia de 1,250 kw.
3. Instalación de zapatas (2 barrenos 1/2" cañon largo 500 kcm bimetalico) para planta de emergencia de 1,250 kw.
4. Instalación de solera de cobre de 1/2" x 2" x 2 metros para actualización de gabinete eléctrico #4, para planta de emergencia de 1,250 kw
5. Instalación de potencia eléctrica para planta de emergencia de 650 kw, incluye: desinstalación de cableado anterior, tendido de 8 líneas cable marca: condumex, modelo: thwls vinanel-xxi, calibre: 500 kcm. 600v. 90°c color negro
6. e instalación de interruptor automático sace emax2 e2.2h-a 2000 ul fijo tripolar con conexiones posteriores horizontales y reles electrónico en ca ekip/dip-li r 2000 con: 4 contactos auxiliares de interruptor en posición de abierto-cerrado para planta de emergencia de 650 kw.
7. Suministro e instalación de zapatas (2 barrenos 1/2" cañon largo 500 kcm bimetalico) para planta de emergencia de 650 kw.
8. Instalación de solera de cobre de 1/2" x 2" x 2 metros para actualización de gabinete eléctrico #3 para planta de emergencia de 650 kw.

Atentamente

Ing. Sergio Piñón Romero

Jefe del Departamento de Áreas Comunes Externas en  
UMA del Centro Médico Nacional la Raza

