




**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Construcción y Servicios Generales.



ANEXO TÉCNICO

Número de adjudicación directa: AA-50-GYR-050GYR016-N-234-2024

No. de Contrato: C4M0138

Partida Única: Suministro, colocación y mantenimiento en válvula de alimentación de agua en cisterna en la Unidad de Medicina Familiar No.6 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, derivado del siniestro por daños por agua, con número de expediente IMSS 24-10-010/39 Delegación 36.

Suministro y colocación de protección, para la realización de trabajos de mantenimiento, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y herramienta que intervengan. Habilitado, desmontaje, desperdicio. Acarreo hasta el lugar de su utilización, mantenimiento y retiro con recuperación a favor del contratista, equipo de seguridad. Instalaciones específicas. Depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel de pisos, muros o muebles, con polietileno.

Mantenimiento de falso plafón, incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta, habilitado, desmontaje, desperdicio. Acarreo hasta el lugar de su utilización. Estructura metálica, sujeta con colgantes de alambre galvanizado del no. 12 a cada 0.90 m. fijos a losa. Canaleta de carga de lámina galvanizada cal. 20 de 39 mm. de ancho a cada 0.90 m., listón etálico de 67.8 x 22.2 x 14.2 mm. de lámina galvanizada cal. 26 a cada 0.60 m. amarrados con alambre galvanizado cal. 19, fijada con tornillo aurizante a cada 0.30 m., emplastecida con pasta y cinta, calafateo, ángulo reborde cal. no. 26. junta de control y/o junta constructiva en el lugar indicado por la supervisión, estiba, almacenaje, trazo y nivelación, hechura, cortes, retiro de protección de equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de la herramienta y equipo: en cualquier nivel horizontal, de tablaroca de 13 mm. de espesor.

Suministro y aplicación de pintura vinimex (vinilica según muestra) marca comex o equivalente sobre falso plafón. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales, desperdicio. Acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, fundeo, sellador, retapado. emplastecido y aplicación de dos capas como mínimo, protección de hule cinta o papel. limpieza y retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.

Reparar y detallar huecos en falso plafón, para luminarias. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales, desperdicio. acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, corte perfilado, reforzado con moldura, colgantes de alambre galvanizado cal. 16, alambre galvanizado para amarres cal. 18, acarreo de materiales sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel medido perimetralmente.

Mantenimiento mayor de ducha regadera de emergencia con válvula de bronce, accionamiento instantáneo de gancho, con cabeza aspersora de 10" de acero inoxidable. en plafón.

mantenimiento a luminarias para plafón 120 x 30 cm. incluye cargo directo por el costo, acarreo hasta el lugar de acopio, limpieza del área, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramientas.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Limpieza de superficies. Incluye cargo directo por el costo de los materiales que intervengan, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, retiro de sobrantes, equipo de seguridad. instalaciones específicas. Depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo.

Acarreos de desperdicios producto de las reparaciones. incluye: cargo directo por el costo de materiales, cortes de varillas, carga y acarreo de los materiales producto de las reparaciones, al banco de desperdicio, indicado por el instituto, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier altura y cualquier nivel de falso plafón de tablaroca, colgantes, canaletas.

Desmontaje para su mantenimiento de elementos con acarreo de lo necesario para su mantenimiento. el precio unitario incluye: equipo de seguridad, herramienta y equipo en cualquier nivel de luminaria.

Desmontaje para su mantenimiento de elementos con acarreo de los materiales producto de la desmantelación, el precio unitario incluye: equipo de seguridad, herramienta y equipo en cualquier nivel de ducha regadera de emergencia con accionamiento instantáneo de gancho.

acarreo de materiales producto del mantenimiento, incluye: cargo directo por el costo, costo horario de equipo, según el caso, tiro en banco de desperdicio autorizado por el instituto, limpieza del área, equipo de seguridad, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

Movimiento de mobiliario menor, para trabajos de mantenimiento, como sillas, botes de basura, archiveros pequeños, espejos.

Atentamente

Ing. Adrian Agustin Martinez
Reyes

Jefe de Zona I