



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Construcción y Servicios Generales.



**ANEXO TÉCNICO**

Número de adjudicación directa: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024.

Contrato número C4M0141

Descripción del servicio: Partida Única: Mantenimiento a equipos electromecánicos en la Unidad de Medicina Familiar No.33 derivado del siniestro por variaciones de voltaje, con número de expediente IMSS 23-10-041/36 Delegación 35 y en la Subdelegación 5, derivado del siniestro por sismo, con número de expediente IMSS 23-10-053/39 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 33 DELEGACION 35**

REPARACIÓN DE UPS, MARCA TRIPPLITE, MODELO SU1000RTXL2UA, CON NÚMERO DE SERIE 2311JDOPS750200056, SERIES 9727AD0PS6843P0028, SIN NNI

DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN PARA SU REPARACIÓN DE LOS DOS UPS, INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS COMPONENTES, CORTES, DESCONEXIONES, RETIRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, MARCA FEDERAL PASIFIC, MODELO 5031 SIN NNI. LABORATORIO

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 60 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 125 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG) . INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

"INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN"

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 3 X 125 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR.

Calzada Vallejo No. 675 Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C. P. 07702.  
Tel. 55 5351111 ext. 15139



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DEL DISTRITO FEDERAL



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, MARCA FEDERAL PASIFIC, MODELO 5031 SIN NNI. CUARTO DE MAQUINAS

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG) . INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

"INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, MARCA FEDERAL PASIFIC, MODELO 5031 SIN NNI. PASILLO DE ENTRADA



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG) . INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

"INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, MARCA FEDERAL PASIFIC, MODELO 5031 SIN NNI. ALMACÉN

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG) . INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA

Calzada Vallejo No. 675 Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C. P. 07700.  
Ciudad de México  
Tel. 55 53591117 Ext. 15139

www.imss.gob.mx



2024  
ARGES

Felipe Carrillo

PUERTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR.

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, MARCA FEDERAL PASIFIC, MODELO 5031 SIN NNI. CONSERVACIÓN

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG) . INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NÚMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Calzada Vallejo No. 675 Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C. P. 07700,  
Ciudad de México  
Tel. 55 53591111 ext. 15109

www.imss.gob.mx



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

MEMBRO DEL PARLAMENTO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

"INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE , CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 MM<sup>2</sup> (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.

REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 3 HP, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 128KT14GD, SIN NNI.

"REPARACIÓN DE MOTOR, CON N.S. 5911183B111 DE 3

HP INCLUYE CAMBIO DE ESTATOR, DE ROTOR, CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, RETIRO DE EMBOBINADO DAÑADO Y COLOCACIÓN DEL EMBOBINADO NUEVO, COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO A BASE DE BARNIZ DE ALTA TEMPERATURA Y ENSAMBLE PARA PUESTA EN MARCHA"

REPARACIÓN DE CONMUTADOR HIPATH, MARCA SIEMENS, SIN MODELO, SIN NÚMERO DE SERIE, SIN NNI.

SUSTITUCIÓN DE TARJETAS SLA 16 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

SUSTITUCIÓN DE TARJETAS SLMO 8 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUSTITUCIÓN DE TARJETA MADRE HIPATH 3000 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HIPATH 3000 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUSTITUCIÓN DE TARJETA TLA 8, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONFIGURACIÓN DESDE CERO MODOS INTERNACIONALES INCLUYE: MATERIALES, SOFTWARE, CONEXIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

**SUBDELEGACION 5 DELEGACION 36**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 1.5 TONELADA EN RECEPCIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUBERÍA DE COBRE COBRE DE 1/2, TUBERÍA DE COBRE DE 3/8, FILTRO DE DESHIDRATADOR, ARMOFLEX, SOLDADURA PARA PLATA, CORTA CORRIENTE 2X20 AMP, CABLE USO RUDO DE 4X16, CABLE CAL 12, PASTILLA TERMOMGANTEICA DE 2X20 AMP, BOMBA DE CONDENSADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**Atentamente**

**Arq. Joel Ulises Miranda Barillas**

**Jefe de Zona II**

**Ing. José Gervacio Araujo**

**Jefe de Zona III**

