


CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV



"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

CONTRATO CAM0112	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		APROBADO	PROPUESTO	IMPORTE	APROBADO	PROPUESTO	APROBADO	PROPUESTO	IMPORTE	APROBADO	PROPUESTO	IMPORTE	CONTROL	
					PROPUUESTA	APROBADA	PROPUUESTO	APROBADO													
	<p>LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS CON NUMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-02609 EN LA GUARDERIA 32, EN EL TEATRO FELIX AZUELA CON NUMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-03299 Y EN LA GUARDERIA 5 CON NUMEROS DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-02609 Y 23-10-02609 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 33 CON NUMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-04109 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACION DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NUMEROS DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-05839 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-01439 DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.</p>																				
	<p>ANEXO NO. 5</p>																				
	<p>CONTRATO</p>																				
	<p>CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV</p>																				
	<p>CONTRATO</p>																				
	<p>ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA</p>																				
	<p>DOMICILIO</p>																				
	<p>BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA. CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX</p>																				
	<p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO A.O. 50-GYR-050GYR095-N-12-2024</p>																				
	<p>fecha 05 agosto 2024</p>																				
	<p>No. PROVEEDOR 156633</p>																				
	<p>R.F.C. CAU20602R44</p>																				
	<p>REG. IMSS Y6119373105</p>																				
	<p>FIANZA</p>																				
HOJA	PARTIDA																				
	1	GUARDERIA 05	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE GAS A COCINA GENERAL Y CALENTADORES DE AGUA PARA VESTIDORES GENERALES Y BAÑOS DE ARTES, INCLUYE: TRAZO CORTES DESPERDICIOS, TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE, CODOS, TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LUJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO, FIJACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	12.00			129.35												\$	1,552.20
	2	GUARDERIA 05	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO INCLUYE: TRAZO CORTES DESPERDICIOS, TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE, CODOS, TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LUJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO, FIJACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	19.60			350.68												\$	6,873.33
	3	GUARDERIA 05	VALVULA DE LLENADO DE 32 MM PARA GAS INCLUYE: CODO GALVANIZADO DE 32 MMX48 SELLADOR PARA JUNTAS, CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			758.08												\$	758.08
	4	GUARDERIA 05	VALVULA DE GLOBO DE 19 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	2.00			799.33												\$	1,598.66
	5	GUARDERIA 05	ACLOPADOR PARA MANGUERA DE 19 MM-32 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			559.84												\$	559.84
	6	GUARDERIA 05	VALVULA DE ESFERA DE 13 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			616.31												\$	616.31
	7	GUARDERIA 05	VALVULA DE SEGURIDAD PARA PRESION APERTURA 17.58X6X12 INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			\$644.68												\$	644.68
	8	GUARDERIA 05	PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR AMARILLO TOLEDO EN TUBERIA DE COBRE DE 13 Y 19 MM PARA INSTALACIONES DE GAS INCLUYE: SOLVENTE PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE GRASA EN TUBERIA ESTOPA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	MIL	31.60			67.84												\$	2,143.74
	1	GUARDERIA 05	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE GAS A COCINA GENERAL Y CALENTADORES DE AGUA PARA VESTIDORES GENERALES Y BAÑOS DE ARTES, INCLUYE: TRAZO CORTES DESPERDICIOS, TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE, CODOS, TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LUJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO, FIJACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL				129.35												\$	1,552.20
	2	GUARDERIA 05	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO INCLUYE: TRAZO CORTES DESPERDICIOS, TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE, CODOS, TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LUJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO, FIJACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	12.00			350.68												\$	6,873.33
	3	GUARDERIA 05	VALVULA DE LLENADO DE 32 MM PARA GAS INCLUYE: CODO GALVANIZADO DE 32 MMX45 SELLADOR PARA JUNTAS, CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			758.08												\$	758.08
	4	GUARDERIA 05	VALVULA DE GLOBO DE 19 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	2.00			799.33												\$	1,598.66
	5	GUARDERIA 05	ACLOPADOR PARA MANGUERA DE 19 MM-32 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			559.84												\$	559.84
	6	GUARDERIA 05	VALVULA DE ESFERA DE 13 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA, TEFLON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANDITE, HERRAMIENTA, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			616.31												\$	616.31




CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV



"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	PROPUESTA		APROBADA		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	APROBADO
				CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	PROPUESTO	APROBADO		
<p>LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-02839 EN LA GUARDERÍA 32, EN EL TEATRO FÉLIX AZUELA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-02329 Y EN LA GUARDERÍA 6 CON NÚMERO DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-02839 Y 23-10-02839 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-04189 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACIÓN DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-0839 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-91439 DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO FEDERAL</p>											
PROVEEDOR			DOMICILIO			No. PROVEEDOR			ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AO-50-GYR-050GYR095F-N-12-2024		
REPRESENTANTE LEGAL			BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX			REG. IMSS			fecha 05/Agosto/2024		
ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA			BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX			Y6119373105					
HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	PROPUESTA	CANTIDAD	APROBADA	PROPUESTO	PRECIO	APROBADO	PROPUESTO	IMPORTE
7		VALVULA DE SEGURIDAD PARA PRESION APERTURA 17.58KG/CM2 INCLUYE: CINTA, TEFILON, COLOCACION, ACARREO DE MATERIALES, HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			\$644.68			\$	644.68
8		PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR AMARILLO TOLEDO EN TUBERIA DE COBRE DE 13 Y 19 MM PARA INSTALACIONES DE GAS INCLUYE: SOLVENTE PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE GRASA EN TUBERIA ESTOPA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIALES, HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	ML	31.60			67.84			\$	2,143.74
1		TEATRO FELIX AZUELA									
1		SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TRAMOS DE CABLE DE 10 METROS CADA UNO DANDO UN TOTAL DE 10 MTRS DE CABLE CALIBRE 600KCM NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERVICIO	1.00			25,949.32			\$	25,949.32
2		ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	SERVICIO	1.00			3,423.79			\$	3,423.79
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE HERRERIA CON MARCO INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERVICIO	1.00			3,977.05			\$	3,977.05
4		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE REGISTRO HERRERIA INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERVICIO	1.00			2,906.05			\$	2,906.05
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA Y CANDADO DE SEGURIDAD INCLUYE: CANDADO DE MAXIMA SEGURIDAD ABLOY 342 CON PROTECTOR DE ARCO Y CADENA LARGA ACERO TITANIO 210 CM ONGUARD 8018L SEGURIDAD 95.	SERVICIO	1.00			704.71			\$	704.71
		GUARDERIA 032									
		ALMACEN DE NUTRICION.									
1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE DUROCK (6.20X1.50) APPROX. INCLUYE: ANGULO PERIMETRAL ESTRUCTURAL DE 1"X3/16" CANALISTON, CINTA PARA DUROCK, BASECOAT, ETC. ANDAMIOS, ACARREOS YELEVACION DEMATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ENCOSTATADO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LA DEMOLICION, ACARREO ALUGAR PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIONES.	PZA	1.00			4,863.06			\$	4,863.06
4		SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA, TEGHUMBRE DE POLICARBONATO DE 6MM(6.20X1.70MTRS). COLOR HUMO SOPORTADO CON PERFILES DURADOS DE 4" X 2" Y 2" X 2" Y 3 CANALONES DE ALUMINO LATERALES. 1 FLUO LATERAL DE POLICARBONATO (6.20X0.50). INCLUYE: SELADO PERIMETRAL CON ESPUMA Y SILICON DE POLIURETANO, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACION DEMATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00			3,722.29			\$	3,722.29
5		SUMINISTRO Y COLOCACION DEL AMPARAS DE 6.1X0.61. INCLUYE: CABLEADO, TUBERIA, CONEXIONES Y PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SALIDA	1.00			1,433.24			\$	1,433.24
8		COLOCACION DE UN CANCEL FLUO DEREQUERACION (3.20X2.50) APPROX. CON AJUSTES Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00			741.38			\$	741.38
9		PINTURA VINILICA VINI-MEX SOBRE MUROS, PLAFONES, EN PRETILES DE ESMALTE AGUA100. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION A UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SALIDA	1.00			130.28			\$	130.28
10		SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PRETILES, ABASE DE CRITON, BAÑOS ROJO, REFUERZO DE TELA ACRIFLEX, INCLUYE MATERIAL, ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	21.01			104.97			\$	2,205.42
11		LIMPIEZA FINA DIARIA Y CONSTANTE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE MANO DE OBRA.	M2	3.00			360.50			\$	1,081.50
12		NUTRICION DE COCINA	M2	17.00			56.85			\$	966.45
13		PROTECCION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y AREAS ATRABAJAR, A BASE DE CORTINAS DE PLASTICO PARA DELIMITAR LAS AREAS Y PLASTICO SOBRE MOBILIARIO Y EQUIPOS. INCLUYE MATERIAL, Y MANO DE OBRA.	M2	100.00			45.89			\$	4,589.00
14		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE DUROCK (4.60X1.00) APPROX. INCLUYE: CANALLETAS DE CARGA, CANALISTON CINTA PARA DUROCK, BASECOAT, ETC. ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACION DEMATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ENCOSTATADO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LA DEMOLICION, ACARREO ALUGAR PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIONES.	PZA	1.00			1,326.41			\$	1,326.41
15		PINTURA VINILICA VINI-MEX EN PLAFONES. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION A UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.00			104.97			\$	524.85
16		LIMPIEZA FINA DIARIA Y CONSTANTE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE MANO DE OBRA.	M2	14.00			56.85			\$	795.90
17		PATIO TRASERO.	PZA	1.00			1,468.34			\$	1,468.34
18		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE DUROCK (8.50M2) APPROX. INCLUYE: ANGULO PERIMETRAL ESTRUCTURAL DE 1"X3/16" CANALLETAS DE CARGA, CANALISTON CINTA PARA DUROCK, BASECOAT, ETC. ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACION DEMATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ENCOSTATADO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LA DEMOLICION, ACARREO ALUGAR PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIONES.	PZA	1.00			4,863.06			\$	4,863.06



CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV



"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

CONTRATO CAM0112	HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	APROBADO	APROBADO	
					PROPUESTA	APROBADA	PROPUESTO	APROBADO				
<p>LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-02829 EN LA GUARDERÍA 32, EN EL TEATRO FÉLIX AZUELA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-02829 Y EN LA GUARDERÍA 5 CON NÚMERO DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-02809 Y 23-10-02809 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-04103 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACION DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-08939 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-04103 DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.</p>												
PROVEEDOR			DOMICILIO			ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AD-			fecha			
REPRESENTANTE LEGAL			BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP			50-GYR-060GYR095-N-12-2024			05/ago/2024			
ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA			06760 CDMX			No. PROVEEDOR 156633						
CONCEPTO			R.F.C. CA0220602R44			REG. IMSS Y6118373105						
4.00			RETIRO DE MATERIALES DE DESMONTAJE NO RECUPERABLE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: ENCOSTALADO, MATERIALES A MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRIOS A ESTACION DE 50 MTS, CARGA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	VIAJE	1.00		\$2,000.97	\$	2,000.97			
1.00			HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 24 DEL IMSS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 25mm ² EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA EN FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.	M2	22.00		\$1,850.00	\$	40,700.00			
2.00			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6mm DE ESPESOR, PRIMER GRUPO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA EN FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.	M2	22.00		\$851.17	\$	18,725.74			
3.00			SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINIL DE PVC MARCA PENSILVANIA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA EN FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.	ML	54.00		\$12.32	\$	664.28			
4.00			RETIRO DE CANCELERIA AÑADIDA DE ALUMINIO Y CRISTALES ROTOS POR SINIESTRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y REQUERIDA, CORTES, ACARRIO DE MATERIAL RECUPERADO A LA MANERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ESCALERAS Y ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.	M2	22.00		\$93.29	\$	1,832.38			
1.00			UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 33 DEL IMSS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED 12.5V 6 PULGADAS DE DIAMETRO, EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIDAD ASI COMO SALAS DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, PASILLOS ETC. INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	220.00		\$309.00	\$	67,980.00			
2.00			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO URBANA CON ALIMENTACION 220V EN POSTES DE ILUMINACION DE PERIFERIA DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00		\$3,399.66	\$	13,598.64			
3.00			DESMONTAJE Y DESCONEXION DE LAMPARAS TIPO URBANA CON ALIMENTACION 220V EN POSTES DE ILUMINACION DE PERIFERIA DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00		\$716.53	\$	2,866.12			
5.00			DESMONTAJE Y DESCONEXION DE LAMPARAS TIPO LED 12.5V 6 PULGADAS DE DIAMETRO DE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	220.00		\$52.93	\$	13,844.60			
6.00			CARGA MANUAL Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD A MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EN CAMIONETA HASTA SU LUGAR DE TIRO FINAL, INCLUYE: ACARRIO DE MATERIAL DESDE SU LUGAR DE ACOPIO Y CARGA MANUAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00		\$1,103.96	\$	1,103.96			
								SUBTOTAL:	\$	296,479.09		
								IVA	\$	47,436.65		
								TOTAL:	\$	343,915.75		
CONTRATISTA			ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA			ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ REYES, JEFE DE LA ZONA "H"			DE LA ZONA "I"			
ADMINISTRADOR UNICO												