

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

**ANEXO NO. 5
 DEL CONTRATO**

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA 3-A					
A1	SOTANO ESTACIONAMIENTO					
SOT01	MURO DE 8.9 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES TIPO DUROCK DE 13 MM. DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 8.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.406 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	62.6800	\$1,550.81	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 81/100 M.N. *)	\$97,204.77
SOT02	FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 28, A CADA 0.81 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	41.3600	\$469.62	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	\$19,423.48
SOT03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	166.7200	\$182.94	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. *)	\$30,499.76
SOT04	SUMNISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE TIPO PESADA FABRICADA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON VIDRIO ESMERILADO DE 6 MM, CHAPA DE SEGURIDAD, BISAGRA, PELICULA DE SEGURIDAD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES, HERRAJES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$26,609.60	(* VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$26,609.60
SOT05	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIO CON TAPA, CANALIZACION, CABLEADO CON CALIBRE 10,12,14, CONECTORES, CURVAS, FIJACION A PISO, CAJAS, TAPAS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO,	SAL	1.0000	\$1,619.23	(* UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,619.23
SOT06	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO. EL PRECIO INCLUYE: CHALUPA, TUBERIA DE 3/4 DE PARED DELGADA, CONECTORES, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10, ACCESORIO CON TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.0000	\$1,707.34	(* UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$5,122.02
SOT07	REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA PARA LUMINARIA CON MEDIDAS DE 80 X 80, CORONADO CON POSTE 4.10 CAL 28, SOPORTERIA TEE MARCA USG EN LA PERIMETRIA.DEL REGISTRO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ESCALERAS, TORNILLERIA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	\$996.27	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	\$2,988.81
SOT08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60X 60 CMS EN PLAFON CON CHICOTE ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO . CALVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4, TUBERIA PARED DELGADA DE 3/4", CABLE CAL 10 Y 12. EL PRECIO INCLUYE. MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PRUEBAS, CONEXIONES, IDENTIFICACION DE LINEAS	PZA	3.0000	\$1,831.88	(* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	\$5,495.64
A1	TOTAL SOTANO ESTACIONAMIENTO					\$188,963.31
A2	SOTANO ROPA SUCIA					
SOTRS01	DESAMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE 3" CON PANELAR Y VIDRIO DE 6". EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAIENTAS, ACARREOS HASTA ZONA DE ACOPIO, ESCALERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.3200	\$283.73	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. *)	\$6,049.12

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Concurso No. Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2024

Fin Obra: 04/10/2024

NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SOTRS02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CORREDIZA CON DIMENSIONES DE 1.2M DE ANCHO X 2.1 M DE ALTO ARMADA CON PERFIL P-200 DE 1 1/2" Y CUBIERTA CON LAMINA DE TABLERO, RIEL AEREO Y CARRETILLA DE RODAMIENTO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, CHAPA DE SEGURIDAD, RIEL Y CARRETILLA, HERRAMIENTAS, ESMALTE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, COLOCACION, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, CORTES Y ACARREOS.	PZA	1.0000	\$29,828.11	(* VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. *)	\$29,828.11
SOTRS03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO ARMADO CON LAMINA DE TABLERO METALICA. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, PTR DE FIJACION, TAQUETES EXPANSIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.8000	\$2,940.86	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 86/100 M.N. *)	\$55,288.17
SOTRS04	TAPADO DE 3 HUECOS EN PLAFON CON TABLAROCA CON MEDIDAS DE 1.20 X 0.3 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, CANA LISTON, TABLAROCA, PERFACINTA, REDIMIX, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	\$391.26	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *)	\$1,173.78
SOTRS05	REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA PARA LUMINARIA CON MEDIDAS DE 60 X 60, CORONADO CON POSTE 4.10 CAL 26, SOPORTERIA TEE MARCA USG EN LA PERIMETRIA.DEL REGISTRO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ESCALERAS, TORNILLERIA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	\$996.27	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,992.54
SOTRS06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60X 60 CMS EN PLAFON CON CHICOTE ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO, CALVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4, TUBERIA PARED DELGADA DE 3/4", CABLE CAL 10 Y 12. EL PRECIO INCLUYE. MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PRUEBAS, CONEXIONES, IDENTIFICACION DE LINEAS.	PZA	2.0000	\$1,831.88	(* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	\$3,663.76
SOTRS07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE DUROCK, ELABORADO CON PERFILES METALICOS, CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGA CAL 20, ALAMBRE GALVANIZADO Y HOJAS DE DUROCK. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, BASECOAT, HERRAMIENTAS, PIJAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.9800	\$1,520.96	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N. *)	\$9,095.34
SOTRS08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	45.5800	\$188.05	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$8,571.32

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A2	TOTAL SOTANO ROPA SUCIA					\$116,662.14
A3	CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA					
CINPB01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA, ELABORADO CON BASTIDOR METALICO 6.35X 3.05 CAL 26, FORRADO CON TABLAROCA STD DE 1.3 MM EN AMBAS CARAS, APLICACIÓN DE PERFACINTA Y PASTA REDIMIX. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, TORNILLERIA, CANES, PASTA, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	7.3500	\$598.40	(* QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)	\$4,398.24
CINPB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 2" COLOR NEGRO. CON VIDRIO ESMERILADO DE 6MM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.1200	\$3,909.96	(* TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. *)	\$12,199.08
CINPB03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO PESADA FABRICADA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON VIDRIO ESMERILADO DE 6 MM Y ANTEPECHO DE 35 CMS, CHAPA DE SEGURIDAD, BISAGRA, PELICULA DE SEGURIDAD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES, HERRAJES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$15,347.43	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	\$15,347.43
CINPB04	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO. EL PRECIO INCLUYE: CHALUPA, TUBERIA DE 3/4 DE PARED DELGADA, CONECTORES, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10, ACCESORIO CON TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000	\$1,710.92	(* UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N. *)	\$3,421.84
CINPB05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR EMPOTRABLE DE 18 W CON CHICOTE HECHO DE CABLE USO RUDO 3X12 CON SU CLAVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4 METALICA, TUBERIA DE 3/4 PARED DELGADA, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTORES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	4.0000	\$780.98	(* SETECIENTOS OCHENTA PESOS 98/100 M.N. *)	\$3,123.92
CINPB06	SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO DE VOZ Y DATOS. EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA DE 3/4 DE PARED DELGADA, CONECTORES, CURVAS, CABLEADO UTP CAT 6, CAJAS, ACCESORIOS CON TAPA, CONECTORES RJ45, PONCHEADO DE CABLES SEGÚN NORMATIVIDAD, CONEXIÓN A SWITCH, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$2,015.08	(* DOS MIL QUINCE PESOS 08/100 M.N. *)	\$2,015.08
CINPB07	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIO CON TAPA, CANALIZACION, CABLEADO CON CALIBRE 10,12,14, CONECTORES, CURVAS, FIJACION A PISO, CAJAS, TAPAS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO,	SAL	2.0000	\$1,406.23	(* UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N. *)	\$2,812.46

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CINPB08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.6100	\$188.05	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$6,696.46
A3	TOTAL CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA					\$50,014.61
A4	CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1					
CUN101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS PARA USO INDUSTRIAL, FABRICADO CON ACERO INOX T304, SOLDADURA EN ACABADO SANITARIO, SET DE VALVULA DE RODILLA DE AGUA FRIA, GRIFO DE CUELLO DE GANSO . EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, COFLEX, CESPOL, FIJACION, ACARREOS, SILICON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7.0000	\$18,882.41	(* DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	\$132,176.87
CUN102	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.3500	\$188.05	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$7,963.92
A4	TOTAL CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1					\$140,140.79
A5	URGENCIAS PLANTA BAJA					
URG01	PUERTA DE CANCELERIA de 2" CON MEDIDAS DE 1.4 M, ABATIBLE HACIA LOS DOS LADOS, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FIJOS EN CADA EXTEREMO, BISAGRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$15,476.52	(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. *)	\$15,476.52
URG02	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE 3" CON PANELAR Y VIDRIO DE 8". EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAIENTAS, ACARREOS HASTA ZONA DE ACOPIO, ESCALERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.1500	\$284.23	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	\$5,443.00
URG03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 2" COLOR NEGRO. CON VIDRIO ESMERILADO DE 8MM, CON BARRA DE ATENCION AL CLIENTE. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.9600	\$3,909.92	(* TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N. *)	\$74,132.08
URG04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA, ELABORADO CON BASTIDOR METALICO 6.35X 3.05 CAL 28, FORRADO CON TABLAROCA STD DE 1.3 MM EN AMBAS CARAS, APLICACIÓN DE PERFACINTA Y PASTA REDIMIX. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, TORNILLERIA, CANES, PASTA, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	18.9800	\$598.40	(* QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)	\$11,357.63

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URG05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR EMPOTRABLE DE 18 W CON CHICOTE HECHO DE CABLE USO RUDO 3X12 CON SU CLAVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4 METALICA, TUBERIA DE 3/4 PARED DELGADA, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTORES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	4.0000	\$811.85	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N. *)	\$3,247.40
URG06	SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO DE VOZ Y DATOS. EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA DE 3/4 DE PARED DELGADA, CONECTORES, CURVAS, CABLEADO UTP CAT 6, CAJAS, ACCESORIOS CON TAPA, CONECTORES RJ45, PONCHEADO DE CABLES SEGÚN NORMATIVIDAD, CONEXIÓN A SWITCH, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$2,014.52	(* DOS MIL CATORCE PESOS 52/100 M.N. *)	\$4,029.04
URG07	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO. EL PRECIO INCLUYE: CHALUPA, TUBERIA DE 3/4 DE PARED DELGADA, CONECTORES, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10, ACCESORIO CON TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.0000	\$1,710.74	(* UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 74/100 M.N. *)	\$10,264.44
URG08	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIO CON TAPA, CANALIZACION, CABLEADO CON CALIBRE 10,12,14, CONECTORES, CURVAS, FIJACION A PISO, CAJAS, TAPAS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO,	SAL	2.0000	\$1,406.23	(* UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N. *)	\$2,812.46
URG09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	350.5200	\$188.05	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$65,915.29
URG10	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1.5 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ESCALERAS, ACARREOS, ENCOSTALAMIENTO DE ESCOMBRO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	845.6200	\$204.69	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$173,089.96
URG11	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	845.6200	\$319.98	(* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$270,581.49
URG12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA REDIMIX- YESO PARA NIVELACION DE MUROS Y RECIBIR ACABADO FINAL. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HASTA 3 MANOS DE PASTA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	845.6200	\$391.26	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *)	\$330,857.28
URG13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL GLASLINER REFORZADO	M2	840.6200	\$1,017.15	(* UN MIL	\$855,036.63

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48
 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 35 de este Órgano de Operación
 Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 38 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ADHERIDO CON PEGAMENTO PARA PANELES GLASLINER. EL PRECIO INCLUYE: ESQUINEROS INTERIORES Y EXTERIORES, BARRAS DE DIVISION Y REMATES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. *)	
URG14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O PRODUCTO DEL PROCESO DE OBRA EN CAMION DE 7M3, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DESDE PRIMER NIVEL HASTA AREA DE ACOPIO, CARGA DE ESCOMBRO A VEHICULO, RETIRO DE ESCOMBRO HASTA TIRO AUTORIZADO.	VIAJE	49.0000	\$3,247.91	(* TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	\$159,147.59
A5	TOTAL URGENCIAS PLANTA BAJA					\$1,981,390.81
A	TOTAL HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA 3-A					\$2,476,171.66
B	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA					
B1	SOTANO DONACIONES					
SOTDO01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	250.2500	\$182.87	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. *)	\$45,763.22
SOTDO02	SUMINISTRO, HABILTADO, FABRICACION Y FABRICACION DE PUERTA DOBLE TIPO PESADO DE 1.50 X 2.30 MTS, DOS FIJOS DE 0.35 X 2.30 MTS CADA UNO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" COLOR NATURAL, CON PANELAR INFERIOR, CRISTAL CLARO DE 8 MM DE ESPESOR, PELICULA ADHERIBLE EN CRISTALES, PIVOTES DE CENTRADO, CHAPA PHILIPS, PASADOR DE MAROMA, CERCO VINILICO, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILICO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	2.0000	\$26,783.88	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. *)	\$53,567.76
SOTDO03	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE A LAVABO, INCLUYE: RASTREO DE TUBERIA EXISTENTE DE ALIMENTACION HIDRAULICA, ADECUACION Y CONEXIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION NUEVA CON UN DESARROLLO DE HASTA 4 MTS A TUBERIA EXISTENTE, CORTES DE ALIMENTACION EN COORDINACION CON LA JEFATURA DE CONSERVACION, CONEXIONES NECESARIAS.	SALIDA	2.0000	\$5,734.04	(* CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. *)	\$11,468.08

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48
 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación
 Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 38 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PERFORACION DE LOSA DE CONCRETO PARA PASO DE TUBERIAS, PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, TRABAJOS A EJECUTARSE EN TIEMPOS Y HORARIOS INDICADOS POR LA UNIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.					
SOTDO04	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: RASTREO DE LINEA SANITARIA EXISTENTE, ADECUACION Y CONEXIÓN DE LINEA SANITARIA NUEVA CON UN DESARROLLO DE HASTA 4 MTS, PERFORACION DE LOSA PARA PASO DE TUBERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES NECESARIAS, PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, TRABAJOS A EJECUTARSE EN TIEMPOS Y HORARIOS INDICADOS POR LA UNIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	SALIDA	1.0000	\$3,331.39	(* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,331.39
SOTDO05	LAVABO ORION COSMOS BLANCO, INCLUYE: MEZCLADORA CON MANERALES TIPO ALETA Y CUELLO DE GANSO, CESPOL URREA, MANGUERAS DE ALIMENTACION TIPO COFLEX, VALVULAS ANGULARES DE ROSCA, ADAPTADOR PARA DESCARGA SANITARIA DE 2" A 1½", ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACION, CONEXIÓN, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, TRAZO, DESPERDICIOS,ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.0000	\$81,256.49	(* OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *)	\$81,256.49
B1	TOTAL SOTANO DONACIONES					\$195,386.94
B2	DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA					
DAR01	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, RETIRO DE COLGANTES Y CANALETAS, PIJAS, MATERIALES SUELTOS, EJECUTADA EN FORMA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, DELIMITAR AREA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCION, ANDAMIOS, CORTES, ENCOSTALADO, ACARREOS DE DESPERDICIO A BANCO PROVINCIONAL DENTRO DE LA UNIDAD, LIMPIEZAS, EQUIPO DE SEGURIDAD,	M2	769.9800	\$133.28	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	\$102,622.93
DAR02	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. RENIVELACION DE PLAFON LISO DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, APERTURAS NECESARIAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA CON CANALETAS DE CARGA Y CANAL LISTON, TORNILLERIA, NUEVOS COLGANTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	350.5000	\$288.76	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$101,210.38
DAR03	DESMONTAJE DE LUMINARIAS REDONDAS A CUALQUIER	PZA	147.0000	\$137.30	(* CIENTO TREINTA Y	\$20,183.10

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024

NO. CONTRATO: C4M0113
ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALTURA. EL PRECIO, INCLUYE: DESCONEJION ELECTRICA DEL REGISTRO ALIMENTADOR, CUBRIR CON CINTA AISLANTE EL CIRCUITO, ACARREOS A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	
DAR04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CIRCULAR DE 18 W EN PLAFON CON CHICOTE ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO , CALVIJA Y CONTACTO. EL PRECIO INCLUYE. MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTAL	PZA	75.0000	\$381.40	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$28,605.00
DAR05	DESMONTAJE DE REJILA DE DUCTOS DE AIRE CON UNA SECCION DE 0.40-1.20X0.40-1.20 MTS. EL PRECIO, INCLUYE: CORTES, ACARREOS A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	25.0000	\$130.86	(* CIENTO TREINTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$3,271.50
DAR06	DESMONTAJE DE ALARMA SENSOR DE HUMO, EL PRECIO, INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, CORTES, CONEXIONE, SACARREOS A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	35.0000	\$130.86	(* CIENTO TREINTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$4,580.10
DAR07	FABRICACION DE BUÑA PERIMETRAL FALSO PLAFON DE TABLAROCA, A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO 2.5 CM, REBORDE J 1.5 CM. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, AJUSTE, NIVELACION, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	250.2500	\$168.94	(* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. *)	\$42,277.24
DAR08	FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANAleta DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 28, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	768.9800	\$594.65	(* QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	\$457,273.96

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DAR09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6,524.8400	\$188.05	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$1,226,996.16
DAR10	REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA PARA LUMINARIA CON MEDIDAS DE 60 X 60, CORONADO CON POSTE 4.10 CAL 28, SOPORTERIA TEE MARCA USG EN LA PERIMETRIA.DEL REGISTRO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ESCALERAS, TORNILLERIA Y HERRAMIENTA.	PZA	60.0000	\$996.50	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$59,790.00
DAR11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60X 60 CMS EN PLAFON CON CHICOTE ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO, CALVIJA Y CONTACTO. EL PRECIO INCLUYE. MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PRUEBAS, CONEXIONES, IDENTIFICACION DE LINEAS.	PZA	60.0000	\$1,574.63	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	\$94,477.80
DAR12	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 3.07 X 0.71X 1.05 M PARA RECEPCION DE FORRADO CON FORMAICA DEL COLOR INDICADO POR EL IMSS. EL PRECIO ICNLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$15,715.60	(* QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N. *)	\$15,715.60
DAR13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MEDIDAS DE 3.18 X 1.48 M CON DOS FIJOS Y DOS CORREDIZAS, FABRICADA CON ALUMINIO DE 3" PULGADAS Y CRISTAL TEMPLADO DE 8", CON PELUCILA DE SEGURIDAD. EL PRECIO IN CLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$19,531.87	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 87/100 M.N. *)	\$19,531.87
B2	TOTAL DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA					\$2,176,636.64
B3	BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA					
BAN01	SUSTITUCION DE PISO VINILICO DE 30 X 30 CM, INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE DAÑADO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, PISO VINILICO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACION DE PEGAMENTO BASE AGUA (LATEX), INSTALACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO	M2	11.0700	\$415.22	(* CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 22/100 M.N. *)	\$4,596.49
	DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.					

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BAN02	LAVABO VERACRUZ BLANCO, INCLUYE: SOPORTE MACHO, CESPOL FLEXIBLE, MEZCLADORA DE PALANCA, 2 MANGUERAS PARA ALIMENTACION HIDRAULICA, 2 LLAVES ANGULARES CON CUERDA INTERIOR, CONECTORES R/EXTERIOR, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RETIRO DE TAPONES CAPA DE 13 MM Y 50 MM, COLOCACION DE CONECTORES DE COBRE, INSTALACION Y FIJACION DE LAVABO, CONEXION Y FIJACION DE CESPOL, CONEXION A INSTALACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, PRUEBAS, SELLO PERIMETRAL CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.0000	\$9,731.40	(* NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$9,731.40
BAN03	PUERTA TIPO CORREDIZA DE 0.90 X 2.10 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO CRISTAL ESMERILADO SUPERIOR DE 6 MM, PANELAR COLOR BLANCO EN LA PARTE INTERIOR ANTEPECHO DE 0.80 X 0.90 MTS, CON CRISTAL CLARO, HABILITADO, FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE: RIEL SUPERIOR Y GUIA EN PISO, CARRETELLAS, CHAPA, VINIL EN TODO SU PERIMETRO, SELLO CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.0000	\$14,905.83	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	\$14,905.83
B3	TOTAL BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA					\$29,233.72
B4	VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES					
VES01	RETIRO DE LOSETA VINILICA DAÑADA, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA, TECATEO DE PISO DE CONCRETO PARA ELIMINAR RESTOS DE LOSETA Y PEGAMENTO, LIMPIEZA, ACARREO EN COSTALES A PRODUCTO DE MATERIAL RETIRADO DE LOSETA HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA UNIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	113.5400	\$97.31	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$11,048.58
VES02	RESANE DE PISO DE CONCRETO POR RETIRO DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: RESANE DE GRIETAS CON MATERIAL CEMENTADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA ADHERENCIA DEL MATERIAL DE RESANE DE GRIETAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASENTADO DE RESANE CON LJA Y COPA PARA ALISAR, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	113.5400	\$330.34	(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 34/100 M.N. *)	\$37,506.80
VES03	PISO DE LOSETA VINILICA DE 30.5 X 30.5 CM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, LOSETA VINILICA, PEGAMENTO BASE LATEX, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	113.5400	\$776.84	(* SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. *)	\$88,202.41

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2024
Fin Obra: 04/10/2024

NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VES04	ZOCLO VINILICO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO DE CONTACTO, HABILITADO, INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	ML	89.1300	\$144.20	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	\$12,852.55
B4	TOTAL VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES					\$149,610.34
B5	BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO					
BARM01	REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN ZONA DE REGADERA DE RESIDENCIA MEDICA, INCLUYE: RASTREO Y LOCALIZACION DE FILTRACION, DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISO DE REGADERA, SUSTITUCION DE COLADERA EXISTENTE, DESBASTE DE CONCRETO DE LOSA DE ENTREPISO PARA LIBERACION DE DE COLADERA, DESCONEXION, SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE COLADERA NUEVA, PRUEBAS,	PZA	1.0000	\$8,724.86	(* OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N. *)	\$8,724.86
	APLICACION DE ADITIVO LIQUIDO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO, IMPERMEABILIZACION CON MATERIAL ASFALTICO BASE SOLVENTE, REPOSICION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISO DE REGADERA, INCLUYE: PEGAZULEJO, LECHEREADO CON BOQUILLA O CEMENTO BLANCO PARA JUNTA DE LOSETA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO DE RECUBRIMIENTO, CONCRETO, COLADERA, TUBERIAS, HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU					
	POSTERIOR RETIRO, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.					
BARM02	LIMPIEZA GRUESA EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: ENCOSTALADO DE ESCOBRO, BASURA Y TODOS LOS DESECHOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ACARREOS HASTA ZONA DE ACOPIO 1.	M2	650.8500	\$63.94	(* SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	\$41,615.35
BARM03	LIMPIEZA FINA EN OBRA UTILIZANDO PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	650.8500	\$62.65	(* SESENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$40,775.75

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024

NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BARM04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CAMIONETA PICK - UP DESDE LA ZONA DE ACOPIO 1 HASTA LA ZONA DE ACOPIO 2, PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD MEDICA. EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE LA CAMIONETA PICK - UP Y SU CORRECTO APILAMIENTO	M3	84.0000	\$126.89	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$10,658.76
BARM05	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESECHOS GENERADOS EN OBRA, EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3, EL PRECIO INCLUYE: CARGA DE CAMION POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL HASTA TIRO AUTORIZADO.	VIAJE	12.0000	\$3,953.97	(* TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. *)	\$47,447.64
B6	TOTAL BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO					\$149,222.36
B	TOTAL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA					\$2,699,989.00
C	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 29					
C1	PRELIMINARES OBRA CIVIL					
PRE01.	RETIRO DE PUERTA CON MARCO Y ANTEPECHO INCLUYE: DESMONTAJE, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	33.0000	\$355.30	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	\$11,724.90
PRE02.	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PROTECCION CONTRA CAMILLAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	100.6600	\$86.43	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$9,706.64
PRE03.	DESMONTAJE DE ESQUINEROS DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.0000	\$96.43	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$1,157.16
PRE04.	DESMONTAJE DE GLEIROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	28.0000	\$85.51	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. *)	\$2,394.28
PRE05.	RETIRO DE LOSETA VINILICA DE 30X30, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA VINILICA POR MEDIOS MANUALES, ACARREO A BANCO PROVISIONAL HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	468.3300	\$86.25	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	\$40,393.46
PRE06.	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE (AZULEJO EN SANITARIO Y REGADERAS)	M2	238.0300	\$116.74	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 74/100 M.N. *)	\$27,787.62
PRE07.	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LOSETA CERAMICA EN PISO (EN SANITARIO Y REGADERAS)	M2	61.4000	\$137.05	(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 05/100	\$8,414.87
PRE08.	DESMONTAJE DE CORTINAS, ACCESORIOS, SOPORTERIA, DESPACHADORES DE PAPEL Y JABON, LETREROS Y RIELES INCLUYE: DESCONEXIONES, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	60.0000	\$154.29	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. *)	\$9,257.40
PRE09.	RETIRO DE PLAFOND ,MODULAR , TABLAROCA Y DUROCK INCLUYE: DESMONTAJE DE PLAFON DE 60X60 SIN RECUPERACION, DESMONTAJE DE T PRINCIPAL Y SECUNDARIA, ANGULO PERIMETRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	513.6700	\$147.20	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	\$75,612.22
C1	TOTAL PRELIMINARES OBRA CIVIL					\$186,448.55
C2	ACABADOS					

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA10	COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	513.6700	\$507.49	(* QUINIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$260,682.39
ACA11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA CON 80 CM X 15 CM DE DE ALTO, A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO CON E POSTES GALVANIZADOS SUJETO DESDE LOSA . INCLUYE: MATERIALES,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	331.4000	\$390.84	(* TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$129,524.38
ACA12	APLICACIÓN PASTA ACABADO LISO EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DE AREA TRABAJAR, SELLADOR, APLICACIÓN DE PASTA, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	532.6400	\$360.37	(* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N. *)	\$191,947.48
ACA13	PINTURA DE VINILICA MARCA COMEX BLANCO 700 EN MUROS Y PLAFONES. PROTECCION DE PISO, RECORTES, RESANES, APLICACIÓN A DOS MANOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,046.3100	\$188.41	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. *)	\$197,135.27
ACA14	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INCLUYE: PROTECCION DE PISO, RECORTES, RESANES, APLICACIÓN A DOS MANOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	80.0000	\$527.87	(* QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N. *)	\$42,229.60
ACA15	COLOCACION DE AZULEJO DE 30 X 40 CM EN MUROS, INCLUYE: , COLOCACION DE AZULEJO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	238.0300	\$456.81	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)	\$108,734.48
ACA16	COLOCACION DE LOSETA DE 80 X 80 CM EN PISOS , INCLUYE: PICADO EN PISO, COLOCACION DE LOSETA, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	61.4000	\$598.94	(* QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. *)	\$36,774.92
ACA17	ABRIR HUECO EN LOSA DE CONCRETO PARA ALOJAR COLADERAS Y DESCARGAS SANITARIAS.INCLUYE: POR MEDIOS MANUALES A BASE DE CINCEL, MACETA,CORTE CON ESMERIL CON DISCO DIAMANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	24.0000	\$1,141.38	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	\$27,393.12
ACA18	RANURADO DE MUROS PARA ALOJAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS Y REPARACION DE RANURA EN MURO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA INCLUYE: MEDIOS MANUALES A BASE DE CINCEL, MACETA,CORTE CON ESMERIL CON DISCO DIAMANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	ML	396.0000	\$355.30	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	\$140,698.80
ACA19	PLAFÓN MODULAR CON SUSPENSIÓN VISIBLE DE INCLUYE: SOPORTERIA NUEVA, CON ÁNGULO PERIMETRAL, "T" PRINCIPAL Y "T" CONECTORA, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, ANCLAS, TRAZO Y NIVELACION, CORTES Y AJUSTES, PANELES DE PLAFON DE 81 X61, HERRAMIENTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	54.6000	\$1,674.99	(* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)	\$91,454.45

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA20	EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTA Y VENTANAS INCLUYE: CIMBRA, CORTES, CEMENTO Y ARENA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	165.0000	\$187.80	(* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. *)	\$30,987.00
ACA21	MANTENIMIENTO A LOSETA VINILICA DE 33 X 33 CM CON 3 MM DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE LA ANTERIOR, NIVELACION DE PISO, CORTES, DESPERDICIO, ASENTADO CON PEGAMENTO VINILICO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	468.3300	\$497.17	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	\$232,839.63
ACA22	COLOCACIÓN DE ZOCLO VINILICO DE 10 CM COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	ML	325.6300	\$147.33	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	\$47,975.07
ACA23	RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN CAMION DE 6M3 INCLUYE: CARGA DE MATERIAL A MANO, ENCOSTALADO, MOVIMIENTO DE 1ER NIVEL A P.B. Y ACARREO FUERA DEL INSTITUTO	VIAJE	10.0000	\$3,908.33	(* TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 33/100 M.N. *)	\$39,083.30
C2	TOTAL ACABADOS					\$1,677,459.89
C3	CARPINTERIA					
CAR31	DESMONTAJE DE MUEBLE DE CENTRAL DE ENFERMERAS RECORTES,DE MADERA, ACARREO A BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$3,553.03	(* TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. *)	\$3,553.03
C3	TOTAL CARPINTERIA					\$3,553.03
C4	INSTALACION ELECTRICA					
CAR32	RETIRO DE LAMPARAS T.8 INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO A BANCO PROVISIONAL, IDENTIFICACION Y CANCELACION DE LINEAS EXISTENTES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	43.0000	\$253.81	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)	\$10,913.83
CAR33	RETIRO DE LAMPARAS DE 1.20X80 INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO A BANCO PROVISIONAL, IDENTIFICACION Y CANCELACION DE LINEAS EXISTENTES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	45.0000	\$187.80	(* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. *)	\$8,451.00
CAR34	RETIRO DE LAMPARAS DE 23 CMS DE DIAMETRO INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO A BANCO PROVISIONAL, IDENTIFICACION Y CANCELACION DE LINEAS EXISTENTES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	25.0000	\$233.48	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$5,837.00
CAR35	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADORES GRADO COMERCIAL, INCLUYE: MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR CON TAPA, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	31.0000	\$1,472.62	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	\$45,651.22
CAR36	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX 2P, 3H, 125V, 20 AMP, A BASE DE TUBERÍA CONDUIT P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO (SEGÚN PLANO ELECTRICO BASE), CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN (ELE-01) CAL. 10 AWG. Y TIERRA FISICA DE CAL. 10 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"x 2", CODOS DE 90°, GUIA DE	SAL	45.0000	\$1,878.03	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. *)	\$84,511.35
	ALAMBRE, MONTAJE DE CONTACTO CON TAPA, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
CAR37	INSTALACION Y COLOCACION DE LUMINARIOS TIPO CIRCULAR DE 23 CM , EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	95.0000	\$1,380.59	(* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 59/100 M.N. *)	\$131,156.05

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR38	INSTALACION Y COLOCACION DE LAMPARA DE 60 X 60 CM , TIPO DE SOBREPONER HERMETICAS, COLOCADAS SOBRE PLAFON Y ALIMENTADAS EN SERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	45.0000	\$1,573.48	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$70,806.60
C4	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					\$357,327.05
C5	INSTALACION HIDRAULICA					
IHD39	DESMONTAJE DE W.C., INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	8.0000	\$355.30	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	\$2,842.40
IHD40	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	11.0000	\$350.24	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N. *)	\$3,852.64
IHD41	DESMONTAJE DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALISADA	PZA	3.0000	\$456.81	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,370.43
IHD42	DESMONTAJE DE LAVACOMODOS INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALISADA	PZA	2.0000	\$507.59	(* QUINIENTOS SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$1,015.18
IHD43	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA LAVABO CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	SAL	11.0000	\$1,268.93	(* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *)	\$13,958.23
IHD44	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA WC CON FLUXOMETRO CON TUBERIA DE COBRE DE 38MM, INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. RECORRIDO DE 6MTS.	SAL	8.0000	\$1,522.72	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N. *)	\$12,181.76
IHD45	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA REGADERA CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. RECORRIDO DE 6MTS.	SAL	5.0000	\$1,827.28	(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 28/100 M.N. *)	\$9,136.40
IHD46	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TARJA CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. RECORRIDO DE 6MTS.	SAL	3.0000	\$1,878.03	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. *)	\$5,634.09

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No. Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHD47	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA WC A BASE DE TUBERÍA DE PVC 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.0000	\$965.03	(* NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$7,720.24
IHD48	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA REGADERA A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.0000	\$1,167.42	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$4,669.68
IHD49	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	11.0000	\$964.40	(* NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. *)	\$10,608.40
IHD50	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA TARJA A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.0000	\$1,268.64	(* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)	\$3,805.92
IHD51	COLOCACION DE COLADERA H24 INCLUYE: CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 2" DE DIAMETRO, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.0000	\$3,498.01	(* TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	\$83,952.24
IHD52	LAVABO COLOR BLANCO, INCLUYE: SOPORTERIA, PIJAS, TAQUETES, MENSULAS, VÁLVULAS ANGULARES DE RETENCIÓN, EMPAQUES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.0000	\$9,136.11	(* NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. *)	\$100,497.21
IHD53	WC PARA FLUXOMETROS, INCLUYE: JUNTA DE PROEL, PIJAS, TAQUETES, MENSULAS, VÁLVULAS ANGULARES DE RETENCIÓN, CESPOL, EMPAQUES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.0000	\$7,612.55	(* SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N. *)	\$60,900.40

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

**ANEXO NO. 5
 DEL CONTRATO**

Concurso No. I0-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48
 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación
 Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024
Duración: 59 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2024
Fin Obra: 04/10/2024
NO. CONTRATO: C4M0113
 ANEXO 18

Lugar: Diversos Hospitales de la Delegación 35 y 36 Norte, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHD54	FLUXOMETRO DE 32MM DE MANIJA WC , INCLUYE: HERRAMIENTA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EMPAQUES, EXTENSIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	PZA	8.0000	\$13,704.52	(* TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)	\$109,636.16
IHD55	CESPOL INCLUYE: ACCESORIOS HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	PZA	15.0000	\$1,522.72	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N. *)	\$22,840.80
IHD56	MEZCLADORA EL PRECIO INCLUYE: ACCESORIOS HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	PZA	15.0000	\$4,568.21	(* CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	\$68,523.15
IHD57	TAPA DE WC CON ASIENTO INCLUYE, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$862.86	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. *)	\$6,902.88
IHD58	DESPACHADORES DE PAPEL DE PARA MANOS INCLUYE, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	11.0000	\$1,522.72	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N. *)	\$16,749.92
IHD59	PORTAROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INCLUYE, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$1,674.99	(* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$13,399.92
IHD60	COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA PARA DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA DE 38MM INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 38MM , SOLDADULA, CONEXIONES, CODOS, TUBO DE COBRE DE 38 CONEXIONES A RED HIDRAULICA EXISTENTE.	PZA	8.0000	\$1,563.33	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)	\$12,506.64
IHD61	COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA PARA DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA DE 25 MM INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 25MM , SOLDADULA, CONEXIONES, CODOS, TUBO DE COBRE DE 38 CONEXIONES A RED HIDRAULICA EXISTENTE.	PZA	8.0000	\$1,471.97	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	\$11,775.76
C5	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA					\$584,480.45
C	TOTAL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 29					\$2,709,268.97

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)

\$7,885,429.53

\$1,261,668.72

\$9,147,098.25

ING. ALDO MICHEL PÉREZ CASTAÑEDA ADMINISTRADOR GENERAL:

ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ REYES, JEFE DE LA ZONA "I"

ING. JOSÉ GERVACIO ARAUJO, JEFE DE LA ZONA "III"