



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Ciliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:**

TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<b>Obras Complementarias en Areas Administrativas del Inmueble de Río Bamba</b>					
1	DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	4,200.0000	\$83.30 (* OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. )		\$349,860.00
2	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: REMOCIÓN PIEDRAS CHICAS A GRANDES, CORTES Y TERRAPLENES, ASI COMO DESMONTE DE MALEZA Y ARBUSTOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	635.0000	\$22.35 (* VEINTIDOS PESOS 35/100 M.N. *)		\$14,192.25

<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ	<b>Acumulado anterior:</b>
	<b>Monito esta hoja:</b> \$364,052.25
	<b>Acumulado:</b> \$364,052.25

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024  
**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 MTS. INCLUYE AFINE DE EXCAVACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE HASTA ALCANZAR EL 90% DE SU D.T.M ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M3	240.0000	\$127.80	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N. *)	\$30,672.00
4	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR SEDEMA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M3	240.0000	\$307.40	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$73,776.00
5	CONSTRUCCION DE CAPA DE SUB BASE CON MATERIALES PETREOS EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M3	120.0000	\$931.77	(* NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N. *)	\$111,812.40



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$364,052.25
	<b>Monto esta hoja:</b> \$216,260.40
	<b>Acumulado:</b> \$580,312.65


**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

CLIENTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

CONCURSO No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

OBRA:  
 TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Lugar: Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México




Fecha: 25/09/2024  
 Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/09/2024  
 Fin Obra: 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	CONSTRUCCION DE CAPA DE BASE CON MATERIALES PETREOS EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M3	120.0000	\$931.77 (* NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N. *)		\$111,812.40
7	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DEL TIPO RR2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	600.0000	\$41.09 (* CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. *)		\$24,654.00
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA DEL TIPO RR2K A RAZON DE 1.0 LTS/M2. INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	600.0000	\$48.47 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)		\$29,082.00



REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ

Acumulado anterior:	\$580,312.65
Monto esta hoja:	\$165,548.40
Acumulado:	\$745,861.05



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024

**Duración:** 30 días naturales


**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE MEZCLA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE DE 3/4" A FINOS EXTENDIDAD Y COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU D.T.M. INCLUYE ACARREOS DE MEZCLA, LA MANO DE OBRA LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 5 CM. DE ESPESOR	M2	600.0000	\$433.83	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. *)	\$260,298.00
10	RELLENO SEMI-MECÁNICO EN CEPAS CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	1,773.0000	\$484.10	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. *)	\$858,309.30

**REPRESENTANTE LEGAL:** SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ



Acumulado anterior: \$745,861.05  
 Monto esta hoja: \$1,118,607.30  
 Acumulado: \$1,864,468.35



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11	REUBICACION Y CAMBIO DE TRAYECTORIA DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO OM4 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250UM, NO CONDUCTIVA (DIELECTRICA), OFNR (RISER) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	70.0000	\$163.58	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. *)	\$11,450.60
12	INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA, ACEPTA 4 CASETES QUICKNET O PLACAS FAP/FMP CON PANEL CFAPPBL1 (NO INCLUIDO), BANDEJA FIJA, HASTA 96 FIBRAS, COLOR NEGRO, TUR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2.0000	\$5,216.44	(* CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 44/100 M.N. *)	\$10,432.88
13	SUSTITUCION DE PATCH PANEL DE FIBRA ÓPTICA, PARA 4 PLACAS ACOPLADORAS FAP O FMP, COLOR NEGRO, TUR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2.0000	\$971.03	(* NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	\$1,942.06



**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

Acumulado anterior:	\$1,864,468.35
Monto esta hoja:	\$23,825.54
Acumulado:	\$1,888,293.89



**RECOCORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024

**Duración:** 30 días naturales


**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
14	SUSTITUCION DE PLACA ACOPLADORA DE FIBRA OPTICA FAP, CON 6 CONECTORES LC DUPLEX (12 FIBRAS), PARA FIBRA MULTIMODO OM3/OM4, COLOR AZUL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2.0000	\$3,132.90	(* TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)	\$6,265.80
15	SUSTITUCION DE PLACA CIEGA FAP, PARA RESERVAR ESPACIO DE USO FUTURO EN PANELES DE FIBRA ÓPTICA, COLOR NEGRO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	6.0000	\$149.38	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	\$896.28
16	INSTALACION DE KIT FAN-OUT DE 6 FIBRAS, PARA CONVERTIR DE 250 A 900 MICRA DE 1 METRO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2.0000	\$929.10	(* NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	\$1,858.20

**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**



Acumulado anterior: \$1,888,293.89

Monto esta hoja: \$9,020.28

Acumulado: \$1,897,314.17

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**RECOCORIFLE S.A. DE C.V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024

**Duración:** 30 días naturales


**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
17	INSTALACION PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA LC SIMPLEX, MULTIMODO OM4 50/125, 900UM, COLOR AGUA, DE 1 METRO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	12.0000	\$334.79	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)	\$4,017.48
18	INSTALACION Y ADECUACION DE CHAROLA DE EMPALME PARA FIBRA ÓPTICA, PARA PROTECCION DE 24 EMPALMES DE FUSIÓN O MECÁNICOS, COMPATIBLE CON LOS PANELES FRMEU INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2.0000	\$272.19	(* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$544.38
19	SUSTTITUCION DE MATERIALES MISCELANEOS QUE INCLUYE: MANGAS PARA FUSIONES, ETIQUETAS, CINCHOS, VELCRO, Y ELEMENTOS DE FIJACION Y ESTETICA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	LOTE	1.0000	\$1,022.73	(* UN MIL VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N. *)	\$1,022.73

**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**



<b>Acumulado anterior:</b>	\$1,897,314.17
<b>Monto esta hoja:</b>	\$5,584.59
<b>Acumulado:</b>	\$1,902,898.76

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**



**Ciliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024  
**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20	REUBICACION CAMBIO DE TRAYECTORIA Y SUSTITUCION DE TUBO PARED GRUESA DE 25MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	6.0000	\$434.91	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,609.46
21	REUBICACION Y SUSTITUCION DE CODO PARED GRUESA DE 25MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	3.0000	\$124.23	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	\$372.69
22	REUBICACION Y SUSTITUCION DE COPLE PARED GRUESA DE 25MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	6.0000	\$28.58	(* VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$171.48
23	REUBICACION Y SUSTITUCION DE MONITOR METALICO DE 25MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$11.99	(* ONCE PESOS 99/100 M.N. *)	\$47.96



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$1,902,898.76
	<b>Monto esta hoja:</b> \$3,201.59
	<b>Acumulado:</b> \$1,906,100.35

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024  
**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales


**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24	REUBICACION Y SUSTITUCION DE CONTRATUERCA METALICA DE 25MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$5.25 (* CINCO PESOS 25/100 M.N. *)		\$21.00
25	CAMBIO DE GABINETE DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (250 X 300 X 150 MM) CON PLACA TRASERA INTERIOR METÁLICA Y COMPUERTA INFERIOR ATORNILLABLE (INCLUYE CHAPA Y LLAVE T) Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2.0000	\$792.02 (* SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)		\$1,584.04
26	REEMPLAZO DE TUBO FLEXIBLE DE ACERO FORRADO DE PVC (LICUATITE) DE 25 MM (1) MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	4.0000	\$161.41 (* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)		\$645.64



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$1,906,100.35
	<b>Monto esta hoja:</b> \$2,250.68
	<b>Acumulado:</b> \$1,908,351.03



**RECORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
27	SUSTITUCION DE CONECTOR HERMET LIQUIDTIGHT RECTO 25 MM ( 1 " )   ANCLO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$61.93 (* SESENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. *)		\$247.72
28	RETIRO Y SUSTITUCION DE LOTE DE MATERIALES MISCELANEOS QUE INCLUYE: CINTA DE AISLAR, TAQUETES, PIJAS, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS, ETIQUETAS, MANGAS DE FUSION, DISCOS DE CORTE, SEGUETAS, PLUMONES; Y ELEMENTOS DE FIJACION Y ESTETICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	LOTE	1.0000	\$1,430.73 (* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 73/100 M.N. *)		\$1,430.73
29	HABILITADO CABLEADO DE FIBRA OPTICA, INCLUYE SOLO TIRAJE DE CABLE SIN CANALIZACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	70.0000	\$32.05 (* TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)		\$2,243.50



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$1,908,351.03
	<b>Monto esta hoja:</b> \$3,921.95
	<b>Acumulado:</b> \$1,912,272.98



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
30	CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA POR HILO, INCLUYE: FUSIÓN, ETIQUETACIÓN Y PRUEBAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	12.0000	\$534.37 (* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. *)		\$6,412.44
31	MOVIMIENTO DE INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE MONTAJE DE ACCESORIOS YSPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	18.0000	\$243.15 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)		\$4,376.70
32	MOVIMIENTO DE INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1" INCLUYE MONTAJE DE ACCESORIOS Y SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	4.0000	\$38.27 (* TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)		\$153.08

33..

*Sergio Omar Hernández Cruz*

<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$1,912,272.98
	<b>Monto esta hoja:</b> \$10,942.22
	<b>Acumulado:</b> \$1,923,215.20



**RECOCORIFLE, S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBAM DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
33	DE KIT DE TIERRA FÍSICA MODELO TG45AB CON ELECTRODO MAGNETOACTIVO, CAPACIDAD: 45 AMP	PIEZA	1.0000	\$15,186.40	(* QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. *)	\$15,186.40
34	DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS DE 1500 AMP. CAPACIDAD MÁXIMA.	PIEZA	1.0000	\$10,926.82	(* DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 82/100 M.N. *)	\$10,926.82
35	DE BARRA DE UNIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA MONTAJE EN RACK 19"	PIEZA	2.0000	\$2,097.40	(* DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$4,194.80
36	DE CABLE DE COBRE RECUBIERTO THW-LS CALIBRE 4 AWG 19 HILOS COLOR VERDE	M	35.0000	\$111.06	(* CIENTO ONCE PESOS 06/100 M.N. *)	\$3,887.10
37	DE KIT DE JUMPER PARA CONEXIÓN DE GABINETE O RACK DE TELECOMUNICACIONES A BARRA DE TIERRA FÍSICA, 6 AWG, 1.52 M DE LARGO	PIEZA	2.0000	\$250.51	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 51/100 M.N. *)	\$501.02
38	DE CABLE DE COBRE RECUBIERTO THW-LS CALIBRE 10 AWG 19 HILOS COLOR VERDE	M	20.0000	\$27.59	(* VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$551.80
39	DE ZAPATA TERMINAL ANILLO AIS. DE VINILO AMAR. TOR. 1/4 CAL. 12-10 AWG BURNDY	PIEZA	30.0000	\$253.40	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	\$7,602.00
40	DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM. (3/4)	M	12.0000	\$49.88	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	\$598.56
41	DE CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM. (3/4)	PIEZA	8.0000	\$8.95	(* OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	\$71.60
42	DE CAJA CUADRADA DE PVC DE 19MM (3/4) PVC CON TAPA	PIEZA	4.0000	\$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	\$101.04

**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

Acumulado anterior: \$1,923,215.20  
 Monto esta hoja: \$43,621.14  
 Acumulado: \$1,966,836.34


**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

Obra:  
TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Lugar: Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México




Fecha: 25/09/2024  
Duración: 30 días naturales


Inicio Obra: 26/09/2024  
Fin Obra: 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
43	DE MATERIALES MISCELANEOS QUE INCLUYE: CEMENTO, ARENA, DISCOS DE CORTE DE CONCRETO, CINTA DE AISLAR, TAQUETES, PIJAS, RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y ESTETICA	LOTE	1.0000	\$2,702.75	(* DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$2,702.75
44	RETIRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA UPS DE 1500 VA/1050 W, TOPOLOGÍA LINEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P, ONDA SENOIDAL PURA, TORRE O RACK 2 UR, CON 8 TOMAS NEMA 5-15R INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$15,347.71	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)	\$61,390.84
45	RETIRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOMACORRIENTE HORIZONTAL (PDU) DE 10 CONTACTOS (NEMA 5-15R) RACK 19" 1UR. VOLTAJE ENTRADA/SALIDA: 120VCA/15A INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$1,226.59	(* UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	\$4,906.36



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$1,966,836.34
	<b>Monto esta hoja:</b> \$68,999.95
	<b>Acumulado:</b> \$2,035,836.29



**RECORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México


**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
46	RETIRO Y SUSTITUCION DE EQUIPO DE RED CBS350 MANAGED 24-PORT GE P CISCO CONMUTADOR ETHERNET CISCO 350 CBS350-24P-4G 28 PUERTOS GESTIONABLE - 2 CAPA COMPATIBLE - MODULAR - 4 RANURAS SFP - 33.09W POWER CONSUMPTION - 195W RENDIMIENTO POE - FIBRA ÓPTICA, PAR TRENZADO - POE PORTS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	15.0000	\$18,791.13	(* DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)	\$281,866.95
47	RETIRO Y SUSTITUCION DE EQUIPO DE RED 1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER MODULE MMF 850NM DOM CNP T5 HW Y LIC.S CISCO TRANSCEIVER MODULO, 1000BASE-SX SFP MMF, 850NM, DOM. FIBRA ÓPTICA MULTIMODO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	24.0000	\$8,054.61	(* OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. *)	\$193,310.64

**REPRESENTANTE LEGAL:** SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ



**Acumulado anterior:** \$2,035,836.29  
**Monto esta hoja:** \$475,177.59  
**Acumulado:** \$2,511,013.88

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**  
Número de contrato: C4M0135



**RECORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024


**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
48	RETIRO Y SUSTITUCION DE CABLE DE PARCHEO SLIM UTP CAT6 - 1 METRO, AZUL, DIÁMETRO REDUCIDO (28 AWG) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	300.0000	\$67.60	(* SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. *)	\$20,280.00
49	RETIRO Y SUSTITUCION DE CABLE DE PARCHEO SLIM UTP CAT6 - 3 M AZUL DIÁMETRO REDUCIDO (28 AWG) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	300.0000	\$107.71	(* CIENTO SIETE PESOS 71/100 M.N. *)	\$32,313.00
50	RETIRO Y SUSTITUCION DE PANEL DE PARCHEO DE IMPACTO (110) UTP DE 48 PUERTOS CAT6, 19IN, 2U, CON BARRA PARA ORGANIZAR CABLE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	11.0000	\$1,392.79	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. *)	\$15,320.69



**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

Acumulado anterior:	\$2,511,013.88
Monto esta hoja:	\$67,913.69
Acumulado:	\$2,578,927.57



**RECOCORIFLE**  
S.A. DE C.V.

Fecha: 25/09/2024  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/09/2024  
Fin Obra: 25/10/2024

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024


Obra:

TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Lugar: Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51	RETIRO Y SUSTITUCION DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 OM4, LC-LC DUPLEX, OFNR (RISER), COLOR AZUL, 3 METROS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	24,0000	\$1,111.72 (* UN MIL CIENTO ONCE PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,111.72 (* UN MIL CIENTO ONCE PESOS 72/100 M.N. *)	\$26,681.28
52	RETIRO Y SUSTITUCION DE RACK DE 2 POSTES, ESTÁNDAR 19", 45 UNIDADES, FABRICADO EN ACERO, BASE "L" PARA ANCLAR A PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4,0000	\$3,735.34 (* TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$3,735.34 (* TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$14,941.36
53	RETIRO Y SUSTITUCION DE CABLE DE COBRE TIPO THW LS DE CAL. 12 AWG 600V, JVIKON (COLOR NEGRO, BLANCO Y VERDE, 20 METROS DE CADA 1) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	60,0000	\$16.64 (* DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. *)	\$16.64 (* DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. *)	\$998.40



**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

Acumulado anterior:	\$2,578,927.57
Monto esta hoja:	\$42,621.04
Acumulado:	\$2,621,548.61



**RECOCORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**RECORIFLE, S.A. DE CV.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

Obra:  
TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Lugar: Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 25/09/2024  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/09/2024  
Fin Obra: 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
54	RETIRO Y SUSTITUCION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 20 A. ENCHUFABLE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	2,0000	\$258.83	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	\$517.66
55	RETIRO Y SUSTITUCION DE CONTACTO TIERRA AISLADA 125 V NARANJA LEVITON INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	6,0000	\$283.95	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. *)	\$1,703.70
56	RETIRO Y SUSTITUCION DE TUBO PARED DELGADA DE 19MM (3/4) INCLUYE: COPLES, CODOS, CONECTORES, VARILLA, UNICANAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	20,0000	\$210.05	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 05/100 M.N. *)	\$4,201.00

*Sergio Omar Hernández Cruz*

**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

Acumulado anterior:	\$2,621,548.61
Monto esta hoja:	\$6,422.36
Acumulado:	\$2,627,970.97



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
57	HABILITACION, ADECUACION INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SWT CISCO (NO INCLUYE CONFIGURACIÓN) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	11.0000	\$575.45	(* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$6,329.95
58	HABILITACION, ADECUACION INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSIVER CISCO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	24.0000	\$230.22	(* DOSCIENTOS TREINTA PESOS 22/100 M.N. *)	\$5,525.28
59	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACIÓN DE UPS DE 1.5 KVA INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA A PUNTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$3,021.17	(* TRES MIL VEINTIUN PESOS 17/100 M.N. *)	\$12,084.68
60	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PDU HORIZONTAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$345.27	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,381.08
<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>						
						<b>Acumulado anterior: \$2,627,970.97</b>
						<b>Monto esta hoja: \$25,320.99</b>
						<b>Acumulado: \$2,653,291.96</b>



**RECOCORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Cliete:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024


**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
61	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACION DE GABINETE DE 45 UR INCLUYE ARMADO, NIVELADO Y FIACION EN CASO DE REQUERIRLO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	4.0000	\$1,611.32	(* UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. *)	\$6,445.28
62	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACIÓN DE KIT DE TIERRA FISICA, INCLUYE RANURAS, POZO, CONEXIONES, CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	1.0000	\$8,056.39	(* OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. *)	\$8,056.39
63	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4" INCLUYE MONTAJE DE ACCESORIOS Y SOPORTERIA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	7.0000	\$210.05	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 05/100 M.N. *)	\$1,470.35
64	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 , INCLUYE SOLO TIRAJE DE CABLE SIN CANALIZACIÓN ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	60.0000	\$21.29	(* VEINTIUN PESOS 29/100 M.N. *)	\$1,277.40



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$2,653,291.96
	<b>Monto esta hoja:</b> \$17,249.42
	<b>Acumulado:</b> \$2,670,541.38



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRANTADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRANTADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales


**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
65	HABILITACION, ADECUACION E INSTALACION DE PIEZA CONTACTOS 110 VOLTS INCLUYE CONEXIÓN EN CONTACTO Y TABLERO, MONTAJE DE PLACA, PRUEBAS Y ETIQUETACION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	6.0000	\$691.52 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. *)		\$4,149.12
66	REEMPLAZO DE KIT ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE DOBLE PARA RACK ABIERTO DE 45 UNIDADES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	8.0000	\$3,832.05 (* TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)		\$30,656.40
67	REPLAZO DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 19" METÁLICO, 2 UR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	16.0000	\$857.71 (* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)		\$13,723.36



<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ	<b>Acumulado anterior:</b> \$2,670,541.38
	<b>Monto esta hoja:</b> \$48,528.98
	<b>Acumulado:</b> \$2,719,070.26



**RECORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México


**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
68	REHABILITACION Y REPARACION DE TECHO METALICO RETIRO DE MODULOS DE LAMINA DAÑADOS, REPARACION DE SOPORTERIA, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA Y ACCESORIOS A UNA ALTURA DE 6.5M DE ALTURA, INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	1,300.0000	\$1,801.46	(* UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$2,341,898.00

69	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA, LIJADO, RETIRO DE ELEMENTOS DE CONTAMINACION, OXIDO Y CORROSION, APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIA, Y ACABADO CON ESMALTE A DOS MANOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 M. INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	654.0000	\$435.24	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)	\$284,646.96
----	---	----	----------	----------	---	--------------



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$2,719,070.26
	<b>Monto esta hoja:</b> \$2,626,544.96
	<b>Acumulado:</b> \$5,345,615.22



**RECORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024

**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
70	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES DE MATERIAL METALICO, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS,LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIA Y ACABADO ESMALTE A DOS MANOS, COLOCACION DE REGISTRO CAPTADOR DE AGUAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	58.0000	\$668.04	(* SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$38,746.32
71	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANAL DE LAMINA CAPTADOR DE AGUAS PLUVIALES, SUSTITUCION DE SOPORTERIA, ENMALLADO, SELLADO EN UNIONES, COLOCACION DE REMACHES,IMPERMEABILIZADO Y ACABADO EN PINTURA NEGRA ESMALTE A DOS MANOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	65.0000	\$396.09	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	\$25,745.85



**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

**Acumulado anterior:** \$5,345,615.22  
**Monto esta hoja:** \$64,492.17  
**Acumulado:** \$5,410,107.39



**RECOCORIFLE, S.A. DE C.V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México


**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
72	REPARACION Y REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL, RETIRO DE MATERIALES DAÑADOS, SUSTITUCION DE MODULOS DE TABLACEMENTO,CALAFATEO Y APLICACION DE BUNKER BASECOAT A UNA MANO Y MATERIAL ESTUCO ACABADO FINAL A UNA ALTURA DE 6 M INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	511.0000	\$780.95 (* SETECIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 M.N. *)		\$399,065.45
73	REPARACION Y REHABILITACION DE MUROS INTERIORES, RETIRO DE MATERIALES DAÑADOS, SUSTITUCION DE MODULOS DE TABLACEMENTO,CALAFATEO Y APLICACION DE BUNKER BASECOAT A UNA MANO Y MATERIAL ESTUCO ACABADO FINAL CON PINTURA BLANCA A UNA ALTURA DE 6 M INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	470.0000	\$683.40 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)		\$321,198.00

**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**



Acumulado anterior: \$5,410,107.39  
 Monto esta hoja: \$720,263.45  
 Acumulado: \$6,130,370.84



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

Obra:  
 TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Lugar: Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 25/09/2024  
 Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/09/2024  
 Fin Obra: 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
74	REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO SUSTITUCION DE DISPOSITIVOS DAÑADOS, CAMBIO DE CABLEADO, REBOBINADO DE MOTORES, MANTENIMIENTO GENERAL A DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, ENGRASADO Y LIMPIEZA GENERAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1.0000	\$224,340.47	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 47/100 M.N. *)	\$224,340.47

75	REHABILITACION Y REPARACION DE TECHO METALICO RETIRO DE MODULOS DE LAMINA DAÑADOS, REPARACION DE SOPORTERIA, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE ANCLAJE TORNILLERIA Y ACCESORIOS A UNA ALTURA DE 2.5M DE ALTURA, INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	120.0000	\$1,758.59	(* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	\$211,030.80
----	---	----	----------	------------	---	--------------



REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ	Acumulado anterior: \$6,130,370.84 Monto esta hoja: \$435,371.27 Acumulado: \$6,565,742.11
---	--

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024  
 Número de contrato: C4M0135



**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

Fecha: 25/09/2024  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/09/2024  
Fin Obra: 25/10/2024

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES


**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENCRTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
76	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA, LIAUDO, RETIRO DE ELEMENTOS DE CONTAMINACION, OXIDO Y CORROSION, APLICACION DE PINTURA PRIMARIA, Y ACABADO CON ESMALTE A DOS MANOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.5 M. INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	200.0000	\$397.63 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)		\$79,526.00
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLACEMENTO A DOS CARAS, ELABORADO CON METAL ESTRUCTURAL CON SEPARACION DE 40 CM, COLOCACION DE CANAL GUIA EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SELLADO Y CALAFATEADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	55.0000	\$913.55 (* NOVECIENTOS TRECE PESOS 55/100 M.N. *)		\$50,245.25
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDAS MODULOS DE VOZ Y DATOS EN MODULOS DE OFICINA, LIMPIEZA INTERNA, SOPLETADO, REFUERZO DE CONECTORES, CAMBIO DE FACE PLATES, CONEXION DE MODULOS DE RED EN PATCH PANEL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		166.0000	\$484.47 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)		\$80,422.02
<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>						
						<p>Acumulado anterior: \$6,565,742.11</p> <p>Monto esta hoja: \$210,193.27</p> <p>Acumulado: \$6,775,935.38</p>



**RECOCORIFLE**  
S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México


**Fecha:** 25/09/2024

**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024

**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
79	SUSTITUCION DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6 MARCA BELDEN O SIMILAR , RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE,LIMPIEZA DE REJILLA DE SOPORTE, COLOCACION DE ACCESORIOS DE SUJECION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M	4,500.0000	\$34.17	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$153,765.00
80	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA PERIMETRAL Y DE ACCESO , LIJADO, RETIRO DE ELEMENTOS DE CONTAMINACION, OXIDO Y CORROSION, APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIA Y ACABADO CON ESMALTE A DOS MANOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 M, INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	28.0000	\$3,975.04	(* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. *)	\$111,301.12
<p><b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b></p> 						<p>Acumulado anterior: \$6,775,935.38</p> <p>Monto esta hoja: \$265,066.12</p> <p>Acumulado: \$7,041,001.50</p>

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024**

**Obra:**

TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------


81	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA PERIMETRAL Y DE ACCESO, LUJADO, RETIRO DE ELEMENTOS DE CONTAMINACION, OXIDO Y CORROSION, APLICACION DE PINTURA PRIMARIA, Y ACABADO CON ESMALTE A DOS MANOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 M SUSTITUCION DE PLCAS DE POLICARBONATO, INCLUYE EQUIPO DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	244.0000	\$1,496.03 (* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)		\$365,031.32
----	--	----	----------	--	--	--------------

82.. ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE DISTRIBUCION DE CARGAS EN TABLEROS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE MASAS, GABIENTES, PASTILLAS TERMONAGNETICAS, ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE EL ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGAS, CERFICACION FIRMADA POR REPRESENTATE DE LA UNIDAD VERIFICADORA, TRAYECTORIAS COMPLEMENTARIAS,

**REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ**

**Acumulado anterior:** \$7,041,001.50  
**Monto esta hoja:** \$365,031.32  
**Acumulado:** \$7,406,032.82

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**Concurso No.** IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024  
**Obra:** TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.


**Lugar:** Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 25/09/2024  
**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 26/09/2024  
**Fin Obra:** 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
82	TABLERO PRINCIPAL	PIEZA	1.0000	\$56,894.79	(* CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)	\$56,894.79
83	TRANSFORMADOR 220 A 440	PIEZA	1.0000	\$141,261.69	(* CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. *)	\$141,261.69
84	CABLE 2 0 AWG	ML	950.0000	\$313.06	(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 06/100 M.N. *)	\$297,407.00
85	TUBERIA CONDUIT 2"	ML	445.0000	\$338.34	(* TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	\$150,561.30
86	ESTUDIO DE CENTRO DE CARGAS	ESTUDIO	1.0000	\$59,627.35	(* CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N. *)	\$59,627.35
87	CERTIFICADO UVIE VERIFICACION	ERTIFICAD	1.0000	\$80,021.12	(* OCHENTA MIL VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. *)	\$80,021.12



<b>REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO OMAR HERNÁNDEZ CRUZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b> \$7,406,032.82
	<b>Monto esta hoja:</b> \$785,773.25
	<b>Acumulado:</b> \$8,191,806.07

**RECOCORIFLE, S.A. DE CV.**

CLIENTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

CONCURSO No. IO-50-GYR-050GYR095-N-13-2024

OBRA: TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE DE RIO BAMBA DELEGACION 35 DE ESTE ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Lugar: Río Bamba No. 621, Ciudad de México, Ciudad de México



Fecha: 25/09/2024  
 Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/09/2024  
 Fin Obra: 25/10/2024

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------


TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  
 IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. \*)

\$8,191,806.07  
 \$1,310,688.97  
 \$9,502,495.04


**C. Sergio Omar Hernandez Cruz**  
 Representante Legal



**Ing. Adrian Agustín Martínez Reyes;**  
 Jefe de Conservación Zona I



**Ing. Jose Gervacio Araujo;**  
 Jefe de Conservación Zona III



**Ing. Ivan Ignacio Zuñiga Flores**  
 Superintendente



**Arq. Joel Ulises Miranda Barillas;**  
 Jefe de Conservación Zona II



**Lic. Benito Lopez Gonzalez;**  
 Jefe de Conservación de Unidad No. 24  
 y Residente de Obra

