

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales
 Obra: REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

**ANEXO NO. 5
 DEL CONTRATO**

Fecha: 20/09/2024
 Duración: 27 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2024
 Fin Obra: 19/10/2024
 contrato CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	GUARDERIA 25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CON UNA ALTURA MAX DE 3.0 MTS DE ALTURA CON POSTES A CADA 3.00MTS ANCLADOS EN CONCRETO. CINTA DE PRIVACIDAD DE 1 1/10 x 68 1/2". EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, PIJAS, ANCLAS, TAQUETES, HERRAMIENTAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES DESPERDICIOS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MALLA CICLONICA	ML	9.0600	\$1,962.63 (* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)		\$17,781.43
1	GUARDERIA 18 TAPAL DE MADERA DE 19 MM PARA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO Y PROTECCION A USUARIOS DE GUARDERIA. INCLUYE: BASTIDOR A BASE DE POLINES DE MADERA DE 4", BARROTE DE 4", TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FABRICACION E INSTALACION DE TAPIAL, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTE, DESMONTAJE Y RETIRO DE TAPIAL FUERA DE LA UNIDAD UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, ESCALERAS, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	87.8400	\$361.32 (* TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. *)		\$31,738.35
2	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 0.00 A 18 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE MANERA MANUAL PARA NO AFECTAR AREAS ADYACENTES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M3	14.5800	\$773.41 (* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. *)		\$11,276.32
3	DEMOLICION DE ARRIMATE CUADRADO PARA PROTECCION DE ARBOL A BASE DE PIEDRA BRAZA CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.80 X 0.40 Y 0.50 MTS DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.0000	\$2,539.21 (* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)		\$2,539.21
4	EXTRACCION DE RAICES HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 MTS SIN AFECTAR AL ARBOL, INCLUYE: EXCAVACION Y DESENRAICE POR MEDIOS MANUALES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DESENRAICE HASTA SU LUGAR DE SU ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	81.0000	\$87.33 (* OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)		\$7,073.73

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato: CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5	CONFORMACION Y MEJARAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL INHERTE (TEPETATE) HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 MTS. INCLUYE: CONFORMACION DE TERRENO CON APERTURA DE CAJA HASTA 0.30 MTS DE PROFUNDIDAD, MEJORAMIENTO DE TERRENO CON TEPETATE EN CAPAS DE 0.10 MTS, COMPACTACION, PREPARACION DE MATERIAL CON AGUA PARA SU MEZCLA ADECUADA PARA SU COMPACTACION, APLICACION POR CAPAS DE 10 CM. AFINE, RASTREO, ACARREO DE	M2	81.0000	\$188.49 (* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)		\$15,267.69
6	MATERIAL HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, HERRAMIENTA, COMPACTADORA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	81.0000	\$969.95 (* NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. *)		\$78,565.95
7	CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.0000	\$4,925.58 (* CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N. *)		\$4,925.58
8	BANCA JARDINERA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.80 X 0.50 Y ASIEN TO DE 0.40 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFURZO DE 3/8", CIMBRA, DESCIMBRA, ANCLAJE A PISO DE CONCRETO, PREPARACION DE MEZCLA DE CONCRETO DE F.c: 200 Kg/cm2, NARIZ REDONDEADA, ACABADO NATURAL, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	VIAJE	25.0000	\$2,112.71 (* DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 71/100 M.N. *)		\$52,817.75

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
Contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	ALBANILERIA ELABORACION DE TAPIALES PARA PROTECCION A BASE DE HOJA DE PANEL DE YESO DE 1.22 X 2.44, CON UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON POSTE 4.1 X 2.44 Y CANAL 4.10 X 3.05 A CADA 60 CM ACABADO PINTURA VINILICA BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAJE, DESMONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.0000	\$229.59 (* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N. *)		\$3,443.85
2	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TAPANCO DE MADERA. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.4000	\$231.80 (* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)		\$9,828.32
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42 DE 12.7MM(1/2") DE DIAMETRO INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS,GANCHOS,DESPERDICIOS,, EL ACARREO LIBRE, LA MANON DE OBRA, LA HERMIMENTA Y EL EQUIPO NECESARIO.	TON	0.4500	\$33,531.26 (* TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *)		\$15,089.07
4	CIMBRA AHOGADA O MUERTA DE MADERA ACABADO COMUN EN LOSA INCLUYE : EL SUMINISTRO DE TRYPLAY Y LA MEDERA DE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LES CORRESPONDA , SEGUN EL NUMERO DE MOLDES , BASTIDORES , LA OBRA FALSA Y CONTRAVIENTOS, CLAVOS, ALAMBRE Y DEMAS DISPOSITIVOS DE FIJACION, DESMOLDANTE , CHAFLANES, GOTEROS, ATIEZADORES, SEPARADORES , LA CARGA , ACARREO, LIBRE HORIZONTAL O VERTICAL, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA	M2	42.4000	\$1,019.77 (* UN MIL DIECINUEVE PESOS 77/100 M.N. *)		\$43,238.25
	HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.					
5	CONCRETO HIDRALUICO FRAGUADO NORMAL,RESISTENCIA f _c = 200 kg/cm2 ESTRUCTURAL CLASE 1 HECHO EN OBRA FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO (CPO), ARENA, GRAVA, TAMAÑO MÁXIMO DE 19 MM DE DIAMETRO Y AGUA CON REVENIMIENTO APTO PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA INCLUYE : EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION, MUESTREO, VIBRADO, CURADO, RETIRO DE LOS DESPERDICIOS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	5.0000	\$4,258.27 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)		\$21,291.35
	ACABADO CEMENTO PULIDO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.4000	\$140.24 (* CIENTO CUARENTA PESOS 24/100 M.N. *)		\$5,946.18

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUARDERIA 52						
ACABADOS						
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOBORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$462.14 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)		\$4,159.26
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$162.57 (* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$1,463.13
3	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (PILETA DE ASEO) A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.0000	\$785.52 (* SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)		\$2,356.56
4	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (PILETA DE ASEO) A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE PILETA HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	5.0000	\$578.18 (* QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$2,890.90
LIMPIEZA						
5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	9.0000	\$66.61 (* SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)		\$599.49
GUARDERIA 01						
ALBAÑILERIA						
1	BACHEO CON ACABADO CEMENTO PULIDO INTEGRADO EN FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C.=100KG/CM2, EN AREA DE TOMA DE AGUA Y BANQUETA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000	\$582.78 (* QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. *)		\$1,165.56
2	AFINE O EMPASTADO CON YESO Y REDIMIX EN COCINETA EN MUROS A PLOMO CON REGLA CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.6000	\$261.71 (* DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)		\$2,512.42

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3	REPARACION DE FALDON A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESPUSG EN MARQUESINA O FALDON EXTERIOR , SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	8.0000	\$605.26 (* SEISCIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	\$4,942.08	
4	RETRO DE MATERIALES DE DESMONTAJES NO RECUPERABLE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: ENCOSTALADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A ESTACION DE 50 MTS., CARGA, DESCARGA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	VIAJE	1.0000	\$3,902.27 (* TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N. *)	\$3,902.27	
5	ACABADOS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILCO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,146,7400	\$162.02 (* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	\$185,794.81	
6	APLANADO DE MURO EN COCINETA INCLUYE: MORTERO ARENA CEMENTO , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	2.0000	\$600.52 (* SEISCIENTOS PESOS 52/100 M.N. *)	\$1,201.04	
7	SELLADO Y FIJACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN VESTIDORES MUJERES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$987.18 (* NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$987.18	
8	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DESDE RED GENERAL HASTA CISTERNA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE 25 MM DE DIÁMETRO DE COBRE PARA INSTALACION HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	65.5600	\$493.45 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	\$32,350.58	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9	CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$693.24 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	\$693.24	
10	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE WC EN AREA DE VESTIDORES Y DIRECCION . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$138.66 (* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)	\$277.30	
11	INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: SISTEMAS DE FIJACION, SELLADO, EMPAQUES, COLOCACION DE LLAVE DE CUJELLO ALTO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	3.0000	\$887.60 (* OCHO CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. *)	\$2,662.80	
12	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE WC EN AREA DE VESTIDORES Y DIRECCION . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$897.72 (* OCHO CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,795.44	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR DE 4.80 LTRS PARA BAÑO DE VESTIDORES MUJERES Y DIRECCION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$6,896.59 (* SEIS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	\$13,793.18	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA RUGO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$885.49 (* OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	\$885.49	
15	JARDINERIA DEMOLICION DE ARBOL CON PERIMETRO DE TRONCO DE 1.01 A 1.50 M INCLUYE: LA EXCAVACION, DESENRAICE, ACERREO LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DE VEHICULO DE TRANSPORTE, ESTIBA, LIMPIEZA, LE HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO	PZA	1.0000	\$12,729.30 (* DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	\$12,729.30	
16	FIRME DE CONCRETO MUESTREADO DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: JUNTAS DE COMPRESION SELLADAS CON POLIURETANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, FRONTERAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.0000	\$79.97 (* SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	\$18,719.28	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato: CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
7	CORRECTA EJECUCION. APLICACION DE PINTURA EN PUERTA DE EMERGENCIA A BASE DE PINTURA ALQUIDALICO BRILLANTE COLOR NARANJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$1,273.11 (* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. *)		\$1,273.11
8	COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO 20 X 30 CMS EN MUROS DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO, EMBOQUILLADO DE 3 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000	\$360.23 (* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. *)		\$720.46
9	APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS EN POSTES Y TRABESANOS DE ESCALERA DE EMERGENCIA DE 1.20 MTS DE ALTURA X 8.20 MTS DE LARGO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN DETALLE DE PLANO.	PZA	1.0000	\$3,500.41 (* TRES MIL QUINIENTOS PESOS 41/100 M.N. *)		\$3,500.41
10	INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P, 3H, 125V, 20 AMP. A BASE DE CANALETA DE PVC DE 1/2", CONDUCTORES MARCA VIAKON- CONDIMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THWALS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCION CAL. 10 AWG Y TIERRA FISICA DE CAL. 10 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, Cajas REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"x 4" DE PVC , MONTAJE DE CONTACTO CON TAPA, M.O, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.0000	\$460.92 (* CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N. *)		\$460.92
11	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR. INCLUYE: MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACION DE INTERRUPTOR CON TAPA , M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.0000	\$571.50 (* QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)		\$571.50
12	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE WC PARA NIÑO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	\$498.24 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$2,491.20
13	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MEZCLADORA PARA TARRA EN AREA DE DIETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$589.40 (* QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)		\$1,178.80

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
Contrato: CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
14	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE COFLEX PARA WC. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	\$251.07 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)		\$2,510.70
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC TIPO INFANTIL , INCLUYE: TAPA, TANQUE JOO DE ACCESORIOS PARA TANQUE , TORNILLOS PARA FIJAR LA TASA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	\$4,786.55 (* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)		\$23,932.75
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA MRC DICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	2.0000	\$1,621.56 (* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. *)		\$3,243.12
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX DE 25 CM PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	\$236.53 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *)		\$2,365.30
18	DEMOLUCION DE ARBOL CON PERIMETRO DE TRONCO DE 1.01 A1.50 M INCLUYE: LA EXCAVACION, DESEPAIJE, ACERRO LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DE VEHICULO DE TRANSPORTE, ESTIBA, LIMPIEZA, LE HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO	PZA	1.0000	\$10,580.40 (* DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N. *)		\$10,580.40
19	FIRME DE CONCRETO MUESTREADO DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: JUNTAS DE COMPRESION SELLADAS CON POLIURETANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, FRONTERAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.0000	\$983.01 (* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)		\$17,694.18
20	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" . INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, FRONTERAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.0000	\$312.59 (* TRESCIENTOS DOCE PESOS 59/100 M.N. *)		\$2,500.72
21	RETIRO DE MATERIALES DE DESMONTAJES NO RECUPERABLE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: ENCOSTALADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A ESTACION DE 50 MTS., CARGA, DESCARGA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	VIAJE	1.0000	\$4,023.71 (* CUATRO MIL VEINTITRES PESOS 71/100 M.N. *)		\$4,023.71

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
Contrato: CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22	LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	120.4500	\$66.61 (* SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)		\$8,023.17
23	RETIRO DE FOLLAJE DE ARBOLES DE LA REGION DE 1º DE DIAMETRO DEL TALLO, 1.2 MTS. DE ALTURA CON FOLLAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO. HOSPITAL GENERAL ZONA 27 ACABADOS	PZA	20.0000	\$77.33 (* SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)		\$1,546.60
1	BOQUILLAS CON YESO EN MUROS A PLOMO CON REGLA CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.0000	\$221.19 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. *)		\$2,211.90
2	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MÉCANICOS DE (PISO DE PISO DE FARMACIA); INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.0000	\$188.39 (* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. *)		\$7,535.60
3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE (REGISTRO EN RAMAPA DE PROVEDORES); INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$2,417.32 (* DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N. *)		\$2,417.32
4	COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO DE 59.3 X 59.3 CMS. EN ÁREA DE BODEGA Y ROPERIA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA EN COLOR MARFIL MARCA CREST, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.0000	\$1,048.99 (* UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)		\$6,293.94
5	COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 30 X 30 CMS EN MUROS DE MARMITAS EMPLEADOS, PARTE INFERIOR DE TARJA METALICA Y MESAS DE TRABAJO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO, EMBOQUILLADO DE 3 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.0000	\$884.57 (* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)		\$3,538.28

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
Contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	COLOCACION EN AREA DE FILTRO O ACCESO DE PISO CERAMICO 20 X 20 CMS COLOR SIMILAR O IGUAL AL EXISTENTE CON JUNTA A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000	\$683.03 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. *)		\$1,366.06
7	SUMINISTRO Y COLOCACION PLAFON EN AREA DE BAÑOS PRIMER PISO , A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.0000	\$683.15 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)		\$2,732.60
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA DE BAÑOS DE PLANTA BAJA SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES GALVANIZADOS, SELLADO EN SUS JUNTAS CON MALLA RETICULAR. INCLUYE: SOPORTERIA CON POSTE Y CANAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.0000	\$584.70 (* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)		\$4,677.60
9	FIRME DE CONCRETO EN JUNTA CONSTRUCTIVA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150KG/CM2. . INCLUYE: JUNTAS DE COMPRESION SELLADAS CON POLIURETANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, FRONTERAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	8.0000	\$354.50 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)		\$2,836.00
10	REPARACION Y COLOCACION DE PISO DE PVC ANTIESTÁTICO ANTIDESIZAMIENTO, RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN LA NORMA, ANTIHONGOS, ANTIESTÁTICO, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS EXTERNOS Y DE BAJO MANTENIMIENTO. SOLDADURAS POR TERMOFUSIÓN EN JUNTAS, CURVAS SANITARIAS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO,	M2	8.2500	\$1,330.72 (* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N. *)		\$10,978.44
	DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO VINILICO HOMOGÉNEO ANTIBACTERIAL DE LÍNEA PARA MUROS Y PLAFONES CON CAPA DE USO CON POLIURETANO PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.					

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato C4MM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, EN MUROS Y PLAFONES INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	725.1600	\$161.48 (* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. *)		\$117,098.84
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 4" X 4", MARCA CUPRUM , COLOCADO CON PLUAS, EN CAMBIO DE PISO PARA DELIMITAR AREAS RECUBIERTAS POR CUALQUIER PISO . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.0000	\$409.65 (* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)		\$2,457.90
13	COLOCACION, FLUACION, EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO DE SUPERFICIE SOLIDA (CUBIERTA) EN AREA DE COMEDOR . INCLUYE: THINER, ESTOPA, PULDOR, LUAS, PLUAS SINKER No.8 DE 1/2", ADHESIVO LOKWELD CODIGO WSA 80, BOQUILLA ESTILO HD DE MEZCLADO ESTÁTICO EN ADHESIVO, APLICACIÓN DE ADHESIVO CON PISTOLA DISPENSADORA GUJ44007 (100Z), PERFORACIONES EN CUBIERTA PARA ESCANNER, PIN PAD, Y POSTE DE CPU, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA,	PZA	1.0000	\$2,688.35 (* DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)		\$2,688.35
14	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	185.4500	\$101.35 (* CIENTO UN PESOS 35/100 M.N. *)		\$18,795.36
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO SCT ALQUILAD HULE CLORADO PARA ESTACIONAMIENTO Y GUARNICIONES SEGUN ESPECIFICACIONES (MARCA DUPONT), INCLUYE: MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	40.0000	\$1,286.14 (* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)		\$51,445.60
16	APLICACION DE AUTO NIVELANTE DE LA MARCA MORTAR MIX CON CATALIZADOR SOBRE FIRME EXISTENTE EN AREA DE FARMACIA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.0000	\$189.04 (* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)		\$2,268.48

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales
IMITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024
 OBRA: REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
 Duración: 27 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2024
 Fin Obra: 19/10/2024
 contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
17	FIRME DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC-150KG/CM2. INCLUYE: JUNTAS DE COMPRESION SELLADAS CON POLIURETANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, FRONTERAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.0000	\$1,469.33 (* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)		\$17,631.96
18	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO SECCION 0.60X0.60M HASTA 1 METRO DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE BLOCK N°6, JUNTEADO Y APLANADO CON CEM-ARENA PROP: 1:2.5 ACABADO REQUEMADO CON MEDIA CANA, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASTIDOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$7,952.08 (* SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)		\$7,952.08
19	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS, FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	VIAJE	1.0000	\$4,006.48 (* CUATRO MIL SEIS PESOS 48/100 M.N. *)		\$4,006.48
	TOTAL ACABADOS					\$268,932.79
	INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION					
19	INSTALACION Y COLOCACION DE LUMINARIOS TEE 8 DURO TEST, TIPO DE SOBREPONER HERMETICAS, COLOCADAS SOBRE PERIMETRO DE MARQUESINA Y ALIMENTADAS EN SERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.0000	\$69.40 (* SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)		\$832.80
20	SALIDA ELECTRICA E INSTALACION DE REFLECTOR EN MARQUESINA A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO, CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUIMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCION (ELE-01) CAL. 12 AWG. INCLUYE: LICUATITE, MATERIALES, CONECTORES, UNICANAL, CODOS DE 90°, GUIA DE ALAMBRE, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.0000	\$1,260.72 (* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 72/100 M.N. *)		\$7,564.32
21	COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 100 W. INCLUYE LAMPARA FLORESCENTE EN AREA DE MAGCZO DE ANUNCIO LUMINOSO. INCLUYE: ALIMENTACION EN SERIE DENTRO DEL CIRCUITO DE ILUMINACION EXTERIOR CON ARMOFLEX CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	6.0000	\$2,410.01 (* DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N. *)		\$14,460.06
22	INSTALACION Y COLOCACION DE LAMPARAS CUADRADAS DE 60 X 60 CM EN SALA DE ESPERA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.0000	\$1,582.95 (* UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$15,829.50
23	INSTALACION Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULARES DE 23 CM EN BANOS Y OFICINAS, TIPO DE SOBREPONER HERMETICAS, ALIMENTADAS EN SERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.0000	\$713.90 (* SETECIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)		\$4,283.40

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024
REPARACION DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24	INSTALACION Y COLOCACION DE LAMPARA DE 1.20 X 30 CM EN AREA DE DIETO O COCINA. INCLUYE: ALIMENTACION EN SERIE DENTRO DEL CIRCUITO DE ILUMINACION INTERIOR EN COCINA CON ARMOFLEX CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	4.0000	\$1,367.86 (* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. *)		\$5,471.44
25	HERRERIA, ALUMINIO Y CRISTAL APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS EN POSTES Y TRAVESAÑOS DE ESCALERA DE EMERGENCIA DE 1.20 MTS DE ALTURA X 8.20 MTS DE LARGO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN DETALLE DE PLANO.	PZA	2.0000	\$3,942.60 (* TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)		\$7,885.20
26	INSTALACION HIDROSANITARIA INSTALACION DE LAVABO PARA SOBRE PONER COLOR BLANCO DE 45 CM , INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION , PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000	\$5,896.50 (* CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)		\$11,793.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA TARJA MRC DICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	12.0000	\$2,403.50 (* DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N. *)		\$28,842.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX DE 25 CM PARA WC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.0000	\$243.30 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)		\$5,839.20
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CON BOTE PARA LAVABO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.0000	\$724.87 (* SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N. *)		\$8,698.44
30	SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE CPVC PARA INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.0000	\$7,950.84 (* SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. *)		\$7,950.84
30	LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. GUARDERIA II	M2	45.0000	\$76.83 (* SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. *)		\$3,457.35

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
Contrato: CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES						
1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE (PLAFON LISO) EN AREA DE DIETO ,COCINA, COMEDOR Y BAÑOS DE NIÑOS ASI COMO EN ARREA DE FILTRO . INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$117.44 (* CIENTO DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. *)		\$1,056.96
2	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE (DADO DE 40 X 40CM) EN SANITARIOS DE 3ER NIVEL HASTA PLATA BAJA. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	\$117.45 (* CIENTO DIECISIETE PESOS 45/100 M.N. *)		\$1,174.50
3	DEMOLICIÓN DE APLANADO SUELTO. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$285.01 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. *)		\$2,565.09
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON, A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$553.69 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)		\$4,983.21
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$195.27 (* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. *)		\$1,757.43
6	EMPASTADO CON YESO Y REDEMIX PROP. 1:5 CON UNA MANO DE ALCAFIN COMO SELLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, NIVELACION, CURADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.0000	\$281.59 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)		\$2,534.31
6	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE (CONTACTO EN PISO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$560.16 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 16/100 M.N. *)		\$560.16
7	CANCELACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA ESTACION DE TRABAJO DENTAL DE 1/2" DE Ø. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$573.57 (* QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *)		\$573.57
8	CANCELACION DE DESCARGA SANITARIA DE 2" DE Ø COBRE . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$692.55 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)		\$692.55

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024
 Obra: REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
 Duración: 27 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2024
 Fin Obra: 19/10/2024
 contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA EN AREA DE DIETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	\$707.30 (* SETECIENTOS SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$2,121.90	
10	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE COFLEX PARA WC. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000	\$301.28 (* TRESCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$1,807.68	
11	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CESPOL PATA TARJA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	\$301.28 (* TRESCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$903.84	
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA TARJA MRC DICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	3.0000	\$1,472.56 (* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)	\$4,417.68	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX DE 25 CM PARA WC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000	\$200.08 (* DOSCIENTOS PESOS 08/100 M.N. *)	\$1,200.48	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA TARJA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	\$281.79 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. *)	\$845.37	
15	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	12.0000	\$80.08 (* OCHENTA PESOS 08/100 M.N. *)	\$960.96	
	GUARDERIA 12					
	PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE (LOSETA DE 20 X 20 CM.) EN AREA DE DIETO ,COCINA, COMEDOR Y BAÑOS DE NIÑOS ASI COMO EN AREA DE FILTRO . INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.0000	\$117.44 (* CIENTO DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. *)	\$117.44	
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, PARA DESMANTELAR TUBERIA DAÑADA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERILADO, COLOCACIÓN DEL MATERIAL DONDE NO INTERFERA CON EL RESTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.0000	\$671.13 (* SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)	\$671.13	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024
 REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
 Duración: 27 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2024
 Fin Obra: 19/10/2024
 contrato: CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3	ACABADO CEMENTO PULIDO INTEGRADO EN HUECO DE TUBERIA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$1,387.70	(* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$1,387.70
3	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (TARJA DE ACERO INOXIDABLE) A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 05 PRELIMINARES INSTALACION HIDROSANITARIA	SAL	1.0000	\$2,803.75	(* DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 75/100 M.N. *)	\$2,803.75
1	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE (LAMPARA DE 1.20 X 30 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$466.36	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. *)	\$932.72
2	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (LAVABO DE TER PISO) A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.0000	\$2,808.28	(* DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N. *)	\$2,808.28
3	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$251.06	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	\$502.12
4	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE COFLEX PARA LAVABO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	\$148.85	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	\$595.40
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	2.0000	\$762.88	(* SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. *)	\$1,525.76
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX DE 75 CM PARA WC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	\$236.53	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *)	\$946.12

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILA LITIO CR-P2-6V ELEC RV-860. INCLUYE: INSTALACION, RECORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DESPERDICIOS.	PZA	3.0000	\$396.74 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *)		\$1,190.22
8	COLOCACIÓN DE PUERTA PARA ZAGUAN EN ACCESO A ESTACIONAMIENTO, SECCIÓN DE (2.5 X 3 MTS.) COMPUESTA DE PERILES METÁLICOS CAL. 14 DE 3 X 2" CON BASTIDOR INTERMEDIO DE PTR H-50 4"x6", APLICA UNA MANO DE PRIMARIO ESTRUCTURAL Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR VERDE . INCLUYE: COLOCACION DE VALERO CERRADURA DE SOBREPONER . PASADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$7,790.34 (* SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 34/100 M.N. *)		\$7,790.34
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	25.0000	\$79.55 (* SETENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)		\$1,988.75
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 20 PRELIMINARES					
1	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE AZULEJO EN MURO DE 20 X 30 CM. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.8000	\$211.34 (* DOSCIENTOS ONCE PESOS 34/100 M.N. *)		\$5,241.23
2	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PLANCHA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 80 X 40CM. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$815.82 (* OCHO CIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N. *)		\$815.82
3	RETIRO DE PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: ENCOSTALADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A ESTACION DE 50MTS, CARGA, DESCARGA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	VIAJE	1.0000	\$2,398.09 (* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)		\$2,398.09
1	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON MODULAR DE 60X 60 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.2000	\$222.77 (* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. *)		\$2,940.56

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
Contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.8000	\$355.62 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)		\$5,974.42
3	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TUBERIA DE FOFO DE 4" EN AREA DE PLANTA BAJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.2500	\$425.12 (* CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N. *)		\$11,159.40
4	PLAFON DE TABLA ROCA. INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.8000	\$470.80 (* CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. *)		\$7,909.44
5	COLOCACIÓN DE CIELO FALSO (ACA-09) EN AREA DE VENTAS A BASE DE PLAFON REGISTRABLE RESISTENTE AL FUEGO, EN PLACAS DE 0.61 X 1.22 CON SUSPENSIÓN VISIBLE (ACA-06) (SUMINISTRADO POR OXOX), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.2000	\$1,299.54 (* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$17,153.93
6	PINTURA DE VINILICA MARCA COMEX BLANCO 700 EN PLAFONES, PROTECCION DE PISO, RECORTES, RESANES, APLICACIÓN A DOS MANOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	16.8000	\$177.53 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)		\$2,982.50
4	MURO A BASE PANEL DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR Y PANEL DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESP. SOPORTADO CON ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CALAFATEOS, SELLADOR, HERRAMIENTA, ACARREOS, SUMINISTRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000	\$652.20 (* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)		\$1,304.40
5	COLOCACION DE LOSETA VINILICA DE 30 X 30 X 3 MM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, TRAZO NIVELACION PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, COLOCACION DE LA LOSETA Y LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.2300	\$577.38 (* QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)		\$23,805.38
..	COLOCACION DE ZOCCO VINILICO DE 10CMS COLOR MEGRO, EN PERIMETRO DE AREAS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	65.6700	\$162.61 (* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *)		\$10,678.60

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-60-GYR-060GYR096-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	RECUBRIMIENTO CON YESO O PASTA EN MUROS CON CINTILLA EXISTENTES (ACABADO LISO, CON UN ESPESOR DE 1.5CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.4500	\$533.69 (* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)		\$40,266.91
7	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA , INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	120.4500	\$184.48 (* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)		\$22,220.62
8	DESINSTALACION Y RETIRO DE LUMINARIAS DE GABINETE INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	6.0000	\$412.59 (* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 59/100 M.N. *)		\$2,475.54
9	INSTALACION Y COLOCACION DE FOCO LED DIMEABLE CON BASE PARA EMPOTRAR, EN PLAFON AREA RAYOS X INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.0000	\$740.23 (* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 23/100 M.N. *)		\$4,441.38
	TOTAL ILUMINACION					\$6,916.92
	INSTALACION HIDROSANITARIA					
8	CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13MM DE DIAM. , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	\$373.16 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)		\$1,119.48
7	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA DESCARGA DE LAVABOS Y WC ASI COMO MINGITORIOS EN AREA DE VESTIDORES EN PRIMER PISO A BASE DE TUBERIA DE PVC 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.4500	\$329.28 (* TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N. *)		\$5,087.38
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA , INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.2500	\$178.19 (* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. *)		\$4,677.49
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	136.0000	\$84.13 (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. *)		\$11,441.68

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-60-GYR-050GYR096-N-14-2024
 OBRA: REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
 Duración: 27 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2024
 Fin Obra: 19/10/2024
 contrato C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (PILETA DE ASEO) A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE PILETA HASTA COLUMNA DE DESAGUE O REGISTRO INMEDIATO. INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.0000	\$2,570.36 (* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 36/100 M.N. *)	\$2,570.36	
14	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA MUEBLE DE BAÑO (NODORO) A BASE DE TUBERÍA DE PVC 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	15.0000	\$2,758.30 (* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,374.50	
15	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA MUEBLES DE BAÑO (MINGTORIO) A BASE DE TUBERÍA DE 2" PARA CONEXION GENERAL A 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.0000	\$2,835.39 (* DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$17,012.34	
16	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE 2" PARA CONEXION GENERAL A 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	18.0000	\$2,835.39 (* DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$51,037.02	
VIARIOS						
17	DESAMATELAMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAMINA Y FORRO DE FIBRA DE VIDRIO. CON SECCION PROMEDIO DE 40 X 40M DE LONGITUD DE .52 M EN AZOTEA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.0000	\$590.89 (* QUINIENTOS NOVENTA PESOS 89/100 M.N. *)	\$7,090.68	
1	SELLADO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: MEMBRAMA , VAPORTITE , O TERRACOTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.0000	\$1,007.35 (* UN MIL SIETE PESOS 35/100 M.N. *)	\$8,058.80	
18	SUMINISTRO, FIJACION Y COLOCACION DE MALLA ANTIPAJARO, ANTIMURCIELAGO Y ANTIPALOMA DE 25 X 5 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	350.0000	\$110.51 (* CIENTO DIEZ PESOS 51/100 M.N. *)	\$38,678.50	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-60-GYR-060GYR096-N-14-2024**
REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato: C4M0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS".

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
19	COLOCACIÓN, FILACIÓN, EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO DE CUBIERTA DE MARMOL SOBRE SOPORTE METÁLICOS INCLUYE: PULIDOR, LUAS, P ADHESIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$9,898.56 (* NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)		\$9,898.56
20	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO ALMACENES VALLEJO PRELIMINARES	M2	136.0000	\$96.94 (* NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)		\$13,183.84
1	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 1.15 X 2.10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$1,120.90 (* UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N. *)		\$1,120.90
2	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE MARCO DE VENTA CON 3 FLUOS DE 80 X 1.60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$1,789.15 (* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)		\$1,789.15
3	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 1 X 2.10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$1,196.48 (* UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. *)		\$2,392.96
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA SECCION DE (0.94 X 2.10M) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE LINEA BOLSA 2" PARA CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE: CRISTAL CON PELICULA, CERRADURA, PASADORES DE MAROMA, MARCO DE 2". PIVOTES, CONTRA EN PISO PARA PASADOR DE PUERTA, FELPA EN LOS COSTADOS, INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA, PASADOR DE MAROMA Y PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SELLOS, ACARREOS, MONTAJE.	PZA	1.0000	\$14,380.69 (* CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 69/100 M.N. *)		\$14,380.69
5	DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA, SECCION DE (1.80 X 1.60M) DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE LINEA BOLSA 3" PARA CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE: VENTANA SERVICIO NOCTURNO DE 0.78 X 0.40 MTS, MARCO DE 2". PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SELLOS, ACARREOS, MONTAJE, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$6,880.96 (* SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 96/100 M.N. *)		\$6,880.96

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. Departamento de Conservación y Servicios Generales

Obra: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-50-GYR-050GYR095-N-14-2024**
 REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 35 Y 36

Fecha: 20/09/2024
Duración: 27 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2024
Fin Obra: 19/10/2024
contrato CAM0125

"CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS"

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12	IMPERMEABILIZACIÓN EN COLADERA A BASE DE UNA CAPA DE BARRERA DE VAPOR (PRIMERA MANO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$568.06 (* QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. *)	\$1,136.12	
13	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO) EN TRASLAPES DE ROLLO A BASE DE 1 CAPA DE VAPORITTE Y APLICACION DE ACABADO TERRACOTA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	150.0000	\$38.56 (* TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	\$5,784.00	

TOTAL LIMPIEZA \$29,879.63
 TOTAL ALMACENES VALLEJO \$58,353.76

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$2,168,945.56
IVA 16.00% \$347,031.29
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$2,515,976.85
 (* DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. *)

ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ REYES, JEFE DE LA ZONA "I"

ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, JEFE DE LA ZONA "II"

ING. JOSÉ GERVAZIO ARAUJO, JEFE DE LA ZONA "III"

ADMINISTRADOR GENERAL: ING. ALDO MICHEL PÉREZ CASTAÑEDA