

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO
5 III

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2024

Fin Obra: 30/08/2024

DOCUMENTO
ANEXO 1B

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES						
1	COLOCACION DE PLASTICO DE USO LIUERO O RUDO EN ESCRITORIOS . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	186.0000	\$78.70 (* SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. *)	\$14,638.20	
2	COLOCACION DE PLASTICO DE USO LIUERO O RUDO EN CORTINAS, LAMPARAS ARBOTANTES Y GABINETES DE TOMA DE OXIGENO Y AIRE EN AREA DE HOSPITALIZACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	197.0000	\$76.14 (* SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$14,999.58	
3	COLOCACION DE PLASTICO NEGRO FABRICADO EN POLIETILENO DE .0075 DE ESPESOR PARA PROTECCION DE PISO ANTIBACTERIAL EN PABELLONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5,310.7300	\$27.29 (* VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$144,929.82	
4	ACARREO DE CAMA HOSPITALARIA DE MECANISMO MANUAL AL LUGAR INDICADO POR SUPERVION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS O TRES PERSONAS.	PZA	197.0000	\$269.01 (* DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$52,994.97	
5	ACARREO DE MOBILIARIO MEDICO (MESA PUENTE , BANQUETA DE UN PELDAÑO , BURO, BOTE DE BASURA PORTA SUERO DE ALTURA AJUSTABLE) AL LUGAR INDICADO POR SUPERVION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS O TRES PERSONAS.	PZA	591.0000	\$215.20 (* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. *)	\$127,183.20	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL-DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024
DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	ACARREO DE BOTES Y EQUIPO DE RPBI AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISCION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UNA PERSONA.	PZA	16.0000	\$107.44 (* CIENTO SIETE PESOS 44/100 M.N. *)		\$1,719.04
7	ACARREO DE CARRO TANICO PARA ROPA SUCIA TUBULAR CROMADO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISCION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UNA PERSONA.	PZA	20.0000	\$133.03 (* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. *)		\$2,660.60
8	ACARREO DE SILLA PC PARA TRABAJO CON RUEDAS AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISCION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UNA PERSONA.	PZA	217.0000	\$54.73 (* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *)		\$11,876.41
9	ACARREO DE LOKER METALICO ESTANTE DE 3 NIVELES AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISCION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.	PZA	50.0000	\$64.57 (* SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)		\$3,228.50
10	ACARREO DE ANAQUEL METALICO ESTANTE DE 5 NIVELES AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISCION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.	PZA	126.0000	\$71.03 (* SETENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)		\$8,949.78

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024

DOCUMENTO

ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11	ACARREO DE COLCHON HOSPITALARIO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.	PZA	394.0000	\$43.04 (* CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. *)	\$16,957.76	
11	ACARREO DE ESCRITORIO DE MADERA AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.	PZA	186.0000	\$86.08 (* OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	\$16,010.88	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, DE TABLAROCA RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD, TIPO WIR FIRECODE DE 12.7 MM. (1/2"), CON CANALES Y POSTES DE LÁMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO, DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LÁMINA GALV. CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTON METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE	M2	5,310.7300	\$665.27 (* SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. *)	\$3,533,069.35	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION
 HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024
DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON, EN AREA DE REGEDERAS A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, MOHO INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD. TIPO W/R FIRECODE DE 12.7 MM. (1/2"), CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA,	M2	65.2800	\$966.26	(* NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. *)	\$63,077.45

SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALV. CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTON METÁLICO DE 87.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LÁMINA GALV. CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALV. CAL.14, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, ANGULO REBORDE CAL.26, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES

ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL

13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO INTERIOR (PERIMETRAL) EN AREA DE VENTANAS CON 0.45 M ALTO X 0.30 M ANCHO, A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	124.7500	\$782.45	(* SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	\$97,610.64
----	---	----	----------	----------	---	-------------

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION
 HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024
DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA INTERIOR (PERIMETRAL) EN AREA DE VENTANAS CON 0.30 M ANCHO, A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	155.5700	\$547.28 (* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	\$547.28 (* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	\$85,140.35
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA DE SEPTICO SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES GALVANIZADOS, SELLADO EN SUS JUNTAS CON MALLA RETICULAR, INCLUYE: SOPORTERIA CON POSTE Y CANAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	32.9200	\$656.12 (* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	\$656.12 (* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	\$21,599.47
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA PABELLON C SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES GALVANIZADOS, SELLADO EN SUS JUNTAS CON MALLA RETICULAR, INCLUYE: SOPORTERIA CON POSTE Y CANAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.0000	\$646.68 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. *)	\$646.68 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. *)	\$14,226.96
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5,310.7300	\$157.38 (* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$157.38 (* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$835,802.69

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Ciliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024
DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Noncalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
17	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO PARA LAMPARAS CUADRADAS DE 60CM X 60 CM, INCLUYE:SUSPENSION DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS, CANAL PERIMETRAL 4.10 X 3.05 PIJAS,RECORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	590.0000	\$558.78	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	\$329,680.20
18	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICINADO DE 60CM X 60 CM, INCLUYE:SUSPENSION DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS, CANAL PERIMETRAL 4.10 X 3.05 PIJAS,RECORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	120.0000	\$1,702.64	(* UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N. *)	\$204,316.80
19	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO PARA LUMINARIA CIRCULAR DE 23 CM, INCLUYE:S MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	197.0000	\$86.64	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	\$17,068.08
19	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO A ACCES POINT DE 60CM X 60 CM, INCLUYE:SUSPENSION DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS, CANAL PERIMETRAL 4.10 X 3.05 PIJAS,RECORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.0000	\$1,524.51	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	\$22,867.65
20	TOTAL ACABADOS HERRERIA SUMINISTRO ,COLOCACION Y FIJACION DE LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 EN REJA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	722.8000	\$799.72	(* SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	\$578,037.62
						\$5,224,459.64

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024
DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

21	INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No. 10.5 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM CON INSTALACION DE POSTES ESQUINEROS , PLACA DE ACERO DE 15 CM X 15 CM, CAPUCHA , ACCESORIOS POSTE GALVANIZADO DE 48 MM DE DIAMETRO CON 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.4000	\$1,305.28	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$38,375.23
----	--	----	---------	------------	--	-------------

22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE UNA HOJA CON 1 MTR DE ANCHO POR 2 MTRS DE ALTURA, EN CERCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000	\$4,980.58	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 58/100 M.N. *)	\$29,883.48
23	MONTAJE DE RUEDA DE 6" EN ZAGUAN SOBRE POSTE DE 2 MTS. INCLUYE: TUERCAS, TORNILLOS, RONDANAS PLANAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000	\$1,525.99	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N. *)	\$1,525.99

TOTAL HERRERIA
 AIRE ACONDICIONADO
 DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE 60CM X 60 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

		PZA	120.0000	\$60.52	(* SESENTA PESOS 52/100 M.N. *)	\$7,262.40
--	--	-----	----------	---------	---------------------------------	------------

25	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE REGILLAS PARA EXTRACCION DE OLORES DE 20 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	108.0000	\$48.99	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$5,290.92
----	--	-----	----------	---------	---	------------

\$647,822.32

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024

DOCUMENTO
ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26	COLOCACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE 60CM X 60 CM PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: DUCTO FLEXIBLE PARA CONEXIÓN A DIFUSOR, CINTA PARA DUCTO ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	120.0000	\$614.71	(* SEISCIENTOS CATORCE PESOS 71/100 M.N. *)	\$73,765.20
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGILLAS PARA EXTRACCIÓN DE OLORES DE 20 X 35 CM COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	108.0000	\$609.31	(* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	\$65,805.48
28	TOTAL AIRE ACONDICIONADO HERRERIA,ALUMINIO Y CRISTAL SUMINISTRO Y REHABILITACION DE PUERTA PANEL LISA , SECCION DE (2.50 x2.10 MTS.), COLOR GRIS EN AREA DE TRIAGE. INCLUYE: CRISTAL ,TOPES DE PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$4,870.39	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	\$4,870.39
29	INSTALACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR SOBRE VENTANAL INTERIOR DE TRIAGE PUERTAS DE ACCESO , INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, CORTES, COLOCACION, MATERIALES (MEZCLA SHAMPOO NEUTRO-AGUA PROPORCION 1-10), HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$1,123.51	(* UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,123.51
30	TOTAL HERRERIA,ALUMINIO Y CRISTAL INSTALACION HIDROSANITARIA CANCELACION DE DESCARGA SANITARIA DE 2 A 4 " QUE INTERFIERAN CON NUEVO PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000	\$155.82	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	\$623.28
31	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: Codos, Coples, Consumibles, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.0000	\$1,264.60	(* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	\$3,793.80
						\$5,993.90

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024

Duración: 44 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2024

Fin Obra: 30/08/2024

DOCUMENTO

ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
32	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TARIJA DE ACERO INOXIDABLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE CPVC PARA INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.0000	\$1,561.08 (* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	\$4,683.24	
33	INSTALACION DE TARIJA DE ACERO INOXIDABLE EN SEPTICO INCLUYE, SISTEMAS DE FIJACION, SELLADO, CESPOL, EMPAQUES, COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO ALTO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	3.0000	\$2,458.99 (* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$7,376.97	
34	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAVACOMODOS DE ACERO INOXIDABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: Codos, Cables, Consumibles, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.0000	\$1,262.74 (* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	\$3,788.22	
35	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA LAVACOMODOS DE ACERO INOXIDABLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE CPVC PARA INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.0000	\$1,475.95 (* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$4,427.85	
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCURRIDOR DE LAVACOMODOS DE ACERO INOXIDABLE EN AREA DE SEPTICO INCLUYE, SISTEMAS DE FIJACION, SELLADO, CESPOL, EMPAQUES, COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO ALTO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	3.0000	\$4,980.64 (* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N. *)	\$14,941.92	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Cliente:

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
 Duración: 44 días naturales
 Inicio Obra: 18/07/2024
 Fin Obra: 30/08/2024
 DOCUMENTO ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Núm. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 100 CM PARA LAVABAMOS DE PIE DE CAÑO GIRATORIO INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION , PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	62.0000	\$303.54 (* TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$18,819.48
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 75 CM MTR PARA LAVABO EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION , PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.0000	\$252.94 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. *)		\$11,129.36
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 50 CM PARA WC EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION , PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	47.0000	\$214.30 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 M.N. *)		\$10,072.10
40	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX 2P, 3H, 250V, 20 AMP PARA EQUIPO DE COMPUTO A BASE DE CANALETA DE 1/2" X 3/4 DE CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCION CAL. 10 AWG.Y TIERRA FISICA DE CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"x 4", CODOS DE 90°, GUJA DE ALAMBRE, MONTAJE DE CONTACTOCO CON TAPA, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000	\$1,116.43 (* UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)		\$8,931.44
40	SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LAVACOMODOS CON CONTACTO DUPLEX DE CORRIENTE REGULADA (TIERRA AISLADA) 2P, 3H, 125V, 15 AMP. EN SEPTICOS 2 , A BASE DE TUBERIA CONDUIT GAL. DE 1/2" DE DIAMETRO P.D. (SEGÚN PLANO ELECTRICO BASE), CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS CAL. 12 AWG. INCLUYE: MATERIALES, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000	\$2,468.74 (* DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)		\$7,406.22
41	DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR INTEGRADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	600.0000	\$220.20 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N. *)		\$132,120.00

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION
 HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
 Duración: 44 días naturales
 Inicio Obra: 18/07/2024
 Fin Obra: 30/08/2024
 DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
42	COLOCACION DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR INTEGRADA EN AREA DE REGADERAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	74.0000	\$764.93	(* SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)	\$56,604.82
43	INSTALACION DE LUMINARIO PANEL LED ECO DE 60 X 60 CM 48W LUZ BLANCO FRIO, PARA SOBREPONER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	500.0000	\$1,393.26	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. *)	\$696,630.00
44	DESINSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MCA LUMINANCE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	128.0000	\$431.90	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	\$55,283.20
45	INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	128.0000	\$575.15	(* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. *)	\$73,619.20
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA TECHO EMPOTRABLE DE 18 W LUZ FRIA DE 23 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	197.0000	\$732.16	(* SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)	\$144,235.52

TOTAL ILUMINACION
 SISTEMA DE ALARMAS

\$1,158,492.74

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Número de contrato: **C4M0105**

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024
DOCUMENTO
 ANEXO 18

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

47	DESMTAJE SIN RECUPERACION DE DETECTOR DE HUMO OPERADO CON BATERIAS, EN PLAFOND, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES PARA FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	450.0000	\$227.94 (* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 94/100 M.N. *)		\$102,573.00
----	---	-----	----------	---	--	--------------

TOTAL SISTEMA DE ALARMAS

LIMPIEZA

48	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. . INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS, FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	VIAJE	10.0000	\$3,205.07 (* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N. *)		\$32,050.70
49	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	5,310.7300	\$50.77 (* CINCUENTA PESOS 77/100 M.N. *)		\$269,625.76
50	LIMPIEZAS GRUESAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y FINAS PARA LA ENTREGA DE LA MISMA (INTERIOR, EXTERIOR Y AZÓTEA) . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	5,310.7300	\$17.34 (* DIECISIETE PESOS 34/100 M.N. *)		\$92,088.06

TOTAL LIMPIEZA

\$393,764.52

Ing. Adrían Agustín Martínez Reyes; Jefe de Conservación Zona I

Arq. Joel Ulises Miranda Barillas; Jefe de Conservación Zona II

Ing. José Gervacio Araujo; Jefe de Conservación Zona III

Ing. Felipe Eduardo Alcántara Flores; Jefe de Conservación de Unidad del Anexo Extensión

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$8,197,372.74

IVA 16.00%

\$1,311,579.64

\$9,508,952.38

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$9,508,952.38

Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)

ING. ALDO MICHEL PÉREZ CASTAÑEDA
 ADMINISTRADOR GENERAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA