



**C5M0064-1 CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO C5M0064 DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL, PARA LA PARTIDA DOS.- PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1. ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA, 2.- RESIDENCIAS MÉDICAS, 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL, EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO" REPRESENTADA POR LA DRA. PATRICIA SOTO MARQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL; Y POR LA OTRA PARTE, GARGO CONSTRUCCIÓN, PROYECTO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., PARTICIPANTE "A", REPRESENTADA POR EL ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., PARTICIPANTE "B" REPRESENTADA POR EL ING. ORLANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES ES FORMA CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE SE LES DENOMINARA EN LO SUBSECUENTE "EL CONTRATISTA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**ANTECEDENTES**

**Primero.** CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2025. "LAS PARTES" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO C5M0064 CUYO OBJETO ES LA PARTIDA DOS.- PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1. ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA, 2.- RESIDENCIAS MÉDICAS, 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL, EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATO".

**Segundo.** CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, EL ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE GARGO CONSTRUCCIÓN, PROYECTO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., PARTICIPANTE "A" Y EL ING. ORLANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., PARTICIPANTE "B", SOLICITÓ AMPLIAR EL MONTO DE "EL CONTRATO" PARA EJECUTAR TRABAJOS ADICIONALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O INCREMENTO EN LAS CANTIDADES QUE SE PRECISARON EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE "EL CONTRATO". ANEXO 1

**Tercero.** CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, EL RESIDENTE DE OBRA DE "EL INSTITUTO", LE SOLICITÓ AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UN CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE "EL CONTRATO" PARA EJECUTAR TRABAJOS ADICIONALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O INCREMENTO EN LAS CANTIDADES QUE SE PRECISARON EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. EL INCREMENTO PROPUESTO ES POR LA CANTIDAD DE \$5,795,432.99 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 MN), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ANEXO 2

**Cuarto.** CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, EL ARQ. CRISTOPER ALEXANDER QUINTANILLA VILLEGAS; RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO 10, EMITIÓ DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. DICHO DICTAMEN SE AGREGA CÓMO ANEXO 3 DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CUYO OBJETO ES AMPLIAR EL MONTO DERIVADO DE CANTIDADES Y CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES NO PREVISTAS EN "EL CONTRATO".

**Quinto.** CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 35 90 01 140 100/ 6619 / 2025, EL RESIDENTE DE OBRA INFORMÓ A "EL CONTRATISTA", QUE ESTÁ AUTORIZADA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES Y DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS







RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE SE LE SOLICITÓ A “EL CONTRATISTA” INCREMENTAR EL 6.26% DEL MONTO MÁXIMO DE “EL CONTRATO”, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$5,795,432.99 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 MN), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, BAJO LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN “EL CONTRATO”, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99, 100, 101, 106 Y 107 DE SU REGLAMENTO. ANEXO 4

Sexto. DICHA PETICIÓN FUE ACEPTADA POR “EL PROVEEDOR”, MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025. ANEXO 5

DECLARACIONES

1. “EL INSTITUTO” DECLARA QUE:

1.1 ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ADEMÁS, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

1.2 CONFORME A LO DISPUESTO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 44,819, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, PASADA ANTE LA FE DE LA MAESTRA OLGA MERCEDES GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 95 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5.30 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LIENAMIENTOS EN MATERIA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA DRA. PATRICIA SOTO MÁRQUEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR Y APODERADA LEGAL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON R.F.C SOMP681002342 ES LA SERVIDORA PÚBLICA QUE TIENE CONFERIDAS LAS FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDA EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.

1.3 DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III, DEL “RLOPSRM”, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EL ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, R.F.C MIBJ700426US4, FACULTADO PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE “LOS TRABAJOS” HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

1.4 DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III, DEL “RLOPSRM”, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EL ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ REYES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONSERVACIÓN ZONA NÚMERO I DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FACULTADO PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE “LOS TRABAJOS” HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

1.5 DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III, DEL “RLOPSRM”, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EL ING. JOSÉ GERVACIO ARAUJO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONSERVACIÓN ZONA NÚMERO III DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FACULTADO PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE “LOS TRABAJOS” HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6 EL ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, INTERVINÓ COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, SIENDO EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL CUAL DERIVÓ EL PRESENTE







INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II, DEL "RLOPSRM".

- 1.7 EL ARQ. CRISTOPER ALEXANDER QUINTANILLA VILLEGAS, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO 10, INTERVINÓ COMO RESIDENTE, FUNGIENDO COMO SU REPRESENTANTE DE "EL INSTITUTO" ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE "LOS TRABAJOS", INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DE LA "LOPSRM".
- 1.8 LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99, 100, 101, 106 Y 107 DE SU REGLAMENTO.
- 1.9 "EL INSTITUTO" CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACIÓN PARA EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, COMO SE DESPRENDE DE LOS DICTAMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO CON NÚMEROS DE FOLIO 0000353372-2025 Y 0000353373-2025, AMBOS DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDIENE A LA CUENTA FINAT NÚMERO 51351002, MISMOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO 6 DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.
- 1.10 PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° IMS421231145.
- 1.11 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NÚMERO 5421, COLONIA AMPLIACIÓN MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, COIDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
- 1.12 QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL INSTITUTO", TANTO EN FORMATOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS, SERÁN PROTEGIDOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y 1, 3, 4, 7 Y 100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES.

"LOS CONTRATISTAS" DECLARAN POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE:

2. EL PARTICIPANTE "A" GARGO CONSTRUCCIÓN, PROYECTO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., DECLARA QUE:

2.1 ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,918, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 1999, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO TRUEBA BUENFIL, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 09 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO LA PARTIDA NÚMERO 123, VOLUMEN 15, LIBRO PRIMERO, DE FECHA DE REGISTRO 03 DE AGOSTO DE 2000, DENOMINADA GARGO CONSTRUCCIÓN, PROYECTO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LO CONCERNIENTE A EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y OBRAS DE CUALQUIER NATURALEZA INCLUYENDO LA LOCALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, CONTROL DE COSTAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE TODA CLASE DE TRABAJOS E INGENIERÍA O ARQUITECTURA, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES, DIBUJOS, PLANES Y PERITAJES, TANTO PARA PERSONAS FÍSICAS COMO MORALES A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.

2.2 EL ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS POR LAS PARTES, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,918, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 1999, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO







**TRUEBA BUENFIL**, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO **09** DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL. EL **ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA** MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.

- 2.3 HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONVENIO, MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.
- 2.4 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “**LOPSRM**” Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS NORMAS Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE; ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO.
- 2.5 CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
- 2.6 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN SUS REGISTROS, NI EN SU NÓMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE AÑOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA PARA LABORAR LE SERÁN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO NORMATIVO TRANSCRITO.
- 2.7 CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **GCP9906252R7**.
- 2.8 SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN **CALLE MUNDIAL NÚMERO 33, PISO 3, COLONIA INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CODIGO POSTAL 07800**.
- 2.9 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “**LOPSRM**” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.
- 2.10 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
- 2.11 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “**EL INSTITUTO**”.

**3. EL PARTICIPANTE “B” DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, DECLARA QUE:**

- 3.1. ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **15,711**, DE FECHA **21 DE ENERO DE 2010**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LICENCIADO EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **117**, DEL ESTADO DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO **575\*39**, DE FECHA DE REGISTRO **03 DE MARZO DE 2010**, DENOMINADA **DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.** DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LO CONCERNIENTE A LA ADQUISICIÓN Y OBTENCIÓN POR CUALQUIER MEDIO LEGAL DE TODA CLASE DE **CONCESIONES O CONTRATOS PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y DE HABITACIÓN, ASÍ COMO LA VENTA, COMPRA, MANTENIMIENTO,**







**REPARACIONES Y DE TODAS CUALESQUIERA DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES CON FINES COMERCIALES PERMITIDAS POR LA LEY.**

- 3.2. EL **ING. ORLANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS POR LAS PARTES, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **15,711**, DE FECHA **21 DE ENERO DE 2010**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LICENCIADO EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **117**, DEL ESTADO DE MÉXICO. EL **ING. ORLANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.
- 3.3. HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONVENIO, MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.
- 3.4. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA **"LOPSRM"** Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS NORMAS Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE; ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO.
- 3.5. CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
- 3.6. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN SUS REGISTROS, NI EN SU NÓMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE AÑOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA PARA LABORAR LE SERÁN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO NORMATIVO TRANSCRITO.
- 3.7. CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **DED1001213GA**.
- 3.8. SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN **PRIVADA PRINCETON CASA 5 MANZANA C LOTE 5, FRACCIONAMIENTO REAL CASTELL, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55767**.
- 3.9. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA **"LOPSRM"** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.
- 3.10. MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
- 3.11. MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE **"EL INSTITUTO"**.

**4. DE "LAS PARTES":**

- 4.1. QUE ES SU VOLUNTAD ACEPTAR LAS CLÁUSULAS PACTADAS EN **"EL CONTRATO"** QUE NO HAN SIDO MODIFICADAS POR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CONTINUAR OBLIGÁNDOSE POR MEDIO DE LAS MISMAS, SALVO QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE DISPONGA SU MODIFICACIÓN POR OBLIGACIÓN DISTINTA, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDADES







NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA. POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES SE RIGE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO

“LAS PARTES” ACUERDAN LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE “EL CONTRATO” PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

EL MONTO ORIGINAL PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE “EL CONTRATO”, POR LA CANTIDAD DE \$92,578,801.78 (NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 78/100 M.N), EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE INCREMENTA EL MONTO ORIGINALMENTE PACTADO EN UN 6.26%, EQUIVALENTE A \$5,795,432.99 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 MN), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUEDANDO EL MONTO MÁXIMO DE “EL CONTRATO” EN LA CANTIDAD DE \$98,374,234.77 (NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LO ANTERIOR BAJO LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

CON MOTIVO DE LO ANTERIOR, AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE LE AGREGA SU RESPECTIVO:

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS
- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DICHOS DOCUMENTOS SE AGREGAN COMO ANEXO 7 DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE REALICEN DEL PRESENTE CONVENIO SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL MODIFICADO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FIANZA SERÁ OTORGADA EN FAVOR DE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ A “EL INSTITUTO” LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANTES DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

#### GARANTÍAS PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUSTITUIR LA FIANZA ENTREGADA EN “EL CONTRATO” Y CONSTITUIR UNA NUEVA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL MODIFICADO EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN LOS TRABAJOS, DERIVADO DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y, SIEMPRE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO HAYA SURGIDO RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LA GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS SERÁ LIBERADA AUTOMÁTICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA “LOPSRM”.







SEGUNDA.-"LAS PARTES" ACUERDAN QUE SALVO LO QUE SE MODIFICA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN "EL CONTRATO" SUBSISTEN EN LOS TÉRMINOS PLASMADOS EN EL MISMO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, "LAS PARTES" DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS EN CADA FIRMA ELECTRÓNICA.

POR:  
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
DRA. PATRICIA SOTO MÁRQUEZ	TITULAR Y APODERADA LEGAL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL	SOMP681002342
ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS	ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	MIBJ700426US4

POR:  
"EL CONTRATISTA"

NOMBRE	R.F.C.
GARGO CONSTRUCCIÓN, PROYECTO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	GCP9906252R7
DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	DED1001213GA
















# ANEXO 1

## CONVENIO: C5M0064-1







# GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

CIUDAD DE MEXICO A 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
ARQ. CRISTOPER ALEXANDER QUINTANILLA VILLEGAS  
RESIDENTE DE OBRA  
PRESENTE.


RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA DOS.- PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1.- ATENCIÓN MEDICA CONTINUA, 2.- RESIDENCIAS MEDICAS, 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL, EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. CON NÚMERO DE CONTRATO C5M0064, POR UN MONTO DE \$92, 578,801.78 (NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 78/100 M.N.) CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 12 DE JULIO DE 2025 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025.

SOLICITO A USTED CONSIDERAR REALIZAR UN CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO PARA EJECUTAR TRABAJOS ADICIONALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O INCREMENTO EN LAS CANTIDADES DE LAS QUE SE PRESUPUESTARON EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEL CONTRATO PRIMIGENIO CON UN MONTO DE \$5, 795,432.99 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.), QUE IMPLEMENTA EL VALOR AGREGADO.

POR LO TANTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANERA ADECUADA, OPORTUNA Y EFICIENTE SE HACE LA PRESENTE SOLICITUD PARA INTEGRAR TRABAJOS PRESENTADOS EN EL CATÁLOGO DE ALGUNOS CONCEPTOS, ASÍ COMO TRABAJOS NUEVOS QUE POR LA NATURALEZA DE LOS MISMOS Y QUE NO ESTÁN ENLISTADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, LOS CUALES FUERON PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL MISMO. POR LO QUE ADJUNTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, COSTO BASE Y COTIZACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

DE ANTEMANO LA JUSTIFICACIÓN ES QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA EJECUCIÓN DE OBRA DE MANERA ADECUADA, OPORTUNA Y EFICAZ, SE TOMARON TRABAJOS ADICIONALES, EN CONCEPTOS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS CONDICIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DESGLOSADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. DICHS TRABAJOS, INCLUYEN LA ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ADICIONALES. ENTRE LOS TRABAJOS QUE SE DESTACAN: ADECUACIONES DE ESPACIOS Y ÁREAS, ASÍ COMO LOS REMANENTES Y DESLINDES DE CONSTRUCCIONES ANTERIORES, LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA LA INTERVENCIÓN DE TANQUES Y CISTERNAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS A CONSECUENCIA DE CAMBIO DE NORMATIVAS, CONDICIONES ESTRUCTURALES Y/O INTERVENCIONES EN INMUEBLES EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, MUROS PREEXISTENTES, IMPERMEABILIZACIÓN Y SU ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y MANO DE OBRA AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PRIMIGENIO Y ESTOS HAYAN CAMBIADO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. SU ATENCIÓN INMEDIATA ES NECESARIA PARA GARANTIZAR:

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.  
TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: [gargo\\_coproman@hotmail.com](mailto:gargo_coproman@hotmail.com).



# GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

- LA CONTINUIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, EVITANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LO QUE LLEVARIA UN RETRASO EN LOS TRABAJOS Y POR TANTO EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
- LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, OPERATIVA Y FUNCIONAL DEL INMUEBLE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
- EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTAN LOS TRABAJOS.
- LA CORRECTA COMPATIBILIDAD ENTRE NUEVAS INSTALACIONES Y LAS EXISTENTES.
- LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA USUARIOS, PERSONAL OPERATIVO Y CONTRATISTAS.

LOS TRABAJOS ADICIONALES SOLICITADOS SON ESTRICTAMENTE LOS INDISPENSABLES Y DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO, SIN MODIFICAR SU ALCANCE SUSTANCIAL. ASIMISMO, SE INTEGRARON BAJO LOS CRITERIOS NORMATIVOS DE INDISPENSABILIDAD, RELACIÓN DIRECTA Y RAZONABILIDAD FINANCIERA, CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE.

ATENTAMENTE

ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA  
ADMINISTRADOR UNICO

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y  
MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ING. ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V

Arq. Cristófer Alexander  
Quintanilla Villegas  
Jefe de conservación  
Tel. 97307291  
18/11/25





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



# ANEXO 2

## CONVENIO: C5M0064-1



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ING. ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
PRESENTE.

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2025



DELEGACIÓN NORTE DEL D.F.  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
SERVICIOS GENERALES

20 NOV 2025

RECIBIDO  
DEPTO. DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Me refiero al contrato número **C5M0064** (contrato primigenio), suscrito entre este Instituto y la persona moral **GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. y DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V.** Respecto de la ejecución de los trabajos de la **PARTIDA DOS. - PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1.- ATENCIÓN MEDICA CONTINUA, 2.- RESIDENCIAS MEDICAS, 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL, EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL**, con un Plazo de ejecución del 12 de Julio de 2025 al 08 de Diciembre de 2025.

Solicito a usted considere realizar un convenio modificatorio por monto para ejecutar trabajos adicionales que no fueron considerados en el catálogo de conceptos y/o incremento en las cantidades que se precisaron en el catálogo de algunos conceptos, del contrato primigenio con un monto de **\$5,795,432.99 (cinco millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 99/100 m.n.)** mas el impuesto al valor agregado.

El incremento propuesto es por la cantidad de **\$5,795,432.99 (cinco millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 99/100MN)**, más el impuesto al valor agregado, bajo las mismas características y condiciones establecidas en el contrato referido, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento.

Lo anterior bajo la justificación de que durante el proceso de ejecución de los trabajos y con el fin de garantizar la conclusión de los mismos de manera adecuada, oportuna y eficaz, se informa que durante el desarrollo de los trabajos se presentaron condiciones técnicas no previstas en el proyecto ejecutivo original, las cuales hacen indispensable la ejecución de trabajos adicionales y/o extraordinarios, no contemplados en el catálogo de conceptos contratado. Estas condiciones fueron detectadas en campo al momento de realizar las demoliciones y desmantelamientos, liberación de áreas, integración de instalaciones existentes y/o pruebas técnicas específicas, mismas que evidenciaron discrepancias entre el proyecto, el levantamiento físico y la situación real del inmueble, situación común en obras de rehabilitación, ampliación o intervención en inmuebles en operación. La ausencia de estos conceptos en el catálogo original no obedece a negligencia, sino a la existencia de condiciones ocultas, imprevisibles o no detectables al momento de la elaboración del proyecto, las cuales se hicieron evidentes únicamente durante la etapa de ejecución. Su atención inmediata es necesaria para garantizar:

- La continuidad del proceso constructivo, evitando la suspensión de las actividades, lo que llevaría un retraso en los trabajos y por tanto en la entrega de los mismos.



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena





- La integridad estructural, operativa y funcional del inmueble, conforme a la normatividad aplicable.
- El cumplimiento de la vida útil, seguridad y operación del servicio para el cual se ejecutan los trabajos.
- La correcta compatibilidad entre nuevas instalaciones y las existentes.
- La mitigación de riesgos para usuarios, personal operativo y contratista.

Los trabajos adicionales solicitados son estrictamente los indispensables y directamente vinculados con los objetivos del contrato, sin modificar su alcance sustancial. Asimismo, se integraron bajo los criterios normativos de indispensabilidad, relación directa y razonabilidad financiera, conforme al marco legal vigente.

ATENTAMENTE

  
ARQ. CRISTOPER ALEXANDER QUINTANILLA VILLEGAS  
RESIDENTE DE OBRA





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



# ANEXO 3

## CONVENIO: C5M0064-1



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---





Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025

**DICTAMEN QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL CONVENIO C5M0064-1 QUE MODIFICA EL CONTRATO NUMERO C5M0064, PARA LA REALIZACION DE CANTIDADES Y CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE.**

CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER, SEGUNDO Y SEPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTÍCULOS 99 AL 109 DE SU REGLAMENTO, SE PRESENTA EL SIGUIENTE DICTAMEN PARA AMPLIAR EL MONTO DERIVADO DE CANTIDADES Y CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C5M0064 BAJO LA CONDICION DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE CARÁCTER NACIONAL, RELATIVO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN LA PARTIDA DOS. - PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1.- ATENCIÓN MEDICA CONTINUA, 2.- RESIDENCIAS MEDICAS, 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL, EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL CELEBRADO CON GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO SA DE CV DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

1. ANTECEDENTES:

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DERECHOHABIENCIA, SE CREARON LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DEL IMSS 2025 MEDIANTE LA INVERSIÓN EN HOSPITALES Y UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR, LA MODERNIZACIÓN DE INMUEBLES, ASI COMO LA REMODELACION EN LAS ZONAS DE ACCESIBILIDAD PARA GARANTIZAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DIVERSAS UNIDADES Y LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS ESPECIALIZADAS EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES PARA OFRECER ESPACIOS DIGNOS.

2. HECHOS Y RAZONES TECNICAS: DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS DE MANERA ADECUADA, OPORTUNA Y EFICAZ, SE INFORMA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARON CONDICIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO ORIGINAL, LAS CUALES HACEN INDISPENSABLE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y/O EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO. ESTAS CONDICIONES FUERON DETECTADAS EN CAMPO AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, LIBERACIÓN DE ÁREAS, INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y/O PRUEBAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, MISMAS QUE EVIDENCIARON DISCREPANCIAS ENTRE EL PROYECTO, EL LEVANTAMIENTO FÍSICO Y LA SITUACIÓN REAL DEL INMUEBLE, SITUACIÓN COMÚN EN OBRAS DE REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN O INTERVENCIÓN EN INMUEBLES EN OPERACIÓN. LA AUSENCIA DE ESTOS CONCEPTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL NO OBEDECE A NEGLIGENCIA, SINO A LA EXISTENCIA DE CONDICIONES OCULTAS, IMPREVISIBLES O NO DETECTABLES AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, LAS CUALES SE HICIERON EVIDENTES ÚNICAMENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. SU ATENCIÓN INMEDIATA ES NECESARIA PARA GARANTIZAR:



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



LA CONTINUIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, EVITANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LO QUE LLEVARIA UN RETRASO EN LOS TRABAJOS Y POR TANTO EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS.

LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, OPERATIVA Y FUNCIONAL DEL INMUEBLE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTAN LOS TRABAJOS.

LA CORRECTA COMPATIBILIDAD ENTRE NUEVAS INSTALACIONES Y LAS EXISTENTES.

LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA USUARIOS, PERSONAL OPERATIVO Y CONTRATISTA.

LOS TRABAJOS ADICIONALES SOLICITADOS SON ESTRICTAMENTE LOS INDISPENSABLES Y DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO, SIN MODIFICAR SU ALCANCE SUSTANCIAL. ASIMISMO, SE INTEGRARON BAJO LOS CRITERIOS NORMATIVOS DE INDISPENSABILIDAD, RELACIÓN DIRECTA Y RAZONABILIDAD FINANCIERA, CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE.

3. CONCLUSIONES: EN BENEFICIO DE LA DERECHOHABIENCIA Y POR CUESTIONES TECNICAS A FIN DE NO COMPROMETER LA CALIDAD NI LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON MODIFICACIONES Y MEJORA DEL PROYECTO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PROYECTO BASE LAS CUALES NO MODIFICAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO ORIGINAL, NI REBASAN EL 25 % DEL MONTO ORIGINAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO Y CAMBIO EN PROYECTO ORIGINAL SE GENERA LA NECESIDAD DE CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO, NO OMITO MENCIONAR QUE NO SE REALIZARAN CAMBIOS EN LAS FECHAS DEL CONTRATO PRIMIGENIO.

MONTO CONTRATADO SIN IVA: \$ 92,578,801.78

MONTO CONVENIO SIN IVA: \$5,795,432.99

MONTO TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO SIN IVA: \$ 98,374,234.77

PORCENTAJE DE INCREMENTO RESPECTO AL CONTRATO: 6.26%.

CON FECHA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, EL REPRESENTANTE LEGAL DE GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. Y DE DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V., ME DIRIGIERON UN ESCRITO – EL CUAL SE ADJUNTA PARA PRONTA REFERENCIA – A TRAVES DEL CUAL ME SOLICITA AMPLIAR EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA EJECUTAR TRABAJOS ADICIONALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO EL INCREMENTO EN CANTIDADES DE ALGUNOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

SON CIERTOS LOS HECHOS MANIFESTADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. Y DE DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V. POR LO QUE:

4. FUNDAMENTO LEGAL: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 PARRAFO PRIMERO, SEGUNDO Y SEPTIMO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y; 99 PARRAFO PRIMERO Y ULTIMO Y 100, PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DICTAMINO PROCEDENTE:







LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE "EL CONTRATO" PARA QUEDAR EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:  
EL MONTO ORIGINAL PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE "EL CONTRATO" ES POR LA CANTIDAD DE \$92,578,801.78, (NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 78/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE SE DEBE AMPLIAR EN \$5,795,432.99 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 6.26% (SEIS PUNTO VEINTISEIS POR CIENTO) DE INCREMENTO CON RESPECTO AL MONTO ORIGINAL DE "EL CONTRATO", POR LO QUE EL NUEVO MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$98,374,234.77 (NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

A CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION SEÑALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE AGREGA EL "PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES A EJECUTAR, CONFORME AL PRESUPUESTO CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES".

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CRISTOPER ALEXANDER QUINTANILLA VILLEGAS  
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo.

ING. ARQ. JOEL ULISES MÍRANDA BARILLAS  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
SERVICIOS GENERALES.





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



# ANEXO 4

## CONVENIO: C5M0064-1



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---



Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Of. No. 35 90 01 140 100/6619/ 2025  
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**  
**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. Y DARIAN EDIFICACIONES S.A.**  
**DE C.V.**

Presente

Me refiero al contrato número C5M0064 relativo a la ejecución de los trabajos de PARTIDA DOS. - PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1.- ATENCIÓN MEDICA CONTINUA, 2.- RESIDENCIAS MEDICAS, 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL, EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, suscrito por este OOAD y su representada.

Al respecto informo a usted que se autoriza la ejecución de cantidades adicionales y de conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, conforme lo previsto en su escrito de fecha 18 de noviembre de 2025 y acorde a la justificación fundada y motivada que se agrega al presente como anexo 1.

Al respecto, y con la finalidad de atender las modificaciones de las actividades originalmente previstas en los catálogos de conceptos de las unidades médicas de primer y segundo nivel de este Departamento de Conservación y Servicios Generales, solicito a su representada tener a bien en aceptar un incremento del 6.26% al monto máximo del contrato señalado, suscribiendo para tal efecto el convenio modificatorio correspondiente.

El incremento propuesto es por la cantidad de \$5,795,432.99 (cinco millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 99/100MN), más el impuesto al valor agregado, bajo las mismas características y condiciones establecidas en el contrato referido, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento. Derivado de lo anterior, solicito respuesta de su mandante en la que me informe tan pronto como le sea posible, si acepta el incremento de monto que se les propone.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,  
Residente de obra

Arq. Cristoper Alexander Quintanilla Villegas  
Residente de obra

Ing. Arq. Joel Ulises Miranda Barillas  
Encargado del Departamento de Conservación  
y Servicios Generales



**Gargo Construcción, Proyecto y  
Mantenimiento S.A. de C.V.**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

Calzada Vallejo No. 675, Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C. P. 07760, CDMX. Tel. (55) 5333 11 00, Ext. 15139





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES




# ANEXO 5

## CONVENIO: C5M0064-1



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---



# GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

CIUDAD DE MEXICO A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
ÓRGANO DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
**ING. ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS**  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
**PRESENTE**

QUIEN SUSCRIBE **ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GARGO CONSTRUCCIÓN PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., EN RESPUESTA A SU OFICIO NO.35.90.01.140.100/6619/2025 DE CONFORMIDAD AL **CONTRATO NO. C5M0064** RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO PRIORITARIO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE: 1.- ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA. 2.- RESIDENCIAS MÉDICAS. 3.- ACCESIBILIDAD Y 4.- SALUD MENTAL EN UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ADJUDICADO A MI REPRESENTADA, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ACEPTO QUE EL IMPORTE DEL INCREMENTO DEL 2.66% MÁXIMO AL CONTRATO EN COMENTO, POR UN MONTO DE **\$5, 795,432.99** (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100MN), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ATENTAMENTE

**ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y  
MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

**ING. ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V**

**CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.**  
**TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: [gargo\\_coproman@hotmail.com](mailto:gargo_coproman@hotmail.com).**



Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



# ANEXO 6

## CONVENIO: C5M0064-1



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA**  
**DELEGACIÓN Delegación No. 1 Noroeste DF**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

FOLIO: 0000353372-2025

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 35 Delegación No. 1 Noroeste DF  
 359001 Oficina del OOAD CDMX NOROESTE  
 140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: Of 5394 CA C5M0064 Rehabilitación en áreas de atención médica continua residencias médicas accesibilidad salud mental en unidades de primer y segundo nivel UO 35 DCSG

Fecha Elaboración: 03/10/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 4,524,309.99  
 Cuenta: 51351002 SERV. SUB. MANT. Y CONS INMUEB Unidad de Información: 350102 Centro de Costos: 142922  
 COG 3510201

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,524.3	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

NORMA ANGELICA GOMEZ PONCE

GOMEZ PONCE NORMA ANGELICA

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

<b>DICTAMEN DEFINITIVO</b>	
CONTRATO No.	_____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):	\$ _____ .00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
 DELEGACIÓN Delegación No. 2 Noreste DF  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: **0000353373-2025**

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

36	Delegación No. 2 Noreste DF
369001	Oficina del ODAD CDMX NORESTE
140100	DeploConsav y Servs Grales

Concepto:

Of 5394 CA C5M0064 Rehabilitación en áreas de atención médica continua residencias médicas accesibilidad salud mental en unidades de primer y segundo nivel UO 36 DCSG

Fecha Elaboración: **03/10/2025**

Total Comprometido (en pesos): \$ **2,209,588.49**  
 Cuenta: **51351002** SERV. SUB. MANT. Y CONS INMUEB Unidad de Información: **382403** Centro de Costos: **142922**  
 COG: **3510201**

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,209.6	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

NORMA ANGELICA GOMEZ PONCE

GOMEZ PONCE NORMA ANGELICA

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

**DICTAMEN DEFINITIVO**

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

Clave: 6170-002-001



Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



# ANEXO 7

## CONVENIO: C5M0064-1



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---




# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P01

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AA	EXTRAORDINARIOS 01					
AA1	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 14					
AA11	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS					
EXT-JMF14-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	28.0000	\$ 794.17	(* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 177/100 M.N. *)	\$ 22,236.76
EXT-JMF14-002	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	9.0000	\$ 217.58	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 1,958.22
EXT-JMF14-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	89.6300	\$ 216.43	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 19,398.62

Acumulado anterior: \$43,593.60  
Monto esta hoja: \$43,593.60  
Acumulado: \$43,593.60

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF14-004	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS/INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS	PZA	1.0000	\$ 5,595.97 (* CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$ 5,595.97
---------------	--	-----	--------	--	-------------

EXT-UMF14-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	12.5100	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 16,538.35
---------------	--	----	---------	--	--------------

AA2 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 120  
AA21 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

Acumulado anterior:	\$43,593.60
Monto esta hoja:	\$22,134.32
Acumulado:	\$65,727.92

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
Construcción Proyecto y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continúa, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF120-00: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	16.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 12,706.72
EXT-UMF120-00: SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS DOBLES POLARIZADO CON TAPA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$ 2,368.67 (* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	\$ 9,474.68
EXT-UMF120-00: RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 1,087.90

**Acumulado anterior:** \$65,727.92  
**Monto esta hoja:** \$23,269.30  
**Acumulado:** \$88,997.22



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P01**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF-120-00:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	39.2600	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 51,902.11
-----------------	--	----	---------	--	--------------


**AA22 ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

EXT-UMF-120-00:	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO, CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	5.0000	\$ 165.00 (* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 825.00
-----------------	--	---	--------	--	-----------

AA3 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 16  
 AA31 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

Acumulado anterior:	\$88,997.22
Monto esta hoja:	\$52,727.11
Acumulado:	\$141,724.33

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF16-001	RECUBRIMIENTO PARA MUROS A BASE DE LAMBRIN DE TABLAROCA INCLUYE; BASTIDORES METALICOS, HOJA DE TABLAROCA CONTRA HUMEDAD, ELEMENTOS DE SUJECION, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	25.0000	\$ 503.61 (* QUINIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. *)	\$ 12,590.25
EXT-UMF16-002	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	56.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 10,192.00
EXT-UMF16-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	10.0000	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 2,208.60
EXT-UMF16-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	22.5000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 4,869.68

AA4

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 6

Acumulado anterior: \$141,724.33  
Monto esta hoja: \$29,860.53  
Acumulado: \$171,584.86

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050G0YR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
 P01

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
<b>AAA1 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>			
EXT-UMF06-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	13.0000	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)
EXT-UMF06-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	40.4000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)
EXT-UMF06-003 FABRICACION DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LIJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	29.8000	\$ 569.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)
EXT-UMF06-004 ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	150.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

Acumulado anterior: \$171,584.86  
 Monto esta hoja: \$55,876.51  
 Acumulado: \$227,461.37



# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 35	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AA51	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS			
EXT-UMF35-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	119.5000	\$ 384.00 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 45,888.00
EXT-UMF35-002	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	90.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 16,380.00
AA61	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS			
EXT-UMF34-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	70.7700	\$ 317.42 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$ 22,463.81
<b>Resumen:</b>				
<b>Acumulado anterior:</b>				\$227,461.37
<b>Monto esta Hoja:</b>				\$84,731.81
<b>Acumulado:</b>				\$312,193.18

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. DE C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
 P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF34-002	RECUBRIMIENTO PARA MUROS A BASE DE LAMBRIN DE TABLAROCA INCLUYE: BASTIDORES METALICOS, HOJA DE TABLAROCA CONTRA HUMEDAD, ELEMENTOS DE SUECION, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	109.6500	\$ 503.61 (* QUINIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. *)	\$ 55,220.84
AA7	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 36				
AA71	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS				
EXT-UMF36-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	40.2300	\$ 317.42 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$ 12,769.81
EXT-UMF36-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	28.0000	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 6,184.08
EXT-UMF36-003	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	150.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 27,300.00

Acumulado anterior: \$312,193.18  
 Monto esta hoja: \$101,474.73  
 Acumulado: \$413,667.91

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF36-004	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LIJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	34.9000	\$ 569.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 19,864.38
AA8	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 94				
AA81	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS				
EXT-UMF94-001	FABRICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON UNA SECCION DE 1.00 X 2.40 MTS. CON CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$ 17,073.96 (* DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	\$ 34,147.92

<b>Acumulado anterior:</b>	\$413,667.91
<b>Monto esta hoja:</b>	\$54,012.30
<b>Acumulado:</b>	\$467,680.21



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliete: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. DE C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
 P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF94-002 FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CON CRISTAL CLARO DE 9MM,INCLUYE PELICULA ESMERILADA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$ 10,434.30 (* DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	\$ 41,737.20
--	-----	--------	--	--------------

EXT-UMF94-003 REUBICACION DE HIDRANTE, INCLUYENDO: DESMONTAJE, APERTURA DE MURO, REPARACION ESTRUCTURAL, FIJACION Y PRUEBAS DE PRESION. INCLUYE: EVALUACION PREVIA, DESMONTAJE SEGURO DEL HIDRANTE, INTERVENCIÓN EN LA ESTRUCTURA PARA SU TRASLADO, REPARACION DEL MURO Y SOPORTE, INSTALACION EN LA NUEVA UBICACION CON LOS ACCESORIOS Y FIJACIONES ADECUADOS, Y LA REALIZACION DE PRUEBAS DE PRESION PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD. SE CONSIDERA TUBERIA DE COBRE DE 3" DE 2.00 M Y , UN CODDO DE 45°, ASI	PZA	1.0000	\$ 15,712.21 (* QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N. *)	\$ 15,712.21
--	-----	--------	--	--------------

Acumulado anterior: \$467,680.21  
 Monto esta hoja: \$57,449.41  
 Acumulado: \$525,129.62

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



**GARGO**  
Construcción Proyecto y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

<p>COMO REPARACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE ESTUCO Y TABLAROCA PARA CERRAR EL HUECO.</p>	PZA	11.0000	\$ 495.64 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$ 5,452.04
<p>EXT-UMF94-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA</p>	PZA	13.0000	\$ 352.01 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 4,576.13
<p>EXT-UMF94-005 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONTACTO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, CORTES, DESCONEXIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>	PZA	12.0000	\$ 526.13 (* QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N. *)	\$ 6,313.56

	<b>Acumulado anterior:</b>	\$525,129.62
	<b>Monto esta hoja:</b>	\$16,341.73
	<b>Acumulado:</b>	\$541,471.35

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
 P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-JUMF94-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	163,7100	\$ 216.43	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 35,431.76
EXT-JUMF94-008	SALIDA TELEFONICA CON ROSETA DE 4 HILOS CON UN DESARROLLO DE 25 MTS, INCLUYE: CABLEADO CON CABLE UTP CAT 6, CONEXIÓN A RACK, POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1/2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	1.0000	\$ 8,571.65	(* OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. *)	\$ 8,571.65
<b>AA82</b>	<b>PARTIDA SALUD MENTAL</b>					
EXT-JUMF94-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	12.0000	\$ 220.86	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 2,650.32
EXT-JUMF94-010	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PULAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.0000	\$ 1,327.18	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 90,248.24

Acumulado anterior:	\$541,471.35
Monto esta hoja:	\$136,901.97
Acumulado:	\$678,373.32

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



**GARGO**  
CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO  
S.A. DE C.V.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF94-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	4.0000	\$ 457.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	\$ 1,828.96
EXT-UMF94-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	95.0000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 20,560.85
EXT-UMF94-013	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	170.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 30,940.00
EXT-UMF94-014	REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL, INCLUYENDO SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES MEDIANTE APLICACION DE SELLADOR ANTI-FUGAS DE POLIURETANO, GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA.	PZA	2.0000	\$ 1,056.00 (* UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 2,112.00

Acumulado anterior: \$678,373.32  
Monto esta hoja: \$55,441.81  
Acumulado: \$733,815.13



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
 P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF94-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	26.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 20,648.42
--	-----	---------	--	--------------

EXT-UMF94-016 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	65.9800	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 87,226.22
--	----	---------	--	--------------

Acumulado anterior:	\$733,815.13
Monto esta hoja:	\$107,874.64
Acumulado:	\$841,689.77

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
Conservación, Proyecto y Mantenimiento  
S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF94-017 FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA M2 40.2100 \$ 569.18 (\* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. \*) \$ 22,886.73  
USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LIJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXT-UMF94-018 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA M2 151.1000 \$ 384.00 (\* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.

EXT-UMF94-019 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE PZA 1.0000 \$ 28,881.00 (\* VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CARGA QO12 PARA CONTROLAR AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS INCLUYE: PEINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION PESOS 00/100 M.N. \*) \$ 28,881.00

AA9 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 23

Acumulado anterior: \$841,689.77  
Monto esta hoja: \$109,790.13  
Acumulado: \$951,479.90

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. DE C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
 P01

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

**AA91 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS**

EXT-JUMF23-001	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE:: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	31.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 17,360.31
EXT-JUMF23-002	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	28.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 6,092.24
EXT-JUMF23-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	42.0000	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 9,276.12
EXT-JUMF23-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	160.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 29,120.00

Acumulado anterior: \$951,479.90  
 Monto esta hoja: \$61,848.67  
 Acumulado: \$1,013,328.57

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-UMF23-005	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFAÇINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LIJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	40.2100	\$ 569.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 22,886.73
---------------	---	----	---------	--	--------------

EXT-UMF23-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	58.9800	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 12,765.04
---------------	--	----	---------	--	--------------

EXT-UMF23-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	16.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 12,706.72
---------------	--	-----	---------	--	--------------

Acumulado anterior:	\$1,013,328.57
Monto esta hoja:	\$48,358.49
Acumulado:	\$1,061,687.06



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO  
S.A. DE C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
Duración: 150 días naturales  
Inicio Obra: 12/07/2025  
Fin Obra: 08/12/2025  
EXTRAORDINARIO  
P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF23-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS DOBLES POLARIZADO CON TAPA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$ 2,368.67	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	\$ 9,474.68
EXT-UMF23-009	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.9700	\$ 1,327.18	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 91,535.60
AA10	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 11					
AA101	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS					
EXT-UMF1-001	FABRICACION DE TEMPLITE HECHO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 DE 1.50 HASTA 4.75 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.0000	\$ 1,697.05	(* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. *)	\$ 23,758.70

Acumulado anterior: \$1,061,687.06  
Monto esta hoja: \$124,768.98  
Acumulado: \$1,186,456.04

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continúa, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P01**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF11-002	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	21.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 11,760.21
EXT-UMF11-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 217.58

**AA102 PARTIDA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

Acumulado anterior:	\$1,186,456.04
Monto esta hoja:	\$11,977.79
Acumulado:	\$1,198,433.83

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025  
**Duración:** 150 días naturales  
**Inicio Obra:** 12/07/2025  
**Fin Obra:** 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P01**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF11-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA CERÁMICA PARA INVIDENTES LINEAS EN FORMATO DE 30 CM X 30 CM X15 CM EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA, A MCA. UNIMAT ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR SOBRE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F/C= 100KG/CM2, HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RECINTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE TRAZO A DOBLE HILLO, REMATES, JUNTEO , ACARREOS	PZA	16.0000	\$ 221.46 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. *)	\$ 3,543.36
---------------	--	-----	---------	---	-------------

Acumulado anterior:	\$1,198,433.83
Monto esta hoja:	\$3,543.36
Acumulado:	\$1,201,977.19

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO  
S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P01

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA ZONAS DE TRABAJO Y EN CASO NECESARIO FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA. PARA TODOS DESECHOS, SOBANTES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN DE DISPOSICIÓN FINAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE ESTO SE REALIZARÁ EN UN TIRADERO AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTES.

AA11	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 3				
AA111	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS				
EXT-UMF03-001	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	18.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 3,916.44

**Acumulado anterior:** \$1,201,977.19  
**Monto esta hoja:** \$3,916.44  
**Acumulado:** \$1,205,893.63



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Servicio y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
 P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-UMF03-002	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	21.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 11,760.21
EXT-UMF03-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	26.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 20,648.42
EXT-UMF03-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	145.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 26,390.00

Acumulado anterior: \$1,205,893.63  
 Monto esta hoja: \$58,798.63  
 Acumulado: \$1,264,692.26

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



**GARGO**  
 Conservación, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
 EXTRAORDINARIO  
 P01

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-JUMF03-005	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LIJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	28.2200	\$ 569.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 16,062.26
----------------	---	----	---------	--	--------------

### AA12 HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.29

#### AA121 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

EXT-HGZ29-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3X14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 3,970.85
---------------	--	-----	--------	--	-------------

### PARTIDA SALUC PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

Acumulado anterior:	\$1,264,692.26
Monto esta hoja:	\$20,033.11
Acumulado:	\$1,284,725.37

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025  
**Duración:** 150 días naturales  
**Inicio Obra:** 12/07/2025  
**Fin Obra:** 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P01**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-HGZZ9-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	75.0000	\$ 221.00 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 16,575.00
EXT-HGZZ9-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3"X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	75.0000	\$ 193.02 (* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	\$ 14,476.50

Acumulado anterior:	\$1,284,725.37
Monto esta hoja:	\$31,051.50
Acumulado:	\$1,315,776.87

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-HGZ29-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3X1 1/2" M 85.0000 \$ 270.01 (\* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. \*) \$ 22,950.85

PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE Y MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE:: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.

EXT-HGZ29-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MULTIPANEL DE 5 CM. EN SECCIONES DE 5.00 M X1.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLO AUTOROSCABLE PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS,LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. \$ 1,557.01 (\* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. \*) \$ 221,562.52

Acumulado anterior: \$1,315,776.87  
Monto esta hoja: \$244,513.37  
Acumulado: \$1,560,290.24



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
 P01

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-HGZZ9-006	DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 2.50X1.50X0.74MTS. CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA HIDRÁULICA. INCLUYE: ACARREO DE DESPERDICIOS HASTA BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD , CORTES, TRAZO, NIVELES, CORTE CON ESMERIL Y DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$ 1,343.00 (* UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 2,686.00
---------------	---	-----	--------	--	-------------

EXT-HGZZ9-007	DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 2.50X1.20X0.45MTS. CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA HIDRÁULICA. INCLUYE: ACARREO DE DESPERDICIOS HASTA BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD , CORTES, TRAZO, NIVELES, CORTE CON ESMERIL Y DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$ 1,140.01 (* UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 1,140.01
---------------	---	-----	--------	--	-------------

Acumulado anterior:	\$1,560,290.24
Monto esta hoja:	\$3,826.01
Acumulado:	\$1,564,116.25


# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cifiente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
 EXTRAORDINARIO  
 P01

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
EXT-HGZ29-008 DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 3.00X1.20X0.74MTS, CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA HIDRÁULICA. INCLUYE: ACARREO DE DESPERDICIOS HASTA BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, TRAZO, NIVELES, CORTE CON ESMERIL Y DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1.0000	PZA	\$ 2,180.02 (* DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 02/100 M.N. *)	\$ 2,180.02
EXT-HGZ29-009 ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	273.6000	M3/KM	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 49,795.20
EXT-HGZ29-010 RELLENO DE MATERIAL INERTE TEPETATE EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HUMEDECIDO, COMPACTACION, TRAZO, NIVELES, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	28.6500	M3	\$ 720.00 (* SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 20,628.00

	Acumulado anterior:	\$1,564,116.25
	Monto esta hoja:	\$72,603.22
	Acumulado:	\$1,636,719.47

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025  
**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025  
**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
 P01

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-HGZZ9-011	ACARREO DE TEPETATE DE BANCO DE MATERIAL A AREA DE RELLENO POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES). EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/KM	273.6000	\$ 182.00	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 49,795.20
---------------	---	-------	----------	-----------	--	--------------

EXT-HGZZ9-012	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE DE RECEPCION CON SECCION DE 1.70X0.90 CON INTERMEDIO PARA ESCRITORIO A UNA ALTURA DE 0.70 CMS CON UN ANCHO DE 70 CMS, CON RECARGADERA PARA USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CMS, FORRADO EN FORMAICA EN COLOR INSTITUCIONAL, CON SAQUES PARA RECIBIR INSTALACIONES, CONSIDERAR COLOCAR CONTACTO CON TAPA, HUECO PARA RECIBIR INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CONSIDERAR TAPA Y BASE DE RJ47, CANALIZAR INSTALACIONES MEDIANTE CANALETA, CORTES, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$ 17,505.13	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N. *)	\$ 17,505.13
---------------	---	-----	--------	--------------	---	--------------

Acumulado anterior:	\$1,636,719.47
Monto esta hoja:	\$67,300.33
Acumulado:	\$1,704,019.80


# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P01

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01

EXT-HGZZ9-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	120.3000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 26,036.53
EXT-HGZZ9-014	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	98.3200	\$ 1,327.18 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 130,488.34
EXT-HGZZ9-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	42.0000	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 9,276.12
EXT-HGZZ9-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	6.0000	\$ 457.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	\$ 2,743.44

Acumulado anterior: \$1,704,019.80  
Monto esta hoja: \$168,544.43  
Acumulado: \$1,872,564.23



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.



Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P01**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P01**

EXT-HGZZ9-017	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.0000	\$ 560.01	(* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 5,600.10
EXT-HGZZ9-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	65.2500	\$ 384.00	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 25,056.00

AA13	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.27	M	2.1700	\$ 216.43	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 469.65
EXT-HGZZ7-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION					

ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA REPRESENTANTE LEGAL 	ING. ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL 
--	--

Acumulado anterior: \$1,872,564.23  
 Monto esta hoja: \$31,125.75  
 Acumulado: \$1,903,689.98

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$1,903,689.98  
 IVA 16.00% \$304,590.40  
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$2,208,280.38  
 (\* DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N. \*)

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>AB</b>	<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N.2</b>					
	<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>					
EXT-UMF02-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3.7500	\$ 1,327.18	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 4,976.93
EXT-UMF02-002	<b>PARTIDA SALUD MENTAL</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	M	12.1700	\$ 216.43	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 2,633.95
EXT-UMF02-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	24.8000	\$ 221.00	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 5,480.80
<b>Acumulado anterior:</b>						<b>\$13,091.68</b>
<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$13,091.68</b>
<b>Acumulado:</b>						<b>\$13,091.68</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF02-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETIILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/KM	30.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 5,460.00
EXT-UMF02-005	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK 12-16CM ,HASTA 2.60 M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTES, USO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, CORTES, UTILIZACION DE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE AREA-	M2	65.0000	\$ 158.00 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 10,270.00
EXT-UMF02-006	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24CM HASTA UNA ALTURA DE 2.50M ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, AGARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	60.0300	\$ 874.00 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 52,466.22

Acumulado anterior:	\$13,091.68
Monto esta hoja:	\$68,196.22
Acumulado:	\$81,287.90

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO  
S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México


## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF02-007	ELABORACION DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X215 CM, F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, AMARRES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	35.0000	\$ 620.02 (* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. *)	\$ 21,700.70
---------------	---	---	---------	--	--------------

Acumulado anterior:	\$81,287.90
Monto esta hoja:	\$21,700.70
Acumulado:	\$102,988.60

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF02-008	ELABORACION DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X215 CM, F·C= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, AMARRES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	28.0000	\$ 620.02 (* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. *)	\$ 17,360.56
EXT-UMF02-009	APLANADO EN MUROS CON MORTERO ARENA A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELES, MAESTRADO, PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	70.9500	\$ 416.00 (* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 29,515.20

Acumulado anterior:	\$102,988.60
Monto esta hoja:	\$46,875.76
Acumulado:	\$149,864.36



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UJMF02-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO GINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	65.0000	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 85,930.65
----------------	--	----	---------	--	--------------

EXT-UJMF17-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	13.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 10,324.21
----------------	---	-----	---------	--	--------------

Acumulado anterior:	\$149,864.36
Monto esta hoja:	\$96,254.86
Acumulado:	\$246,119.22

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. DE C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**


**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF-17-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	MIL	86.5000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 18,721.20
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 17</b>					
<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>					
EXT-UMF-17-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 652.74
EXT-UMF-17-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FLUADO CON TORNILLERIA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	28.0000	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 37,016.28

**PARTIDA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

Acumulado anterior:	\$246,119.22
Monto esta hoja:	\$56,390.22
Acumulado:	\$302,509.44

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continúa, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P02

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF17-005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO , CON CONCRETO F'c= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	1,9700	\$ 165.00 (* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 325.05
EXT-UMF33-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 33 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20.6600	\$ 830.00 (* OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 17,147.80

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$302,509.44</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$17,472.85</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$319,982.29</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF33-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCION DE 15X20 CM F.C=200 Kg/Cm2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADO CON VARILL DE 3/8 Y ALAMBRO DE 1/4, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE	M	13.9100	\$ 400.00 (* CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 5,564.00
---------------	--	---	---------	---	-------------

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

**PARTIDA SALUD MENTAL**

EXT-UMF33-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	75.0000	\$ 221.00 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 16,575.00
---------------	---	---	---------	---	--------------

Acumulado anterior:	\$319,982.29
Monto esta hoja:	\$22,139.00
Acumulado:	\$342,121.29

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF33-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	120.2300	\$ 317.42 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$ 38,163.41
EXT-UMF33-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	36.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 28,590.12
EXT-UMF33-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	100.2500	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 21,697.11

Acumulado anterior:	\$342,121.29
Monto esta hoja:	\$88,450.64
Acumulado:	\$430,571.93



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF33-007	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	31.2700	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 6,803.73
EXT-UMF33-008	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETELLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	190.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 34,580.00
EXT-UMF33-009	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, AGERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	76.3000	\$ 1,327.18 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 101,263.83

Acumulado anterior:	\$430,571.93
Monto esta hoja:	\$142,647.56
Acumulado:	\$573,219.49


# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P02

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF33-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	75.0000	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 99,150.75
---------------	--	----	---------	--	--------------

EXT-UMF33-011	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 6,720.12
---------------	---	-----	---------	--	-------------

Acumulado anterior:	\$573,219.49
Monto esta hoja:	\$105,870.87
Acumulado:	\$679,090.36

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**Fecha:** 19/06/2025  
**Duración:** 150 días naturales  
**Inicio Obra:** 12/07/2025  
**Fin Obra:** 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF33-012 SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE DE RECEPCION CON SECCION DE 1.70X0.90 CON INTERMEDIO PARA ESCRITORIO A UNA ALTURA DE 0.70 CMS CON UN ANCHO DE 70 CMS, CON RECARGADERA PARA USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CMS, FORRADO EN FORMALICA EN COLOR INSTITUCIONAL, CON SAQUES PARA RECIBIR INSTALACIONES, CONSIDERAR COLOCAR CONTACTO CON TAPA, HUECO PARA RECIBIR INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CONSIDERAR TAPA Y BASE DE RJ47, CANALIZAR INSTALACIONES MEDIANTE CANALETA, CORTES, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$ 17,505.13	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS	13/100 M.N.*)									\$ 17,505.13
EXT-UMF33-013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FLUACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	42.0000	\$ 220.86	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS	86/100 M.N. *)									\$ 9,276.12
EXT-UMF33-014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	6.0000	\$ 457.24	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	24/100 M.N. *)									\$ 2,743.44

**Acumulado anterior:** \$679,090.36  
**Monto esta hoja:** \$29,524.69  
**Acumulado:** \$708,615.05

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P02

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF05-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	14.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 11,118.38
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 5</b>					
<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>					
EXT-UMF05-002	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LIJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	39.6000	\$ 569.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 22,539.53

<b>Acumulado anterior:</b>	\$708,615.05
<b>Monto esta hoja:</b>	\$33,657.91
<b>Acumulado:</b>	\$742,272.96

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF05-003	DESMANTELAMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO DE LUMINARIAS EN AREA DE ENSEÑANSA SIN RECUPERACION, INLCUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS DESDE TABLERO HASTA SU DISTRIBUCION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS CONSIDERAN UN METRAJE DE 10 m y 1 APAGADOR, CORTES, AISLANTES, ACARREOS, DESPERCIOS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MIL	21.0000	\$ 187.89 (* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$ 3,945.69
EXT-UMF05-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROGA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	MIL	21.0000	\$ 187.89 (* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$ 3,945.69
EXT-UMF05-005	DESMANTELAMIENTO DE FALSO TECHO A BASE DE YESO REFORZADO CON MAYA PLAFON DE ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE MADERA A UNA ALTURA DE 2.8 M, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALAMIENTO DE MATERIAL, ACARREOS A SITIO DE CARGA PARA SU RETIRO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.3000	\$ 323.61 (* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. *)	\$ 12,070.65

Acumulado anterior:	\$742,272.96
Monto esta hoja:	\$19,124.44
Acumulado:	\$761,397.40



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Medicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF05-006	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL DE HASTA 3", INCLUYE: LIMPIEZA DE CRISTALES, QUITAR PELICULA EXISTENTE, CAMBIO DE VINILOS EN MARCO DE VENTANAS, CAMBIO DE CARRETILLAS A VENTANAS CORREDIZAS, CAMBIO DE BRAZOS EN VENTANAS DE PROYECCION, PRUEBAS DE USO, CORTES, ACARREOS, DESPERCIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	11.1500	\$ 617.41 (* SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. *)	\$ 6,884.12
EXT-UMF05-007	CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 2", INCLUYE: EL RETIRO DEL LAVABO Y ACCESORIOS, DEMOLICIÓN PARA CORTE DE TUBERÍA, TAPÓN DE PVC, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	\$ 605.24 (* SEISCIENTOS CINCO PESOS 24/100 M.N. *)	\$ 1,815.72
EXT-UMF05-008	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2", INCLUYE: DEMOLICIÓN PARA CORTE DE TUBERÍA, TAPÓN DE COBRE, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	\$ 593.40 (* QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	\$ 1,780.20

**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 40**  
**PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$761,397.40</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$10,480.04</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$771,877.44</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF40-001. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	MIL	20.0000	\$ 187.89 (* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$ 3,757.80
EXT-UMF40-002. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	13.1900	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 2,913.14
<b>PARTIDA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD</b>				
EXT-UMF40-003. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO , CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	14.5000	\$ 165.00 (* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 2,392.50

Acumulado anterior:	\$771,877.44
Monto esta hoja:	\$9,063.44
Acumulado:	\$780,940.88

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF40-004. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍJA CERÁMICA PZA 16.0000 \$ 221.46 (\* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. \*) \$ 3,543.36

PARA INVIDENTES LÍNEAS EN FORMATO DE 30 CM X 30 CM X1.5 CM EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA, A MCA. UNIMAT ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR SOBRE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C= 100KG/CM2, HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RECINTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE TRAZO A DOBLE HILO, REMATES, JUNTEO , ACARREOS

Acumulado anterior: \$780,940.88  
Monto esta hoja: \$3,543.36  
Acumulado: \$784,484.24

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
 P02

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA ZONAS DE TRABAJO Y EN CASO NECESARIO FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA TODOS DESECHOS, SOBRESANTES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN DE DISPOSICIÓN FINAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE ESTO SE REALIZARÁ EN UN TIRADERO AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTES,

**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 20**

**PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS**

EXT-UMF20-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	10.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 7,941.70
---------------	---	-----	---------	--	-------------

Acumulado anterior:	\$784,484.24
Monto esta hoja:	\$7,941.70
Acumulado:	\$792,425.94

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF20-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	53.5000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 11,579.01
EXT-UMF20-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	23.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 5,004.34
EXT-UMF20-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	150.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 27,300.00


### PARTIDA SALUD MENTAL

Acumulado anterior:	\$792,425.94
Monto esta hoja:	\$43,883.35
Acumulado:	\$836,309.29



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF20-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	48.0000	\$ 221.00 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 10,608.00
---------------	---	---	---------	---	--------------

EXT-UMF20-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3"X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	78.0000	\$ 193.02 (* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	\$ 15,055.56
---------------	---	---	---------	---	--------------

Acumulado anterior:	\$836,309.29
Monto esta hoja:	\$25,663.56
Acumulado:	\$861,972.85

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF20-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE Y Muros de TABLAROCA. INCLUYE:: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	78.0000	\$ 270.01 (* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 21,060.78
---------------	--	---	---------	--	--------------

EXT-UMF20-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MULTIPANEL DE 5 CM. EN SECCIONES DE 5.00 M X1.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLO AUTOROSCABLE PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS,LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	140.0000	\$ 1,557.01 (* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 217,981.40
---------------	---	----	----------	---	---------------

**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 49**

**PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS**

EXT-UMF49-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO12 PARA CONTROLAR AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS INCLUYE: PEINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	\$ 28,881.00 (* VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 28,881.00
---------------	--	-----	--------	--	--------------

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$861,972.85</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$267,923.18</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,129,896.03</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
 EXTRAORDINARIO  
 P02

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF49-002	REPELLADO EN MUROS EN AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS PARA POSTERORMENTE DAR ACABADO FINAL INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	88.6800	\$ 410.00 (* CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 36,358.80
EXT-UMF49-003	DESMANTELAMIENTO DE FALSO TECHO A BASE DE YESO REFORZADO CON MAYA PLAFON DE AGERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE MADERA A UNA ALTURA D 2.8M INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALAMIENTO DE MATERIAL, ACARREOS A SITIO DE CARGO PARA SU RETIRO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.2000	\$ 323.61 (* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. *)	\$ 13,332.73
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N.44</b>					
<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>					
EXT-UMF44-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	26.2000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 5,670.47

Acumulado anterior: \$1,129,896.03  
 Monto esta hoja: \$55,362.00  
 Acumulado: \$1,185,258.03

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF44-002 SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE M2 5,2000 \$ 1,327.18 (\* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. \*) \$ 6,901.34  
DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

EXT-UMF44-003 ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION M3/M 80.0000 \$ 182.00 (\* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. \*) \$ 14,560.00  
A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 41  
PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

Acumulado anterior: \$1,185,258.03  
Monto esta hoja: \$21,461.34  
Acumulado: \$1,206,719.37

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF41-001 CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE AUDIO DE 4.15X 2.10 CON SISTEMA LIGERO DE MUROS DE TABLAROCA, FIJADOS A ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS (CANALES Y POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 26) A CADA 61 CM, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO, JUNTAS TRATADAS CON CINTA Y PASTA PARA TABLAROCA, Y ACABADO FINAL LISO LISTO PARA RECIBIR LAMBRIN, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, BASTIDORES, PANELES DE TABLAROCA, AISLAMIENTO ACÚSTICO, TORNILLERÍA, CINTA, PASTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES.	PZA 1.0000 \$ 40,295.00 (* CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 40,295.00
---	---	--------------

Acumulado anterior:	\$1,206,719.37
Monto esta hoja:	\$40,295.00
Acumulado:	\$1,247,014.37



# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO  
P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF41-002	DESMANTELADO MANUAL DE CABINA DE AUDIO DE 4.37X2.10, INCLUYENDO RETIRO DE PANELES DE MADERA/TABLAROCA, BASTIDORES METÁLICOS O DE MADERA, VIDRIOS, AISLANTES ACÚSTICOS Y RECUBRIMIENTOS INTERIORES, ASÍ COMO EL DESMONTAJE DE PUERTA Y ACCESORIOS. INCLUYE: CARGA, ACARREO MANUAL DENTRO DE LA OBRA Y APILADO DE MATERIALES REUTILIZABLES O DESECHO EN EL SITIO DESIGNADO, ASÍ COMO LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.	PZA	1.0000	\$ 9,436.31 (* NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	\$ 9,436.31
---------------	---	-----	--------	--	-------------

EXT-UMF41-003	DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO DE CABINA DE AUDIO CON DIMENSIONES DE 4.37 M X 2.10M Y 0.50 M DE ALTURA, COMPUESTO POR MUROS DE TABIQUE ROJO, FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO CON GRANZA, INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMBRO, CARGA MANUAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	LOTE	1.0000	\$ 7,833.85 (* SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. *)	\$ 7,833.85
---------------	---	------	--------	--	-------------

Acumulado anterior:	\$1,247,014.37
Monto esta hoja:	\$17,270.16
Acumulado:	\$1,264,284.53

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF41-004	DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCENARIO DE MADERA COMPUESTO POR DUELA, TABLERO Y ESTRUCTURA DE APOYO (MARCOS Y LARGUEROS), RETIRO DE ESCALONES, CLAVOS, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYE: ACARREO MANUAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA EN CARRETILLA, LIMPIEZA GENERAL Y APILADO DE MATERIAL APROVECHABLE EN EL SITIO DESIGNADO.	PZA	1.0000	\$ 6,889.44 (* SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	\$ 6,889.44
EXT-UMF41-005	REPARACIÓN DE TUBERÍA PLUVIAL, INCLUYENDO SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES MEDIANTE APLICACIÓN DE SELLADOR ANTI-FUGAS DE POLIURETANO, GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA.	PZA	1.0000	\$ 1,056.00 (* UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 1,056.00
EXT-UMF41-006	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN Muros Y PISOS, PARA TUBERÍAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 870.32

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 13  
 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

Acumulado anterior:	\$1,264,284.53
Monto esta hoja:	\$8,815.76
Acumulado:	\$1,273,100.29

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO  
P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF13-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	75.6200	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 16,366.44
EXT-UMF13-002	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DURLOCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	40.2500	\$ 1,327.18 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 53,419.00
EXT-UMF13-003	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	105.2300	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 19,151.86
EXT-UMF13-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	14.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 11,118.38

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$1,273,100.29</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$100,055.68</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,373,155.97</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México


Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF13-005	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	28.9000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 6,288.06
EXT-UMF13-006	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELECTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 4,480.08
EXT-UMF13-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS DOBLES POLARIZADO CON TAPA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$ 2,368.67 (* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	\$ 9,474.68

Acumulado anterior:	\$1,373,155.97
Monto esta hoja:	\$20,242.82
Acumulado:	\$1,393,398.79

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continúa, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF13-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	6.0000	\$ 457.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	\$ 2,743.44
EXT-UMF13-009	<b>PARTIDA SALUD MENTAL</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	60.0000	\$ 221.00 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 13,260.00
EXT-UMF13-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	80.0000	\$ 317.42 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$ 25,393.60

Acumulado anterior:	\$1,393,398.79
Monto esta hoja:	\$41,397.04
Acumulado:	\$1,434,795.83



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF13-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	33.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 26,207.61
EXT-UMF13-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	90.5000	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 19,586.92
EXT-UMF13-013	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	28.0000	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 6,092.24
EXT-UMF13-014	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3M	190.0000	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 34,580.00

Acumulado anterior:	\$1,434,795.83
Monto esta hoja:	\$86,466.77
Acumulado:	\$1,521,262.60

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-UMF13-015	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.4000	\$ 1,327.18 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 90,779.11
EXT-UMF13-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FUJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	47.4000	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 62,663.27

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$1,521,262.60</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$153,442.38</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,674,704.98</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-UMF13-017	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 4,480.08
EXT-UMF13-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	22.0000	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 4,858.92
EXT-UMF13-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	3.0000	\$ 457.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	\$ 1,371.72
<b>HOSPITAL GINECO PEDIATRIA 3A</b>					
<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>					
EXT-HGP3A-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	38.2000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$ 30,337.29

Acumulado anterior: \$1,674,704.98

Monto esta hoja: \$41,048.01

Acumulado: \$1,715,752.99

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO  
 P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-002 RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO PZA 56.2300 \$ 217.58 (\* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. \*) \$ 12,234.52

CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

EXT-HGP3A-003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL ML 150.2300 \$ 216.43 (\* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. \*) \$ 32,514.28

EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE; MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION

EXT-HGP3A-004 RECUBRIMIENTO PARA MUROS A BASE DE LAMBRIN M2 68.9000 \$ 503.61 (\* QUINIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. \*) \$ 34,698.73

DE TABLAROCA INCLUYE; BASTIDORES METALICOS, HOJA DE TABLAROCA CONTRA HUMEDAD, ELEMENTOS DE SUJECION, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Acumulado anterior:	\$1,715,752.99
Monto esta hoja:	\$79,447.53
Acumulado:	\$1,795,200.52

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

EXTRAORDINARIO  
 P02


**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-005	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETERA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	200.5600	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 36,501.92
EXT-HGP3A-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	25.3200	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 5,592.18
EXT-HGP3A-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	70.2300	\$ 384.00 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 26,968.32
EXT-HGP3A-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	15.0000	\$ 495.64 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$ 7,434.60

Acumulado anterior:	\$1,795,200.52
Monto esta hoja:	\$76,497.02
Acumulado:	\$1,871,697.54



# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-009 REPARACIÓN DE TUBERÍA PLUVIAL, INCLUYENDO SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES MEDIANTE APLICACIÓN DE SELLADOR ANTI-FUGAS DE POLIURETANO, GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA. PZA 3.0000 \$ 1,056.00 (\* UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. \*) \$ 3,168.00

EXT-HGP3A-010 LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA 15.0000 \$ 560.01 (\* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. \*) \$ 8,400.15

**PARTIDA SALUD MENTAL**  
EXT-HGP3A-011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. M 95.3200 \$ 221.00 (\* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. \*) \$ 21,065.72

Acumulado anterior: \$1,871,697.54  
Monto esta hoja: \$32,633.87  
Acumulado: \$1,904,331.41

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**


Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	425.6200	\$ 317.42 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$ 135,100.30
EXT-HGP3A-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	85.0000	\$ 794.17 (* SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 177/100 M.N. *)	\$ 67,504.45
EXT-HGP3A-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	400.2300	\$ 216.43 (* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 86,621.78

Acumulado anterior:	\$1,904,331.41
Monto esta hoja:	\$289,226.53
Acumulado:	\$2,193,557.94

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025  
**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025  
**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-015	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	72.3600	\$ 217.58 (* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$ 15,744.09
EXT-HGP3A-016	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	215.3600	\$ 182.00 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 39,195.52
EXT-HGP3A-017	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PULAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	168.9200	\$ 1,327.18 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 224,187.25

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$2,193,557.94</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$279,126.86</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$2,472,684.80</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No. LO-50-GYR-050GYR0095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	226.6800	\$ 1,322.01 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 299,673.23
EXT-HGP3A-019	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 w, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	85.0000	\$ 560.01 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 47,600.85

Acumulado anterior:	\$2,472,684.80
Monto esta hoja:	\$347,274.08
Acumulado:	\$2,819,958.88

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-020	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE DE RECEPCION CON SECCION DE 1.70X0.90 CON INTERMEDIO PARA ESCRITORIO A UNA ALTURA DE 0.70 CMS CON UN ANCHO DE 70 CMS, CON RECARGADERA PARA USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CMS, FORRADO EN FORMAICA EN COLOR INSTITUCIONAL, CON SAQUES PARA RECIBIR INSTALACIONES, CONSIDERAR COLOCAR CONTACTO CON TAPA, HUECO PARA RECIBIR INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CONSIDERAR TAPA Y BASE DE RJ47, CANALIZAR INSTALACIONES MEDIANTE CANALETA, CORTES, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$ 17,505.13 (* DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N. *)	\$ 35,010.26
EXT-HGP3A-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	68.3200	\$ 220.86 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	\$ 15,089.16
EXT-HGP3A-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	35.0000	\$ 457.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	\$ 16,003.40

Acumulado anterior:	\$2,819,958.88
Monto esta hoja:	\$66,102.82
Acumulado:	\$2,886,061.70

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-023	DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FOFO EXISTENTE DE 2" HASTA 4", INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	32.0000	\$ 111.03 (* CIENTO ONCE PESOS 03/100 M.N. *)	\$ 3,552.96
EXT-HGP3A-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA DE 2", INCLUYE: 0.80 CMS DE ESPARRAGO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8, PERA GALVANIZADA DE 2", TAQUE TE DE EXPANSIÓN DE 3/8, RONDANA PLANA Y TUERCA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	35.0000	\$ 254.29 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. *)	\$ 8,900.15
EXT-HGP3A-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA DE 4", INCLUYE: 0.80 CMS DE ESPARRAGO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8, PERA GALVANIZADA DE 2", TAQUE TE DE EXPANSIÓN DE 5/16, RONDANA PLANA Y TUERCA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	30.0000	\$ 313.00 (* TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 9,390.00
EXT-HGP3A-026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	32.0000	\$ 450.79 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 79/100 M.N. *)	\$ 14,425.28
EXT-HGP3A-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO DE 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	22.0000	\$ 215.95 (* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 95/100 M.N. *)	\$ 4,750.90

Acumulado anterior:	\$2,886,061.70
Monto esta hoja:	\$41,019.29
Acumulado:	\$2,927,080.99



# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE PVC HIDRÁULICO DE 4", INCLUYE; PEGAMENTO, ESTOPA, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	6.0000	\$ 1,355.95 (* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$ 8,135.70
EXT-HGP3A-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE PVC HIDRÁULICO DE 2", INCLUYE; PEGAMENTO, ESTOPA, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$ 100.90 (* CIENTO PESOS 90/100 M.N. *)	\$ 403.60
EXT-HGP3A-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 4"X90, INCLUYE; PEGAMENTO, ESTOPA, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$ 411.99 (* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N. *)	\$ 1,647.96
EXT-HGP3A-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 4"X45, INCLUYE; PEGAMENTO, ESTOPA, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$ 483.48 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$ 1,933.92
EXT-HGP3A-032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X90, INCLUYE; PEGAMENTO, ESTOPA, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$ 124.73 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. *)	\$ 498.92
EXT-HGP3A-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X45, INCLUYE; PEGAMENTO, ESTOPA, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	5.0000	\$ 121.92 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	\$ 609.60

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$2,927,080.99</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$13,229.70</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$2,940,310.69</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-0506GYR0995-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
 P02

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	3.0000	\$ 248.81 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. *)	\$ 746.43
EXT-HGP3A-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	3.0000	\$ 101.81 (* CIENTO UN PESOS 81/100 M.N. *)	\$ 305.43
EXT-HGP3A-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 4"X 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	3.0000	\$ 285.82 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	\$ 857.46
EXT-HGP3A-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN REGISTRO DE PVC HIDRÁULICO DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000	\$ 266.87 (* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. *)	\$ 266.87
EXT-HGP3A-038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN REGISTRO DE PVC HIDRÁULICO DE 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000	\$ 98.35 (* NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	\$ 98.35

Acumulado anterior:	\$2,940,310.69
Monto esta hoja:	\$2,274.54
Acumulado:	\$2,942,585.23

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-039	FABRICACION DE TAPIAL A BASE DE TABLAROCA UNA CARA, FIJADO A PISO O LOSA, CONSIDERAR TODO ESTE MATERIAL CON RECUPERACION PARA LA CONTRATISTA.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	82.3000	\$ 602.20 (* SEISCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N. *)	\$ 49,561.06
EXT-HGP3A-040	SALIDA PARA BOCINAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA TUBERIA CONDUIT, CAJAS GALVANIZADAS, EL CABLEADO, SOPORTERIA, CORTES, DESPERDICIO, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SAL	5.0000	\$ 3,354.51 (* TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	\$ 16,772.55
EXT-HGP3A-041	BOCINA DE 2 VIAS DE 300W PARA PLAFON, EL PRECIO INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION CONEXIÓN Y PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	5.0000	\$ 4,524.87 (* CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N. *)	\$ 22,624.35

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$2,942,585.23</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$88,957.96</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$3,031,543.19</b>

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organó de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-042	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK 12-16CM ,HASTA 2.60 M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTES, USO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, CORTES, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS. MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA-	M2	55.0000	\$ 158.00	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 8.690.00
EXT-HGP3A-043	INSTALACIÓN SANITARIA PARA LAVABOS Y/O COLADERAS CON PENDIENTE DEL 2%. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (TUBO PVC 2" CED. 40, CODOS, COPLÉS,LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA PVC) TRAZO, NIVELES, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	12.0000	\$ 6,982.00	(* SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 83,784.00
EXT-HGP3A-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX MODELO H24 O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000	\$ 4,128.84	(* CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$ 12,386.52
EXT-HGP3A-045	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOGIDO 6X12X24CM HASTA UNA ALTURA DE 2.50M ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	60.0300	\$ 874.00	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 52,466.22

Acumulado anterior:	\$3,031,543.19
Monto esta hoja:	\$157,326.74
Acumulado:	\$3,188,869.93

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México



**GARGO**  
Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

EXTRAORDINARIO  
P02

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-046 ELABORACION DE CASTILLO DE CONCRETO DE M 25.4000 \$ 620.02 (\* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. \*) \$ 15,748.51  
15X215 CM, F'G= 200 KG/CM2, ARMADO CON  
CASTILLO PREFABRICADO ARMEX  
ELECTROSOLIDADO CON VARILLA LONGITUDINAL  
CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO  
50 LAMINADOS EN FRIO, EL PRECIO INCLUYE:  
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS,  
CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL  
CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO,  
GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, AMARRES,  
LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,  
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.

Acumulado anterior: \$3,188,869.93  
Monto esta hoja: \$15,748.51  
Acumulado: \$3,204,618.44

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. DE C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-047 ELABORACION DE CADENA DE CONCRETO DE 15X215 CM, F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLIDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, AMARES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	28.5600	\$ 620.02 (* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. *)	\$ 17,707.77
---	---	---------	--	--------------

EXT-HGP3A-048 APLANADO EN MUROS CON MORTERO ARENA A PLOMO Y REGIA, ACABADO FINO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELES, MAESTRADO, PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	122.5600	\$ 416.00 (* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 50,993.28
--	----	----------	---	--------------

Acumulado anterior:	\$3,204,618.44
Monto esta hoja:	\$68,701.05
Acumulado:	\$3,273,319.49



# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO**  
Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
S.A. de C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continúa, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
**P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-049	APLANADO EN MUROS CON MORTERO ARENA A PLOMO Y REGLA, ACABADO RUSTICO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELES, MAESTRADO, PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.3200	\$ 398.01	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 18,037.81
EXT-HGP3A-050	FABRICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON UNA SECCION DE 1.00 X 2.40 MTS. CON CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$ 17,073.96	(* DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	\$ 136,591.68

Acumulado anterior:	\$3,273,319.49
Monto esta hoja:	\$154,629.49
Acumulado:	\$3,427,948.98

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 150 días naturales  
 Inicio Obra: 12/07/2025  
 Fin Obra: 08/12/2025  
 EXTRAORDINARIO  
 P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México


**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGP3A-051 FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3". CON CRISTAL CLARO DE 9MM,INCLUYE PELICULA ESMERILADA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	25.0000	\$ 10,434.30 (* DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	\$ 260,857.50
--	-----	---------	--	---------------

EXT-HGP3A-052 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q012 PARA CONTROLAR AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS INCLUYE: PEINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000	\$ 28,881.00 (* VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 86,643.00
--	-----	--------	--	--------------

Acumulado anterior:	\$3,427,948.98
Monto esta hoja:	\$347,500.50
Acumulado:	\$3,775,449.48

# GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

**Obra:** PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**Fecha:** 19/06/2025

**Duración:** 150 días naturales

**Inicio Obra:** 12/07/2025

**Fin Obra:** 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO  
P02**

**Lugar:** VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

## CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02

EXT-HGP3A-053	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE; LJADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	100.2500	\$ 569.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 57,060.30
EXT-HGP3A-054	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA; LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOSINSTALACIONES DE VOZ Y DATOS	PZA	3.0000	\$ 5,595.97 (* CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$ 16,787.91
EXT-HGP3A-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE 40 X 40 CMS DE ACERO INOXIBABLE, INCLUYE; CONTRACANASTA, MENSULAS DE 40X30 CMS DE ANGULO, TAQUETES, TORNILLOS, CESPOL DE PVC, NIVELACION, EQUIPO, CHUPON DE HULE DE 50 MM, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.0000	\$ 8,655.30 (* OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	\$ 17,310.60

**HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48**

**PARTIDA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$3,775,449.48</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$91,158.81</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$3,866,608.29</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

EXTRAORDINARIO

P02

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

EXT-HGZ48-001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE 30CM DE ANCHO, CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	10.6000	\$ 165.00 (* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$ 1,749.00
---------------	---	---	---------	--	-------------

EXT-HGZ48-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA CERÁMICA PARA INVIDENTES LINEAS EN FORMATO DE 30 CM X 30 CM X1.5 CM EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA, A MCA. UNIMAT ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR SOBRE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F=C= 100KG/CM2, HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RECINTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE TRAZO A DOBLE HILO, REMATES, JUNTEO, ACARREOS	PZA	33.0000	\$ 221.46 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. *)	\$ 7,308.18
---------------	---	-----	---------	---	-------------

Acumulado anterior:	\$3,866,608.29
Monto esta hoja:	\$9,057.18
Acumulado:	\$3,875,665.47

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PARTIDA DOS - Proyecto prioritario de trabajos de rehabilitación en áreas de: 1.- Atención Médica Continua, 2.-Residencias Médicas, 3.- Accesibilidad y 4.- Salud Mental, en unidades médicas de primer y segundo nivel del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 19/06/2025

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2025

Fin Obra: 08/12/2025

**EXTRAORDINARIO**  
P02

Lugar: VARIAS UNIDADES, Ciudad de México, Ciudad de México

**CATALOGO DE CONCEPTOS DE PRECIOS FUERA DE CATALOGO P02**

LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA ZONAS DE TRABAJO Y EN CASO NECESARIO FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA TODOS DESECHOS, SOBRESANTES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN DE DISPOSICIÓN FINAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE ESTO SE REALIZARÁ EN UN TIRADERO AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTES,

**HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.24**

**PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS**

EXT-HGZ24-001 DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL METÁLICO ML 10.9700 \$ 280.02 (\* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N. \*) \$ 3,071.82

EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO DE ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

EXT-HGZ24-002 DEMOLICION DE YESO EN MUROS EN RESIDENCIAS M2 84.0000 \$ 154.83 (\* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. \*) \$ 13,005.72

MEDICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO INDISPENSABLE PARA SU CORRECTA EJECUCION

ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$3,875,665.47  
Monto esta hoja: \$16,077.54  
Acumulado: \$3,891,743.01

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**  
IVA 16.00%

**\$3,891,743.01**  
**\$622,678.88**  
**\$4,514,421.89**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**  
**(\* CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. \*)**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES.



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
<b>EXTRAORDINARIO</b>										
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 14</b>										
<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>										
EXT-UMIF14-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO GLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	28.0000	\$794.17	\$22,236.76	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	28.0000000 \$22,236.76	100.00000000% 28.0000000 \$22,236.76
EXT-UMIF14-002	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	9.0000	\$217.58	\$1,958.22	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	9.0000000 \$1,958.22	100.00000000% 9.0000000 \$1,958.22
EXT-UMIF14-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	89.6300	\$216.43	\$19,398.62	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	89.6300000 \$19,398.62	100.00000000% 89.6300000 \$19,398.62
								<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$43,593.60</b>
								<b>Acumulado:</b>		<b>\$43,593.60</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
**ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA**



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliete: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construction, Engineering and Maintenance  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF-14-004	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.0000	\$5,595.97	\$5,595.97	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								1.000000		1.000000
								\$5,595.97		\$5,595.97
EXT-UMF-14-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DE TABLERO CON AISLANTE ACUSTICO. ESPESOR TOTAL DE 7 CM. FORMADO POR ESTRUCTURA METALICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26. DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS). AISLAMIENTO ACUSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD. FIADO CON TORNILLERIA Y ANCLAJES ADECUADOS. INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	12.5100	\$1,322.01	\$16,538.35	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								12.510000		12.510000
								\$16,538.35		\$16,538.35

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 120  
 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Monto esta hoja: Acumulado:	\$22,134.32 \$65,727.92	\$22,134.32 \$65,727.92
---	--	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMIF120-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIUA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	16.0000	\$794.17	\$12,706.72	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								16.000000		16.000000
								\$12,706.72		\$12,706.72
EXT-UMIF120-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS DOBLES POLARIZADO CON TAPA, EL PRECIO INCLUYE; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$2,368.67	\$9,474.68	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								4.000000		4.000000
								\$9,474.68		\$9,474.68
EXT-UMIF120-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.0000	\$217.58	\$1,087.90	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								5.000000		5.000000
								\$1,087.90		\$1,087.90

<p><b>GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.</b>                  ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA</p>		<p>Monfo esta hoja:                  Acumulado:</p>	<p>\$23,269.30                  \$88,997.22</p>	<p>\$23,269.30                  \$88,997.22</p>
---	--	---	---	---

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitación Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES  
 Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/1/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF-120-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO. ESPESOR TOTAL DE 7 CM. FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26. DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD. FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	39.2600	\$1,322.01	\$51,902.11	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								39.2600000		39.2600000
								\$51,902.11		\$51,902.11

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF-120-005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO. , CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2 EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	5.0000	\$165.00	\$825.00	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								5.0000000		5.0000000
								\$825.00		\$825.00

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 16  
 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA	GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.							\$52,727.11		\$52,727.11
								\$141,724.33		\$141,724.33

Monto esta hoja:  
 Acumulado:

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA


Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF16-001	RECUBRIMIENTO PARA MUROS A BASE DE LAMBRIN DE TABLAROCA INCLUYE: BASTIDORES METALICOS, HOJA DE TABLAROCA CONTRA HUMEDAD, ELEMENTOS DE SUJECION, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	25.0000	\$503.61	\$12,590.25	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								25.0000000		25.0000000
								\$12,590.25		\$12,590.25
EXT-UMF16-002	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	56.0000	\$182.00	\$10,192.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								56.0000000		56.0000000
								\$10,192.00		\$10,192.00
EXT-UMF16-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	10.0000	\$220.86	\$2,208.60	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								10.0000000		10.0000000
								\$2,208.60		\$2,208.60

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		Monto esta hoja:	\$24,990.85
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Acumulado:	\$166,715.18
		Monto esta hoja:	\$24,990.85
		Acumulado:	\$166,715.18



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No.: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construction, Engineering and Maintenance  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF16-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLARROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANDO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	22.5000	\$216.43	\$4,869.68	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
					22.500000					22.500000
					\$4,869.68					\$4,869.68
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 6									
	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS									
EXT-UMF06-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANDO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	13.0000	\$220.86	\$2,871.18	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
										13.000000
										\$2,871.18
EXT-UMF06-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLARROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANDO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	40.4000	\$216.43	\$8,743.77	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
										40.400000
										\$8,743.77

Monto esta hoja:	\$16,484.63	
Acumulado:	\$183,199.81	\$16,484.63 \$183,199.81

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF06-003	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFAJINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LUADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	29.8000	\$569.78	\$16,961.56	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								29.8000000		29.8000000
								\$16,961.56		\$16,961.56
EXT-UMF06-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	150.0000	\$182.00	\$27,300.00	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								150.0000000		150.0000000
								\$27,300.00		\$27,300.00
EXT-UMF35-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 35 PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	119.5000	\$384.00	\$45,888.00	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								119.5000000		119.5000000
								\$45,888.00		\$45,888.00
								<b>\$90,149.56</b>		<b>\$90,149.56</b>
								<b>\$273,349.37</b>		<b>\$273,349.37</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

Monto esta hoja:  
 Acumulado:



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/1/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	Importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF35-002	ACARREO DE ESCOMBRRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETIILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	90.0000	\$182.00	\$16,380.00	26/1/2025	30/1/2025	100.0000000%		100.0000000%
					90.000000			90.000000		90.000000
					\$16,380.00			\$16,380.00		\$16,380.00
	<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 34</b>									
	<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>									
EXT-UMF34-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM. INCLUYE: COLOCACION, AGARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	70.7700	\$317.42	\$22,463.81	26/1/2025	30/1/2025	100.0000000%		100.0000000%
					70.770000			70.770000		70.770000
					\$22,463.81			\$22,463.81		\$22,463.81
EXT-UMF34-002	RECUBRIMIENTO PARA MUROS A BASE DE LAMBRIN DE TABLAROCA INCLUYE: BASTIDORES METALICOS, HOJA DE TABLAROCA CONTRA HUMEDAD, ELEMENTOS DE SUJECION, NIVELADO, AGARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	109.6500	\$503.61	\$55,220.84	26/1/2025	30/1/2025	100.0000000%		100.0000000%
					109.650000			109.650000		109.650000
					\$55,220.84			\$55,220.84		\$55,220.84

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 36

<b>Monto esta hoja:</b>		\$94,064.65
<b>Acumulado:</b>		\$367,414.02
<b>GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.</b>		\$94,064.65
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA</b>		\$367,414.02

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Identificación Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
<b>PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS</b>										
EXT-UMF36-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM. INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	40.2300	\$317.42	\$12,769.81	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								40.2300000		40.2300000
								\$12,769.81		\$12,769.81
EXT-UMF36-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	28.0000	\$220.86	\$6,184.08	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								28.0000000		28.0000000
								\$6,184.08		\$6,184.08
EXT-UMF36-003	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILÓMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	150.0000	\$182.00	\$27,300.00	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								150.0000000		150.0000000
								\$27,300.00		\$27,300.00
								\$46,253.89		\$46,253.89
								\$413,667.91		\$413,667.91

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

Monto esta hoja:  
 Acumulado:



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitación Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF94-002	FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CON CRISTAL CLARO DE 9MM, INCLUYE PELICULA ESMERILADA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	#####	\$41,737.20	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								4.0000000		4.0000000
								\$41,737.20		\$41,737.20
EXT-UMF94-003	REUBICACION DE HIDRANTE, INCLUYENDO: DESMONTAJE, APERTURA DE MURO, REPARACION ESTRUCTURAL, FIJACION Y PRUEBAS DE PRESION. INCLUYE: EVALUACION PREVIA, DESMONTAJE SEGURO DEL HIDRANTE, INTERVENCIÓN EN LA ESTRUCTURA PARA SU TRASLADO, REPARACION DEL MURO Y SOPORTE; INSTALACION EN LA NUEVA UBICACION CON LOS ACCESORIOS Y FIJACIONES ADECUADOS, Y LA REALIZACION DE PRUEBAS DE PRESION PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD. SE CONSIDERA TUBERIA DE COBRE DE 3" DE 2.00 M Y, UN CODO DE 45°, ASÍ COMO REPARACION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE ESTUCO Y TABLAROCA PARA CERRAR EL	PZA	1.0000	#####	\$15,712.21	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								1.0000000		1.0000000
								\$15,712.21		\$15,712.21
								Monto esta hoja:		\$57,449.41
								Acumulado:		\$525,129.62

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF94-004	HUECO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FUACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	11.0000	\$495.64	\$5,452.04	26/11/2025	30/11/2025	100.000000% 11.000000 \$5,452.04		100.000000% 11.000000 \$5,452.04
EXT-UMF94-005	DESAMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONTACTO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, CORTES, DESCONEXIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	13.0000	\$352.01	\$4,576.13	26/11/2025	30/11/2025	100.000000% 13.000000 \$4,576.13		100.000000% 13.000000 \$4,576.13
EXT-UMF94-006	APERTURA DE REGISTROS EN PLAFON PARA RECIBIR LUMINARIAS DE 60X60 CMS, INCLUYE: CORTES, NIVELACION, PERILADOS, ANDAMIAJE, ACARREOS DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	12.0000	\$526.13	\$6,313.56	26/11/2025	30/11/2025	100.000000% 12.000000 \$6,313.56		100.000000% 12.000000 \$6,313.56
EXT-UMF94-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FUACION, LIMPEZA Y NIVELACION	ML	163.7100	\$216.43	\$35,431.76	26/11/2025	30/11/2025	100.000000% 163.710000 \$35,431.76		100.000000% 163.710000 \$35,431.76

Monto esta hoja:		\$51,773.49		
Acumulado:		\$576,903.11		\$51,773.49 \$576,903.11

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Identificación Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF94-008	SALIDA TELEFONICA CON ROSETA DE 4 HILOS CON UN DESARROLLO DE 25 MTS . INCLUYE: CABLEADO CON CABLE UTP CAT 6, CONEXIÓN A RACK, POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1/2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	1.0000	\$8,571.65	\$8,571.65	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								1.000000		1.000000
								\$8,571.65		\$8,571.65
	<b>PARTIDA SALUD MENTAL</b>									
EXT-UMF94-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	12.0000	\$220.86	\$2,650.32	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								12.000000		12.000000
								\$2,650.32		\$2,650.32
EXT-UMF94-010	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.0000	\$1,327.18	\$90,248.24	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								68.000000		68.000000
								\$90,248.24		\$90,248.24
EXT-UMF94-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO)MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	4.0000	\$457.24	\$1,828.96	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								4.000000		4.000000
								\$1,828.96		\$1,828.96

<b>GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.</b>			<b>Monto esta hoja:</b>	\$103,299.17
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA</b>			<b>Acumulado:</b>	\$680,202.28



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de CV

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	Importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF94-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLARCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	95.0000	\$216.43	\$20,560.85	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								95.0000000		95.0000000
								\$20,560.85		\$20,560.85
EXT-UMF94-013	ACARREO DE ESCOMBRRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	170.0000	\$182.00	\$30,940.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								170.0000000		170.0000000
								\$30,940.00		\$30,940.00
EXT-UMF94-014	REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL, INCLUYENDO SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES MEDIANTE APLICACION DE SELLADOR ANTI-FUGAS DE POLIURETANO, GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA.	PZA	2.0000	\$1,056.00	\$2,112.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								2.0000000		2.0000000
								\$2,112.00		\$2,112.00
EXT-UMF94-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIA INDUSTRIAL HEMBRRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	26.0000	\$794.17	\$20,648.42	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								26.0000000		26.0000000
								\$20,648.42		\$20,648.42

Monto esta hoja:		\$74,261.27
Acumulado:		\$754,463.55
		\$74,261.27
		\$754,463.55

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF94-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FILADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	65.9800	\$1,322.01	\$87,226.22	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								65.9800000		65.9800000
								\$87,226.22		\$87,226.22
EXT-UMF94-017	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LUADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	40.2100	\$569.18	\$22,886.73	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								40.2100000		40.2100000
								\$22,886.73		\$22,886.73
								<b>Monto esta hoja:</b>		\$110,112.95
								<b>Acumulado:</b>		\$864,576.50

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA**



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF23-002	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	28.0000	\$217.58	\$6,092.24	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								28.0000000		28.0000000
								\$6,092.24		\$6,092.24
EXT-UMF23-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FUJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	42.0000	\$220.86	\$9,276.12	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								42.0000000		42.0000000
								\$9,276.12		\$9,276.12
EXT-UMF23-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	160.0000	\$182.00	\$29,120.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								160.0000000		160.0000000
								\$29,120.00		\$29,120.00
EXT-UMF23-005	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LUADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	40.2100	\$569.18	\$22,886.73	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								40.2100000		40.2100000
								\$22,886.73		\$22,886.73
<b>Monto esta hoja:</b>										<b>\$67,375.09</b>
<b>Acumulado:</b>										<b>\$1,036,215.30</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF23-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLARROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	58.9800	\$216.43	\$12,765.04	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								58.9800000		58.9800000
								\$12,765.04		\$12,765.04
EXT-UMF23-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	16.0000	\$794.17	\$12,706.72	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								16.0000000		16.0000000
								\$12,706.72		\$12,706.72
EXT-UMF23-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS DOBLES POLARIZADO CON TAPA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, AGARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$2,368.67	\$9,474.68	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								4.0000000		4.0000000
								\$9,474.68		\$9,474.68
EXT-UMF23-009	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DURROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PUAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.9700	\$1,327.18	\$91,535.60	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								68.9700000		68.9700000
								\$91,535.60		\$91,535.60

Monto esta hoja:		\$126,482.04
Acumulado:		\$1,162,697.34
		\$126,482.04
		\$1,162,697.34

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciiente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 11										
PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS										
EXT-UMF11-001	FABRICACION DE TEMPLETE HECHO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 DE 1.50 HASTA 4.75 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.0000	\$1,697.05	\$23,758.70	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								14.00000000		14.00000000
								\$23,758.70		\$23,758.70
EXT-UMF11-002	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	21.0000	\$560.01	\$11,760.21	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								21.00000000		21.00000000
								\$11,760.21		\$11,760.21
EXT-UMF11-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.0000	\$217.58	\$217.58	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								1.00000000		1.00000000
								\$217.58		\$217.58
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$35,736.49</b>	<b>\$35,736.49</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,198,433.83</b>	<b>\$1,198,433.83</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES  
 Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	Importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF-11-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA CERÁMICA PARA INVIDENTES LINEAS EN FORMATO DE 30 CM X 30 CM X1.5 CM EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y GARANTIA, A MGA. UNIMAT ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR SOBRE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c= 100KG/CM2, HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RECINTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE TRAZO A DOBLE HILO, REMATES, JUNTEO, ACARREOS LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA ZONAS DE TRABAJO Y EN	PZA	16,0000	\$221.46	\$3,543.36	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								16,000000		16,000000
								\$3,543.36		\$3,543.36

Monto esta hoja:		\$3,543.36	
Acumulado:		\$1,201,977.19	\$1,201,977.19

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Identificación Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
	CASO NECESARIO FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA. PARA TODOS DESECHOS, SOBRESANTES Y DEMAS ELEMENTOS QUE REQUIERAN DE DISPOSICION FINAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE ESTO SE REALIZARÁ EN UN TIRADERO AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTES.										
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 3										
	PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS										
EXT-UMF03-001	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	18.0000	\$217.58	\$3,916.44	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%	
								18.0000000		18.0000000	
								\$3,916.44		\$3,916.44	
										\$3,916.44	
										\$1,205,893.63	
								Monto esta hoja:		\$3,916.44	
								Acumulado:		\$1,205,893.63	
GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.											
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA											

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	Importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF03-002	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W. 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PREGIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACION ELECTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	21.0000	\$560.01	\$11,760.21	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								21.000000		21.000000
								\$11,760.21		\$11,760.21
EXT-UMF03-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	26.0000	\$794.17	\$20,648.42	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								26.000000		26.000000
								\$20,648.42		\$20,648.42
EXT-UMF03-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES).	M3/M	145.0000	\$182.00	\$26,390.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								145.000000		145.000000
								\$26,390.00		\$26,390.00

Monto esta hoja: \$58,798.63			
Acumulado: \$1,264,692.26			
GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.			
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA			



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF03-005	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LUADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	28.2200	\$569.18	\$16,062.26	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								28.2200000		28.2200000
								\$16,062.26		\$16,062.26

**HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.29**

**PARTIDA RESIDENCIAS MEDICAS**

EXT-HGZZ9-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	\$794.17	\$3,970.85	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								5.0000000		5.0000000
								\$3,970.85		\$3,970.85

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

Monto esta hoja:  
 Acumulado:

\$20,033.11  
 \$1,284,725.37

\$20,033.11  
 \$1,284,725.37

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES  
 Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZZ29-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	75.0000	\$221.00	\$16,575.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								75.000000		75.000000
								\$16,575.00		\$16,575.00
EXT-HGZZ29-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	75.0000	\$193.02	\$14,476.50	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								75.000000		75.000000
								\$14,476.50		\$14,476.50
EXT-HGZZ29-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE Y MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	85.0000	\$270.01	\$22,950.85	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								85.000000		85.000000
								\$22,950.85		\$22,950.85
								Monto esta hoja:		\$54,002.35
								Acumulado:		\$1,338,727.72
										\$54,002.35
										\$1,338,727.72

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cifiente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZ29-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MULTIPANEL DE 5 CM. EN SECCIONES DE 5.00 M X1.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIACION A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLO AUTOROSCABLE PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS.LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	142.3000	\$1,557.01	\$221,562.52	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								142.300000		142.300000
								\$221,562.52		\$221,562.52
EXT-HGZ29-006	DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 2.50X1.50X0.74MTS, CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA HIDRAULICA, INCLUYE: ACARREO DE DESPERDICIOS HASTA BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD , CORTES, TRAZO, NIVELES, CORTE CON ESMERIL Y DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$1,343.00	\$2,686.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								2.000000		2.000000
								\$2,686.00		\$2,686.00
								\$224,248.52		\$224,248.52
								\$1,562,976.24		\$1,562,976.24

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

Monto esta hoja: \$224,248.52  
 Acumulado: \$1,562,976.24

\$224,248.52  
 \$1,562,976.24





**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZZ9-007	DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 2.50X1.20X0.45MTS. CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA HIDRÁULICA. INCLUYE: ACARREO DE DESPERDICIOS HASTA BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD , CORTES, TRAZO, NIVELES, CORTE CON ESMERIL Y DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$1,140.01	\$1,140.01	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								1.000000		1.000000
								\$1,140.01		\$1,140.01
EXT-HGZZ9-008	DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 3.00X1.20X0.74MTS. CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA HIDRÁULICA. INCLUYE: ACARREO DE DESPERDICIOS HASTA BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD , CORTES, TRAZO, NIVELES, CORTE CON ESMERIL Y DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$2,180.02	\$2,180.02	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								1.000000		1.000000
								\$2,180.02		\$2,180.02
EXT-HGZZ9-009	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/KM	273.6000	\$182.00	\$49,795.20	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								273.600000		273.600000
								\$49,795.20		\$49,795.20

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$53,115.23 \$1,616,091.47	\$53,115.23 \$1,616,091.47
---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZ29-010	RELLENO DE MATERIAL INERTE TEPETATE EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HUMEDECIDO, COMPACTACION, TRAZO, NIVELES, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	28.6500	\$720.00	\$20,628.00	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								28.6500000		28.6500000
								\$20,628.00		\$20,628.00
EXT-HGZ29-011	ACARREO DE TEPETATE DE BANCO DE MATERIAL A AREA DE RELLENO POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES). EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/KM	273.6000	\$182.00	\$49,795.20	26/11/2025	30/11/2025	100.00000000%		100.00000000%
								273.6000000		273.6000000
								\$49,795.20		\$49,795.20

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		Monto esta hoja:		\$70,423.20
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Acumulado:		\$1,686,514.67
				\$70,423.20
				\$1,686,514.67

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZZ9-012	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE DE RECEPCION CON SECCION DE 1.70X0.90 CON INTERMEDIO PARA ESCRITORIO A UNA ALTURA DE 0.70 CMS CON UN ANCHO DE 70 CMS, CON RECARGADERA PARA USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CMS, FORRADO EN FORMAICA EN COLOR INSTITUCIONAL, CON SAQUES PARA RECIBIR INSTALACIONES, CONSIDERAR COLOCAR CONTACTO CON TAPA, HUECO PARA RECIBIR INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CONSIDERAR TAPA Y BASE DE R147, CANALIZAR INSTALACIONES MEDIANTE CANALETA, CORTES, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,0000	#####	\$17,505.13	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								1.000000		1.000000
								\$17,505.13		\$17,505.13
EXT-HGZZ9-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	120.3000	\$216.43	\$26,036.53	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								120.300000		120.300000
								\$26,036.53		\$26,036.53

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA	Monto esta hoja: \$43,541.66 Acumulado: \$1,730,056.33	\$43,541.66 \$1,730,056.33
---	---	-------------------------------

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZ29-014	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PULAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	98.3200	\$1,327.18	\$130,488.34	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								98.3200000		98.3200000
								\$130,488.34		\$130,488.34
EXT-HGZ29-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	42.0000	\$220.86	\$9,276.12	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								42.0000000		42.0000000
								\$9,276.12		\$9,276.12
EXT-HGZ29-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	6.0000	\$457.24	\$2,743.44	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								6.0000000		6.0000000
								\$2,743.44		\$2,743.44
EXT-HGZ29-017	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.0000	\$560.01	\$5,600.10	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								10.0000000		10.0000000
								\$5,600.10		\$5,600.10
								<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$148,108.00</b>
								<b>Acumulado:</b>		<b>\$1,878,164.33</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZZ29-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTIERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	65.2500	\$384.00	\$25,056.00	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								65.250000		65.250000
								\$25,056.00		\$25,056.00
<b>HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.27</b>										
EXT-HGZZ27-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	M	2.1700	\$216.43	\$469.65	26/11/2025	30/11/2025	100.0000000%		100.0000000%
								2.170000		2.170000
								\$469.65		\$469.65
<b>EXTRAORDINARIOS 02</b>										
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 13</b>										
EXT-UMF13-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	75.6200	\$216.43	\$16,366.44	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									75.620000	75.620000
									\$16,366.44	\$16,366.44

Monto esta hoja:	\$25,525.65	\$16,366.44	\$44,892.09
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$16,366.44	\$1,920,056.42

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF13-002	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	40.2500	\$1,327.18	\$53,419.00	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								40.2500000		40.2500000
								\$53,419.00		\$53,419.00
EXT-UMF13-003	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	105.2300	\$182.00	\$19,151.86	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								105.2300000		105.2300000
								\$19,151.86		\$19,151.86
EXT-UMF13-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	14.0000	\$794.17	\$11,118.38	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								14.0000000		14.0000000
								\$11,118.38		\$11,118.38
EXT-UMF13-005	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	28.9000	\$217.58	\$6,288.06	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								28.9000000		28.9000000
								\$6,288.06		\$6,288.06
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$89,977.30</b>	<b>\$89,977.30</b>
<b>Acumulado:</b>								<b>\$106,343.74</b>	<b>\$2,010,033.72</b>	<b>\$2,010,033.72</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA





**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Iclicacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES  
 Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	Importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF-13-006	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W. 20 CM BLANCO. MARCA TECNOLITE O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACION ELECTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8,0000	\$560.01	\$4,480.08	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									8,000000	8,000000
									\$4,480.08	\$4,480.08
EXT-UMF-13-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS DOBLES POLARIZADO CON TAPA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4,0000	\$2,368.67	\$9,474.68	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									4,000000	4,000000
									\$9,474.68	\$9,474.68
EXT-UMF-13-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	6,0000	\$457.24	\$2,743.44	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									6,000000	6,000000
									\$2,743.44	\$2,743.44

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,903,689.98	\$16,698.20 \$123,041.94	\$16,698.20 \$2,026,731.92
---	--	--------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF13-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8", SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	60.0000	\$221.00	\$13,260.00	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								60.000000	60.000000	60.000000
								\$13,260.00	\$13,260.00	\$13,260.00
EXT-UMF13-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM. INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	80.0000	\$317.42	\$25,393.60	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								80.000000	80.000000	80.000000
								\$25,393.60	\$25,393.60	\$25,393.60
EXT-UMF13-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	33.0000	\$794.17	\$26,207.61	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								33.000000	33.000000	33.000000
								\$26,207.61	\$26,207.61	\$26,207.61
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$64,861.21</b>	<b>\$64,861.21</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$187,903.15</b>	<b>\$2,091,593.13</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Idiacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF13-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUJA PERIMETRAL EN FALSO PLATEON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	90.5000	\$216.43	\$19,586.92	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								90.500000	90.500000	90.500000
								\$19,586.92	\$19,586.92	\$19,586.92
EXT-UMF13-013	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	28.0000	\$217.58	\$6,092.24	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								28.000000	28.000000	28.000000
								\$6,092.24	\$6,092.24	\$6,092.24
EXT-UMF13-014	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES). EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3M	190.0000	\$182.00	\$34,580.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								190.000000	190.000000	190.000000
								\$34,580.00	\$34,580.00	\$34,580.00
EXT-UMF13-015	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PLAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.4000	\$1,327.18	\$90,779.11	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								68.400000	68.400000	68.400000
								\$90,779.11	\$90,779.11	\$90,779.11

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,903,689.98	\$151,038.27 \$338,941.42	\$151,038.27 \$2,242,631.40
---	--	--------------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------------

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES


Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF13-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FUJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	47.4000	\$1,322.01	\$62,663.27	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								47.400000	47.400000	47.400000
								\$62,663.27	\$62,663.27	\$62,663.27
EXT-UMF13-017	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELECTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$560.01	\$4,480.08	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								8.000000	8.000000	8.000000
								\$4,480.08	\$4,480.08	\$4,480.08
EXT-UMF13-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	22.0000	\$220.86	\$4,858.92	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								22.000000	22.000000	22.000000
								\$4,858.92	\$4,858.92	\$4,858.92
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$72,002.27</b>	<b>\$2,314,633.67</b>
<b>Acumulado:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$410,943.69</b>	<b>\$2,314,633.67</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF13-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO)MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	3.0000	\$457.24	\$1,371.72	01/12/2025	08/12/2025		100.000000%	100.000000%
									3.000000	3.000000
									\$1,371.72	\$1,371.72
<b>HOSPITAL GINECO PEDIATRIA 3A</b>										
EXT-HGP3A-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x1/4 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	38.2000	\$794.17	\$30,337.29	01/12/2025	08/12/2025		100.000000%	100.000000%
									38.200000	38.200000
									\$30,337.29	\$30,337.29
EXT-HGP3A-002	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	56.2300	\$217.58	\$12,234.52	01/12/2025	08/12/2025		100.000000%	100.000000%
									56.230000	56.230000
									\$12,234.52	\$12,234.52
EXT-HGP3A-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLARCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	150.2300	\$216.43	\$32,514.28	01/12/2025	08/12/2025		100.000000%	100.000000%
									150.230000	150.230000
									\$32,514.28	\$32,514.28

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$76,457.81</b>	<b>\$76,457.81</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$2,391,091.48</b>

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-004	RECUBRIMIENTO PARA MUROS A BASE DE LAMBRIN DE TABLAROCA INCLUYE: BASTIDORES METALICOS, HOJA DE TABLAROCA CONTRA HUMEDAD, ELEMENTOS DE SUJECION, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	68.9000	\$503.61	\$34,698.73	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								68.9000000	68.9000000	68.9000000
								\$34,698.73	\$34,698.73	\$34,698.73
EXT-HGP3A-005	ACARRO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	200.5600	\$182.00	\$36,501.92	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								200.5600000	200.5600000	200.5600000
								\$36,501.92	\$36,501.92	\$36,501.92
EXT-HGP3A-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	25.3200	\$220.86	\$5,592.18	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								25.3200000	25.3200000	25.3200000
								\$5,592.18	\$5,592.18	\$5,592.18
								Monto esta hoja:		\$76,792.83
								Acumulado:		\$2,467,884.31
GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.								Monto esta hoja:		\$76,792.83
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA								Acumulado:		\$564,194.33



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de CV

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	70.2300	\$384.00	\$26,968.32	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									70.230000	70.230000
									\$26,968.32	\$26,968.32
EXT-HGP3A-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CONEXIONES, FLUACION, PRUEBAS, IDENTIFICACION DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	15.0000	\$495.64	\$7,434.60	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									15.000000	15.000000
									\$7,434.60	\$7,434.60
EXT-HGP3A-009	REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL, INCLUYENDO SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES MEDIANTE APLICACION DE SELLADOR ANTI-FUGAS DE POLIURETANO, GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA.	PZA	3.0000	\$1,056.00	\$3,168.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									3.000000	3.000000
									\$3,168.00	\$3,168.00

	Monto esta hoja:	\$37,570.92	\$37,570.92
	Acumulado:	\$1,903,689.98	\$2,505,455.23

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-010	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.0000	\$560.01	\$8,400.15	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									15.000000	15.000000
									\$8,400.15	\$8,400.15
EXT-HGP3A-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8", SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	95.3200	\$221.00	\$21,065.72	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									95.320000	95.320000
									\$21,065.72	\$21,065.72
EXT-HGP3A-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM, INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	425.6200	\$317.42	\$135,100.30	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									425.620000	425.620000
									\$135,100.30	\$135,100.30
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$164,566.17</b>	<b>\$164,566.17</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$766,331.42</b>	<b>\$2,670,021.40</b>
GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.										
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA										

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Identificación Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	85.0000	\$794.17	\$67,504.45	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									85.0000000	85.0000000
									\$67,504.45	\$67,504.45
EXT-HGP3A-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	400.2300	\$216.43	\$86,621.78	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									400.2300000	400.2300000
									\$86,621.78	\$86,621.78
EXT-HGP3A-015	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1". EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	72.3600	\$217.58	\$15,744.09	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									72.3600000	72.3600000
									\$15,744.09	\$15,744.09
EXT-HGP3A-016	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	215.3600	\$182.00	\$39,195.52	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									215.3600000	215.3600000
									\$39,195.52	\$39,195.52

Monto esta hoja:	\$209,065.84
Acumulado:	\$2,879,087.24
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA	\$1,903,689.98

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-017	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PULAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	168.9200	\$1,327.18	\$224,187.25	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								168.920000	168.920000	168.920000
								\$224,187.25	\$224,187.25	\$224,187.25
EXT-HGP3A-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	226.6800	\$1,322.01	\$299,673.23	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								226.680000	226.680000	226.680000
								\$299,673.23	\$299,673.23	\$299,673.23
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$523,860.48</b>	<b>\$23,860.48</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA</b>								<b>\$1,499,257.74</b>	<b>\$1,499,257.74</b>	<b>\$3,402,947.72</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licfacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-019	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACION ELECTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	85.0000	\$560.01	\$47,600.85	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									85.0000000	85.0000000
									\$47,600.85	\$47,600.85
EXT-HGP3A-020	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE DE RECEPCION CON SECCION DE 1.70X0.90 CON INTERMEDIO PARA ESCRITORIO A UNA ALTURA DE 0.70 CMS CON UN ANCHO DE 70 CMS, CON RECARGADERA PARA USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CMS, FORRADO EN FORMALICA EN COLOR INSTITUCIONAL, CON SAQUES PARA RECIBIR INSTALACIONES, CONSIDERAR COLOCAR CONTACTO CON TAPA, HUECO PARA RECIBIR INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CONSIDERAR TAPA Y BASE DE R447, CANALIZAR INSTALACIONES MEDIANTE CANALETA, CORTES, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	#####	\$35,010.26	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									2.0000000	2.0000000
									\$35,010.26	\$35,010.26

Monto esta hoja:		\$82,611.11
Acumulado:		\$1,581,868.85
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		\$3,485,558.83

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	68.3200	\$220.86	\$15,089.16	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								68.320000	68.320000	68.320000
								\$15,089.16	\$15,089.16	\$15,089.16
EXT-HGP3A-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	35.0000	\$457.24	\$16,003.40	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								35.000000	35.000000	35.000000
								\$16,003.40	\$16,003.40	\$16,003.40
EXT-HGP3A-023	DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FOFO EXISTENTE DE 2" HASTA 4" . INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	32.0000	\$111.03	\$3,552.96	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								32.000000	32.000000	32.000000
								\$3,552.96	\$3,552.96	\$3,552.96
EXT-HGP3A-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA DE 2" , INCLUYE: 0.80 CMS DE ESPARRAGO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8, PERA GALVANIZADA DE 2", TAQUE TE DE EXPANSIÓN DE 3/8, RONDANA PLANA Y TUERCA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	35.0000	\$254.29	\$8,900.15	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								35.000000	35.000000	35.000000
								\$8,900.15	\$8,900.15	\$8,900.15
EXT-HGP3A-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA DE 4" , INCLUYE: 0.80 CMS DE ESPARRAGO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8, PERA GALVANIZADA DE 2", TAQUE TE DE EXPANSIÓN DE 5/16, RONDANA PLANA Y TUERCA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	30.0000	\$313.00	\$9,390.00	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								30.000000	30.000000	30.000000
								\$9,390.00	\$9,390.00	\$9,390.00

<b>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA</b>		<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$52,935.67</b>
		<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,634,804.52</b>
			<b>\$3,538,494.50</b>



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4". INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	32.0000	\$450.79	\$14,425.28	01/12/2025	08/12/2025	100.000000%	100.000000%	100.000000%
EXT-HGP3A-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2". INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	22.0000	\$215.95	\$4,750.90	01/12/2025	08/12/2025	100.000000%	100.000000%	100.000000%
EXT-HGP3A-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE PVC HIDRAULICO DE 4". INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	6.0000	\$1,355.95	\$8,135.70	01/12/2025	08/12/2025	100.000000%	100.000000%	100.000000%
EXT-HGP3A-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE PVC HIDRAULICO DE 2". INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$100.90	\$403.60	01/12/2025	08/12/2025	100.000000%	100.000000%	100.000000%
EXT-HGP3A-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 4"x90, INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$411.99	\$1,647.96	01/12/2025	08/12/2025	100.000000%	100.000000%	100.000000%
EXT-HGP3A-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 4"x45, INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$483.48	\$1,933.92	01/12/2025	08/12/2025	100.000000%	100.000000%	100.000000%

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		Monto esta hoja:	\$31,297.36
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Acumulado:	\$3,569,791.86
			\$1,903,689.98



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X90, INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	\$124.73	\$498.92	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								4.000000	\$498.92	\$498.92
EXT-HGP3A-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X45, INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	5.0000	\$121.92	\$609.60	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								5.000000	\$609.60	\$609.60
EXT-HGP3A-034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	3.0000	\$248.81	\$746.43	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								3.000000	\$746.43	\$746.43
EXT-HGP3A-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	3.0000	\$101.81	\$305.43	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								3.000000	\$305.43	\$305.43
EXT-HGP3A-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 4"X 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	3.0000	\$285.82	\$857.46	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								3.000000	\$857.46	\$857.46
EXT-HGP3A-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN REGISTRO DE PVC HIDRÁULICO DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000	\$266.87	\$266.87	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								1.000000	\$266.87	\$266.87
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$3,284.71</b>	<b>\$3,284.71</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,669,386.59</b>	<b>\$3,573,076.57</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES  
 Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO DE PVC HIDRÁULICO DE 2", INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1,0000	\$98.35	\$98.35	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								1,000000		1,000000
								\$98.35		\$98.35
EXT-HGP3A-039	FABRICACION DE TAPIAL A BASE DE TABLAROCA UNA CARA, FLUADO A PISO O LOSA, CONSIDERAR TODO ESTE MATERIAL CON RECUPERACION PARA LA CONTRATA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	82,3000	\$602.20	\$49,561.06	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								82,300000		82,300000
								\$49,561.06		\$49,561.06
EXT-HGP3A-040	SALIDA PARA BOCINAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA TUBERIA CONDUT, CAJAS GALVANIZADAS, EL CABLEADO, SOPORTERA, CORTES, DESPERDICIO, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SAL	5,0000	\$3,354.51	\$16,772.55	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								5,000000		5,000000
								\$16,772.55		\$16,772.55
EXT-HGP3A-041	BOCINA DE 2 VIAS DE 300W PARA PLAFON, EL PRECIO INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION CONEXION Y PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	5,0000	\$4,524.87	\$22,624.35	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
								5,000000		5,000000
								\$22,624.35		\$22,624.35

Monto esta hoja:		\$89,056.31
Acumulado:		\$1,903,689.98
		\$1,758,442.90
		\$3,662,132.88

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-042	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK 12-16CM ,HASTA 2.60 M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTES, USO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, CORTES, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA.	M2	55.0000	\$158.00	\$8,690.00	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								55.000000		55.000000
								\$8,690.00		\$8,690.00
EXT-HGP3A-043	INSTALACIÓN SANITARIA PARA LAVABOS Y/O COLADERAS CON PENDIENTE DEL 2%. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (TUBO PVC 2" CED, 40, CODOS, COPLES,LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA PVC) TRAZO, NIVELES, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	12.0000	\$6,982.00	\$83,784.00	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								12.000000		12.000000
								\$83,784.00		\$83,784.00
EXT-HGP3A-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX MODELO H24 O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000	\$4,128.84	\$12,386.52	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								3.000000		3.000000
								\$12,386.52		\$12,386.52
EXT-HGP3A-045	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24CM HASTA UNA ALTURA DE 2.50M ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	60.0300	\$874.00	\$52,466.22	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								60.030000		60.030000
								\$52,466.22		\$52,466.22

<b>GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.</b>	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$157,326.74</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,915,769.64</b>
		<b>\$3,819,459.62</b>

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-046	ELABORACION DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X215 CM. F.C= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOGIDO, AMARRES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	25.4000	\$620.02	\$15,748.51	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									25.400000	25.400000
									\$15,748.51	\$15,748.51
EXT-HGP3A-047	ELABORACION DE CADENA DE CONCRETO DE 15X215 CM. F.C= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOGIDO, AMARRES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	28.5600	\$620.02	\$17,707.77	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									28.560000	28.560000
									\$17,707.77	\$17,707.77

Monto esta hoja:	\$1,903,689.98	\$33,456.28	\$33,456.28
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$1,949,225.92	\$3,852,915.90

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-048	APLANADO EN MUROS CON MORTERO ARENA A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELES, MAESTRADO, PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	122.5800	\$416.00	\$50,993.28	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								122.580000		122.580000
								\$50,993.28		\$50,993.28
EXT-HGP3A-049	APLANADO EN MUROS CON MORTERO ARENA A PLOMO Y REGLA, ACABADO RUSTICO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELES, MAESTRADO, PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.3200	\$398.01	\$18,037.81	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								45.320000		45.320000
								\$18,037.81		\$18,037.81
EXT-HGP3A-050	FABRICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON UNA SECCION DE 1.00 X 2.40 MTS. CON CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	#####	\$136,591.68	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								8.000000		8.000000
								\$136,591.68		\$136,591.68
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$205,622.77</b>	<b>\$205,622.77</b>
<b>Acumulado:</b>								<b>\$2,154,848.69</b>	<b>\$2,154,848.69</b>	<b>\$4,058,538.67</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construction Projects y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-051	FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3". CON CRISTAL CLARO DE 9MM,INCLUYE PELICULA ESMERILADA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, CORTES, TRAZO, NIVELES, AJUSTES, PRUEBAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE CRISTAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	25.0000	#####	\$260,857.50	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									25.000000	25.000000
									\$260,857.50	\$260,857.50
EXT-HGP3A-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 0012 PARA CONTROLAR AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS INCLUYE: PEINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000	#####	\$86,643.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									3.000000	3.000000
									\$86,643.00	\$86,643.00
EXT-HGP3A-053	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFORANTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LUADO, AJUSTES, PERFLADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	100.2500	\$569.18	\$57,060.30	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									100.250000	100.250000
									\$57,060.30	\$57,060.30

Monto esta hoja:		\$404,560.80
Acumulado:		\$2,559,409.49
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		\$4,463,099.47

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGP3A-054	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS/INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS	PZA	3.0000	\$5,595.97	\$16,787.91	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								3.000000	\$16,787.91	\$16,787.91
EXT-HGP3A-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE 40 X 40 CMS DE ACERO INOXIBABLE, INCLUYE: CONTRACANASTA, MENSULAS DE 40X30 CMS DE ANGULO, TAQUETES, TORNILLOS, CESPOL DE PVC, NIVELACION, EQUIPO, CHUPON DE HULE DE 50 MM, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.0000	\$8,655.30	\$17,310.60	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								2.000000	\$17,310.60	\$17,310.60
EXT-HGZ48-001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO , CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	10.6000	\$165.00	\$1,749.00	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								10.600000	\$1,749.00	\$1,749.00
								\$35,847.51	\$35,847.51	\$35,847.51
								\$2,595,257.00	\$2,595,257.00	\$4,498,946.98
								\$1,903,689.98		

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

Monto esta hoja:  
 Acumulado:



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pnb. No: LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZ48-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIA CERÁMICA PARA INVIDENTES LINEAS EN FORMATO DE 30 CM X 30 CM X1.5 CM EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y GARANTIA, A MCA. UNIMAT ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR SOBRE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F.C= 100KG/CM2, HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RECINTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVEL, PREPARACION Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE TRAZO A DOBLE HILO, REMATES, JUNTEO , ACARREOS LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA ZONAS DE TRABAJO Y EN	PZA	33.0000	\$221.46	\$7,308.18	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									33.0000000	33.0000000
									\$7,308.18	\$7,308.18

Monto esta hoja:	\$7,308.18	\$7,308.18
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$4,506,255.16

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-HGZZ4-001	CASO NECESARIO FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA TODOS DESECHOS, SOBRESANTES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN DE DISPOSICIÓN FINAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE ESTO SE REALIZARÁ EN UN TIRADERO AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTES,	ML	10.9700	\$280.02	\$3,071.82	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
EXT-HGZZ4-002	DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO DE ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	84.0000	\$154.83	\$13,005.72	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
EXT-UMF02-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N.2 SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PIJAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3.7500	\$1,327.18	\$4,976.93	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								10.9700000	3.7500000	10.9700000
								\$3,071.82	\$4,976.93	\$3,071.82
								84.0000000	\$13,005.72	84.0000000
								\$13,005.72	\$13,005.72	\$13,005.72
								100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								3.7500000	3.7500000	3.7500000
								\$4,976.93	\$4,976.93	\$4,976.93
								\$21,054.47	\$21,054.47	\$21,054.47
								\$2,623,619.65	\$2,623,619.65	\$4,527,309.63
Monto esta hoja:								\$1,903,689.98		
Acumulado:										

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF02-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUNA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	M	12.1700	\$216.43	\$2,633.95	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									12.170000	12.170000
									\$2,633.95	\$2,633.95
EXT-UMF02-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR. DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	24.8000	\$221.00	\$5,480.80	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									24.800000	24.800000
									\$5,480.80	\$5,480.80
EXT-UMF02-004	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/KM	30.0000	\$182.00	\$5,460.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									30.000000	30.000000
									\$5,460.00	\$5,460.00

Monto esta hoja: \$13,574.75  
 Acumulado: \$1,903,689.98

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF02-005	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK 12-16CM .HASTA 2.60 M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTES, USO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, CORTES, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS. MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA-	M2	65.0000	\$158.00	\$10,270.00	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								65.0000000	65.0000000	65.0000000
								\$10,270.00	\$10,270.00	\$10,270.00
EXT-UMF02-006	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24CM HASTA UNA ALTURA DE 2.50M ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	60.0300	\$874.00	\$52,466.22	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								60.0300000	60.0300000	60.0300000
								\$52,466.22	\$52,466.22	\$52,466.22
EXT-UMF02-007	ELABORACION DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X215 CM, F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, AMARRES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	35.0000	\$620.02	\$21,700.70	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								35.0000000	35.0000000	35.0000000
								\$21,700.70	\$21,700.70	\$21,700.70
								Monto esta hoja:		\$84,436.92
								Acumulado:		\$4,625,321.30

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF02-008	ELABORACION DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X215 CM. F.C= 200 KG/CM2, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX ELECTROSOLDADO CON VARILLA LONGITUDINAL CORRUGADA GRADO 60 Y ESTRIBO LISO GRADO 50 LAMINADOS EN FRIO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELES, COLADO, VIDRADO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, AMARRES, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA REQUERIDA.	M	28.0000	\$620.02	\$17,360.56	01/12/2025	08/12/2025			
								100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								28.0000000	28.0000000	28.0000000
								\$17,360.56	\$17,360.56	\$17,360.56
EXT-UMF02-009	APLANADO EN MUROS CON MORTERO ARENA A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELES, MAESTRADO, PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	70.9500	\$416.00	\$29,515.20	01/12/2025	08/12/2025			
								100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								70.9500000	70.9500000	70.9500000
								\$29,515.20	\$29,515.20	\$29,515.20

Monto esta hoja:		\$1,903,689.98	\$46,875.76	\$46,875.76
Acumulado:		\$1,903,689.98	\$2,768,507.08	\$4,572,197.06

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA  
 GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF02-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACÚSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM. FORMADO POR ESTRUCTURA METÁLICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FUJADO CON TORNILLERÍA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	65.0000	\$1,322.01	\$85,930.65	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								65.00000000	65.00000000	65.00000000
								\$85,930.65	\$85,930.65	\$85,930.65
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR M.17</b>										
EXT-UMF17-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	13.0000	\$794.17	\$10,324.21	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								13.00000000	13.00000000	13.00000000
								\$10,324.21	\$10,324.21	\$10,324.21
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$96,254.86</b>	<b>\$96,254.86</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$2,864,761.94</b>	<b>\$4,768,451.92</b>
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$1,903,689.98</b>	
								<b>Acumulado:</b>		

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliete: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Ingeniería y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF-17-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUNJA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGLULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM. REBORDE J DE 1.5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	86.5000	\$216.43	\$18,721.20	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									86.5000000	86.5000000
									\$18,721.20	\$18,721.20
EXT-UMF-17-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.0000	\$217.58	\$652.74	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									3.0000000	3.0000000
									\$652.74	\$652.74
EXT-UMF-17-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACUSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM. FORMADO POR ESTRUCTURA METALICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACÚSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FIJADO CON TORNILLERIA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	28.0000	\$1,322.01	\$37,016.28	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									28.0000000	28.0000000
									\$37,016.28	\$37,016.28

Monto esta hoja:	\$56,390.22	\$56,390.22
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$4,824,842.14

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF17-005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO , CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	1.9700	\$165.00	\$325.05	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									1.970000	1.970000
									\$325.05	\$325.05
EXT-UMF33-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N.33 CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20.6600	\$830.00	\$17,147.80	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									20.660000	20.660000
									\$17,147.80	\$17,147.80
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$17,472.85</b>	<b>\$17,472.85</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$2,938,625.01</b>	<b>\$4,842,314.99</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF33-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCION DE 15X20 CM Fc-200 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON VARIL DE 3/8 Y ALAMBRO DE 1/4. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTADOR, ELABORACION DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	13.9100	\$400.00	\$5,564.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									13.910000	13.910000
									\$5,564.00	\$5,564.00
EXT-UMF33-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 80-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	75.0000	\$221.00	\$16,575.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									75.000000	75.000000
									\$16,575.00	\$16,575.00

<b>Monto esta hoja:</b>		\$22,139.00
<b>Acumulado:</b>		\$2,960,764.01
		\$4,864,453.99

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF33-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACION DE AREAS CON UN ESPESOR PROMEDIO 5CM. INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	120.2300	\$317.42	\$38,163.41	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								120.2300000		120.2300000
								\$38,163.41		\$38,163.41
EXT-UMF33-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	36.0000	\$794.17	\$28,590.12	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								36.0000000		36.0000000
								\$28,590.12		\$28,590.12
EXT-UMF33-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	100.2500	\$216.43	\$21,697.11	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								100.2500000		100.2500000
								\$21,697.11		\$21,697.11
EXT-UMF33-007	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	31.2700	\$217.58	\$6,803.73	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								31.2700000		31.2700000
								\$6,803.73		\$6,803.73
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$95,254.37</b>	<b>\$95,254.37</b>
<b>Acumulado:</b>								<b>\$3,056,018.38</b>	<b>\$4,959,708.36</b>	<b>\$4,959,708.36</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-0506GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES  
 Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF33-008	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	190.0000	\$182.00	\$34,580.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									190.0000000	190.0000000
									\$34,580.00	\$34,580.00
EXT-UMF33-009	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PUAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	76.3000	\$1,327.18	\$101,263.83	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									76.3000000	76.3000000
									\$101,263.83	\$101,263.83
EXT-UMF33-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DE TABLAROCA CON AISLANTE ACUSTICO, ESPESOR TOTAL DE 7 CM, FORMADO POR ESTRUCTURA METALICA DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO CALIBRE 26, DOBLE PLACA DE YESO (2 CARAS), AISLAMIENTO ACUSTICO TIPO LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, FUADO CON TORNILLERIA Y ANCLAJES ADECUADOS, INCLUYENDO CINTA, PASTA Y ACABADO LISTO PARA PINTURA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO DEL SITIO DE OBRA.	M2	75.0000	\$1,322.01	\$99,150.75	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									75.0000000	75.0000000
									\$99,150.75	\$99,150.75

Monto esta hoja:		\$234,994.58
Acumulado:		\$5,194,702.94
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		\$1,903,689.98

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF33-011	LUMINARIO DE EMPOTRAR LAMPARA REDONDA DE LED DE 12 W, 20 CM BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN ELECTRICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CORTES, CONEXIONES, AISLADO, PRUEBAS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.0000	\$560.01	\$6,720.12	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								12.000000	12.000000	12.000000
								\$6,720.12	\$6,720.12	\$6,720.12
EXT-UMF33-012	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE DE RECEPCIÓN CON SECCION DE 1.70X0.90 CON INTERMEDIO PARA ESCRITORIO A UNA ALTURA DE 0.70 CMS CON UN ANCHO DE 70 CMS, CON RECARGADERA PARA USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CMS, FORRADO EN FORMAICA EN COLOR INSTITUCIONAL, CON SAQUES PARA RECIBIR INSTALACIONES, CONSIDERAR COLOCAR CONTACTO CON TAPA, HUECO PARA RECIBIR INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CONSIDERAR TAPA Y BASE DE RJ47, CANALIZAR INSTALACIONES MEDIANTE CANALETA, CORTES, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	#####	\$17,505.13	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								1.000000	1.000000	1.000000
								\$17,505.13	\$17,505.13	\$17,505.13
<b>Monto esta hoja:</b>								<b>\$1,903,689.98</b>	<b>\$24,225.25</b>	<b>\$24,225.25</b>
<b>Acumulado:</b>								<b>\$3,315,238.21</b>	<b>\$5,218,928.19</b>	<b>\$5,218,928.19</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	Importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF33-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	42.0000	\$220.86	\$9,276.12	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	42.000000	100.0000000%
									\$9,276.12	\$9,276.12
EXT-UMF33-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ROJO),MCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	6.0000	\$457.24	\$2,743.44	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	6.000000	100.0000000%
									\$2,743.44	\$2,743.44
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 5										
EXT-UMF05-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE USO RUDO 3x14 DE 1.00 MTS., DE LARGO, COMO CLAVIA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO, MONITOR DE 1/2", CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	14.0000	\$794.17	\$11,118.38	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	14.000000	100.0000000%
									\$11,118.38	\$11,118.38

Monto esta hoja:	\$23,137.94	\$23,137.94
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$5,242,066.13

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF05-002	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, ACARREOS DE DESPERDICIOS A BANCO PROVISIONAL, ANDAMIOS, REDIMIX, AFINES, PERFACINTA, EN CUALQUIER NIVEL, POSTES, TAQUETES, ALAMBRE, LUADO, AJUSTES, PERFILADO, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	39.6000	\$569.18	\$22,539.53	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	39.6000000 \$22,539.53	100.00000000% 39.6000000 \$22,539.53
EXT-UMF05-003	DESMANTELAMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO DE LUMINARIAS EN ÁREA DE ENSEÑANSA SIN RECUPERACION, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DESDE TABLERO HASTA SU DISTRIBUCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CONSIDERAN UN METRAJE DE 10 m Y 1 APAGADOR, CORTES, AISLANTES, ACARREOS, DESPERCIOS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	5.0000	\$621.62	\$3,108.10	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	5.0000000 \$3,108.10	100.00000000% 5.0000000 \$3,108.10
EXT-UMF05-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	21.0000	\$187.89	\$3,945.69	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	21.0000000 \$3,945.69	100.00000000% 21.0000000 \$3,945.69
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$29,593.32</b>	<b>\$29,593.32</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$3,367,969.47</b>	<b>\$5,271,659.45</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF05-005	DESMANTELAMIENTO DE FALSO TECHO A BASE DE YESO REFORZADO CON MAYA-PLAFON DE ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE MADERA A UNA ALTURA DE 2.8 M. INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALAMIENTO DE MATERIAL, ACARREOS A SITIO DE CARGA PARA SU RETIRO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.3000	\$323.61	\$12,070.65	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									37.300000	37.300000
									\$12,070.65	\$12,070.65
EXT-UMF05-006	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE HASTA 3". INCLUYE: LIMPIEZA DE CRISTALES, QUITAR PELICULA EXISTENTE, CAMBIO DE VINILOS EN MARCO DE VENTANAS, CAMBIO DE CARRETILLAS A VENTANAS CORREDIZAS, CAMBIO DE BRAZOS EN VENTANAS DE PROYECCION, PRUEBAS DE USO, CORTES, ACARREOS, DESPERCIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	11.1500	\$617.41	\$6,884.12	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									11.150000	11.150000
									\$6,884.12	\$6,884.12
EXT-UMF05-007	CANCELACION DE SALIDA SANITARIA DE LAVABO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2". INCLUYE: EL RETIRO DEL LAVABO Y ACCESORIOS, DEMOLICION PARA CORTIR DE TUBERIA, TAPON DE PVC, RESANE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	\$605.24	\$1,815.72	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									3.000000	3.000000
									\$1,815.72	\$1,815.72

Monto esta hoja:		\$20,770.49
Acumulado:		\$3,388,739.96
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		\$20,770.49
		\$5,292,429.94

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF05-008	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE COBRE DE ½". INCLUYE: DEMOLICIÓN PARA CORTE DE TUBERÍA, TAPÓN DE COBRE, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	\$593.40	\$1,780.20	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								3.000000	\$1,780.20	3.000000
										\$1,780.20
<b>UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 40</b>										
EXT-UMF40-001.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	20.0000	\$187.89	\$3,757.80	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								20.000000	\$3,757.80	20.000000
										\$3,757.80
EXT-UMF40-002.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	13.1900	\$220.86	\$2,913.14	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								13.190000	\$2,913.14	13.190000
										\$2,913.14
EXT-UMF40-003.	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN ANDADOR DE DE 30CM DE ANCHO , CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2.EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELABORACION DEL CONCRETO,TRAZO, NIVELACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	14.5000	\$165.00	\$2,392.50	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								14.500000	\$2,392.50	14.500000
										\$2,392.50

<p><b>GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.</b></p> <p>ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA</p>		<p>Monto esta hoja: \$1,903,689.98</p> <p>Acumulado: \$10,843.64</p> <p>\$3,399,583.60</p> <p>\$10,843.64</p> <p>\$5,303,273.58</p>
---	--	---

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UJMF40-004.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUJA CERÁMICA PARA INVIDENTES LINEAS EN FORMATO DE 30 CM X 30 CM X1.5 CM EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y GARANTIA, A MCA. UNIMAT ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR SOBRE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c= 100KG/CM2, HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RECINTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVEL, PREPARACION Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE TRAZO A DOBLE HILO, REMATES, JUNTEO, ACARREOS LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA ZONAS DE TRABAJO Y EN	PZA	16,0000	\$221.46	\$3,543.36	01/12/2025	08/12/2025			
									100.0000000%	100.0000000%
									16.0000000	16.0000000
									\$3,543.36	\$3,543.36

	Monto esta hoja:									\$3,543.36
	Acumulado:							\$1,903,689.98		\$3,403,126.96
										\$5,306,816.94

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA  
 GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
CASO NECESARIO FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA. PARA TODOS DESECHOS, SOBRESANTES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN DE DISPOSICIÓN FINAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE ESTO SE REALIZARÁ EN UN TIRADERO AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTES,										
EXT-UMF20-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHICOTE PARA LUMINARIA A BASE DE CABLE DE USO RUDO 3 X 14 DE 1 MT DE LARGO CON CLAVIJA INDUSTRIAL HEMBRA, CONTACTO BLINDADO MONITOR DE 1/2" CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	10.0000	\$794.17	\$7,941.70	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								10.00000000	\$7,941.70	10.00000000
										\$7,941.70
EXT-UMF20-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	53.5000	\$216.43	\$11,579.01	01/12/2025	08/12/2025	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
								53.50000000	\$11,579.01	53.50000000
										\$11,579.01
								<b>Monto esta hoja:</b>		\$19,520.71
								<b>Acumulado:</b>		\$3,422,647.67
								<b>\$1,903,689.98</b>		\$5,326,337.65
GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA										

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construction, Engineering and Maintenance  
 S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF20-003	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS. PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1". EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	23.0000	\$217.58	\$5,004.34	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									23.000000	23.000000
									\$5,004.34	\$5,004.34
EXT-UMF20-004	ACARRERO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	150.0000	\$182.00	\$27,300.00	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									150.000000	150.000000
									\$27,300.00	\$27,300.00
EXT-UMF20-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTRS. DE 2X2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA MUROS DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA. 60-13 DE 1/8", SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	48.0000	\$221.00	\$10,608.00	01/12/2025	08/12/2025		100.00000000%	100.00000000%
									48.000000	48.000000
									\$10,608.00	\$10,608.00

Monto esta hoja:	\$1,903,689.98	\$42,912.34	\$42,912.34
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$3,465,560.01	\$5,369,249.99

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

icitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**



Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF20-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3"X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	78.0000	\$193.02	\$15,055.56	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									78.000000	78.000000
									\$15,055.56	\$15,055.56
EXT-UMF20-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR'S DE 3X1 1/2" PARA CONFORMAR BASTIDOR PARA TECHUMBRE Y MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE:: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION POR MEDIO DE SOLDADURA 60-13 DE 1/8, SOLDADURA 3-32, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M	78.0000	\$270.01	\$21,060.78	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									78.000000	78.000000
									\$21,060.78	\$21,060.78
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$36,116.34</b>	<b>\$36,116.34</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$3,501,676.35</b>	<b>\$5,405,366.33</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
Construction, Project and Maintenance  
S.A. de C.V.

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Fecha: 19/06/2025  
Duración: 13 días naturales  
Inicio obra: 26/11/2025  
Fin obra: 08/12/2025

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF20-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MULTIPANEL DE 6 CM. EN SECCIONES DE 5.00 M X1.00 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, NIVELES, FIJACION A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLO AUTOROSCABLE PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	140.0000	\$1,557.01	\$217,981.40	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									140.000000	140.000000
									\$217,981.40	\$217,981.40
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 49										
EXT-UMF40-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA COT12 PARA CONTROLAR AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS INCLUYE: PENADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	#####	\$28,881.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									1.000000	1.000000
									\$28,881.00	\$28,881.00
EXT-UMF40-002										
	REPELLADO EN MUROS EN AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS PARA POSTERORMENTE DAR ACABADO FINAL INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	88.6800	\$410.00	\$36,358.80	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									88.680000	88.680000
									\$36,358.80	\$36,358.80

Monto esta hoja:		\$1,903,689.96	\$283,221.20	\$283,221.20
Acumulado:		\$1,903,689.96	\$3,784,897.55	\$5,688,587.53

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.



**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/1/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF40-003	DESAMANTAMIENTO DE FALSO TECHO A BASE DE YESO REFORZADO CON MAYA PLAFON DE ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE MADERA A UNA ALTURA D 2.8M INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENGOSTALAMIENTO DE MATERIAL, ACARREOS A SITIO DE CARGO PARA SU RETIRO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.2000	\$323.61	\$13,332.73	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								41.200000	\$13,332.73	41.200000
										\$13,332.73
EXT-UMF44-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE ANGULO DE AMARRE METALICO DE 2.5 CM, REBORDE J DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y NIVELACION	ML	26.2000	\$216.43	\$5,670.47	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								26.200000	\$5,670.47	26.200000
										\$5,670.47
EXT-UMF44-002	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA CARA, INCLUYE: BASECOAT, CINTA MALLA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACERO, PULAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	5.2000	\$1,327.18	\$6,901.34	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								5.200000	\$6,901.34	5.200000
										\$6,901.34

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		Monto esta hoja:		\$25,904.54
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		Acumulado:		\$3,810,802.09
				\$5,714,492.07

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyectos y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Lugar: VARIAS UNIDADES

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF44-003	ACARREO DE ESCOMBRO DE AREA DE DEMOLICION A BANCO DE MATERIALES POR MEDIO DE CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 80-90M (KILOMETROS SUBSECUENTES), EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3/M	80.0000	\$182.00	\$14,560.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									80.000000	80.000000
									\$14,560.00	\$14,560.00

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF41-001	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 41 CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE AUDIO. DE 4.15X 2.10 CON SISTEMA LIGERO DE MUROS DE TABLAROCA, FIADOS A ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS (CANALES Y POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 26) A CADA 61 CM. CON AISLAMIENTO ACÚSTICO. JUNTAS TRATADAS CON CINTA Y PASTA PARA TABLAROCA, Y ACABADO FINAL LISO LISTO PARA RECIBIR LAMBRIN, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, BASTIDORES, PANELES DE TABLAROCA, AISLAMIENTO ACÚSTICO, TORNILLERIA, CINTA, PASTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES.	PZA	1.0000	#####	\$40,295.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
									1.000000	1.000000
									\$40,295.00	\$40,295.00

Monto esta hoja:	\$54,855.00	\$54,855.00
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$5,769,347.07

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025

Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA

Lugar: VARIAS UNIDADES

Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/11/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF41-002	DESMANTELADO MANUAL DE CABINA DE AUDIO DE 4.37X2.10, INCLUYENDO RETIRO DE PANELES DE MADERA/TABLAROCA, BASTIDORES METÁLICOS O DE MADERA, VIDRIOS, AISLANTES ACÚSTICOS Y RECUBRIMIENTOS INTERIORES, ASÍ COMO EL DESMONTAJE DE PUERTA Y ACCESORIOS. INCLUYE: CARGA, ACARREO MANUAL DENTRO DE LA OBRA Y APILADO DE MATERIALES REUTILIZABLES O DESECHO EN EL SITIO DESIGNADO, ASÍ COMO LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.	PZA	1.0000	\$9,436.31	\$9,436.31	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								1.0000000	\$9,436.31	\$9,436.31
EXT-UMF41-003	DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO DE CABINA DE AUDIO CON DIMENSIONES DE 4.37 M X 2.10M Y 0.50 M DE ALTURA, COMPUESTO POR MUROS DE TABIQUE ROJO, FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO CON GRANZA, INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMBRO, CARGA MANUAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	LOTE	1.0000	\$7,833.85	\$7,833.85	01/12/2025	08/12/2025	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
								1.0000000	\$7,833.85	\$7,833.85
								<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$17,270.16</b>	<b>\$17,270.16</b>
								<b>Acumulado:</b>	<b>\$3,882,927.25</b>	<b>\$5,786,617.23</b>

GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFREDO GARCÍA BAUTISTA

**GARGO CONSTRUCCION PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.**  
 Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

licitacion Pub. No: LO-50-GYR-050GYR095-N-3-2025  
 Obra: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS-PARTIDA



**GARGO**  
 Construcción, Proyecto y Mantenimiento  
 S.A. de C.V.


Lugar: VARIAS UNIDADES

**PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE TRABAJO A REALIZAR Y SUS IMPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS)**


Fecha: 19/06/2025  
 Duración: 13 días naturales  
 Inicio obra: 26/1/2025  
 Fin obra: 08/12/2025

Código	Descripción	Unidad	cantidad	pu	importe	Inicio	Fin	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
EXT-UMF41-004	DESMONTAJE Y DEMOLICION MANUAL DE ESCENARIO DE MADERA COMPUESTO POR DUELA, TABLERO Y ESTRUCTURA DE APOYO (MARCOS Y LARGUEROS), RETIRO DE ESCALONES, CLAVOS, TORNILLERIA Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION, INCLUYE: ACARREO MANUAL DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, CARGA EN CARRETILLA, LIMPIEZA GENERAL Y APLADO DE MATERIAL APROVECHABLE EN EL SITIO DESIGNADO.	PZA	1.0000	\$6,889.44	\$6,889.44	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
EXT-UMF41-005	REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL, INCLUYENDO SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES MEDIANTE APLICACION DE SELLADOR ANTI-FUGAS DE POLIURETANO, GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA.	PZA	1.0000	\$1,056.00	\$1,056.00	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%
EXT-UMF41-006	RANURA Y RESANE EN RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA SILICA 1:4 EN MUROS Y PISOS, PARA TUBERIAS DE 1/2" A 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.0000	\$217.58	\$870.32	01/12/2025	08/12/2025		100.0000000%	100.0000000%

ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA  
 ADMINISTRADOR UNICO




ING. ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



Monto esta hoja:	\$8,815.76	\$8,815.76
Acumulado:	\$1,903,689.98	\$5,795,432.99





# GARGO

**Construcción, Proyecto y Mantenimiento**  
S.A. de C.V.

PRESUPUESTO	CONTRATO	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES UBICACION: CALZADA VALLEJO N.875 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS C.H. 07160	CATALOGO EXTRAORDINARIOS	ESTIMACION	CONTROL
	CONTRATISTA GARGO CONSTRUCCION, PROYECTO Y MANTENIMIENTO. S.A. DE C.V. PROVEEDOR ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA		DOMICILIO MUNDIAL 33 3ER PISO COL. INDUSTRIAL, ALCALDIA GUSTAVO A MADRERO, CDMX, CP 07800 TEL. 558917 6141 EMAIL: gargo_coproman@hotmail.com	NO DELEG. No. PROVEEI 34934 R.F.C. GCF990625-2R7 REG. IMSS Y565000101 FIANZA	
HOJA	CONCEPTO		PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE		
	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48		26	30	8
	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.24		27	1	7
	HOSPITAL GINECO PEDIATRIA 3A		28	2	6
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 2		29	3	5
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 5			4	4
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 17			5	3
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 20			6	2
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 49			7	1
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 40			8	
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 33				
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 44				
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 41				
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 13				
	A T E N T A M E N T E GARGO CONSTRUCCION, PROYECTO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.				
	ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA REPRESENTANTE LEGAL				
		DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V.			
		ING. ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL			