



**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

**Servicio de habilitado de bodega de insumos de conservación, habilitado de cancelería y cambio de tubería sanitaria**

Contenido

Requerimiento Técnico.....2

1. Descripción de los Bienes o Servicios.....2

2. Características Técnicas del Servicio.....4

Lugar, Plazos y Condiciones.....4

1. Lugar.....4

2. Plazos.....4

3. Condiciones.....7

Ejecución de los servicios.....7

Recepción de los servicios.....7

Términos de la Contratación.....7

Vigencia.....7

Garantía de Cumplimiento de Contrato.....7

Obligaciones del Proveedor.....8

Garantía de Cumplimiento de Contrato.....8

Pago.....8





**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

**Requerimiento Técnico**

**1. Descripción de los Bienes o Servicios.**

Nº	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COUPLE DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	PIEZA	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	PIEZA	1.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	METRO	8.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION CODOS DE 90 DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	PIEZA	1.00
5	LIMPIEZA DE PISO CON ÁCIDOS PARA QUITAR TODAS LA IMPUREZAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO CUADRADO	22.00
6	APLANADO EN MURO CON ESTUCO MARCA CEMIX INCLUYE: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO CUADRADO	25.00
7	APLANADO EN LOSA CON ESTUCO MARCA CEMIX INCLUYE: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO CUADRADO	22.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE ESPIGA 2.0X 1.5 TRAFICO PESADO COLOR GRIS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	METRO CUADRADO	22.00
9	PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX COLOR CLARO, APLICADA A DOS MANOS EN MUROS, HASTA 5.00 M DE ALTURA, MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR 5 X 1, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO	METRO CUADRADO	48.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALTA POTENCIA HIGH POWER LUMINARE TECNOLITE PARA USO INTERIOR EN PLAFON, LUZ DE DÍA 6500 K. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2.00



**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

Nº	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
11	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4", CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, VOZ O DATOS, INCLUYE CONECTORES, COPLES, BRAZADERAS, CONEXIONES CONDULET. MATERIALES DE MONTAJE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	METRO	12.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO TIPO THW-LS 75 C, CALIBRE Nº 12 AWG INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	METRO	40.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DE 1 VENTANA BITICINO CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, REGISTRO CONDULET FS 3/4", APAGADOR SENCILLO, TAPA PARA APAGADOR, , CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXION A CIRCUITO MAS CERCANO EXISTENTE, (DISTANCIA 10 METROS) CON CABLEADO DE COBRE (DOS CABLES) TIPO THW-LS 75 C, CALIBRE Nº 12 AWG , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	METRO	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE PLAFON , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXION A CIRCUITO MAS CERCANO EXISTENTE, (DISTANCIA 10 METROS) CON CABLEADO DE COBRE (DOS CABLES) TIPO THW-LS 75 C, CALIBRE Nº 12 AWG, 1 CLAVIJA HEMBRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA CON MALLA CICLÓNICA INCLUYE: PUERTA, PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 10 CMS. DE PERALTE x 1.04 CMS. DE ESPESOR, MODELO TIBER BEIGE MARCA INTECERAMIC, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, LECHADEADO, CORTES, BOQUILLAS, REMATES, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	METRO CUADRADO	20.00



Anexo 1 (uno)
Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación

Table with 4 columns: N°, Concepto, Unidad de Medida, Cantidad. It lists three items: 17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERIA EN ALUMINIO BLANCO 2" CON VIDRIO CLARO DE 6MM... 18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 2.05 X 1.11 LINEA EUROVENT EN COLOR BLANCO... 19. SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 5.56 X 2.09...

2. Características Técnicas del Servicio.

El servicio deberá de deberá de realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute con las características, tiempos de ejecución y especificaciones solicitadas.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario de ejecución en las Unidad y se presentara con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE y previa autorización iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el Jefe de la Oficina de Conservación.

Hoja de servicio en donde se relacionen los conceptos y total de servicios realizados, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar.

El servicio deberá de ser entregado al jefe de la oficina de conservación y administrador del contrato dentro del periodo establecido para la entrega y se deberá de firmar acta entrega recepción.

Se deberá de entregar reporte fotográfico en donde se aprecie el proceso de realización del servicio en sus tres etapas (ANTES, DURANTE y DESPUES).

Lugar, Plazos y Condiciones.

1. Lugar

El servicio se deberá de realizar en el domicilio de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. 'Manuel Ávila Camacho' el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

2. Plazos

El servicio deberá de realizarse de conformidad con el siguiente calendario:





**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

Nº	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Calendario de Ejecución
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	PIEZA	1.00	<b>16/05/2024 al 25/05/2024</b>
2	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	PIEZA	1.00	
3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	METRO	8.00	
4	SUMINISTRO E INSTALACION CODOS DE 90 DE 4", INCLUYE DESINSTALACION DE PIEZA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	PIEZA	1.00	
5	LIMPIEZA DE PISO CON ÁCIDOS PARA QUITAR TODAS LA IMPUREZAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO CUADRADO	22.00	
6	APLANADO EN MURO CON ESTUCO MARCA CEMIX INCLUYE: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO CUADRADO	25.00	
7	APLANADO EN LOSA CON ESTUCO MARCA CEMIX INCLUYE: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO CUADRADO	22.00	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE ESPIGA 2.0X 1.5 TRAFICO PESADO COLOR GRIS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y MATERIALES, ADHESIVOS NECESARIOS EN BODEGA ABASTECIMIENTO	METRO CUADRADO	22.00	
9	PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX COLOR CLARO, APLICADA A DOS MANOS EN MUROS, HASTA 5.00 M DE ALTURA, MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR 5 X 1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO	METRO CUADRADO	48.00	
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALTA POTENCIA HIGH POWER LUMINARE TECNOLITE PARA USO INTERIOR EN PLAFON, LUZ DE DÍA 6500 K. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2.00	
11	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4", CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, VOZ O DATOS, INCLUYE CONECTORES, COPLES, BRAZADERAS, ,CONEXIONES CONDULET. MATERIALES DE MONTAJE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	METRO	12.00	





**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

Nº	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Calendario de Ejecución
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO TIPO THW-LS 75 C, CALIBRE N° 12 AWG INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	METRO	40.00	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DE 1 VENTANA BITICINO CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, REGISTRO CONDULET FS 3/4", APAGADOR SENCILLO, TAPA PARA APAGADOR, , CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXION A CIRCUITO MAS CERCANO EXISTENTE, (DISTANCIA 10 METROS) CON CABLEADO DE COBRE (DOS CABLES) TIPO THW-LS 75 C, CALIBRE N° 12 AWG , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	METRO	1.00	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE PLAFON , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXION A CIRCUITO MAS CERCANO EXISTENTE, (DISTANCIA 10 METROS) CON CABLEADO DE COBRE (DOS CABLES) TIPO THW-LS 75 C, CALIBRE N° 12 AWG, 1 CLAVIJA HEMBRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2.00	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA CON MALLA CICLÓNICA INCLUYE: PUERTA, PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 10 CMS. DE PERALTE x 1.04 CMS. DE ESPESOR, MODELO TIBER BEIGE MARCA INTECERAMIC, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, LECHADEADO, CORTES, BOQUILLAS, REMATES, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	METRO CUADRADO	20.00	
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERIA EN ALUMINIO BLANCO 2" CON VIDRIO CLARO DE 6MM VENTANAS CORREDIZAS Y FIJAS EN 2" CON PUERTAS DE ABATIR EN CERCO 3" INCLUYE, CHAPAS, PELICULA A ELEGIR, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	METRO CUADRADO	25.00	
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 2.05 X 1.11 LINEA EUROVENT EN COLOR BLANCO CON BISAGRA HIDRAULICA, CHAPA DE LUJO Y VIDRIO CLARO 6MM INCLUYE: PELICULA A ELEGIR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00	



### Anexo 1 (uno)

#### Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación

Nº	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Calendario de Ejecución
19	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 5.56 X 2.09 CON CUATRO FIJO SUJETADOS CON CANAL DE 3/4, PUERTA CORREDIZA CON JALADERA TIPO H Y CHAPA A PISO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAJES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1.00	

### 3. Condiciones

**Ejecución de los servicios.** El proveedor para la ejecución de los servicios deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la ejecución de los servicios.
- Previo a iniciar con la ejecución de los servicios deberá de reportándose con el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales y/o Jefe de la Oficina de Conservación, para que se verifique que los materiales, insumos, refacciones, equipo de protección personal con los que realizara el servicio y que estos son los que se encuentran especificados en la Descripción Técnica del Servicio.
- El servicio deberá de realizarse de conformidad con la Descripción Técnica del Servicio y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de los servicios se procederá a realizar Acta Entrega Recepción donde se señalará el periodo de inicio y termino de la ejecución de los servicios, cantidades realizadas y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

**Recepción de los servicios.** Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Factura de los servicios realizados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.
- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.
- "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social" vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.
- "Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", emitida por Infonavit" vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.
- "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales" vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación

### Términos de la Contratación.

**Vigencia.** La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al **25 de Mayo del año 2024**

**Garantía de Cumplimiento de Contrato.** El proveedor se obliga a entregar a favor de "el Instituto" un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja, Fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas, de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Septiembre de 2022.





## **Anexo 1 (uno)**

### **Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

**Obligaciones del Proveedor.** El proveedor se obliga a :

- a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "EL INSTITUTO" o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".
- e) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

**Garantía de Cumplimiento de Contrato.** De conformidad lo estipulado en el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se exceptuará a "EL PROVEEDOR" de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato derivado que el calendario de ejecución de los Servicios se realizará dentro de los diez primeros días naturales siguientes a la firma del contrato.

**Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.** El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimiento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, .

**Pago.** El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.