



### Anexo 1 (uno)

## Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación

#### Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.

UMAE Hospital de Traumatología  
y Ortopedia del C.M.N. Manuel Ávila Camacho en Puebla.  
Dirección.  
Dirección Administrativa.  
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

#### Servicio de mantenimiento correctivo a tubería sanitaria.

#### Contenido

Requerimiento Técnico .....	2
1. Descripción de los Bienes o Servicios.....	2
2. Características Técnicas del Servicio.....	3
Lugar, Plazos y Condiciones.....	4
1. Lugar.....	4
2. Plazos.....	4
3. Condiciones.....	6
Entrega de los materiales y/o bienes.....	6
Recepción de los servicios. Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:.....	6
Términos de la Contratación.....	7
Vigencia.....	7
Garantía de Cumplimiento de Contrato.....	7
Obligaciones del Proveedor.....	7
Pago.....	7





**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

**Requerimiento Técnico**

**1. Descripción de los Bienes o Servicios.**

Nº	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de tubo de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	6.00
2	Suministro e instalación de tubo de 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	15.00
3	Suministro e instalación de tubo de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	85.00
4	Suministro e instalación de tubo de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	32.00
5	Suministro e instalación de coplee de 1 1/2". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	3.00
6	Suministro e instalación de coplee de 2". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	3.00
7	Suministro e instalación de coplee de 4". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	5.00
8	Suministro e instalación de coplee de 6". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
9	Suministro e instalación de acoplee de 2". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	20.00
10	Suministro e instalación de acoplee de 4". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	36.00
11	Suministro e instalación de acoplee de 6". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	12.00
12	Suministro e instalación de codo de 45° de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	13.00
13	Suministro e instalación de codo de 45° de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
14	Suministro e instalación de codo de 90° de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
15	Suministro e instalación de codo de 90° de 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	7.00





### **Anexo 1 (uno)**

#### **Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

16	Suministro e instalación de codo de 45° de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
17	Suministro e instalación de codo de 90° de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
18	Suministro e instalación de codo de 90° de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	10.00
19	Suministro e instalación de reducción con cuerda de 4". Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1.00
20	Suministro e instalación de reducción de 4" a 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	22.00
21	Suministro e instalación de reducción de 6" a 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
22	Suministro e instalación de tee de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1.00
23	Suministro e instalación de tee de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	22.00
24	Suministro e instalación de tee de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1.00
25	Suministro e instalación de Yee de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	10.00
26	Suministro e instalación de tapón capa de 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2.00
27	Suministro e instalación de coladera de fierro. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1.00
28	Suministro e instalación de Tablaroca. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales pintura y todo lo necesario.	metro cuadrado	14.00

#### **2. Características Técnicas del Servicio.**

El servicio deberá de realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar del Administrador del contrato verificando que se ejecute con las características tiempos de ejecución y especificaciones con las características en el Anexo 1.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario en la Unidad y se presentará con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE; y previa





### Anexo 1 (uno)

#### Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación

autorización para iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el Administrador del contrato o de su Auxiliar del administrador del contrato.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario de ejecución en la Unidad y se presentará con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE y previa autorización iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el administrador del contrato o del auxiliar del administrador del contrato.

Hoja de servicio en donde se relacionen los conceptos y total de servicios realizados, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar.

El servicio deberá de ser entregado al jefe de la oficina de conservación y administrador del contrato dentro del periodo establecido para la entrega y se deberá de firmar acta entrega recepción.

Se deberá de entregar reporte fotográfico en donde se aprecie el proceso de realización del servicio en sus tres etapas (ANTES, DURANTE y DESPUES).

#### Lugar, Plazos y Condiciones.

##### 1. Lugar

Los materiales y/o bienes se deberán de entregar en el domicilio de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. "Manuel Ávila Camacho" el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

##### 2. Plazos

Nº	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A REALIZAR	PLAZO DE EJECUCION
1	Suministro e instalación de tubo de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	6	14/08/2025 AL 22/08/2025
2	Suministro e instalación de tubo de 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	15	14/08/2025 AL 22/08/2025
3	Suministro e instalación de tubo de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	85	14/08/2025 AL 22/08/2025
4	Suministro e instalación de tubo de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	metro	32.5	14/08/2025 AL 22/08/2025
5	Suministro e instalación de coplee de 1 1/2". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	3	14/08/2025 AL 22/08/2025
6	Suministro e instalación de coplee de 2". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	3	14/08/2025 AL 22/08/2025
7	Suministro e instalación de coplee de 4". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	5	14/08/2025 AL 22/08/2025
8	Suministro e instalación de coplee de 6". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025





**Anexo 1 (uno)**

**Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

9	Suministro e instalación de acoplee de 2". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	20	14/08/2025 AL 22/08/2025
10	Suministro e instalación de acoplee de 4". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	36	14/08/2025 AL 22/08/2025
11	Suministro e instalación de acoplee de 6". Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	12	14/08/2025 AL 22/08/2025
12	Suministro e instalación de codo de 45° de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	13	14/08/2025 AL 22/08/2025
13	Suministro e instalación de codo de 45° de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025
14	Suministro e instalación de codo de 90° de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025
15	Suministro e instalación de codo de 90° de 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	7	14/08/2025 AL 22/08/2025
16	Suministro e instalación de codo de 45° de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025
17	Suministro e instalación de codo de 90° de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025
18	Suministro e instalación de codo de 90° de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	10	14/08/2025 AL 22/08/2025
19	Suministro e instalación de reducción con cuerda de 4". Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1	14/08/2025 AL 22/08/2025
20	Suministro e instalación de reducción de 4" a 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	22	14/08/2025 AL 22/08/2025
21	Suministro e instalación de reducción de 6" a 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025
22	Suministro e instalación de tee de 1 1/2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1	14/08/2025 AL 22/08/2025
23	Suministro e instalación de tee de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	22	14/08/2025 AL 22/08/2025





### **Anexo 1 (uno)**

#### **Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

24	Suministro e instalación de tee de 6" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1	14/08/2025 AL 22/08/2025
25	Suministro e instalación de Yee de 4" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	10	14/08/2025 AL 22/08/2025
26	Suministro e instalación de tapón capa de 2" cedula 40. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	2	14/08/2025 AL 22/08/2025
27	Suministro e instalación de coladera de fierro. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales adhesivos necesarios.	pieza	1	14/08/2025 AL 22/08/2025
28	Suministro e instalación de Tablaroca. Incluye: desinstalación de la pieza existente, herramienta, mano de obra y materiales pintura y todo lo necesario.	metro cuadrado	14	14/08/2025 AL 22/08/2025

### **3. Condiciones**

**Entrega de los materiales y/o bienes.** El proveedor para la ejecución de los servicios deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la ejecución de los servicios.
- Previo a iniciar con la ejecución de los servicios deberá de reportándose con el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales y/o Jefe de la Oficina de Conservación, para que se verifique que los materiales, insumos, refacciones, equipo de protección personal con los que realizara el servicio y que estos son los que se encuentran especificados en la Descripción Técnica del Servicio.
- El servicio deberá de realizarse de conformidad con la Descripción Técnica del Servicio y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de los servicios se procederá a realizar Acta Entrega Recepción donde se señalará el periodo de inicio y termino de la ejecución de los servicios, cantidades realizadas y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

**Recepción de los servicios.** Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Orden de Servicio de los servicios relacionados, con número de contrato, descripción completa, firmada por el personal del proveedor y por el administrador del contrato y auxiliar del administrador del contrato.
- Factura de los servicios realizados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.
- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.
- "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social" vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.
- "Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", emitida por Infonavit" vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.
- "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales" vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.





## **Anexo 1 (uno)**

### **Requerimiento Técnico, Lugar, Plazos, Condiciones y Terminos de Contratación**

#### **Términos de la Contratación.**

**Vigencia.** La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al **22 de agosto del año 2025**

**Garantía de Cumplimiento de Contrato.** El proveedor se obliga a entregar a favor de “el Instituto” un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja, Fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas, de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Septiembre de 2022.

**Obligaciones del Proveedor.** El proveedor se obliga a:

- a) Entregar los materiales y/o bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.
- e) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

**Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.** El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimiento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato.

**Pago.** El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.

