



PROPUESTA ECONOMICA

UNIDAD: H.G.R.N°01 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ
 UBICACIÓN: MÉRIDA, YUCATAN
 TIPO DE OBRA: CATALOGO PARA EL PISO DEL ÁREA DE QUIRÓFANO

FECHA: 19/03/2024

CLAVE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PISO DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. AO-50GYR-050GYR086-N-5-2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA 01:	PRELIMINARES Y TERRACERÍA				
PARTIDA 01	01 PRELIMINARES Y TERRACERÍA				
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN, MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC01-018-030	O DE PISO VINILICO EXISTENTE EN CIRCULACION DEL AREA DE QUIROFANO, CON RETIRO FUERA DE OBRA	M2.	185.60	\$ 82.90	\$15,386.24
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	10.00	\$ 55.68	\$556.80
SUBTOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					\$15,943.04
PARTIDA 04	04 ALBAÑILERÍA				
OC04-136-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA SELLAR RANURAS DE MATERIAL VITREO EN PISOS PARA RECIBIR PISO VINILICO CON ACABADO FINAL LISO SIN IMPERFECCIONES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-136-010	DE BARRERA DE VAPOR EPOXI DE REDUCCION DE HUMEDAD	M2.	185.60	\$ 375.88	\$69,763.33
OC04-136-015	DE AUTONIVELANTE PARA RECIBIR PISO DE VINILO.	M2.	185.60	\$ 432.50	\$80,272.00
SUBTOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA					\$150,035.33
PARTIDA 05	05 ACABADOS				
OC05-141-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-141-002	PISO HOMOGENEO AZUL	M2.	185.60	\$ 1,694.11	\$314,426.82
SUBTOTAL PARTIDA 05 ACABADOS					\$314,426.82
SUBTOTAL PRESUPUESTO					\$480,405.19
IVA					\$76,864.83
TOTAL					\$557,270.02

PRECIO CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N.

ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNANDEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.