

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 01/04/2024

**Fin obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

<b>N°</b>	<b>Partida</b>	<b>Importe</b>
	<b>TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL YUCATÁN</b>	
<b>1</b>	<b>PARTIDA No.1 AREA DE "CEYE"</b>	
	PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA	\$60,154.96
	PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$17,506.40
	PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA	\$69,658.86
	PARTIDA 05: ACABADOS	\$782,637.27
	PARTIDA 07: ALUMINIO	\$202,119.33
	PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	\$87,392.25
	PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$55,110.01
	PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA	\$150,663.30
	PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$30,346.94
	PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES	\$210,956.43
	PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE	\$58,449.16
	<b>TOTAL PARTIDA No.1 AREA DE "CEYE"</b>	<b>\$1,724,994.91</b>
<b>2</b>	<b>PARTIDA No. 2 AREA DE "FISIATRIA"</b>	
	PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	\$144,594.62
	PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	\$26,259.60
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA	\$77,965.33
	PARTIDA 05 ACABADOS	\$1,731,384.97
	PARTIDA 07 ALUMINIO	\$191,748.20
	PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	\$13,519.80
	PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	\$129,931.07
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA	\$74,142.95
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$20,339.10
	PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES	\$20,256.48
	PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E	\$167,754.16

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 01/04/2024

**Fin obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

<b>N°</b>	<b>Partida</b>	<b>Importe</b>
	PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC	\$9,977.20
	PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$334,165.94
	PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES	\$110,629.74
	PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA	\$128,644.90
	PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$356,589.00
	<b>TOTAL PARTIDA No. 2 AREA DE "FISIATRÍA"</b>	<b>\$3,537,903.06</b>
<b>3</b>	<b>PARTIDA No. 3 AREA DE "BIBLIOTECA"</b>	
	PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	\$37,213.28
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA	\$160,340.28
	PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS	\$429,407.86
	PARTIDA 07 ALUMINIO	\$123,449.20
	PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	\$42,033.87
	PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	\$217,449.08
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA	\$26,081.52
	PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$1,349.36
	PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$118,049.43
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	\$3,951.43
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$41,051.78
	PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES	\$15,197.24
	PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$182,404.71
	<b>TOTAL PARTIDA No. 3 AREA DE "BIBLIOTECA"</b>	<b>\$1,397,979.04</b>
	<b>TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL YUCATÁN</b>	<b>\$6,660,877.01</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 01/04/2024

**Fin obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

<b>N°</b>	<b>Partida</b>	<b>Importe</b>
	<b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>	<b>\$6,660,877.01</b>
	<b>IVA 16.00%</b>	<b>\$1,065,740.32</b>
	<b>Total del presupuesto mostrado:</b>	<b>\$7,726,617.33</b>
<b>(SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.)</b>		

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN					
	<b>PARTIDA No.1 AREA DE CEYE</b>					
	<b>PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA</b>					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-015-005	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES,	M2	285.00	\$57.37 (* CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100		\$16,350.45

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado:**

**\$16,350.45**

**\$16,350.45**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.				M.N. *)	
OC01-015-010	DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA, PASTA,CEMENTO O VINIL.	M2	355.00	\$62.92	(* SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. *)	\$22,336.60
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2	204.40	\$65.39	(* SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$13,365.72
OC01-020-000	DESMONTAJE ELEMENTOS EJECUTADO EN FORMA MANUAL. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA EMPAQUETADO CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, RESANES, REPARACIONES, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-020-020	LUMINARIAS DE GABINETE DE SOBREPONER Y EMPOTRADAS DIFERENTES MEDIDAS, PREDOMINANDO DE 0.30 X 1.22	PZA	30.00	\$110.73	(* CIENTO DIEZ PESOS 73/100 M.N. *)	\$3,321.90
OC01-025-000	ACARREO EN CAMION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA MANUAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$16,350.45**

**Monto esta hoja: \$39,024.22**

**Acumulado: \$55,374.67**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HACIA FUERA DE LA UNIDAD.					
OC01-025-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CON CARGA A MANO.	M3	9.12	\$522.83 (* QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)		\$4,768.21
OC01-025-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	1.50	\$8.05 (* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$12.08
	<b>TOTAL PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA</b>					<b>\$60,154.96</b>
	<b>PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>					
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$55,374.67**  
**Monto esta hoja: \$4,780.29**  
**Acumulado: \$60,154.96**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	40.00	\$437.66	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	\$17,506.40
	<b>TOTAL PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>					<b>\$17,506.40</b>
	<b>PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA</b>					
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-101-005	FINO PARA RECIBIR PISO DE 3 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:2.	M2	29.00	\$292.85	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	\$8,492.65
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE;					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$60,154.96**

**Monto esta hoja: \$25,999.05**

**Acumulado: \$86,154.01**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	204.00	\$219.30	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	\$44,737.20
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-080-005	DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	559.00	\$29.39	(* VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$16,429.01
	<b>TOTAL PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA</b>					<b>\$69,658.86</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$86,154.01**

**Monto esta hoja: \$61,166.21**

**Acumulado: \$147,320.22**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<b>PARTIDA 05: ACABADOS</b>					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA (BUÑA, INCLUYE:DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.)EN EL LUGAR					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$147,320.22**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado: \$147,320.22**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	285.00	\$466.83	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. *)	\$133,046.55
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$147,320.22

**Monto esta hoja:** \$133,046.55

**Acumulado:** \$280,366.77

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA DE 120 X 60, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	PZA	33.00	\$678.20	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	\$22,380.60
OC05-060-006	DE TABLA-ROCA DE 40 X 40, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	PZA	12.00	\$401.00	(* CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. *)	\$4,812.00
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA DE 40X50, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	PZA	12.00	\$413.65	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	\$4,963.80
OC05-065-000	CERRAR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$280,366.77**

**Monto esta hoja: \$32,156.40**

**Acumulado: \$312,523.17**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-065-005	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	M2	10.00	\$447.22	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	\$4,472.20
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$312,523.17

**Monto esta hoja:** \$4,472.20

**Acumulado:** \$316,995.37

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO VANTAGIO BEIGE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.	M2	55.00	\$897.00	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	\$49,335.00
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$316,995.37**

**Monto esta hoja: \$49,335.00**

**Acumulado: \$366,330.37**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-133-030	CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO PARA PISO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA ELEGANCE EL 5, COLOR BLANCO Y BEIGE ROLLO DE 2 X 20 ML Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, RANGO DE 25,000 A 1'000,000 DE OHMS PARA LA RESISTENCIA ELECTRICA, TIRA DE COBRE PARA SU ATERRIZAJE, PREVIA PREPARACION DE LA TIERRA FISICA, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS, SE CONSIDERA EN LAS UNIOINES DEL PISO CON EL MURO DE VINL CURVA SANITARIA EN MOLDURA ESCUADRA.	M2	295.00	\$1,775.37	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. *)	\$523,734.15
OC05-234-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$366,330.37

**Monto esta hoja:** \$523,734.15

**Acumulado:** \$890,064.52

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'c=100 KG/CM2 HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-234-005	PORTARROLLOS DE LATÓN DE SEMIEMPOTRAR 3317.	PZA.	1.00	\$2,134.56	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	\$2,134.56
OC05-234-035	JABONERA 3308.	PZA.	3.00	\$1,749.09	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. *)	\$5,247.27
OC05-235-040	TOALLERO METÁLICO, CON BARRA CUADRADA METÁLICA.	PZA.	1.00	\$2,513.64	(* DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N. *)	\$2,513.64
OC05-250-000	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$890,064.52**

**Monto esta hoja: \$9,895.47**

**Acumulado: \$899,959.99**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	"EN FALSO PLAFÓN DE TABLARROCA CON PLACAS PREFABRICADAS.	M2	355.00	\$84.50	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)	\$29,997.50
	<b>TOTAL PARTIDA 05: ACABADOS</b>					\$782,637.27
	<b>PARTIDA 07: ALUMINIO</b>					
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$899,959.99

**Monto esta hoja:** \$29,997.50

**Acumulado:** \$929,957.49

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-060-005	K-01 DE 4.00 X 2.40 M., INCLUYE:UNA PUERTA DE 1.0 0 X 2.40 M.,	PZA	7.00	\$28,874.19	(* VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$202,119.33
	<b>TOTAL PARTIDA 07: ALUMINIO</b>					<b>\$202,119.33</b>
	<b>PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$929,957.49</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$202,119.33</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,132,076.82</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,132,076.82**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado: \$1,132,076.82**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-135	DE PINO DE 0.70 A 0.80 X 2.20 M., Y TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. BARNIZ, ZONA TROPICAL Y/O LACA DE POLIURETANO COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE MARCO DE MADERA DE CEDRO, CERRADURA DE POMO, BISAGRAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	11.00	\$7,944.75	(* SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)	\$87,392.25
	<b>TOTAL PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					<b>\$87,392.25</b>
	<b>PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,132,076.82**  
**Monto esta hoja: \$87,392.25**  
**Acumulado: \$1,219,469.07**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-006	INODORO PARA FLUXOMETRO ENLONGADA TRAMPA EXPUESTA MARCA HELVEX MODELO TZF NAO17	PZA	1.00	\$6,970.88	(* SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$6,970.88
IH16-005-010	OVALIN DE BAJO CUBIERTA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO DE ACUERDO A MUESTRA AUTORIZADA.	PZA	1.00	\$2,934.46	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	\$2,934.46
IH16-005-015	TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR.	PZA	1.00	\$2,998.18	(* DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,998.18
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	LLAVE CROMADA ECONOMIZADORA MARCA HELVEX O	PZA	1.00	\$4,993.95	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS	\$4,993.95

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,219,469.07**

**Monto esta hoja: \$17,897.47**

**Acumulado: \$1,237,366.54**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SIMILAR, MODELO, TV-105				NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. *)	
IH16-010-010	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA.	PZA	1.00	\$7,118.16	(* SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N. *)	\$7,118.16
IH16-010-015	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA	3.00	\$363.89	(* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. *)	\$1,091.67
IH16-010-020	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA	2.00	\$1,424.14	(* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	\$2,848.28
IH16-010-025	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLADERA EN PISO DE 4" DE DIAMETRO, MARCA HELVEX O SIMILAR	PZA	4.00	\$564.00	(* QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$2,256.00
IH16-010-045	FLUXOMETRO DE PEDAL EXPUESTO PARA TAXA FLUX, SPUD DE 38MM, 4.8L MARCA HELVEX MODELO 310-WC-4.8	PZA	1.00	\$12,508.88	(* DOCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$12,508.88
IH16-010-085	CONTRA DE REJILLA PARA VERTEDERO DE 38 MM. MOD. 887 (V) Ó SIMILAR.	PZA	1.00	\$2,124.99	(* DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. *)	\$2,124.99
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,237,366.54**

**Monto esta hoja: \$27,947.98**

**Acumulado: \$1,265,314.52**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H Ó SIMILAR.	PZA	4.00	\$2,316.14	(* DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$9,264.56
	<b>TOTAL PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>					<b>\$55,110.01</b>
	<b>PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA</b>					
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-005	PLACA CON APAGADOR MARCA LEVITON, LINEA	PZA	12.00	\$383.02	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES	\$4,596.24

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$1,265,314.52</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$13,860.80</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,279,175.32</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DECORA O SIMILAR				PESOS 02/100 M.N. *)	
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-005	PLACA Y CONTACTO DUPLEX EN MURO, MARCA LEVITON, LINEA DECORA O SIMILAR.	PZA	42.00	\$446.74	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *)	\$18,763.08
EL24-060-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO QZ EVOLUCION. MARCA BTINCINIO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y	PZA	12.00	\$956.44	(* NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. *)	\$11,477.28

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$1,279,175.32</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$30,240.36</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,309,415.68</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL24-060-005	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A 1 X 50 AMP, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.00	\$2,230.65	(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 65/100 M.N. *)	\$6,691.95
EL24-060-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No. 12 MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, ACARREO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	ML	258.00	\$45.97	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$11,860.26
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$1,309,415.68

**Monto esta hoja:** \$18,552.21

**Acumulado:** \$1,327,967.89

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-082-005	GABINETE LUZ DIRECTA TIPO LED DE EMPOTRABLE DE 1.20 X 0.60 M. MOD. LTLLED-3280-2, (ORENBURGO III) MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.	PZA	30.00	\$2,970.88	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$89,126.40
EL24-082-006	LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON BASE E27, EN COLOR BLANCO MODE: 241YDLED-432/65 O SIMILAR O SIMILAR CON FOCO LED 6500K 800 LM	PZA	3.00	\$2,716.03	(* DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N. *)	\$8,148.09
	<b>TOTAL PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA</b>					<b>\$150,663.30</b>
	<b>PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					
IH16-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. (MUEBLE NO INCLUIDO).					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$1,327,967.89

**Monto esta hoja:** \$97,274.49

**Acumulado:** \$1,425,242.38

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IH16-025-010	CENTRAL CON ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE.	PZA	1.00	\$30,346.94	(* TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$30,346.94
<b>TOTAL PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>						<b>\$30,346.94</b>
<b>PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES</b>						
AA25-011-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN. AG-15-AA. MARCA TITUS (ACABADO EN COLOR BLANCO). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA25-011-010	DE 16 X 11 PULG.	PZA.	24.00	\$4,183.91	(* CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$100,413.84

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$1,425,242.38</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$130,760.78</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,556,003.16</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA30-015-005	DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2.	209.25	\$528.28	(* QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N. *)	\$110,542.59
	<b>TOTAL PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES</b>					<b>\$210,956.43</b>
	<b>PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,556,003.16**

**Monto esta hoja: \$241,303.37**

**Acumulado: \$1,666,545.75**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	11.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,349.38
OC31-135-000	DESMONTAJE Y RETIRO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-135-020	INODORO	PZA	26.00	\$427.18	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$11,106.68
OC31-135-021	CESPOL CROMADO	PZA	2.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$427.16
OC31-135-045	DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTOS	M2.	155.00	\$99.17	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 17/100	\$15,371.35

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,666,545.75**

**Monto esta hoja: \$29,254.57**

**Acumulado: \$1,695,800.32**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
OC31-135-047	DE DIFUSORES Y REJILLAS	PZA	24.00	\$144.05	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	\$3,457.20
OC31-135-048	TARJA CENTRAL	PZA	1.00	\$427.18	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$427.18
OC31-135-049	PORTARROLLOS DE LATÓN DE SEMIEMPOTRAR 3317.	PZA.	1.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$42.71
OC31-135-050	JABONERA 3308.	PZA.	3.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$128.13
OC31-135-051	TOALLERO METÁLICO, CON BARRA CUADRADA METÁLICA.	PZA.	1.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$42.71
OC31-135-052	DESMANTELAMIENTO DE CABLE DEL 14 AL 8	ML	96.00	\$21.36	(* VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. *)	\$2,050.56
OC31-135-053	OVALIN BAJO CUBIERTA	PZA	1.00	\$341.74	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$341.74
OC31-135-054	TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR.	PZA	25.00	\$427.18	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$10,679.50
OC31-135-055	LLAVE CROMADA ECONOMIZADORA MARCA HELVEX O SIMILAR, MODELO, TV-105	PZA	1.00	\$170.89	(* CIENTO SETENTA PESOS 89/100 M.N. *)	\$170.89
OC31-135-056	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA.	PZA	1.00	\$170.89	(* CIENTO SETENTA PESOS 89/100 M.N. *)	\$170.89
OC31-135-057	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA	PZA	3.00	\$64.08	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100	\$192.24

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,695,800.32**

**Monto esta hoja: \$17,703.75**

**Acumulado: \$1,713,504.07**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.				M.N. *)	
OC31-135-059	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLADERA EN PISO DE 4" DE DIAMETRO, MARCA HELVEX O SIMILAR.	PZA.	4.00	\$64.08	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	\$256.32
OC31-135-061	FLUXOMETRO EXPUESTO DE PEDAL MOD. 312-32 DE 32 MM. (W-1), PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR.	PZA	1.00	\$427.18	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$427.18
OC31-135-062	CONTRA DE REJILLA PARA VERTEDERO DE 38 MM. MOD. 887 (V) Ó SIMILAR.	PZA	1.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$213.58
OC31-140-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJOS, ANTEPECHOS	PZA	25.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$5,339.50
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MUROS Y PISOS	PZA	42.00	\$21.36	(* VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. *)	\$897.12

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,713,504.07**

**Monto esta hoja: \$7,133.70**

**Acumulado: \$1,720,637.77**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	12.00	\$21.36	(* VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. *)	\$256.32
OC31-140-040	DE LAMPARAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER DE 30 X 30 CM	PZA.	3.00	\$85.44	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	\$256.32
OC31-140-045	DE LAMPARAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER DE 120 X 30 CM	PZA.	30.00	\$128.15	(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)	\$3,844.50
<b>TOTAL PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>						<b>\$58,449.16</b>
<b>TOTAL PARTIDA No.1 AREA DE CEYE</b>						<b>\$1,724,994.91</b>

#### PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRÍA

##### PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA

OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-015-015	DE REPISIONES, CEJAS, CADENAS Y CASTILLOS DE	M3.	2.00	\$1,048.64	(* UN MIL CUARENTA Y OCHO	\$2,097.28

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$1,720,637.77

**Monto esta hoja:** \$6,454.42

**Acumulado:** \$1,727,092.19

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCRETO ARMADO, CORTE DE VARILLA.				PESOS 64/100 M.N. *)	
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	1,094.00	\$57.37	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	\$62,762.78
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2	274.00	\$65.39	(* SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$17,916.86
OC01-015-166	DE ZOCLO DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO.	M.	350.00	\$41.95	(* CUARENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)	\$14,682.50
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO					
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO	M3.	90.00	\$522.83	(* QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	\$47,054.70
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	10.00	\$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$80.50
	<b>TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>					<b>\$144,594.62</b>
	<b>PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</b>					
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,727,092.19**

**Monto esta hoja: \$142,497.34**

**Acumulado: \$1,869,589.53**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	60.00	\$437.66	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	\$26,259.60
	<b>TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</b>					<b>\$26,259.60</b>
	<b>PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$1,869,589.53</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$26,259.60</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,895,849.13</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2.	274.00	\$219.30	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	\$60,088.20
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-200-005	DE PISOS LOSETA VINÍLICA, LINOLEUM CONDUCTIVO.	M2.	365.00	\$29.39	(* VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$10,727.35
OC04-200-020	DE VIDRIOS Y BLOCK VIDRIO, AMBAS CARAS.	M2.	30.00	\$23.51	(* VEINTITRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$705.30

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,895,849.13**

**Monto esta hoja: \$71,520.85**

**Acumulado: \$1,967,369.98**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	226.52	\$23.54	(* VEINTITRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$5,332.28
OC04-200-025	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA.	10.00	\$111.22	(* CIENTO ONCE PESOS 22/100 M.N. *)	\$1,112.20
	<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>\$77,965.33</b>
	<b>PARTIDA 05 ACABADOS</b>					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, BUÑA DE 1.5 X 1.5 EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA A BASE DE ÁNGULO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,967,369.98**

**Monto esta hoja: \$6,444.48**

**Acumulado: \$1,973,814.46**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	1,094.00	\$466.83	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. *)	\$510,712.02
OC05-030-025	HORIZONTAL DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	25.00	\$793.15	(* SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)	\$19,828.75
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,973,814.46**

**Monto esta hoja: \$530,540.77**

**Acumulado: \$2,504,355.23**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M.	86.00	\$238.25	(* DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)	\$20,489.50
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$2,504,355.23**

**Monto esta hoja: \$20,489.50**

**Acumulado: \$2,524,844.73**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 01/04/2024  
**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-105	DE LOSETA PORCELANATO INTERCERAMIC Ó SIMILAR, DE 60 X 60 CM, MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS	M2.	815.00	\$897.00	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	\$731,055.00
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-050	DE LOSETA PORCELANATO INTERCERAMIC Ó SIMILAR, DE 60 X 60 CM DE 1 CM A UNA ALTURA DE	M.	274.00	\$1,185.37	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. *)	\$324,791.38

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$2,524,844.73  
**Monto esta hoja:** \$1,055,846.38  
**Acumulado:** \$3,580,691.11

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-250-000	1.20, MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-015	EN MUROS DE CONCRETO APARENTE.	M2.	560.00	\$84.50	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)	\$47,320.00
OC05-250-030	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	M2.	815.00	\$84.50	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)	\$68,867.50
OC05-260-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AHULADA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$3,580,691.11

**Monto esta hoja:** \$116,187.50

**Acumulado:** \$3,696,878.61

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON CINTA PLÁSTICA A SUPERFICIES ADJUNTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-260-005	PARA PISCINAS.	M2.	17.00	\$489.46	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	\$8,320.82
	<b>TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>\$1,731,384.97</b>
	<b>PARTIDA 07 ALUMINIO</b>					
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$3,696,878.61**  
**Monto esta hoja: \$8,320.82**  
**Acumulado: \$3,705,199.43**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-060-005	DE 90 CM X 220 CM INCLUYE UNA PUERTA DE 90 X 220 CM, CON 2 FIJO DE 80 X 105 CM, SIENDO EL FIJO	PZA	8.00	\$15,759.50	(* QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100	\$126,076.00

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$3,705,199.43</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$126,076.00</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$3,831,275.43</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INFERIOR DE TABLERO DE ALUMINIO Y UNA BARRA DE EMPUJE DE 90 CM, BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO				M.N. *)	
OC07-060-006	DE 120 CM X 220 CM INCLUYE UNA PUERTA DE 120 X 220 CM, CON DOS FIJOS DE 110 X 105 CM, SIENDO EL FIJO INFERIOR DE TABLERO DE ALUMINIO Y UNA BARRA DE EMPUJE DE 120 CM, BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO	PZA	4.00	\$16,418.05	(* DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$65,672.20
	<b>TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO</b>					\$191,748.20
	<b>PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS</b>					
OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-005-021	CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR	M2.	15.00	\$901.32	(* NOVECIENTOS UN PESOS 32/100	\$13,519.80

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$3,831,275.43**

**Monto esta hoja: \$79,192.00**

**Acumulado: \$3,910,467.43**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
	<b>TOTAL PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS</b>					<b>\$13,519.80</b>
	<b>PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>					
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 2.20 X 86 CM; CON BASE DE BASTIDOR DE METAL DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$3,910,467.43**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado: \$3,910,467.43**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC09-005-050	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, APLICACION DE PROTECCION ANTI TERMITAS, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), DE PINO DE 0.92 A 1.01 X 2.00 A 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON EN COLOR Y MODELO AUTORIZADO POR EL IMSS	PZA.	13.00	\$8,757.74	(* OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$113,850.62
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-080-005	MOD. A-10S DISEÑO TULIP. Ó SIMILAR.	PZA.	13.00	\$532.15	(* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. *)	\$6,917.95

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$3,910,467.43**

**Monto esta hoja: \$120,768.57**

**Acumulado: \$4,031,236.00**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	25.00	\$366.50	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$9,162.50
	<b>TOTAL PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>					<b>\$129,931.07</b>
	<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA</b>					
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,031,236.00**

**Monto esta hoja: \$129,931.07**

**Acumulado: \$4,040,398.50**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	13.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,776.54
OC31-020-030	DE TOPES PARA PUERTA.	PZA.	15.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$640.65
OC31-020-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	12.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,562.96
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DE GABINETE DE 1.2 X 0.30 M	PZA.	42.00	\$128.15	(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)	\$5,382.30
OC31-135-000	DESMONTAJE Y RETIRO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$4,040,398.50

**Monto esta hoja:** \$11,362.45

**Acumulado:** \$4,051,760.95

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-135-005	MEZCLADORA	PZA.	26.00	\$170.89	(* CIENTO SETENTA PESOS 89/100 M.N. *)	\$4,443.14
OC31-135-010	FLUXOMETRO	PZA.				
OC31-135-015	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO	PZA.	10.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,135.80
OC31-135-020	INODORO CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 38, PARA VÁLVULA DIVERGENTE, (LAVADOR DE CÓMODOS) W-5.	PZA.	9.00	\$427.18	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,844.62
OC31-135-025	REGADERA DE CHORRO FIJO, CON BRAZO Y CHAPETÓN, JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES	PZA.	9.00	\$170.89	(* CIENTO SETENTA PESOS 89/100 M.N. *)	\$1,538.01
OC31-135-030	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO	PZA.	24.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$1,025.04
OC31-135-035	LLAVE DE CONTROL ANGULAR	PZA.	24.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$1,025.04
OC31-135-040	DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CORROIDOS O	KG	500.00	\$24.00	(* VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$12,000.00

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,051,760.95**

**Monto esta hoja: \$26,011.65**

**Acumulado: \$4,077,772.60**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DAÑADOS AUTORIZADOS POR EL IMSS DE CUALQUIER CALIBRE				*)	
OC31-135-045	DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTOS	M2.	600.00	\$21.36	(* VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. *)	\$12,816.00
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-080-005	DE EDIFICIO	M2.	815.00	\$29.39	(* VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$23,952.85
	<b>TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA</b>					<b>\$74,142.95</b>
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
	<b>PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					
EL20-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,077,772.60**

**Monto esta hoja: \$36,768.85**

**Acumulado: \$4,114,541.45**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-020-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	162.00	\$125.55	(* CIENTO VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N. *)	\$20,339.10
	<b>TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>\$20,339.10</b>
	<b>PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	486.00	\$41.68	(* CUARENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	\$20,256.48

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,114,541.45  
Monto esta hoja: \$40,595.58  
Acumulado: \$4,155,137.03**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<b>TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>\$20,256.48</b>
	<b>PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION</b>					
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR O CONTACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO, . Ó SIMILAR	PZA.	40.00	\$246.61	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	\$9,864.40
EL24-040-030	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA.	52.00	\$297.58	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$15,474.16
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,155,137.03**

**Monto esta hoja: \$25,338.56**

**Acumulado: \$4,180,475.59**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	12.00	\$195.64	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$2,347.68
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	16.00	\$195.64	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$3,130.24
EL24-060-085	PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPS, 250 VOLTS, COLOR MARFIL	PZA.	52.00	\$233.86	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	\$12,160.72
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,180,475.59**

**Monto esta hoja: \$17,638.64**

**Acumulado: \$4,198,114.23**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL24-070-005	GABINETE LUZ DIRECTA TIPO LED DE EMPOTAR DE 1.20 X 0.60 M. MODELO LTLLED-3280-2/65, (ORENBURGOIII) MARCA TECNOLITE O SIMILAR	PZA.	42.00	\$2,970.88	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$124,776.96
	<b>TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION</b>					<b>\$167,754.16</b>
	<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>\$208,349.74</b>
	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					
	<b>PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC</b>					
IH15-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, CON UNA CAMPANA MARCA REXOLIT, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN Y PRUEBA, LUBRICANTE, ANILLO DE HULE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-005-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 3.00 M. DE LONGITUD.	PZA.	3.00	\$988.38	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,965.14

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$4,198,114.23

**Monto esta hoja:** \$127,742.10

**Acumulado:** \$4,325,856.33

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	\$40.24 (* CUARENTA PESOS 24/100 M.N. *)		\$241.44
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$4,325,856.33

**Monto esta hoja:** \$127,983.54

**Acumulado:** \$4,326,097.77

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-030-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	\$37.70	(* TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$226.20
IH15-075-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD 26, MARCA DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-075-003	DE 19 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD, CON ACOPLAMIENTO ANGER.	PZA.	6.00	\$1,052.10	(* UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. *)	\$6,312.60
IH15-080-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,326,097.77**

**Monto esta hoja: \$6,538.80**

**Acumulado: \$4,332,636.57**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-080-005	DE 45 GRADOS POR 19 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	3.00	\$37.70	(* TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$113.10
IH15-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-085-003	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	\$59.36	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS	\$118.72

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,332,636.57**

**Monto esta hoja: \$231.82**

**Acumulado: \$4,332,868.39**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<b>TOTAL PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC</b>				36/100 M.N. *)	<b>\$9,977.20</b>
	<b>PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>					
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-011	MEZCLADORA DE 20 CM. CON MARCA HELVEX Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	PZA.	12.00	\$6,905.36	(* SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	\$82,864.32
IH16-010-045	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310-32 DE 32 MM. (W-1), PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR.	PZA.	10.00	\$12,188.51	(* DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$121,885.10
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,332,868.39**  
**Monto esta hoja: \$204,749.42**  
**Acumulado: \$4,537,617.81**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	10.00	\$2,827.68	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N. *)	\$28,276.80
IH16-005-031	INODORO IDEAL STANDARD MOD. ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 38, PARA VÁLVULA DIVERGENTE, (LAVADOR DE CÓMODOS) W-5.	PZA.	9.00	\$6,268.21	(* SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	\$56,413.89
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, HELVEX MOD. H-100 Ó SIMILAR CON BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES CROMADOS MOD. C-12 (R-1) Ó SIMILAR	PZA.	5.00	\$6,237.87	(* SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. *)	\$31,189.35
IH16-010-027	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO DE 13 X 13 MM. Y 40 CM. DE LONGITUD	PZA.	24.00	\$221.49	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 49/100 M.N. *)	\$5,315.76

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$4,537,617.81</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$121,195.80</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$4,658,813.61</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	24.00	\$342.53	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. *)	\$8,220.72
	<b>TOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>					<b>\$334,165.94</b>
	<b>TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					<b>\$344,143.14</b>
	<b>INSTALACION AIRE ACONDICIONADO</b>					
	<b>PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES</b>					
AA25-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA MODULAR PARA EXTRACCIÓN O RETORNO DE AIRE DE 24" X 24", TIPO PERFORADO, MALLA DESMONTABLE DE ACERO O ALUMINIO, DEFLECTOR CON ALETAS AJUSTABLES, INCLUYE: CONTROL DE VOLUMEN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MONTAJE, NIVELACIÓN, TORNILLERÍA, EMPAQUES, MANIOBRAS, CONEXIÓN A BOMBA Y TUBERÍA, ALMACENAJE, ANDAMIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$4,658,813.61

**Monto esta hoja:** \$8,220.72

**Acumulado:** \$4,667,034.33

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA25-040-020	DE CUELLO REDONDO DE 12" DE DIÁMETRO.	PZA.	26.00	\$4,254.99	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)	\$110,629.74
	<b>TOTAL PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES</b>					<b>\$110,629.74</b>
	<b>PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA</b>					
AA26-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$4,667,034.33**  
**Monto esta hoja: \$110,629.74**  
**Acumulado: \$4,777,664.07**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA26-005-025	GALVANIZADA, CALIBRE 24.	KG.	710.00	\$181.19	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	\$128,644.90
	<b>TOTAL PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA</b>					<b>\$128,644.90</b>
	<b>PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO</b>					
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$4,777,664.07</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$128,644.90</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$4,906,308.97</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA30-015-010	DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2.	675.00	\$528.28	(* QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N. *)	\$356,589.00
	<b>TOTAL PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO</b>					<b>\$356,589.00</b>
	<b>TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO</b>					<b>\$595,863.64</b>
	<b>TOTAL PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRIA</b>					<b>\$3,537,903.06</b>
	<b>PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA</b>					
	<b>PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$4,906,308.97</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$356,589.00</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$5,262,897.97</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2	97.69	\$65.39	(* SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$6,387.95
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2	73.25	\$62.92	(* SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. *)	\$4,608.89
OC01-015-166	DE ZOCLO VINÍLICO.	M	55.93	\$20.97	(* VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,172.85
OC01-015-168	DE MOLDURA METÁLICA AHOGADA EN MURO DE 3/4"	M	63.77	\$20.97	(* VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,337.26
OC01-015-172	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2	110.06	\$62.92	(* SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. *)	\$6,924.98
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,262,897.97**

**Monto esta hoja: \$20,431.93**

**Acumulado: \$5,283,329.90**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 01/04/2024  
**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	10.55	\$437.66	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	\$4,617.31
OC01-025-000	ACARREO EN CAMION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA MANUAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HACIA FUERA DE LA UNIDAD.					
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CON CARGA A MANO.	M3	18.00	\$522.83	(* QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	\$9,410.94
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	342.00	\$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$2,753.10
	<b>TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>					<b>\$37,213.28</b>
	<b>PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$5,283,329.90  
**Monto esta hoja:** \$16,781.35  
**Acumulado:** \$5,300,111.25

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ACABADO RUGOSO	M2.	181.31	\$241.36	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$43,760.98
OC04-095-032	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	181.31	\$234.53	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$42,522.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,300,111.25**

**Monto esta hoja: \$86,283.61**

**Acumulado: \$5,386,394.86**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	159.00	\$219.30	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	\$34,868.70
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	M.	76.15	\$197.45	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$15,035.82
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	3.00	\$192.42	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. *)	\$577.26

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$5,386,394.86</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$50,481.78</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$5,436,876.64</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-023	DE 1.80 X 0.60 M., PARA 2 LAVABOS OVALYN.	PZA.	2.00	\$5,148.88	(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$10,297.76
OC04-530-054	RELLENO DE ENTRECALLE EN MURO DERIVADO DE MOLDURA EXISTENTE DE 3/4", INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M	63.77	\$110.92	(* CIENTO DIEZ PESOS 92/100 M.N. *)	\$7,073.37

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,436,876.64**

**Monto esta hoja: \$67,852.91**

**Acumulado: \$5,454,247.77**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CORRECTA EJECUCIÓN. DE RELLENO DE ZOCLO REMETIDO EN MURO, DE 10 CM. DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 5 CM. DE ESPESOR.					
OC04-530-055	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE RELLENO DE ZOCLO REMETIDO EN MURO, DE 10 CM. DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 5 CM. DE ESPESOR.	M	55.93	\$110.92 (* CIENTO DIEZ PESOS 92/100 M.N. *)		\$6,203.76
	<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>\$160,340.28</b>
	<b>PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS</b>					
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,454,247.77**

**Monto esta hoja: \$6,203.76**

**Acumulado: \$5,460,451.53**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-010-015	SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	14.85	\$804.24 (* OCHOCIENTOS CUATRO PESOS	24/100 M.N. *)	\$11,942.96

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$5,460,451.53</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$11,942.96</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$5,472,394.49</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,472,394.49**

**Monto esta hoja: \$11,942.96**

**Acumulado: \$5,472,394.49**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-011-015	DE 1 M DE ALTURA Y 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE TABLACEMENTO EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA.	M	7.88	\$1,508.82	(* UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 82/100 M.N. *)	\$11,889.50
OC05-030-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, APLICACIÓN DE PASTA ESPECIAL PARA AFINADO DE MUROS, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MINIMO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGO DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE PASTA MULTIPLAST MARCA CEMEX PARA AFINADO DE MUROS, A DOS MANOS COMO MINIMO, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 MM. HASTA DEJAR TOTALMENTE LISA LA SUPERFICIE.	M2	40.57	\$297.80	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. *)	\$12,081.75

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,472,394.49**

**Monto esta hoja: \$23,971.25**

**Acumulado: \$5,496,365.74**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-060-000	MARCO EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Y TEE DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO.	M	75.00	\$244.60	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	\$18,345.00
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$5,496,365.74

**Monto esta hoja:** \$42,316.25

**Acumulado:** \$5,514,710.74

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-076	DE LOSETA DE PORCELANATO INTERCERAMIC DE 60 X 60 CM MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO	M2.	86.82	\$897.00	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	\$77,877.54
OC05-085-092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO EN MESETA PARA LAVABO DOBLE DE DIMENSIONES DE HASTA 1.87 X 0.60 CON FALDON Y ZOCLO. INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACION, CORTES, ABRIR HUECOS PARA LAVABOS, ASENTADO CON PEGAMARMOL, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA	PZA.	2.00	\$18,382.89	(* DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	\$36,765.78

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$5,514,710.74</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$114,643.32</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$5,629,354.06</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,					
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO INTERCERAMIC DE 60 X 60 CM MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO	M2	183.31	\$897.00	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	\$164,429.07
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,629,354.06**

**Monto esta hoja: \$164,429.07**

**Acumulado: \$5,793,783.13**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-055	DE LOSETA DE PORCELANATO INTERCERAMIC DE 10 X 60 CM MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO	M	79.22	\$234.58	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. *)	\$18,583.43
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$5,793,783.13

**Monto esta hoja:** \$18,583.43

**Acumulado:** \$5,812,366.56

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-005	JABONERA METÁLICA CROMADA, PARA JABÓN LÍQUIDO.	PZA.	2.00	\$1,749.09	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. *)	\$3,498.18
OC05-240-010	PORTARROLLOS METÁLICO, CON SEGURO.	PZA.	3.00	\$2,403.26	(* DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 26/100 M.N. *)	\$7,209.78
OC05-240-030	GANCHO DOBLE METÁLICO.	PZA.	2.00	\$563.29	(* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$1,126.58
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO.	PZA.	2.00	\$2,243.08	(* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)	\$4,486.16
OC05-250-000	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,812,366.56**

**Monto esta hoja: \$16,320.70**

**Acumulado: \$5,828,687.26**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	186.32	\$84.50	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)	\$15,744.04
OC05-250-030	EN PLAFONES DE TABLAROCA	M2	160.61	\$84.50	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)	\$13,571.55
OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURADE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$5,828,687.26

**Monto esta hoja:** \$29,315.59

**Acumulado:** \$5,858,002.85

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-255-025	NIVEL. "EN FALSO PLAFÓN DE TABLARROCA O TABLACEMENTO CON PLACAS PREFABRICADAS. EN BAÑOS."	M2	22.70	\$132.46	(* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)	\$3,006.84
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**Acumulado anterior:** \$5,858,002.85

**Monto esta hoja:** \$3,006.84

**Acumulado:** \$5,861,009.69

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-335-010	DE 40.6 X 40.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	10.00	\$1,273.61	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. *)	\$12,736.10
OC05-335-025	DE 80.6 X 40.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).	PZA.	5.00	\$2,764.43	(* DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. *)	\$13,822.15
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$5,861,009.69

**Monto esta hoja:** \$26,558.25

**Acumulado:** \$5,887,567.94

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	5.00	\$458.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. *)	\$2,291.45
	<b>TOTAL PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>\$429,407.86</b>
	<b>PARTIDA 07 ALUMINIO</b>					
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,887,567.94  
Monto esta hoja: \$2,291.45  
Acumulado: \$5,889,859.39**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-060-005	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 2.20 DE ALTURA X	PZA.	1.00	\$26,289.46	(* VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	\$26,289.46
OC07-060-010	VENTANAS CON PUERTAS	PZA.	6.00	\$15,093.10	(* QUINCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. *)	\$90,558.60
OC07-060-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y	PZA.	3.00	\$2,200.38	(* DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$6,601.14

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$5,889,859.39**

**Monto esta hoja: \$123,449.20**

**Acumulado: \$6,013,308.59**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<p>MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO O TRANSPARENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES EN MURO, DE 0.30 X 0.60 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON PERFILES COMERCIALES DE Y DUELA LISA DE, DE ACUERDO A DISEÑO. (EN VARACIÓN DE MEDIDAS + - 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SE CONSERVA EL P.U.)</p> <p><b>TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO</b></p>					<b>\$123,449.20</b>
OC08-005-000	<p><b>PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL EN ESPESORES VARIOS, CORTE, AJUSTE, TRAZO, PELICULA TRANSPARENTE PRESTIGE 70, MARCA 3 M. O SIMILAR, HERRAJES, BISAGRAS, MANIJAS O JALADERAS DE ACUERDO A DISEÑO, SELLADO</p>					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,013,308.59**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado: \$6,013,308.59**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC08-005-015	ESTRUCTURAL PERIMETRAL SILICON TRANSPARENTE MCA. DOW CORNING O SIMILAR, CONECTORES, UNIONES, ANDAMIOS, PLOMEO, ZOCLO Y MARCOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, EN CASO DE CONTENER PUERTA SE DEBERÁ CONTEMPLAR LOS HERRAJES, ACCESORIOS SUPERIOR E INFERIOR PARA LA SUJECION, CORRESPONDIENTES AL DISEÑO DE LA PUERTA COMO: CHAPAS, BIBELES, CERRADURAS DE PISO PARA CRISTAL TEMPLADO, BARRAS DE EMPUJE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 'LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	19.56	\$901.32	(* NOVECIENTOS UN PESOS 32/100 M.N. *)	\$17,629.82

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$6,013,308.59</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$17,629.82</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$6,030,938.41</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC08-005-015	CT, CRISTAL TRANSPARENTE DE 9 MM. DE ESPESOR	M2	12.27	\$1,321.82	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 82/100 M.N. *)	\$16,218.73
OC08-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE TROPICAL DE LA REGIÓN DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC08-010-005	DE LINEA DE 90 X 50 CM. CON BASE DE MARCO CON MOLDURAS PORTAVIDRIOS MARCA SALDI O SIMILAR.	PZA	4.00	\$2,046.33	(* DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	\$8,185.32
	<b>TOTAL PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS</b>					<b>\$42,033.87</b>
	<b>PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>					
OC09-007-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA ACABADO EN PLASTICO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$6,030,938.41

**Monto esta hoja:** \$24,404.05

**Acumulado:** \$6,055,342.46

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LAMINADO; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.),					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,055,342.46**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado: \$6,055,342.46**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-007-002	DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M., ACABADO CON PLASTICO LAMINADO EN PUERTA Y MARCO COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE MARCO DE MADERA DE CEDRO, CERRADURA DE POMO, BISAGRAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$8,757.74	(* OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$8,757.74
OC09-063-000	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO. INCLUYE: REPARACIONES, RESANES Y PINTURA Y/O PLASTICO LAMINADO SEGUN SEA EL CASO, RASPADO, PREPARACION DE SUPERFICIES, TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$6,055,342.46</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$8,757.74</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$6,064,100.20</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANTENIMIENTOS A LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.					
OC09-063-011	MESA DE TRABAJO A BASE DE MADERA DE 4.50 X 0.55 X 0.70M.	PZA.	2.00	\$10,018.94	(* DIEZ MIL DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N. *)	\$20,037.88
OC09-063-012	MESA DE TRABAJO A BASE DE MADERA DE 3.50 X 0.55 X 0.70M.	PZA.	2.00	\$8,298.34	(* OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	\$16,596.68
OC09-063-013	MESA DE TRABAJO A BASE DE MADERA DE 3.20 X 0.55 X 0.70M.	PZA.	1.00	\$8,004.84	(* OCHO MIL CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	\$8,004.84
OC09-063-014	LIBRERO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPAÑOS DE MADERA EN ACABADO BARNIZ DE 2.80 X 2.10 X 0.60.	PZA.	5.00	\$9,238.46	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. *)	\$46,192.30
OC09-063-015	MESA RECTANCULAR CON ACABADO EN PLASTICO LAMINADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA. DE 1.80 X 0.60M.	PZA.	8.00	\$6,906.11	(* SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N. *)	\$55,248.88
OC09-063-016	MESA REDONDA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA EN ACABADO DE PLASTICO LAMINADO, DIAMETRO DE 1.20M.	PZA.	3.00	\$5,838.18	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$17,514.54
OC09-063-017	MUEBLE PARA REVISTAS CON DIVISIONES DE TRIPLAY A BASE DE MADERA ACABADO BARNIZ. DE 1.75 X 1.80 X 0.40.	PZA.	1.00	\$7,974.06	(* SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	\$7,974.06

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$6,064,100.20</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$171,569.18</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$6,235,669.38</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC09-063-018	FABRICACION Y COLOCACION DE REPISA DE MADERA DE 1.80 X 0.30 FIJADA A MURO CON MENSULAS.	PZA.	4.00	\$4,804.05	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	\$19,216.20
OC09-063-019	REPARACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS A BASE DE PERFILES METALICOS Y PUERTAS Y FIJOS DE MADERA ACABADO BARNIZ, INCLUYE: DESMONTAJE, REPARACION, RASPADO, RESANES, PINTURA Y POSTERIOR COLOCACIÓN.	M2	10.96	\$1,221.81	(* UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. *)	\$13,391.04
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-080-005	MOD. A-10S DISEÑO TULIP. Ó SIMILAR.	PZA.	1.00	\$532.15	(* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. *)	\$532.15
OC09-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$6,235,669.38</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$33,139.39</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$6,268,808.77</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC09-090-010	INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LUBRICACIÓN, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$1,050.77	(* UN MIL CINCUENTA PESOS 77/100 M.N. *)	\$1,050.77
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$6,268,808.77

**Monto esta hoja:** \$1,050.77

**Acumulado:** \$6,269,859.54

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	8.00	\$366.50	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$2,932.00
<b>TOTAL PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>						<b>\$217,449.08</b>
<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA</b>						
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	1.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$213.58
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,269,859.54**  
**Monto esta hoja: \$3,145.58**  
**Acumulado: \$6,273,005.12**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.****Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Fecha:** 21/03/2024**Duración:** 120 días naturales**Inicio Obra:** 01/04/2024**Fin Obra:** 29/07/2024**DOCUMENTO****Anexo 18****Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC31-030-005	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE VIDRIO DE 6MM Y 9 MM	M2.	31.83	\$123.39	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,927.50
OC31-038-000	DESMONTAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-038-022	MUEBLES DE MADERA Y MESAS DE TRABAJO	PZA.	16.00	\$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$3,417.28
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ****Acumulado anterior:** \$6,273,005.12**Monto esta hoja:** \$7,344.78**Acumulado:** \$6,280,349.90

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	33.00	\$106.80	(* CIENTO SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$3,524.40
OC31-057-000	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y POSTERIOR COLOCACIÓN A ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
.OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA	18.00	\$106.80	(* CIENTO SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$1,922.40
OC31-057-007	BOCINA DE EMPOTRAR	PZA	4.00	\$106.80	(* CIENTO SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$427.20
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	183.31	\$29.39	(* VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$5,387.48

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,280,349.90**

**Monto esta hoja: \$11,261.48**

**Acumulado: \$6,291,611.38**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC31-140-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-140-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO	M2.	48.00	\$85.44	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	\$4,101.12
OC31-140-035	DE ELEMENTOS DE SOBREPONER (PORTARROLLOS, PORTATOALLAS, ESPEJOS, JABONERAS)	PZA	8.00	\$53.39	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)	\$427.12
OC31-141-000	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-141-030	DE CONTACTOS DUPLEX EN MUROS Y PISOS	PZA	43.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100	\$1,836.53

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,291,611.38**

**Monto esta hoja: \$17,626.25**

**Acumulado: \$6,297,976.15**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
OC31-141-035	DE APAGADOR SENCILLO O DOBLE	PZA	4.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100	\$170.84
					M.N. *)	
OC31-141-040	DE PLACA CON 1 O 2 NODOS PARA INTERNET	PZA	17.00	\$42.71	(* CUARENTA Y DOS PESOS 71/100	\$726.07
					M.N. *)	
	<b>TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA</b>					<b>\$26,081.52</b>
	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					
	<b>PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE</b>					
IH12-045-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH12-045-030	DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. PARA	PZA	2.00	\$674.68	(* SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO	\$1,349.36

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,297,976.15**

**Monto esta hoja: \$2,246.27**

**Acumulado: \$6,300,222.42**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CANCELACIÓN DE TUBERÍA				PESOS 68/100 M.N. *)	
	<b>TOTAL PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE</b>					<b>\$1,349.36</b>
	<b>PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-020	OVALIN CHICO DE BAJOCUBIERTA PORCELANICO COLOR BLANCO MARCA HELVEX O SIMILAR	PZA.	4.00	\$2,827.68	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N. *)	\$11,310.72
IH16-005-025	MINGITORIO SECO COLOR BLANCO. MARCA HELVEX, MAKECH O SIMILAR.	PZA.	1.00	\$11,899.27	(* ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. *)	\$11,899.27
IH16-005-035	INODORO IDEAL STANDARD MODELO CADET	PZA.	3.00	\$6,970.88	(* SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA	\$20,912.64

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,300,222.42**

**Monto esta hoja: \$44,122.63**

**Acumulado: \$6,344,345.05**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FLUXMARCA AMERICAN ESTANDAR ó SIMILAR, DESCARGA DE 4.8 LITROS, FABRICADO EN CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO. ALIMENTACION SPUD 32 MM. W-2				PESOS 88/100 M.N. *)	
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4,L-IV, L 2V. Ó SIMILAR	PZA.	4.00	\$1,317.36	(* UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	\$5,269.44
IH16-010-015	LLAVE AHORRADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX TV-105 ACABADO CROMADO.	PZA.	4.00	\$4,887.14	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)	\$19,548.56
IH16-010-018	FLUXOMETRO DE PEDAL MODELO 110-WC-4.8 MARCA	PZA.	3.00	\$12,188.51	(* DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y	\$36,565.53

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$6,344,345.05</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$61,383.53</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$6,405,728.58</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HELVEX O SIMILAR				OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	
IH16-010-025	ALIMENTADORES Y LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR, FILTRO INTEGRADO Y CHAPETÓN MOD. COD. 61072. ( L-1, L-2, L-3, L-4, L-1V, L-2V, W-3 ).Ó SIMILAR	PZA.	8.00	\$656.54	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)	\$5,252.32
IH16-010-027	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO DE 13 X 13 MM. Y 40 CM. DE LONGITUD	PZA.	8.00	\$221.49	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 49/100 M.N. *)	\$1,771.92
IH16-010-070	ASIENTO LIDER AMERICAN STANDARD 11002.020 M135 BLANCO CON TAPA, (W-1, W-2, W-3, W-4).Ó SIMILAR	PZA.	3.00	\$1,000.60	(* UN MIL PESOS 60/100 M.N. *)	\$3,001.80
IH16-010-085	REJILLA METÁLICA PARA COLADERA MARCA HELVEX Ó SIMILAR	PZA.	3.00	\$564.00	(* QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,692.00
IH16-010-089	LLAVE DE NARIZ CROMADA MARCA URREA O SIMILAR.	PZA.	1.00	\$825.23	(* OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N. *)	\$825.23
	<b>TOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>					<b>\$118,049.43</b>
	<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					
IH31-025-000	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$6,405,728.58</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$12,543.27</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$6,418,271.85</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	4.00	\$427.18	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,708.72
IH31-025-175	INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	PZA.	3.00	\$533.98	(* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)	\$1,601.94
IH31-025-180	MINGITORIO SECO	PZA.	1.00	\$640.77	(* SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 77/100 M.N. *)	\$640.77
	<b>TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>\$3,951.43</b>
	<b>TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					<b>\$123,350.22</b>
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
	<b>PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,418,271.85**

**Monto esta hoja: \$3,951.43**

**Acumulado: \$6,422,223.28**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-005-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	69.00	\$179.85	(* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	\$12,409.65
EL20-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-015-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	15.00	\$34.19	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$512.85
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$6,422,223.28

**Monto esta hoja:** \$12,922.50

**Acumulado:** \$6,435,145.78

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-040-005	DE 4 X 2" PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES	PZA.	49.00	\$69.80	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *)	\$3,420.20
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$6,435,145.78

**Monto esta hoja:** \$3,420.20

**Acumulado:** \$6,438,565.98

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CONECTOR ELECTRICO DE PVC TIPO MACHO. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA.	33.00	\$374.38	(* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	\$12,354.54
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CONECTOR ELECTRICO DE PVC TIPO HEMBRA. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA.	33.00	\$374.38	(* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	\$12,354.54
	<b>TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>\$41,051.78</b>
	<b>PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,438,565.98**

**Monto esta hoja: \$24,709.08**

**Acumulado: \$6,463,275.06**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	54.00	\$41.68	(* CUARENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	\$2,250.72
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	189.00	\$45.91	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. *)	\$8,676.99
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG.	M.	27.00	\$33.54	(* TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$905.58
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	95.00	\$35.41	(* TREINTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. *)	\$3,363.95
<b>TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>\$15,197.24</b>
<b>PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION</b>						
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1	PZA.	3.00	\$246.61	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS	\$739.83

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,463,275.06**

**Monto esta hoja: \$15,937.07**

**Acumulado: \$6,479,212.13**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TIRO, . O SIMILAR				PESOS 61/100 M.N. *)	
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	2.00	\$195.64	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$391.28
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	1.00	\$195.64	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$195.64
EL24-060-045	PLACA CIEGA	PZA.	3.00	\$144.66	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. *)	\$433.98
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,479,212.13**

**Monto esta hoja: \$1,020.90**

**Acumulado: \$6,480,233.03**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-080-011	CONTACTO DUPLEX 2P. COLOR BLANCO MARCA LEVITON, SCHNEIDER O SIMILAR.	PZA.	42.00	\$468.44	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	\$19,674.48
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,480,233.03**

**Monto esta hoja: \$19,674.48**

**Acumulado: \$6,499,907.51**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-085-045	LUMINARIA DE 0.30 X 1.20 MARCA TECHNOLITE EMPOTRABLE, 45W, LUZ DE DIA, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO, DOMUS II	PZA.	23.00	\$2,481.80	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	\$57,081.40
EL24-085-046	LUMINARIA REDONDA 29CM 24W EMPOTRABLE, LUZ BLANCA, 24YDLED430MV30B	PZA.	10.00	\$1,199.63	(* UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$11,996.30
CE21-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL					

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,499,907.51**

**Monto esta hoja: \$69,077.70**

**Acumulado: \$6,568,985.21**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
CE21-015-002	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK.	PZA.	17.00	\$622.34	(* SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. *)	\$10,579.78
CE21-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
CE21-025-006	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR	PZA.	34.00	\$2,391.53	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. *)	\$81,312.02

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,568,985.21**

**Monto esta hoja: \$91,891.80**

**Acumulado: \$6,660,877.01**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**Fecha:** 21/03/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 01/04/2024  
**Fin Obra:** 29/07/2024

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A o B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO.					
	<b>TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION</b>					<b>\$182,404.71</b>
	<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>\$238,653.73</b>
	<b>TOTAL PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA</b>					<b>\$1,397,979.04</b>
	<b>TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA</b>					<b>\$6,660,877.01</b>
	<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>					<b>Acumulado anterior: \$6,660,877.01</b>
						<b>Monto esta hoja:</b>
						<b>Acumulado: \$6,660,877.01</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,660,877.01

Monto esta hoja:

Acumulado: \$6,660,877.01

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

**Fecha:** 21/03/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 01/04/2024

**Fin Obra:** 29/07/2024

**Lugar:** Calle 41 No. 439 X 34, Merida,, Yucatán

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**\$6,660,877.01**

**IVA 16.00%**

**\$1,065,740.32**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

**\$7,726,617.33**

(\* SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. \*)