



COMPANÍA CONSTRUCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 590A LOCAL 3 x 30 y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATÁN, C.P. 97134  
 R.F.C. COM080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

HOUA : 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. IO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MERIDA DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTAFAL YUCATÁN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTS UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
-----------	-------------	----------	----------	-----------------	----------------------------	---------

1)	0C04-195-005 LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ACIDO-AGUA-JABON (PROPORCION 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, EN PLAFON EXISTENTE DONDE HAYA MUESTRA DE HONEDAD, PREVIA APLICACION DE ACABADO DE PINTURA VINILICA.	M2	40.0000	\$ 45.82 (SON: CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)	\$	1,832.80
----	---	----	---------	--	----	----------

2)	0C04-076-001 APLANADO EN PLAFON CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, ELABORACION DE MORTERO, MAESTREAO, PERILLADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, ADECUACIONES Y RESANES GENERALES PARA CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO, RUGOSO O REPELLADO SOBRE PLAFON EXISTENTE.	M2	40.0000	\$ 174.76 (SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)	\$	6,990.40
----	---	----	---------	--	----	----------

3) 0C05-250-011 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDO, SELLADOR, RETABADO, EMPLASTECIDO Y APLICACION DE DOS CAPAS COMO MINIMO, PROTECCION CON HULE, CINTA O PAPEL,

Ing. Roger Bamberito Moguel Mendoza  
 Apoderado Legal



COMPañÍA CONSTRUCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATÁN, C.P. 97134  
 R.F.C. COM080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. IO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELAFORIO NO. 05 MERIDA DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

HORA : 2

ANEXO 18

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
4)	0005-250-012 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDO, SELADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACION DE DOS CAPAS COMO MINIMO, PROTECCION CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN MUROS EXTERIORES APLANADOS CON MEZCLA.	M2	1,090.0000	\$ 128.72 (SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N.)	\$	140,304.80
5)	0005-250-035 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDO, SELADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACION DE DOS CAPAS COMO MINIMO, PROTECCION CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.	M2	398.0000	\$ 133.80 (SON: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)	\$	53,252.40

Ing. Rogel Humberto Moguel Mendoza  
 Apoderado Legal



COMPANÍA CONSTRUCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATÁN, C.P. 97134  
 R.F.C. COM080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

HORA : 3

ANEXO 18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-0506GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MERIDA DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

NOM CLAVE	DESCRIPCION	FEU UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
3520	MANTENIMIENTO MOBILIARIO					
					TOTAL PINTURA Y RESTAURACION DEL VELATORIO	\$ 341,467.11

6)	0609-006-001	MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. SE REALIZA DESMONTAJE DE LA PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASTIDOR Y MARCO RESPECTIVAMENTE. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN REMOSION DE ACABADO ACTUAL, LIJADO, RESANES Y REPARACIONES CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE Y/O PASTA AUTOMOTRIZ DONDE SE REQUIERA APLICACION DE QUINICO CONTRA TERMITAS EN TODA LA MADERA, PARA POSTERIOR APLICACION EN TODO EL CUERPO DE PUERTA Y MARCO DE FONDO BLANCO POLIURETANO ACABADO TRANSPARENTE SEMI MATE. MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS. CUIDADO LAS HERRAJES Y BISAGRAS DANADAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELETE A OBRA, DESPERDICIO, ACABADO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCADO DE CEDRO O CHOBA DE 0.90X1.80M ACABADO BLANCO SEMI MATE.	PZA	5.0000	\$ 2,533.30 (SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)	\$ 12,666.50
----	--------------	---	-----	--------	--	--------------

7) 0609-007-001 MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA MACIZA EXISTENTE SE REALIZA DESMONTAJE DE LA PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASTIDOR Y MARCO RESPECTIVAMENTE. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN REMOSION DE ACABADO ACTUAL, LIJADO, RESANES Y REPARACIONES CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE Y/O PASTA AUTOMOTRIZ DONDE SE REQUIERA APLICACION DE QUINICO CONTRA TERMITAS EN TODA LA MADERA, PARA POSTERIOR APLICACION EN TODO EL CUERPO DE PUERTA Y MARCO DE FONDO BLANCO BASE POLIURETANO ACABADO TRANSPARENTE SEMI MATE. MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS.

Ing. Roger Humberto Moquei Mendoza  
 Apoderado Legal



COMPañIA CONSTRuCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 390A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134  
 R.F.C. CON080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

HORA : 4

ANEXO 18

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. IO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FRE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
8)	0009-007-002 MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA NAUTICA EXISTENT SE REALIZA DESMONTE DE LA PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASTIDOR Y MARCO RESPECTIVAMENTE. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN REMOSION DE ACABADO ACTUAL, LIJADO, RESANES Y REPARACIONES CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE Y/O PASTA AUTOMOTRIZ DONDE SE REQUIERA. APLICACION DE QUIMICO CONTRA TERMITAS EN TODA LA MADERA, PARA POSTERIOR APLICACION EN TODO EL CUERPO DE PUERTA Y MARCO DE FONDO BLANCO BASE POLIURETANO ACABADO TRANSPARENTE SEMI MATE. MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL INSS. CUIDADO LAS CERRADURAS EXISTENTES Y REEMPLAZO DE HERRAJES Y BISAGRAS DAÑADAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCADO DE CEDRO O CAOBA DE 1.60X3.40M ACABADO SEMI MATE.	PZA	17.0000	\$ 4,397.72 (SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)	\$ 74,161.24	

9)	0001-018-040 RETIRO SIN RECUPERACION. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR	PZA	1.0000	\$ 4,839.46 (SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)	\$ 4,839.46
----	--	-----	--------	---	-------------

6290 IMPERMEABILIZACION

TOTAL MANTENIMIENTO MOBILIARIO \$ 92,267.20

Ing. Rogel Humberto Moguel Mendoza  
 Apoderado Legal



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134  
 R.F.C. COM080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. IO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELAFORIO NO. 05 MERIDA  
 DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATAN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

HORA : 5

NOM CLAVE	DESCRIPCION	PER UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
-----------	-------------	----------	----------	-----------------	----------------------------	---------

M2	EL INSTITUTO EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE PLACAS DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE TIPO PREFABRICADAS TIPO CORCHO.	M2	351.0000	81.94 (SON: OCHENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)		28,760.94
----	--	----	----------	---	--	-----------

M3/M	10) 0004-085-020 RETIRO SIN RECUPERACION, MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARRO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/M	10.0000	691.52 (SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)		6,915.20
------	--	------	---------	--	--	----------

M2	11) 0004-130-006 SUMINISTRO Y APLICACION DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, ELABORACION, TENDIDO, APISONADO, MAESTREAO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ADECUACIONES Y RESANES GENERALES AL AREA CONCRETERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:2:9 CON ESPESOR DE 1-4 CM (SEGUN SE REQUIERA). SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO	M2	25.0000	319.34 (SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N.)		7,983.50
----	---	----	---------	--	--	----------

12) 0004-141-030 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, USANDO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN.

Ing. Roger Humberto Moguel Mendoza  
 Apoderado Legal



COMPANÍA CONSTRUCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134  
 R.F.C. COM080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. IO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

HORA : 6

ANEXO 18

NUM CLAVE	DESCRIPCION	PRE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
M2	FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. CAPITAN, INVISIBLE A BASE DE HULE ELASTOMERICO DE SILICON PARA SUPERFICIES POROSAS COMO: CANTERA, MADERA, CONCRETO Y MORTEROS APARENTES, INCLUYE: TRABAJO PREVIO, LIMPIEZA Y ADECUACION DEL AREA MEDIANTE LOS RESANES Y REPARACIONES PERTINENTES AL AREA POR TRABAJAR CON LOS MATERIALES Y CALIDADES AUTORIZADOS POR EL IMSS.		351.0000	\$ 547.27 (SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)		\$ 192,091.77
	TOTAL IMPERMEABILIZACION					\$ 235,751.41
	SUBTOTAL					\$ 669,485.72
	16.008 DE I.V.A					\$ 107,117.72
	TOTAL PRESUPUESTO					\$ 776,603.44

(SON: SESENTIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N.)

Ing. Rogue Humberto Moguel Mendoza  
 Apoderado Legal



COMPANÍA CONSTRUCTORA SA DE CV  
 CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134  
 R.F.C. CON080306P9A

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

HORA : 7

ANEXO 18

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. IO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.  
 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA  
 DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN."  
 FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FEU UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESUMEN POR PARTIDAS					
3510	PINTURA Y RESTAURACION DEL VELATORIO				\$ 341,467.11
3520	MANTENIMIENTO MOBILIARIO				\$ 92,267.20
6290	IMPERMEABILIZACION				\$ 235,751.41
	SUBTOTAL				\$ 669,485.72
	16.00% DE I.V.A				\$ 107,117.72
	TOTAL PRESUPUESTO				\$ 776,603.44

SON: ( SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N. )

Ing. Roger Humberto Moquele Mendoza  
 Apoderado Legal