



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 1/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS SALAS QUIRURGICAS, EXPULSION Y TOCOCIRUGIA					
PARTIDA:	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	220.93	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	19,808.58
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	204.40	83.38	OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 MXN	17,042.87
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					36,851.45
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO					
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3.	50.00	108.40	CIENTO OCHO PESOS 40/100 MXN	5,420.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	10.00	36.77	TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN	367.70
	IMPORTE DE ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO					5,787.70
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					42,639.15
	Importe en esta página					42,639.15
	Importe acumulado hasta esta página					42,639.15



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 2/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA:	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					
OC02-015-000	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES PARA PROTECCION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-006	CON CIMBRA-PLAY DE 12 MM. UNA CARA, PARA PROTECCION EN AREAS DE TRABAJO, CON POLIN DE 10 X 10 CM. A CADA 1.20 M.	M2.	15.00	632.47	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 47/100 MXN	9,487.05
	IMPORTE DE SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES PARA PROTECCION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					9,487.05
	IMPORTE DE 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					9,487.05
PARTIDA:	04 ALBAÑILERIA					
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	204.40	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	52,814.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	204.40	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	54,413.32

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

116,715.29

159,354.44




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 3/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					107,228.24
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-095-006	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO	M2.	220.93	293.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	64,732.49
OC04-075-031	APLANADO FINO CON BARRERA DE VAPOR PRIMARIA SECUNDARIA Y ARENA SILICA DE 0.5 CM DE ESPESOR.	M2	220.93	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	58,813.78
	IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					123,546.27
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-200-005	DE PISOS LOSETA VINÍLICA, LINOLEUM CONDUCTIVO.	M2.	220.93	72.34	SETENTA Y DOS PESOS 34/100 MXN	15,982.08

Importe en esta página

139,528.35

Importe acumulado hasta esta página

298,882.79




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 4/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					15,982.08
	IMPORTE DE 04 ALBAÑILERIA					246,756.59
PARTIDA:	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	220.93	679.73 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN		150,172.75
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					150,172.75
	Importe en esta página					150,172.75
	Importe acumulado hasta esta página					449,055.54



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 5/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	176.00	344.77	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN	60,679.52
	IMPORTE DE BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					60,679.52
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-133-030	RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO PARA PISO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA ELEGANCE EL 5, COLOR BLANCO Y BEIGE ROLLO DE 2 X 20 ML Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOESTÁTICAS Y FUNGISTÁTICAS, RANGO DE 25,000 A 1'000,000 DE OHMS PARA LA RESISTENCIA ELÉCTRICA, TIRA DE COBRE PARA SU ATERRIZAJE, PREVIA PREPARACIÓN DE LA TIERRA FÍSICA, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARÁ UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	220.93	2,317.67	DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 67/100 MXN	512,042.83

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

572,722.35

1,021,777.89



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 6/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIJAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					512,042.83
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	204.40	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 68/100 MXN	498,466.19

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

498,466.19

1,520,244.08




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 7/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					498,466.19
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-050	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO.	M2.	220.93	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	23,034.16
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					23,034.16

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



23,034.16

1,543,278.24





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 8/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-255-095	EN CONTRAMARCOS DE LAMINA NEGRA CON LACA AUTOMOTRIZ A COLOR BLANCO, DE HASTA 0.40 M. DE DESARROLLO EN PUERTAS.	M	81.60	202.31	DOSCIENTOS DOS PESOS 31/100 MXN	16,508.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					16,508.50
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-335-006	DE 15 X 25 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SP.1). MURO	PZA.	16.00	586.43	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	9,382.88
OC05-335-012	DE 20 X 40 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA Y LETRERO. MURO	PZA.	16.00	648.91	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN	10,382.56

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

36,273.94

1,579,552.18



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 9/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					19,765.44
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,280,669.39
PARTIDA:	07 ALUMINIO					
OC07-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, FLETES, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-015-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE CAMILLAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEA BOLSA 6" FIJADO A MURO A UNA ALTURA NO MAYOR DE 1.00 MTS.	ML	50.00	923.94	NOVECIENTOS 94/100 MXN	46,197.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, FLETES, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					46,197.00
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					46,197.00
PARTIDA:	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

46,197.00

1,625,749.18



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 10/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-006-000	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO O CAOBA DE 1a., FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM., PEINAZOS DE 25 X 50 M. A CADA 30 CM., CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PLANOS PARA VENTILACION, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS, CLAVADO Y PEGADO, PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM., ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES, TORNILLOS, RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO MCA. RALPH WILSON COLOR D331-60 SAND. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, PLASTICO LAMINADO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-006-018	REHABILITACION DE PUERTAS DE 1.10 A 1.20 X 2.10 M, RESANANDO PARTES DAÑADAS CAMBIO DE PLASTICO LAMINADO, HERRAJES, MANIJAS, AJUSTES Y PINTURA DE MARCOS INCLUYE ANTEPECHO DE 0.50 MTS.	PZA	16.00	8,502.98	OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 98/100 MXN	136,047.68
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO O CAOBA DE 1a., FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM., PEINAZOS DE 25 X 50 M. A CADA 30 CM., CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PLANOS PARA VENTILACION, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS, CLAVADO Y PEGADO, PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM., ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES, TORNILLOS, RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO MCA. RALPH WILSON COLOR D331-60 SAND. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, PLASTICO LAMINADO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					136,047.68

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

136,047.68

1,761,796.86





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 11/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-080-010	MODELO A-40-S, MARCA YALE, MOD. PISA, ACABADO CROMO MATE	PZA.	16.00	799.92	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	12,798.72
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					12,798.72
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA					148,846.40
PARTIDA:	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	16.00	848.50	OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN	13,576.00
OC31-020-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	16.00	141.41	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 41/100 MXN	2,262.56
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					15,838.56
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					15,838.56
ESPECIALIDAD:	GM GASES MEDICINALES					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

28,637.28

1,790,434.14



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 12/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA 05	ACABADOS					
EL05-005-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CÓDIGO PANTONE, MARCA COMEX Ó SIMILAR, SOBRE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA, ACCESORIOS Y CONEXIONES, ACABADO APARENTE A DOS MANOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, MUESTREO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA APLICADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
EL05-005-015	PARA TUBERÍA DE 27 MM. DE DIÁMETRO.	M.	60.00	147.53	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	8,851.80
EL05-005-020	PARA TUBERÍA DE 35 MM. DE DIÁMETRO.	M.	60.00	176.72	CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN	10,603.20
EL05-005-025	PARA TUBERÍA DE 41 MM. DE DIÁMETRO.	M.	60.00	216.48	DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 48/100 MXN	12,988.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CÓDIGO PANTONE, MARCA COMEX Ó SIMILAR, SOBRE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA, ACCESORIOS Y CONEXIONES, ACABADO APARENTE A DOS MANOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, MUESTREO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA APLICADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					32,443.80
	IMPORTE DE ACABADOS					32,443.80
PARTIDA 12:	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

32,443.80

1,822,877.94





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 13/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO DE OXIACETILENO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.	10.00	372.25	TRESCIENTOS SETENTA 25/100 MXN Y DOS PESOS	3,722.50
GM12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	M.	10.00	531.95	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 MXN	5,319.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO DE OXIACETILENO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					9,042.00
GM12-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM12-010-010	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.	4.00	145.74	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 MXN	582.96
GM12-010-015	DE 19 MM (K-21 MM) DE DIAMETRO,	PZA.	4.00	164.50	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	658.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

10,282.96

1,833,160.90



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 14/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM12-010-045	DE 19 X 13 MM.(K-22 X 16MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R.	PZA.	4.00	821.38	OCHOCIENTOS VEINTIÚNPESOS 38/100 MXN	3,285.52
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					4,526.48
GM12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM12-015-045	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.	PZA.	4.00	145.74	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 MXN	582.96
GM12-015-050	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.	PZA.	4.00	164.50	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	658.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,240.96

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



4,526.48

1,837,687.38





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 15/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM12-017-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM12-017-010	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA.	4.00	87.97	OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 MXN	351.88
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					351.88
GM12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM12-020-010	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	1.00	71.08	SETENTA Y UN PESOS 08/100 MXN	71.08
GM12-020-015	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	1.00	98.48	NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 MXN	98.48

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

521.44

1,838,208.82





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 16/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					169.56
GM12-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM12-025-010	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA.	3.00	131.91	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 91/100 MXN	395.73
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					395.73
	IMPORTE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE					15,726.61
	IMPORTE DE GM GASES MEDICINALES					48,170.41
PARTIDA 16:	MUEBLES Y ACCESORIOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

395.73

1,838,604.55



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 17/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM16-005-000	SUMINISTRO DE, INCLUYE: FLUJOMETRO SENCILLO DE MATERIAL CROMADO Y POLICARBONATADO DE ALTO IMPACTO. RANGO DE 0 A 15 lts/min, HUMEDCEDOR CON FRASCO GRABADO PARA FLUJOMETRO SENCILLO. BORBOTEADOR PARA HUMIDIFICACIÓN DEL OXÍGENO Y MASCARILLA DESECHABLE Y CÁNULA, (ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM16-005-005	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PARA ADULTO.	EQPO.	8.00	5,941.93	CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 MXN	47,535.44
	IMPORTE DE SUMINISTRO DE, INCLUYE: FLUJOMETRO SENCILLO DE MATERIAL CROMADO Y POLICARBONATADO DE ALTO IMPACTO. RANGO DE 0 A 15 lts/min, HUMEDCEDOR CON FRASCO GRABADO PARA FLUJOMETRO SENCILLO. BORBOTEADOR PARA HUMIDIFICACIÓN DEL OXÍGENO Y MASCARILLA DESECHABLE Y CÁNULA, (ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					47,535.44
GM16-010-000	SUMINISTRO DE EQUIPO , INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1½, CANASTILLAS DE LATÓN CROMADO PARA SU SUJECCIÓN A LA PARED . ((ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM16-010-010	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	EQPO.	8.00	21,368.94	VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 MXN	170,951.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

218,486.96

2,057,091.51





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 18/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO DE EQUIPO , INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1½, CANASTILLAS DE LATÓN CROMADO PARA SU SUJECCIÓN A LA PARED . ((ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					170,951.52
GM16-015-000	SUMINISTRO DE, INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1½, CANASTILLAS DE LATÓN CROMADO PARA SU SUJECCIÓN A LA PARED . ((ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM16-015-005	EQUIPO TROMBA DE SUCCION PARA AIRE MEDICINAL	EQPO.	8.00	11,661.57	ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 57/100 MXN	93,292.56
	IMPORTE DE SUMINISTRO DE, INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1½, CANASTILLAS DE LATÓN CROMADO PARA SU SUJECCIÓN A LA PARED . ((ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					93,292.56
	IMPORTE DE MUEBLES Y ACCESORIOS					311,779.52
PARTIDA 27:	CONTROLES Y ARRANCADORES					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

93,292.56

2,150,384.07



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 19/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM27-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO, CONSTRUIDA DE LAMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM27-015-005	DE 50 X 30 X 15 CM. PARA JUEGO DE 2 VÁLVULAS.	PZA	8.00	4,332.40	CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 MXN	34,659.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO, CONSTRUIDA DE LAMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					34,659.20
GM27-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM27-020-010	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	8.00	8,751.48	OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 MXN	70,011.84
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					70,011.84

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

104,671.04

2,255,055.11



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 20/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM27-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO MARCA INFRA TIPO PURITAN DE ENCHUFE RAPIDO Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. (EL TIPO DE TOMA SERÁ DE ACUERDO A CADA PROYECTO).					
GM27-025-005	PARA OXÍGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	24.00	8,749.25	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MXN	209,982.00
GM27-025-015	PARA AIRE VACÍO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	16.00	8,783.34	OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN	140,533.44
GM27-025-025	PARA ÓXIDO NITROSO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	8.00	8,783.34	OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN	70,266.72
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO MARCA INFRA TIPO PURITAN DE ENCHUFE RAPIDO Ó SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. (EL TIPO DE TOMA SERÁ DE ACUERDO A CADA PROYECTO).					420,782.16
GM27-105-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA, INCLUYE; VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. Ó SIMILAR, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., NIPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE BRONCE DE 13 A 6 MM. Y CODO PIPA DE 13 MM., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM27-105-005	PARA OXÍGENO	PZA	8.00	11,249.94	ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 MXN	89,999.52
GM27-105-015	PARA AIRE COMPRIMIDO.	PZA	8.00	11,244.25	ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 MXN	89,954.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

600,735.68

2,855,790.79



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 21/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA, INCLUYE; VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. Ó SIMILAR, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., NIPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE BRONCE DE 13 A 6 MM. Y CODO PIPA DE 13 MM., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					179,953.52
GM27-110-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM27-110-005	PARA OXÍGENO	PZA	8.00	3,188.69	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 MXN	25,509.52
GM27-110-016	PARA AIRE COMPRIMIDO.	PZA	8.00	3,188.69	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 MXN	25,509.52
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					51,019.04
	IMPORTE DE CONTROLES Y ARRANCADORES					756,425.76
PARTIDA 31:	MANO DE OBRA UNICAMENTE					
GM31-020-000	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.					
GM31-020-005	DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM. DE DIAMETRO,	M.	10.00	129.97	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 97/100 MXN	1,299.70
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.					1,299.70

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

52,318.74

2,908,109.53



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 22/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM31-025-000	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.					
GM31-025-165	TOMA PARA PARA OXÍGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO.	PZA	24.00	193.94	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN	4,654.56
GM31-025-025	TOMA PARA PARA AIRE COMPRIMIDO, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO.	PZA	16.00	193.94	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN	3,103.04
GM31-025-026	TOMA PARA PARA OXIDO NITROSO, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO.	PZA	8.00	193.94	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN	1,551.52
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.					9,309.12
GM31-030-000	LIBRANZA DE INTERCONEXION DE LINEAS NUEVAS A LINEAS EXISTENTES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
GM31-030-010	DE LINEAS DE ALIMENTACION DE GASES MEDICINALES	PZA	8.00	9,596.87	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 MXN	76,774.96
	IMPORTE DE LIBRANZA DE INTERCONEXION DE LINEAS NUEVAS A LINEAS EXISTENTES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					76,774.96
	IMPORTE DE MANO DE OBRA UNICAMENTE					87,383.78
ESPECIALIDAD:	IE INSTALACION ELECTRICA					
PARTIDA 05:	ACABADOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

86,084.08

2,994,193.61



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 23/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
GM05-005-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES NORMATIVOS, PARA TUBERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM05-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.	10.00	89.94	OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 MXN	899.40
GM05-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	M.	10.00	111.41	CIENTO ONCE PESOS 41/100 MXN	1,114.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES NORMATIVOS, PARA TUBERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					2,013.50
	IMPORTE DE ACABADOS					2,013.50
PARTIDA:	20 TUBERÍA CONDUIT CONEX.					
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-005-015	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	60.00	217.50	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 MXN	13,050.00
EL20-005-020	DE 35 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	60.00	265.72	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 MXN	15,943.20
EL20-005-025	DE 41 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	60.00	333.53	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 53/100 MXN	20,011.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

51,018.50

3,045,212.11



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 24/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					49,005.00
EL20-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-015-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	2.00	123.01	CIENTO VEINTITRÉS PESOS 01/100 MXN	246.02
EL20-015-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO,	JGO.	2.00	159.26	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	318.52
EL20-015-015	DE 27 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	2.00	192.43	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 MXN	384.86
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					949.40
EL20-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. GRADO ELECTRICO. TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-025-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, RADIO LARGO.	PZA	40.00	372.15	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MXN	14,886.00
EL20-025-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, RADIO LARGO.	PZA	40.00	435.52	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN	17,420.80

Importe en esta página

33,256.20

Importe acumulado hasta esta página

3,078,468.31



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 25/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. GRADO ELECTRICO. TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					32,306.80
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-040-005	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA.	15.00	118.57	CIENTO DIECIOCHO PESOS 57/100 MXN	1,778.55
EL20-040-010	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA.	15.00	148.79	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN	2,231.85
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					4,010.40
EL20-075-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO, RIMCO, RACO, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-075-005	DE 100X100 MM.	PZA.	15.00	77.08	SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 MXN	1,156.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO, RIMCO, RACO, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					1,156.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

5,166.60

3,083,634.91



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 26/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL20-082-000	CONECTOR PARA CLAVIJAS, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRE O, COLOCACION, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, LIM PIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-082-010	'2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R.	PZA.	16.00	541.11	QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 MXN	8,657.76
	IMPORTE DE CONECTOR PARA CLAVIJAS, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRE O, COLOCACION, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, LIM PIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					8,657.76
EL20-085-000	CLAVIJA, MARCA ARROW-HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, CO NEXION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INST ALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUA LQUIER NIVEL.					
EL20-085-010	'2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R.	PZA.	16.00	437.15	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN	6,994.40
	IMPORTE DE CLAVIJA, MARCA ARROW-HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, CO NEXION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INST ALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUA LQUIER NIVEL.					6,994.40
	IMPORTE DE 20 TUBERÍA CONDUIT CONEX.					103,079.96
PARTIDA:	21 ALAMBRES Y CABLES					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

15,652.16

3,099,287.07



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 27/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	1,000.00	26.84	VEINTISÉIS PESOS 84/100 MXN	26,840.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	1,000.00	34.97	TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100 MXN	34,970.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 18. AWG.	M.	1,000.00	22.53	VEINTIDOS PESOS 53/100 MXN	22,530.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14. AWG.	M.	1,000.00	27.46	VEINTISIETE PESOS 46/100 MXN	27,460.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					111,800.00
	IMPORTE DE 21 ALAMBRES Y CABLES					111,800.00
PARTIDA:	22 TABLEROS E INTERRUPTORES					
EL22-017-000	MODULO DE RECEPTACULOS DE FUERZA Y TIERRA PARA TABLERO DE AISLAMIENTO, MARCA SQUARE D O SIMILAR CON UN FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CEPILLADO No. 4, 4 RECEPTACULOS DE FUERZA TIPO DUPLEX GRADO HOSPITAL, COLOR ROJO, POLARIZADO, PARA 125 V.c.a. Y 20 AMPERES DE CAPACIDAD NOMINAL. 4 RECEPTACULOS VERDES PARA CONEXIÓN A TIERRA DE 30 AMPERES 1 BARRA DE TIERRA CON ZAPATAS DE CONEXIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-017-050	REHABILITACION DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA.	PZA.	5.00	4,568.07	CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 07/100 MXN	22,840.35

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

134,640.35

3,233,927.42



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 28/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULO DE RECEPTACULOS DE FUERZA Y TIERRA PARA TABLERO DE AISLAMIENTO, MARCA SQUARE D O SIMILAR CON UN FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CEPILLADO No. 4, 4 RECEPTACULOS DE FUERZA TIPO DUPLEX GRADO HOSPITAL, COLOR ROJO, POLARIZADO, PARA 125 V.c.a. Y 20 AMPERES DE CAPACIDAD NOMINAL. 4 RECEPTACULOS VERDES PARA CONEXIÓN A TIERRA DE 30 AMPERES 1 BARRA DE TIERRA CON ZAPATAS DE CONEXIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					22,840.35
	IMPORTE DE 22 TABLEROS E INTERRUPTORES					22,840.35
PARTIDA:	24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.					
EL24-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO CON FORRO PARA INTEMPERIE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, FIJACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	200.00	109.37	CIENTO NUEVE PESOS 37/100 MXN	21,874.00
EL24-005-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	200.00	121.87	CIENTO VEINTIÚNPESOS 87/100 MXN	24,374.00
EL24-005-020	DE 35 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	120.00	240.83	DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 83/100 MXN	28,899.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO CON FORRO PARA INTEMPERIE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, FIJACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					75,147.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

75,147.60

3,309,075.02



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 29/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO, . Ó SIMILAR	PZA.	80.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	15,944.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					15,944.80
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-010	PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX.	PZA.	80.00	234.53	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 MXN	18,762.40
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX.	PZA.	16.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	3,367.84
EL24-060-020	PARA RECEPTACULO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA.	PZA.	16.00	342.17	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 MXN	5,474.72
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	20.00	159.74	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 MXN	3,194.80
EL24-060-040	PARA RECEPTACULO MONOFASICO POLARIZADO DOBLE CON CONEXIÓN DE TIERRA FISICA AISLADA GRADO HOSPITAL 20A, COLOR NARANJA CAT. N° 5362-IG.	PZA.	80.00	467.31	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 31/100 MXN	37,384.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					68,184.56

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

84,129.36

3,393,204.38

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 30/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS, INCLUYE: COLOCACIÓN, SOPORTERIA PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, TORNILLOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-085-015	LUMINARIO DE PANEL DE 60 X 1.22cm. MARCA QOP, MODELO Q10-13, TCC: 6500 K LUZ DE DÍA, POTENCIA 90W, ENTRADA 100-265 V 50/60 HZ, 0.52 A, FLUJO LUMINOSO TOTAL; 8100 LM (90LM/W), HORAS DE VIDA UTIL 20,000 HRS, THDI: 30% , O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	PZA.	42.00	2,427.68	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 MXN	101,962.56
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS, INCLUYE: COLOCACIÓN, SOPORTERIA PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, TORNILLOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					101,962.56
	IMPORTE DE 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.					261,239.52
PARTIDA:	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
EL31-004-000	DESMONTAJE Y MONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL31-004-030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DEL TABLERO DE AISLAMIENTO EXISTENTE, CONSISTENTE EN PRUEBAS DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA DE TERMINALES ELECTRICAS, DESPINTAR Y PULIR TAPAS DE ACERO INOXIDABLE.	PZA.	8.00	33,870.00	TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN	270,960.00
	IMPORTE DE DESMONTAJE Y MONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					270,960.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

372,922.56

3,766,126.94



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 31/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL31-005-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL31-005-030	DE CONTACTOS DUPLEX ´POLARIZADOS	PZA	32.00	87.53	OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	2,800.96
EL31-005-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	20.00	85.87	OCHENTA Y CINCO PESOS 87/100 MXN	1,717.40
EL31-005-050	DE LAMPARAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER DE 30 X 30 CM	PZA.	32.00	90.13	NOVENTA PESOS 13/100 MXN	2,884.16
	IMPORTE DE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.					7,402.52
EL31-030-000	LIBRANZA DE INTERCONEXION DE LINEAS NUEVAS A LINEAS EXISTENTES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
EL31-030-010	DE LINEAS DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS	PZA	8.00	20,608.26	VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 26/100 MXN	164,866.08
	IMPORTE DE LIBRANZA DE INTERCONEXION DE LINEAS NUEVAS A LINEAS EXISTENTES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					164,866.08
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					443,228.60
	IMPORTE DE IE INSTALACION ELECTRICA					944,201.93
ESPECIALIDAD:	AA AIRE ACONDICIONADO					
PARTIDA:	25 REJILLAS Y DIFUSORES					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

172,268.60

3,938,395.54



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 32/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
AA25-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-85 MARCA TITUS, ACABADO EN COLOR BLANCO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA25-005-030	DE 23.6 X 23. 6 PULG. DE 3 VÍAS.	PZA.	16.00	3,445.33	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 MXN	55,125.28
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-85 MARCA TITUS, ACABADO EN COLOR BLANCO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					55,125.28
AA25-011-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN. AG-15-AA. MARCA TITUS (ACABADO EN COLOR BLANCO). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA25-011-010	DE 16 X 11 PULG.	PZA.	16.00	7,047.82	SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 MXN	112,765.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN. AG-15-AA. MARCA TITUS (ACABADO EN COLOR BLANCO). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					112,765.12
	IMPORTE DE 25 REJILLAS Y DIFUSORES					167,890.40
	IMPORTE DE AA AIRE ACONDICIONADO					167,890.40
	Importe en esta página					167,890.40
	Importe acumulado hasta esta página					4,106,285.94



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 33/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS SALAS QUIRURGICAS, EXPULSION Y TOCOCIRUGIA					4,106,285.94
OBRA:	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y CONSERVACION DE AZOTEAS HGR No 12					
OBRA:	01 OBRA CIVIL					
PARTIDA:	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-167	DE RELLENO, ENTORTADO Y CHAFLANES EN AZOTEA.	M2.	600.00	153.22 CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 MXN		91,932.00
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					91,932.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC01-018-042	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE TIPO TERMOFUSION.	M2	5,918.00	24.14 VEINTICUATRO PESOS 14/100 MXN		142,860.52
	IMPORTE DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					142,860.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

234,792.52

4,341,078.46



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 34/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-025-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.					
OC01-025-005	DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3	25.00	108.40	CIENTO OCHO PESOS 40/100 MXN	2,710.00
OC01-025-010	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	1.00	36.77	TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN	36.77
	IMPORTE DE ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.					2,746.77
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					237,539.29
PARTIDA:	04 ALBAÑILERIA					
OC04-075-000	APLANADO EN AZOTEA CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO.					
OC04-075-030	ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	1,760.00	161.47	CIENTO SESENTA Y UN PESOS 47/100 MXN	284,187.20
	IMPORTE DE APLANADO EN AZOTEA CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO.					284,187.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

286,933.97

4,628,012.43




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 35/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC04-141-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR LA SUPERFICIE.	M2	5,918.00	188.14	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	1,113,412.52
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					1,113,412.52
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.	M2.	5,918.00	318.73	TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 73/100 MXN	1,886,244.14

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

2,999,656.66

7,627,669.09



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 36/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					1,886,244.14
	IMPORTE DE 04 ALBAÑILERIA					3,283,843.86
	IMPORTE DE 01 OBRA CIVIL					3,521,383.15
	IMPORTE DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y CONSERVACION DE AZOTEAS HGR No 12					3,521,383.15
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" CEYE, TERAPIAS, IMAGENOLOGIA					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	741.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	66,438.06
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	120.00	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	10,117.20
OC01-005-065	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	112.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	16,835.84

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

93,391.10

7,721,060.19



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 37/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					93,391.10
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREAO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	120.00	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	31,006.80
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	120.00	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	31,945.20
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREAO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					62,952.00
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

68,180.34

7,789,240.53



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 38/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					161,571.44
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	741.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	503,679.93

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

503,679.93

8,292,920.46



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 39/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					503,679.93
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	741.00	830.62 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN		615,489.42
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					615,489.42

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



615,489.42

8,908,409.88





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 40/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	120.00	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 68/100 MXN	292,641.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					292,641.60
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

292,641.60

9,201,051.48



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 41/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	15.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	11,246.70
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	15.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	19,377.75
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	15.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	13,923.15
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					44,547.60
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	120.00	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	11,887.20
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	741.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	77,256.66
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					89,143.86

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

133,691.46

9,334,742.94



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 42/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,582,392.66
PARTIDA	07 ALUMINIO					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

36,890.25

9,371,633.19





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 43/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	20.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	44,936.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					44,936.20
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

44,936.20

9,416,569.39



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 44/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	16.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	77,485.44
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	38.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	172,105.04
IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.						249,590.48
IMPORTE DE 07 ALUMINIO						294,526.68
PARTIDA	09 CARPINTERIA					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



249,590.48

9,666,159.87





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 45/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

9,804,219.87




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 46/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	6.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	46,875.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					46,875.30
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					184,935.30
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	18,828.80
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	6.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	31,608.84
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

119,885.82

9,924,105.69



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 47/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	6.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	29,171.10
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					132,391.14
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					132,391.14
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	8.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,042.96
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	4.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	6,240.32
EL22-011-060	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	4.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	6,240.32

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

78,904.22

10,003,009.91



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 48/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					19,523.60
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	50.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,965.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,965.50
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	50.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	10,524.50
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	50.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	5,410.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					15,935.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

25,900.50

10,028,910.41



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 49/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	30.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	103,992.90
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	18.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	62,395.74
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					166,388.64
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					211,812.74
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	6.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	870.12
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,622.72

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

175,011.36

10,203,921.77



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 50/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	6.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	3,361.44
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					10,634.16
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					19,256.88
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	7.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	61,247.97

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

71,882.13

10,275,803.90



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 51/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					61,247.97
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	12.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	653,717.76

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



653,717.76

10,929,521.66



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 52/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					653,717.76
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					714,965.73
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" CEYE, TERAPIAS, IMAGENOLOGIA					3,301,852.57
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" URGENCIAS					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	753.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	67,513.98
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	125.00	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	10,538.75
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	120.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	18,098.53
	Importe en esta página					96,151.26
	Importe acumulado hasta esta página					11,025,672.92



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 53/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-005-160	DE ZOCLO VINILICO	ML	125.00	34.36	TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	4,295.00
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					100,446.26
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	25.60	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	4,443.65
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	20.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	8,160.60
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	4.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	2,010.12
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	12.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	1,803.84
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	4,509.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

26,882.49

11,052,555.41



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 54/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					22,587.49
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	125.00	258.39	DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	32,298.75
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	125.00	266.21	DOSIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	33,276.25
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					65,575.00
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	PZA	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

70,803.34

11,123,358.75



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 55/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					193,837.09
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	753.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	511,836.69

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

511,836.69

11,635,195.44





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 56/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					511,836.69
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	250.00	689.92 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		172,480.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					172,480.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



172,480.00

11,807,675.44





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 57/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO SOBRE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREAO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	753.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	625,456.86
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO SOBRE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREAO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					625,456.86
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGÉNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

625,456.86

12,433,132.30





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 58/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	125.00	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	304,835.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					304,835.00
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	125.00	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	24,000.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					24,000.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

328,835.00

12,761,967.30




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 59/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					41,381.36

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

41,381.36

12,803,348.66





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 60/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	4.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	145,124.36
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					145,124.36

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



145,124.36

12,948,473.02



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 61/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	250.00	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	24,765.00
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	753.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	78,507.78
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					103,272.78
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	195.00	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	145,906.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

249,179.58

13,197,652.60



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 62/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					145,906.80
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	5.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		3,244.55
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	50.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		30,174.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

33,418.55

13,231,071.15



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 63/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					33,418.55
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,107,712.40
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	9.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	20,221.29
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					20,221.29

Importe en esta página

20,221.29

Importe acumulado hasta esta página

13,251,292.44




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 64/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	48.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	31,815.36 31,815.36
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	15.60	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	70,653.65

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



160,583.09
13,411,875.53





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 65/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.

128,767.73

OC07-080-000 AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.

OC07-080-010 DE MEDIDAS DIVERSAS

PZA

12.00

3,292.92 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN

39,515.04

IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.

39,515.04

IMPORTE DE 07 ALUMINIO

220,319.42

PARTIDA 09 CARPINTERIA

Importe en esta página

39,515.04

Importe acumulado hasta esta página

13,451,390.57



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 66/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	8.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	92,040.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					92,040.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

92,040.00

13,543,430.57



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 67/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					123,290.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	5.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	11,768.00
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	2.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	3,964.12
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	6.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	31,608.84

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

78,591.16

13,622,021.73



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 68/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	11,632.88
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	6.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	29,171.10
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	19,368.37
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	14.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	5,775.98
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	14.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,288.98
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					152,040.67
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					152,040.67
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

104,699.71

13,726,721.44





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 69/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	4.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	3,521.48
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	5.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	7,800.40
EL22-011-055	DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	4.00	2,184.92	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 MXN	8,739.68
EL22-011-105	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					26,729.10
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	30.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	5,979.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					5,979.30
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



32,708.40
13,759,429.84



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 70/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	30.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	6,314.70
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	15.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	1,623.15
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	10.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	900.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					8,838.15
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	81.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	280,780.83
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					280,780.83
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					322,327.38
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	2.10	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	895.15

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

290,514.13

14,049,943.97



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 71/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					895.15
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	5.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	2,505.15
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	5.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	725.10
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					3,810.33
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	5.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	3,030.30
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					9,753.18
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					14,458.66
	Importe en esta página					13,563.51
	Importe acumulado hasta esta página					14,063,507.48



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 72/320

Catálogo de Conceptos

Catálogo de Conceptos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	4.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	34,998.84
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					34,998.84

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



34,998.84

14,098,506.32



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 73/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

GM32-047-000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

GM32-047-001 DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .

PZA 30.00 54,476.48 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN 1,634,294.40

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

1,669,293.24

IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" URGENCIAS

4,803,279.06

Importe en esta página

1,634,294.40

Importe acumulado hasta esta página

15,732,800.72



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 74/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-1 PEDIATRIA					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	196.96	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	17,659.43
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
OC01-005-160	DE ZOCLO VINILICO	ML	95.60	34.36	TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	3,284.82
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					58,009.84
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



58,009.84
15,790,810.56





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 75/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	44.28	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	7,686.12
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	8.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	4,020.24
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	12.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	1,803.84
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	8.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,160.16
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	4,509.60
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					32,674.04
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

186,234.95

15,977,045.51



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 76/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					249,473.13
PARTIDA	05 ACABADOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

5,228.34

15,982,273.85




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 77/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	196.96	679.73 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN		133,879.62
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					133,879.62
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREAO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

133,879.62

16,116,153.47



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 78/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO SOBRE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	390.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	323,941.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO SOBRE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					323,941.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

395,969.45

16,512,122.92





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 79/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS. IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 68/100 MXN TREINTA Y	713,850.41 713,850.41

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



713,850.41

17,225,973.33



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 80/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

59,736.56

17,285,709.89



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 81/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					41,381.36
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	4.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	145,124.36

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



145,124.36

17,430,834.25



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 82/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					145,124.36
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	196.96	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	20,535.05
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,531.89

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



49,531.89

17,480,366.14



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 83/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	44.28	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	23,605.67
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					23,605.67
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	58.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	49,561.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,561.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

73,166.67

17,553,532.81



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 84/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



162,450.39

17,715,983.20



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 85/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	4.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		2,595.64
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	39.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		23,535.72
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					26,131.36
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,759,840.71
PARTIDA	07 ALUMINIO					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

26,131.36

17,742,114.56



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 86/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	3.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	6,740.43
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					6,740.43
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	48.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	31,815.36

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

38,555.79

17,780,670.35



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 87/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,815.36
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	44.28	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	200,547.66

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

258,661.74

18,039,332.09



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 88/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					258,661.74
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	12.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	39,515.04
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					39,515.04
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					336,732.57
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					39,515.04
	Importe acumulado hasta esta página					18,078,847.13



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 89/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	13.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	149,565.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					149,565.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

149,565.00

18,228,412.13



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 90/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					180,815.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	5.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	11,768.00
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	2.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	3,964.12
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	5.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	26,340.70

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

73,323.02

18,301,735.15



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 91/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	14,092.12
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	11,632.88
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	32,473.56
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	5.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	24,309.25
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					154,790.15
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					154,790.15
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



112,717.33
18,414,452.48



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 92/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	6.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	5,282.22
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	5.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	7,800.40
EL22-011-055	DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	2,184.92	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 MXN	4,369.84
EL22-011-105	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	1.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	3,333.77
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,786.23
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	17.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	3,388.27
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					3,388.27
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

24,174.50

18,438,626.98



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 93/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	23.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	4,841.27
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	9.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	973.89
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	5.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	450.15
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					6,265.31
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	18.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	62,395.74
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	23.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	79,727.89
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					142,123.63
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					172,563.44
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

148,388.94

18,587,015.92



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 94/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	4,008.24
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	20.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	2,900.40
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					7,488.72
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	15.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	8,403.60
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	4,848.48

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

22,147.46

18,609,163.38



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 95/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,252.08
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					22,147.46
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	7.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	61,247.97
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					61,247.97

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



61,247.97

18,670,411.35



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 96/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

GM32-047-000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

GM32-047-001 DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .

PZA

24.00

54,476.48

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN

1,307,435.52

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

1,368,683.49

IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-1 PEDIATRIA

4,245,046.15

Importe en esta página

1,307,435.52

Importe acumulado hasta esta página

19,977,846.87



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 97/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-2 HEMODIALISIS					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	196.96	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	17,659.43
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
OC01-005-160	DE ZOCLO VINILICO	ML	95.60	34.36	TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	3,284.82
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					58,009.84
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



58,009.84
20,035,856.71





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 98/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	44.28	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	7,686.12
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	14.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	7,035.42
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	12.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	1,803.84
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	14.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	2,030.28
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	4,509.60
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					36,559.34
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	120.00	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	31,006.80
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	120.00	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	31,945.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

99,511.34

20,135,368.05



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 99/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					62,952.00
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					162,749.52
PARTIDA	05 ACABADOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

5,228.34

20,140,596.39



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 100/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	196.96	679.73 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN		133,879.62
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					133,879.62
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



133,879.62
20,274,476.01



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 101/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	390.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	323,941.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					323,941.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

395,969.45

20,670,445.46





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 102/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS. IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	120.00	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 68/100 MXN TREINTA Y	292,641.60 292,641.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



292,641.60

20,963,087.06



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 103/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	6.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	4,498.68
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	6.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	7,751.10
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	6.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	5,569.26

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

42,015.72

21,005,102.78



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 104/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					23,660.52
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	2.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	72,562.18

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



72,562.18

21,077,664.96



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 105/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					72,562.18
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	196.96	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	20,535.05
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,531.89

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



49,531.89

21,127,196.85



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 106/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	44.28	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	23,605.67
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					23,605.67
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	58.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	49,561.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,561.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

73,166.67

21,200,363.52




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 107/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	4.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		2,595.64
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	39.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		23,535.72
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					26,131.36
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,085,898.49
PARTIDA	07 ALUMINIO					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

26,131.36

21,226,494.88



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 108/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	3.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	6,740.43
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					6,740.43
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	48.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	31,815.36

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

38,555.79

21,265,050.67





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 109/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,815.36
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	34.48	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	166,981.12
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	44.28	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	200,547.66

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

367,528.78

21,632,579.45





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 110/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.

367,528.78

OC07-080-000 AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.

OC07-080-010 DE MEDIDAS DIVERSAS

PZA

12.00

3,292.92 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN

39,515.04

IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.

39,515.04

IMPORTE DE 07 ALUMINIO

445,599.61

PARTIDA 09 CARPINTERIA

Importe en esta página

39,515.04

Importe acumulado hasta esta página

21,672,094.49



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 111/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	8.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	92,040.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					92,040.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

92,040.00

21,764,134.49



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 112/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					123,290.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	7,060.80
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	15,804.42
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	14,092.12

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

68,207.54

21,832,342.03





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 113/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	4,985.52
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	13,917.24
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	3.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	14,585.55
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	8,300.73
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	12.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	4,950.84
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	12.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,104.84
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					84,802.06
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					84,802.06
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	6.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	5,282.22
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	5.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	7,800.40
EL22-011-055	DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	2,184.92	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 MXN	4,369.84

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

65,297.18

21,897,639.21



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 114/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-105	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	1.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	3,333.77
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,786.23
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	17.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	3,388.27
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					3,388.27
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	23.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	4,841.27
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	9.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	973.89
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	5.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	450.15

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

12,987.55

21,910,626.56



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 115/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					6,265.31
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	12.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	41,597.16
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	45.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	155,989.35
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					197,586.51
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					228,026.32
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

198,993.17

22,109,619.73



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 116/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	4,008.24
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	20.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	2,900.40
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					7,488.72
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	15.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	8,403.60
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	4,848.48
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,252.08
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					22,147.46
	Importe en esta página					20,740.80
	Importe acumulado hasta esta página					22,130,360.53



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 117/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	7.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	61,247.97
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					61,247.97

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

61,247.97

22,191,608.50





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 118/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

GM32-047-000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

1,368,683.49

IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-2 HEMODIALISIS

3,521,197.15

Importe en esta página

1,307,435.52

Importe acumulado hasta esta página

23,499,044.02



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 119/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-4 GINECO 2					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	196.96	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	17,659.43
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
OC01-005-160	DE ZOCLO VINILICO	ML	95.60	34.36	TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	3,284.82
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					58,009.84
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



58,009.84
23,557,053.86





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 120/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	44.28	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	7,686.12
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	14.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	7,035.42
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	14.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	2,030.28
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	4,509.60
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					35,206.46
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	120.00	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	31,006.80
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	120.00	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	31,945.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

98,158.46

23,655,212.32



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 121/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					62,952.00
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					161,396.64
PARTIDA	05 ACABADOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

5,228.34

23,660,440.66





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 122/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	196.96	679.73 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN		133,879.62
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					133,879.62
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



133,879.62
23,794,320.28



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 123/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE. IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	104.40	689.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	72,027.65 72,027.65
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	390.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	323,941.80 323,941.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

395,969.45

24,190,289.73





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 124/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	120.00	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	292,641.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

310,996.80

24,501,286.53





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 125/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					292,641.60
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	5.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	14,603.70
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

50,143.58

24,551,430.11

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 126/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	7.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	253,967.63
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					253,967.63

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

253,967.63

24,805,397.74





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 127/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	196.96	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	20,535.05
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,531.89
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	44.28	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	23,605.67
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					23,605.67

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

73,137.56

24,878,535.30



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 128/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	58.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	49,561.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,561.00
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

212,011.39

25,090,546.69





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 129/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	4.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		2,595.64
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	39.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		23,535.72

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

26,131.36

25,116,678.05



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 130/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					26,131.36
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,456,237.39
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	3.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	6,740.43
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					6,740.43

Importe en esta página

6,740.43

Importe acumulado hasta esta página

25,123,418.48



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 131/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	48.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	31,815.36 31,815.36
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	48.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	217,395.84

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



307,325.28
25,430,743.76



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 132/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					275,509.92
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					429,317.91
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					25,545,995.96



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 133/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	13.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	149,565.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					149,565.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

149,565.00

25,695,560.96



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 134/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					180,815.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	18,828.80
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	3.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	21,138.18

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



108,094.16
25,803,655.12





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 135/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					163,659.31
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					163,659.31
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	15.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	23,401.20
EL22-011-060	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	8.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	12,480.64

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

132,381.26

25,936,036.38



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 136/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					45,565.91
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	17.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	3,388.27
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					3,388.27
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	15.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	3,157.35
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	17.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	1,839.57
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	5.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	450.15

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

8,835.34

25,944,871.72



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 137/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					5,447.07
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	23.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	79,727.89
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					114,392.19
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					168,793.44
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

115,798.85

26,060,670.57



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 138/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	14.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	7,014.42
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	14.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	2,030.28
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					9,624.78
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	4.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	2,240.96
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	13.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,878.78
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					10,119.74
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					21,151.18
	Importe en esta página					19,744.52
	Importe acumulado hasta esta página					26,080,415.09



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 139/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	16.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	139,995.36
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					139,995.36

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



139,995.36

26,220,410.45



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 140/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

GM32-047-000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

1,447,430.88

IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-4 GINECO 2

4,028,801.95

Importe en esta página

1,307,435.52

Importe acumulado hasta esta página

27,527,845.97



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 141/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-5 NEFROLOGIA					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	196.96	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	17,659.43
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
OC01-005-160	DE ZOCLO VINILICO	ML	95.60	34.36	TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	3,284.82
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					58,009.84
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



58,009.84
27,585,855.81





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 142/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	12.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	2,082.96
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	12.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	4,896.36
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	8.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	4,020.24
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	8.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,160.16
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	4,509.60
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					18,373.46
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	120.00	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	31,006.80
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	120.00	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	31,945.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

81,325.46

27,667,181.27



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 143/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					62,952.00
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					144,563.64
PARTIDA	05 ACABADOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



5,228.34

27,672,409.61



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 144/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	196.96	679.73 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN		133,879.62
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					133,879.62
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



133,879.62
27,806,289.23



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 145/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	390.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	323,941.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					323,941.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

395,969.45

28,202,258.68





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 146/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS. IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	120.00	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 68/100 MXN TREINTA Y	292,641.60 292,641.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

292,641.60

28,494,900.28



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 147/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	5.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	14,603.70
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	4.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	11,682.96
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	12.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	8,997.36
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	12.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	15,502.20
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	12.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	11,138.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

80,279.94

28,575,180.22



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 148/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					61,924.74
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	9.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	326,529.81

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



326,529.81

28,901,710.03



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 149/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					326,529.81
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	196.96	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	20,535.05
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,531.89

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



49,531.89

28,951,241.92



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 150/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	44.28	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	23,605.67
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					23,605.67
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	35.40	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	30,249.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					30,249.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

53,854.97

29,005,096.89





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 151/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	135.00	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	101,012.40
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					101,012.40

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



101,012.40
29,106,109.29



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 152/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	4.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		2,595.64
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	39.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		23,535.72
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					26,131.36
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,459,831.04
PARTIDA	07 ALUMINIO					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

26,131.36

29,132,240.65



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 153/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	3.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	6,740.43
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					6,740.43
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	32.40	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	21,475.37

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

28,215.80

29,160,456.45





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 154/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					21,475.37
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

58,114.08

29,218,570.53





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 155/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					58,114.08
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					201,582.08
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					29,333,822.73



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 156/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	8.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	92,040.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					92,040.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



92,040.00

29,425,862.73



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 157/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					123,290.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	10.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	23,536.00
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	6.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	42,276.36
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					102,689.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

133,939.54

29,559,802.27



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 158/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	10.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	16,618.40
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	10.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	27,669.10
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	20.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	8,251.40
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	20.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,841.40
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					97,691.41
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					200,380.75
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



97,691.41
29,657,493.68



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 159/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	27.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	23,769.99
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	4.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	6,240.32
EL22-011-105	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					44,601.18
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	17.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	3,388.27
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					3,388.27
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



47,989.45
29,705,483.13



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 160/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	20.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	4,209.80
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	17.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	1,839.57
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	5.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	450.15
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					6,499.52
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	23.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	79,727.89
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					114,392.19
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					168,881.16
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

120,891.71

29,826,374.84



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 161/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	4,008.24
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	8.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,160.16
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					5,748.48
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	4.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	2,240.96
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	4,848.48

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

14,244.58

29,840,619.42



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 162/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					7,089.44
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					14,244.58
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	5.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	43,748.55
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					43,748.55

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

43,748.55

29,884,367.97



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 163/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total

GM32-047-000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

GM32-047-001 DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .

PZA

20.00

54,476.48

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN

1,089,529.60

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

1,133,278.15

IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-5 NEFROLOGIA

3,446,051.60

Importe en esta página

1,089,529.60

Importe acumulado hasta esta página

30,973,897.57



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 164/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-2 PLANTA ALTA.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	410.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	36,760.60
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					73,826.19
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



73,999.77
31,047,897.34



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 165/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	82.40	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	14,302.99
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	12.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	6,030.36
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	75.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	11,274.00
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					47,292.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



200,679.96
31,248,577.30



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 166/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					279,908.07
PARTIDA	05 ACABADOS					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



5,228.34

31,253,805.64



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 167/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	410.00	679.73 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN		278,689.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					278,689.30
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

278,689.30

31,532,494.94



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 168/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	410.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	340,554.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					340,554.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

412,581.85

31,945,076.79





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 169/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS. IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 68/100 MXN TREINTA Y	713,850.41 713,850.41

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



713,850.41

32,658,927.20





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 170/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	8,762.22
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	4.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	11,682.96
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

68,498.78

32,727,425.98



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 171/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					50,143.58
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	10.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	362,810.90

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

362,810.90

33,090,236.88



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 172/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					362,810.90
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	410.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	42,746.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					71,743.44

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



71,743.44

33,161,980.32



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 173/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	68.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	36,250.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					36,250.80
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	75.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	64,087.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					64,087.50

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

100,338.30

33,262,318.62





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 174/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN		162,450.39
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



162,450.39

33,424,769.01



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 175/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,207,853.62
PARTIDA	07 ALUMINIO					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

36,890.25

33,461,659.26





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 176/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	10.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	22,468.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					22,468.10
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	75.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	49,711.50

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

72,179.60

33,533,838.86





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 177/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					49,711.50
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	75.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	339,681.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

397,795.08

33,931,633.94



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 178/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					397,795.08
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					585,226.88
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					34,046,886.14



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 179/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

34,184,946.14



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 180/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					169,310.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	9,414.40
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	4.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	7,928.24
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

85,469.82

34,270,415.96





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 181/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					82,403.86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



114,999.59

34,385,415.55



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 182/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					86,815.35
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					169,219.21
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	18,720.96
EL22-011-105	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					42,995.90

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

42,995.90

34,428,411.45



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 183/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	46.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,168.26
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,168.26
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	66.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	13,892.34
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	46.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	4,977.66
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	15.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	1,350.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,220.45
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

29,388.71

34,457,800.16

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 184/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	59.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	204,519.37
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					239,183.67
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					311,568.28
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



248,342.93
34,706,143.09



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 185/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,332.68
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,995.60
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					23,734.94
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

14,575.68

34,720,718.77



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 186/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	14.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	122,495.94
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					122,495.94
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

1,429,931.46

36,150,650.23



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 187/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,307,435.52
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					1,429,931.46
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-2 PLANTA ALTA.					5,176,752.66
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-3 PLANTA ALTA.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	410.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	36,760.60
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
	Importe en esta página					73,826.19
	Importe acumulado hasta esta página					36,224,476.42



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 188/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					73,826.19
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	82.40	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	14,302.99
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	12.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	6,030.36
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	75.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	11,274.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

47,292.63

36,271,769.05



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 189/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					47,292.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

158,789.25

36,430,558.30




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 190/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					279,908.07
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	410.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	278,689.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



278,689.30

36,709,247.60



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 191/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					278,689.30
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

72,027.65

36,781,275.25





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 192/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	410.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	340,554.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					340,554.20
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGÉNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

340,554.20

37,121,829.45





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 193/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	713,850.41
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					713,850.41
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



732,205.61
37,854,035.06



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 194/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	8,762.22
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	4.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	11,682.96
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					50,143.58

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

50,143.58

37,904,178.64





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 195/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	7.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	253,967.63
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					253,967.63

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



253,967.63
38,158,146.27



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 196/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	410.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	42,746.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					71,743.44
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	68.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	36,250.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					36,250.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

107,994.24

38,266,140.51



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 197/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	75.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	64,087.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					64,087.50
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

226,537.89

38,492,678.40





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 198/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

36,890.25

38,529,568.65



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 199/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,099,010.35
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	10.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	22,468.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					22,468.10

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

22,468.10

38,552,036.75



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 200/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	68.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	45,071.76 45,071.76
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	68.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	307,977.44

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



411,163.28
38,963,200.03





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 201/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					366,091.52
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					548,883.58
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					39,078,452.23



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 202/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

39,216,512.23



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 203/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					169,310.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	9,414.40
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	4.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	7,928.24
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

85,469.82

39,301,982.05





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 204/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					82,403.86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

114,999.59

39,416,981.64



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 205/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					86,815.35
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					169,219.21
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	18,720.96
EL22-011-105	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					42,995.90

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

42,995.90

39,459,977.54



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 206/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	46.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,168.26
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,168.26
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	66.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	13,892.34
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	46.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	4,977.66
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	15.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	1,350.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,220.45
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

29,388.71

39,489,366.25

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 207/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	59.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	204,519.37
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					239,183.67
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					311,568.28
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



248,342.93
39,737,709.18



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 208/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,332.68
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,995.60
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					23,734.94
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

14,575.68

39,752,284.86




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 209/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	14.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	122,495.94
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					122,495.94
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

1,429,931.46

41,182,216.32



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 210/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,307,435.52
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					1,429,931.46
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-3 PLANTA ALTA.					5,031,566.09
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-4 PLANTA ALTA.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	410.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	36,760.60
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
	Importe en esta página					73,826.19
	Importe acumulado hasta esta página					41,256,042.51



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 211/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					73,826.19
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	82.40	173.58	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	14,302.99
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN	12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	12.00	502.53	QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN	6,030.36
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	75.00	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	11,274.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

47,292.63

41,303,335.14



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 212/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					47,292.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

158,789.25

41,462,124.39



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 213/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					279,908.07
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	410.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	278,689.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

278,689.30

41,740,813.69



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 214/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					278,689.30
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

72,027.65

41,812,841.34





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 215/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	410.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	340,554.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					340,554.20
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

340,554.20

42,153,395.54





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 216/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	713,850.41
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					713,850.41
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



732,205.61
42,885,601.15



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 217/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	8,762.22
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	5.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	14,603.70
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	12.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	8,997.36
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	12.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	15,502.20
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	12.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	11,138.52
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					59,004.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

59,004.00

42,944,605.15





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 218/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	5.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	181,405.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					181,405.45

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



181,405.45

43,126,010.60





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 219/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	410.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	42,746.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					71,743.44
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	68.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	36,250.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					36,250.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

107,994.24

43,234,004.84



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 220/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	75.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	64,087.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					64,087.50
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

226,537.89

43,460,542.73





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 221/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

36,890.25

43,497,432.98



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 222/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,035,308.59
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	10.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	22,468.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					22,468.10

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

22,468.10

43,519,901.08



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 223/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	75.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	49,711.50 49,711.50
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	68.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	307,977.44

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



415,803.02
43,935,704.10





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 224/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					366,091.52
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					553,523.32
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					44,050,956.30



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 225/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

44,189,016.30



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 226/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					169,310.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	9,414.40
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	4.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	7,928.24
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

113,654.06

44,302,670.36



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 227/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					82,403.86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					86,815.35
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					169,219.21
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



86,815.35

44,389,485.71



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 228/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	18,720.96
EL22-011-105	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					42,995.90
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	46.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,168.26
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,168.26

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

52,164.16

44,441,649.87





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 229/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	66.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	13,892.34
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	46.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	4,977.66
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	15.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	1,350.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,220.45
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	59.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	204,519.37
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					239,183.67
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					311,568.28
	Importe en esta página					259,404.12
	Importe acumulado hasta esta página					44,701,053.99



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.


María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 230/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,332.68
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



9,739.34
44,710,793.33





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 231/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,995.60
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					23,734.94
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	14.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	122,495.94

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

136,491.54

44,847,284.87





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 232/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					122,495.94
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



1,307,435.52

46,154,720.39





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 233/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,307,435.52
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					1,429,931.46
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-4 PLANTA ALTA.					4,972,504.07
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-5 PLANTA ALTA.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	410.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	36,760.60
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
	Importe en esta página					73,826.19
	Importe acumulado hasta esta página					46,228,546.58



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 234/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					73,826.19
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58 CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN		173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	82.40	173.58 CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN		14,302.99
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03 CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN		12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	12.00	502.53 QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN		6,030.36
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32 CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN		450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	12.00	145.02 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN		1,740.24
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN		1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	75.00	150.32 CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN		11,274.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

47,292.63

46,275,839.21



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 235/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					47,292.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

158,789.25

46,434,628.46



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 236/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					279,908.07
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	410.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	278,689.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

278,689.30

46,713,317.76





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 237/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					278,689.30
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

72,027.65

46,785,345.41





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 238/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	410.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	340,554.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					340,554.20
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGÉNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

340,554.20

47,125,899.61





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 239/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	713,850.41
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					713,850.41
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



732,205.61
47,858,105.22



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 240/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	8,762.22
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	4.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	11,682.96
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					50,143.58

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

50,143.58

47,908,248.80





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 241/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	7.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	253,967.63
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					253,967.63

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



253,967.63

48,162,216.43



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 242/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	410.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	42,746.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					71,743.44
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	68.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	36,250.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					36,250.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



107,994.24
48,270,210.67



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 243/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	75.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	64,087.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					64,087.50
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

226,537.89

48,496,748.56





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 244/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

36,890.25

48,533,638.81




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 245/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,099,010.35
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	10.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	22,468.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					22,468.10

Importe en esta página

22,468.10

Importe acumulado hasta esta página

48,556,106.91



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 246/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	75.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	49,711.50 49,711.50
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	68.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	307,977.44

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



415,803.02
48,971,909.93



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 247/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					366,091.52
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					553,523.32
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					49,087,162.13



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 248/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

49,225,222.13



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 249/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					169,310.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	9,414.40
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	4.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	7,928.24
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

113,654.06

49,338,876.19



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 250/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					82,403.86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					86,815.35
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					169,219.21
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

86,815.35

49,425,691.54




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 251/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	18,720.96
EL22-011-105	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					42,995.90
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	46.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,168.26
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,168.26

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

52,164.16

49,477,855.70



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 252/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	66.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	13,892.34
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	46.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	4,977.66
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	15.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	1,350.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,220.45
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	59.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	204,519.37
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					239,183.67
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					311,568.28
	Importe en esta página					259,404.12
	Importe acumulado hasta esta página					49,737,259.82



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 253/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,332.68
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



9,739.34
49,746,999.16





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 254/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,995.60
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					23,734.94
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	14.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	122,495.94

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

136,491.54

49,883,490.70




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 255/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					122,495.94
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



1,307,435.52

51,190,926.22



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 256/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,307,435.52
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					1,429,931.46
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-5 PLANTA ALTA.					5,036,205.83
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-6 PLANTA ALTA.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	410.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	36,760.60
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37
	Importe en esta página					73,826.19
	Importe acumulado hasta esta página					51,264,752.41



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 257/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					73,826.19
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58 CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN		173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	82.40	173.58 CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN		14,302.99
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03 CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN		12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	12.00	502.53 QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN		6,030.36
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32 CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN		450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	12.00	145.02 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN		1,740.24
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN		1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	75.00	150.32 CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN		11,274.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

47,292.63

51,312,045.04



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 258/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					47,292.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

158,789.25

51,470,834.29



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 259/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					279,908.07
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	410.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	278,689.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

278,689.30

51,749,523.59



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 260/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					278,689.30
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

72,027.65

51,821,551.24





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 261/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	410.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	340,554.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					340,554.20
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGÉNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

340,554.20

52,162,105.44





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 262/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	713,850.41
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					713,850.41
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



732,205.61
52,894,311.05



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 263/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	8,762.22
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	4.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	11,682.96
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					50,143.58

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

50,143.58

52,944,454.63





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 264/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	7.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	253,967.63
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					253,967.63

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



253,967.63
53,198,422.26



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 265/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	410.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	42,746.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					71,743.44
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	68.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	36,250.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					36,250.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

107,994.24

53,306,416.50



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 266/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	65.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	55,542.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					55,542.50
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

217,992.89

53,524,409.39



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 267/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

36,890.25

53,561,299.64





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 268/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,090,465.35
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	10.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	22,468.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					22,468.10

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

22,468.10

53,583,767.74



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 269/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	65.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	43,083.30 43,083.30
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	58.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	262,686.64

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

363,884.02

53,947,651.76





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 270/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					320,800.72
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					501,604.32
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					54,062,903.96



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 271/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

54,200,963.96

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 272/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					169,310.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	9,414.40
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	4.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	7,928.24
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

113,654.06

54,314,618.02




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 273/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					82,403.86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					86,815.35
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					169,219.21
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

86,815.35

54,401,433.37




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 274/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	18,720.96
EL22-011-105	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					42,995.90
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	46.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,168.26
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,168.26

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



52,164.16
54,453,597.53



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 275/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	66.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	13,892.34
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	46.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	4,977.66
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	15.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	1,350.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,220.45
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	59.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	204,519.37
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					239,183.67
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					311,568.28
	Importe en esta página					259,404.12
	Importe acumulado hasta esta página					54,713,001.65



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 276/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,332.68
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

9,739.34

54,722,740.99





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 277/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,995.60
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					23,734.94
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	14.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	122,495.94

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

136,491.54

54,859,232.53



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 278/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					122,495.94
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



1,307,435.52

56,166,668.05





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 279/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,307,435.52
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					1,429,931.46
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-6 PLANTA ALTA.					4,975,741.83
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-7 PLANTA ALTA.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	410.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	36,760.60
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	292.72	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	24,679.22
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	82.40	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	12,386.37

Importe en esta página

73,826.19

Importe acumulado hasta esta página

56,240,494.24



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 280/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					73,826.19
OC01-015-000	DESMANTELAMIENTOS DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-105	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	1.00	173.58 CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN		173.58
OC01-015-045	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	82.40	173.58 CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN		14,302.99
OC01-015-050	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30.00	408.03 CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 MXN		12,240.90
OC01-015-055	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	12.00	502.53 QUINIENTOS DOS PESOS 53/100 MXN		6,030.36
OC01-015-065	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	3.00	150.32 CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN		450.96
OC01-015-090	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	12.00	145.02 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN		1,740.24
OC01-015-095	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	4.00	269.90 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN		1,079.60
OC01-015-115	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	75.00	150.32 CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN		11,274.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

47,292.63

56,287,786.87



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 281/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					47,292.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	292.72	258.39	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	75,635.92
OC04-075-031	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	292.72	266.21	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	77,924.99
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					153,560.91
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	2.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	5,228.34

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

158,789.25

56,446,576.12



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 282/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					5,228.34
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					279,908.07
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	410.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	278,689.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

278,689.30

56,725,265.42





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 283/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					278,689.30
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



72,027.65

56,797,293.07





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 284/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	410.00	830.62	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN	340,554.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					340,554.20
OC05-135-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGÉNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

340,554.20

57,137,847.27





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 285/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-135-005	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	292.72	2,438.68	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN	713,850.41
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGNEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					713,850.41
OC05-210-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-025	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	95.60	192.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	18,355.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					18,355.20

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



732,205.61
57,870,052.88



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 286/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-100	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	8,762.22
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	4.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	11,682.96
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	12,918.50
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					50,143.58

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

50,143.58

57,920,196.46





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 287/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	6.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	217,686.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					217,686.54

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



217,686.54
58,137,883.00



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 288/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	292.72	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	28,996.84
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	410.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	42,746.60
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					71,743.44
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	68.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	36,250.80
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					36,250.80

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

107,994.24

58,245,877.24



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 289/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-285-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-285-005	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	75.00	854.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN	64,087.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					64,087.50
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-286-005	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	217.11	748.24	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	162,450.39

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

226,537.89

58,472,415.13





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 290/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					162,450.39
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	15.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		9,733.65
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	45.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		27,156.60

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

36,890.25

58,509,305.38





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 291/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					36,890.25
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					2,062,729.26
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	10.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	22,468.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					22,468.10

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

22,468.10

58,531,773.48



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 292/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-030-001	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO . IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	75.00	662.82	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN	49,711.50 49,711.50
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	12.00	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	58,114.08
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	58.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	262,686.64

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



370,512.22
58,902,285.70



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 293/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					320,800.72
OC07-080-000	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-080-010	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	35.00	3,292.92	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN	115,252.20
	IMPORTE DE AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					115,252.20
	IMPORTE DE 07 ALUMINIO					508,232.52
PARTIDA	09 CARPINTERIA					
	Importe en esta página					115,252.20
	Importe acumulado hasta esta página					59,017,537.90



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 294/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	12.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	138,060.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					138,060.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

138,060.00

59,155,597.90




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 295/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	4.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	31,250.20
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					31,250.20
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					169,310.20
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	3.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	7,060.80
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	4.00	1,982.06	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN	7,928.24
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	7.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	36,876.98
IH16-005-040	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	7,046.06	SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN	28,184.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

111,300.46

59,266,898.36




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 296/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					80,050.26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	13,294.72
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	9,278.16
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	7.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	34,032.95
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	22,135.28
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	16.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	6,601.12
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	16.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	1,473.12
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					86,815.35
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					166,865.61
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

86,815.35

59,353,713.71



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 297/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-040	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	9.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	7,923.33
EL22-011-045	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	11.00	880.37	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	9,684.07
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	1,560.08	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MXN	18,720.96
EL22-011-105	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	3,333.77	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 MXN	6,667.54
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					42,995.90
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	46.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	9,168.26
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					9,168.26

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

52,164.16

59,405,877.87



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 298/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	66.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	13,892.34
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	46.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	4,977.66
EL24-060-085	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	15.00	90.03	NOVENTA PESOS 03/100 MXN	1,350.45
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					20,220.45
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	59.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	204,519.37
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	10.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	34,664.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					239,183.67
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					311,568.28
	Importe en esta página					259,404.12
	Importe acumulado hasta esta página					59,665,281.99



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 299/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-030-010	DE CRISTAL.	M2.	3.30	426.26	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN	1,406.66
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					1,406.66
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	6,012.36
OC31-030-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	12.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	1,740.24
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	4.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	580.08
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					8,332.68
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



9,739.34
59,675,021.33



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 300/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	12.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	7,272.72
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,995.60
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					23,734.94
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
AA32-005-001	VENTILADORES LOCOS	PZA	14.00	8,749.71	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN	122,495.94

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

136,491.54

59,811,512.87




María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 301/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					122,495.94
GM32-047-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-047-001	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	24.00	54,476.48	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	1,307,435.52

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



1,307,435.52

61,118,948.39





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 302/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCIÓN 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					1,307,435.52
	IMPORTE DE 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE					1,429,931.46
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-7 PLANTA ALTA.					4,952,280.34
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" LABORATORIO.					
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					
OC01-005-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
OC01-005-030	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	465.00	89.66	OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN	41,691.90
OC01-005-045	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	50.00	84.31	OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	4,215.50
OC01-005-065	DE CANCELERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	56.97	150.32	CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN	8,563.73
	Importe en esta página					54,471.13
	Importe acumulado hasta esta página					61,173,419.52



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 303/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					54,471.13
	IMPORTE DE 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					54,471.13
PARTIDA	04 ALBAÑILERIA					
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	50.00	258.39	DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN	12,919.50
	IMPORTE DE APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					12,919.50
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



12,919.50
61,186,339.02



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 304/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC04-520-002	DE 1.40X0.60 MTS	pza	4.00	2,614.17	DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN	10,456.68
	IMPORTE DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					10,456.68
	IMPORTE DE 04 ALBAÑILERIA					23,376.18
PARTIDA	05 ACABADOS					
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	465.00	679.73	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN	316,074.45

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

326,531.13

61,512,870.15



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 305/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					316,074.45
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M	165.00	391.39	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 39/100 MXN	64,579.35
	IMPORTE DE ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					64,579.35

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



64,579.35

61,577,449.50



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 306/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-099	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	104.40	689.92 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		72,027.65
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					72,027.65
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-0250	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADESIVO PISO SOBRE PISO	M2	465.00	830.62 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 MXN		386,238.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

458,265.95

62,035,715.45





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 307/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					386,238.30
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-101	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	2.00	2,920.74	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 MXN	5,841.48
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	749.78	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	7,497.80
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	2.00	1,291.85	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	2,583.70
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	10.00	928.21	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN	9,282.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					25,205.08

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

25,205.08

62,060,920.53





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 308/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-243-010	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	10.00	36,281.09	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 MXN	362,810.90
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					362,810.90

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



362,810.90

62,423,731.43





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 309/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	50.00	99.06	NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	4,953.00
OC05-250-055	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	465.00	104.26	CIENTO CUATRO PESOS 26/100 MXN	48,480.90
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					53,433.90
OC05-124-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-124-006	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	25.00	533.10	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	13,327.50
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					13,327.50

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

66,761.40

62,490,492.83



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 310/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC05-335-000	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	10.00	648.91 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN		6,489.10
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	35.00	603.48 SEISCIENTOS TRES PESOS 48/100 MXN		21,121.80
	IMPORTE DE MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					27,610.90
	IMPORTE DE 05 ACABADOS					1,321,308.03
PARTIDA	07 ALUMINIO					
OC07-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN PISO Y LAMBRÍN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

27,610.90

62,518,103.73

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 311/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-010-005	TEE, EN COLOR BLANCO, DE 25 X 32 X 3 MM., PARA MARCOS DE LUMINARIAS.	M.	175.00	269.55	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 55/100 MXN	47,171.25
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN PISO Y LAMBRÍN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					47,171.25
OC07-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-025-005	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	8.00	2,246.81	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 MXN	17,974.48
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					17,974.48

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



65,145.73

62,583,249.46



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 312/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-013	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	56.97	4,842.84	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	275,896.59
OC07-070-015	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	25.00	4,529.08	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 MXN	113,227.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					389,123.59

IMPORTE DE 07 ALUMINIO

454,269.32

PARTIDA 09 CARPINTERIA

Importe en esta página

389,123.59

Importe acumulado hasta esta página

62,972,373.05



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 313/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), APLICACION TRATAMIENTO ANTITERMITAS, COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	8.00	11,505.00	ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN	92,040.00
	IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), APLICACION TRATAMIENTO ANTITERMITAS, COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					92,040.00

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



92,040.00
63,064,413.05





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 314/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-085-020	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	2.00	7,812.55	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 55/100 MXN	15,625.10
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					15,625.10
	IMPORTE DE 09 CARPINTERIA					107,665.10
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
MO31-030-099	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC31-030-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	501.03	QUINIENTOS UN PESOS 03/100 MXN	4,008.24
OC31-030-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	2.00	145.02	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN	290.04
	IMPORTE DE DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					4,298.28
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	Importe en esta página					19,923.38
	Importe acumulado hasta esta página					63,084,336.43



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 315/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-050-030	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN. IMPORTE DE DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	45.00	82.64	OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 MXN	3,718.80 3,718.80
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-080-005	DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN. IMPORTE DE LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	465.00	72.34	SETENTA Y DOS PESOS 34/100 MXN	33,638.10 33,638.10
OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-035-030	DE MARCO Y PUERTA METÁLICA DE CAJA DE VÁLVULA. IMPORTE DE DESMONTAJE DE HERRERÍA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	8.00	274.57	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 MXN	2,196.56 2,196.56
OC31-135-000	DESMONTAJE Y RETIRO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-135-061	DE RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX Importe en esta página Importe acumulado hasta esta página	PZA.	70.00	87.53	OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	6,127.10 45,680.56 63,130,016.99



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 316/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-135-062	DE APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	70.00	87.53	OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	6,127.10
OC31-135-063	DE PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	70.00	87.53	OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	6,127.10
OC31-135-064	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	30.00	87.53	OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	2,625.90
OC31-135-065	DE CONTACTO POLARIZADO TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	70.00	87.53	OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 MXN	6,127.10
OC31-135-066	LAVABO MOD. PROGRESO	PZA.	4.00	263.12	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN	1,052.48
OC31-135-067	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO,	PZA.	2.00	263.12	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN	526.24
OC31-135-068	INODORO MOD. ZAFIRO CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32	PZA.	2.00	263.12	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN	526.24
OC31-135-069	CESPOL COMPLETO	PZA.	12.00	158.53	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 MXN	1,902.36
OC31-135-070	LLAVE MEZCLADORA	PZA.	4.00	263.12	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN	1,052.48
OC31-135-071	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	2.00	524.56	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 MXN	1,049.12
OC31-135-072	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	PZA.	4.00	158.53	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 MXN	634.12
OC31-135-073	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE	PZA.	15.00	158.53	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 MXN	2,377.95
IMPORTE DE DESMONTAJE Y RETIRO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						36,255.29
OC31-075-000	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-075-005	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	12.00	560.24	QUINIENTOS SESENTA PESOS 24/100 MXN	6,722.88

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

36,851.07

63,166,868.06



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 317/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
OC31-075-010	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	8.00	606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 MXN	4,848.48
	IMPORTE DE COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					11,571.36
	IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					91,678.39
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS					
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	2,353.60	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	4,707.20
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	5,268.14	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN	10,536.28
	IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					15,243.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



20,091.96
63,186,960.02



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 318/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	1,661.84	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	6,647.36
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	4.00	4,639.08	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	18,556.32
IH16-010-015	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	2.00	4,861.85	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 MXN	9,723.70
IH16-010-016	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	2.00	2,766.91	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MXN	5,533.82
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	8.00	412.57	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 57/100 MXN	3,300.56
IH16-010-035	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	92.07	NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN	736.56
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					44,498.32
	IMPORTE DE 16 MUEBLES Y ACCESORIOS					59,741.80
INSTALACIÓN ELE						
PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION						
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-015	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	30.00	199.31	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	5,979.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					5,979.30

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

50,477.62

63,237,437.64



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 319/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	70.00	210.49	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 MXN	14,734.30
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	30.00	108.21	CIENTO OCHO PESOS 21/100 MXN	3,246.30
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					17,980.60
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-005	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	53.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	183,720.79
EL24-070-015	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	2.00	3,466.43	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN	6,932.86
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					190,653.65
	IMPORTE DE 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					214,613.55
	IMPORTE DE					214,613.55
	Importe en esta página					208,634.25
	Importe acumulado hasta esta página					63,446,071.89



María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 Y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Anexo: 18

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 320/320

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario con letra	Total
	IMPORTE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" LABORATORIO.					2,327,123.50
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					63,446,071.89
	(*SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 89/100 MXN*)					
	IVA (16.00%)					10,151,371.50
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					73,597,443.39
	(*SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 MXN*)					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

María Inés Pozo Castillejos
Representante Común

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.



0.00

63,446,071.89