

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
PA01	PRELIMINARES Y TERRACERIAS					
1) 0C01-015-100	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2	1,200.0000	\$ 85.81	(SON: OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)	\$ 102,972.00
2) 0C01-015-145	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, MORTERO BASE.	M2	1,200.0000	\$ 107.80	(SON: CIENTO SIETE PESOS 80/100 M.N.)	\$ 129,360.00
3) 0C01-025-010	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACAÏTE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE					

18-Jul-2024

HOJA : 2

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. PARA TRAZO Y NIVELES EN OBRAS EXTERIORES EN FORMA MANUAL.	M2	80.0000	\$ 40.43	(SON: CUARENTA PESOS 43/100 M.N.)	\$ 3,234.40
4) 0C01-055-005	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO POR MEDIO MANUAL DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "A". CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	M3	2.0000	\$ 196.24	(SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)	\$ 392.48
5) 0C01-070-000	RELLENO COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	2.0000	\$ 712.60	(SON: SETECIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N.)	\$ 1,425.20
6) 0C01-070-010	RELLENO COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR.					

18-Jul-2024

HOJA : 3

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.	M3	3.0000	\$ 123.94	(SON: CIENTO VEINTITRES PESOS 94/100 M.N.)	\$ 371.82
7) OC01-017-005	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA O MALLA ELECTRO SOLDADA.	M3	200.0000	\$ 175.20	(SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$ 35,040.00
8) OC01-018-010	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE ZOCLO VINÍLICO					

18-Jul-2024

HOJA : 4

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	Y ADHESIVO.	M	950.0000	\$ 38.90	(SON: TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)	\$ 36,955.00
9) OC01-085-018	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA	M3	6.0000	\$ 620.54	(SON: SEISCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.)	\$ 3,723.24
10) OC01-085-020	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3K	15.0000	\$ 60.11	(SON: SESENTA PESOS 11/100 M.N.)	\$ 901.65
11) OC01-018-010	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					

18-Jul-2024

HOJA : 5

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE LAVABO DE PORCELANA	PZA	30.0000	\$ 262.12	(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)	\$ 7,863.60
12) OC01-018-015	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE INODORO	PZA	38.0000	\$ 576.67	(SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)	\$ 21,913.46
13) OC01-018-020	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE MANGUERA CÓFLEX	PZA	68.0000	\$ 251.64	(SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)	\$ 17,111.52
14) OC01-018-025	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE LLAVE ESCUADRA	PZA	68.0000	\$ 251.64	(SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)	\$ 17,111.52

18-Jul-2024

HOJA : 6

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
15) OC01-018-030	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA	30.0000	\$ 251.64	(SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)	\$ 7,549.20
16) OC01-018-035	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE MINGITORIO	PZA	6.0000	\$ 387.94	(SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)	\$ 2,327.64
TOTAL PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$ 388,252.73

PA02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

17) OC02-041-005 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO 0 EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE,

18-Jul-2024

HOJA : 7

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	NMX-155-ONNCE-2004, NMX-C-083-ONNCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. EN CIMENTACIÓN. ZAPATAS, CONTRA TRABES, TRABES DE LIGA, Y DADOS. F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM	M3	3.0000	\$ 3,430.08	(SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N.)	\$ 10,290.24
18) OC02-095-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'y=5000 KG/CM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL 6-6/6-6 COMO REFUERZO EN CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSA.	M2	180.0000	\$ 54.05	(SON: CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)	\$ 9,729.00
19) OC02-015-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'y=5000 KG/CM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	70.0000	\$ 257.11	(SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.)	\$ 17,997.70
					TOTAL CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$ 38,016.94
PA04	ALBAÑILERIA					
20) OC04-095-007	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ACABADO RUGOSO	M2	200.0000	\$ 322.07	(SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 07/100 M.N.)	\$ 64,414.00
21) OC04-200-010	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS					

18-Jul-2024

HOJA : 9

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2	150.0000	\$ 57.65	(SON: CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)	\$ 8,647.50
22) OC01-018-040	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE PLACAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE TIPO PREFABRICADAS TIPO CORCHO	M2	2,300.0000	\$ 31.72	(SON: TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)	\$ 72,956.00
23) OC04-130-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ADECUACIONES Y RESANES GENERALES AL ÁREA CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:9 CON ESPESOR DE 1-4 CM (SEGÚN SE REQUIERA). SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO.	M2	2,300.0000	\$ 225.26	(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)	\$ 541,098.00
24) OC04-141-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE,					

18-Jul-2024

HOJA : 10

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR LA SUPERFICIE.	M2	900.0000	\$ 59.23	(SON: CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.)	\$ 53,307.00
25) OC04-145-015	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE,					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.	M2	2,300.0000	\$ 165.94	(SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)	\$ 381,662.00
26) OC01-085-018	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA	M3	45.0000	\$ 620.54	(SON: SEISCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.)	\$ 27,924.30
TOTAL ALBAÑILERIA						\$ 1,150,008.80

PA05 ACABADOS

27) OC05-030-005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA,

18-Jul-2024

HOJA : 12

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	1,200.0000	\$ 668.47	(SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)	\$ 802,164.00
28) OC05-053-010	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	600.0000	\$ 169.84	(SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)	\$ 101,904.00
29) OC05-060-005	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,					

18-Jul-2024

HOJA : 13

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26	M2	350.0000	\$ 167.19	(SON: CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)	\$ 58,516.50
30) 0C05-125-245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.	M2	1,200.0000	\$ 950.88	(SON: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N.)	\$ 1,141,056.00
31) 0C05-210-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,					

18-Jul-2024

HOJA : 14

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTIA BEIGE MARCA DALTILE O SIMILAR, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.	M	500.0000	\$ 120.84	(SON: CIENTO TRES PESOS 84/100 M.N.)	\$ 51,920.00
32) 0C05-250-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN MUROS EXTERIORES, APLANADOS CON MEZCLA Y/O CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS	M2	4,206.8600	\$ 120.72	(SON: CIENTO VEINTE PESOS 72/100 M.N.)	\$ 507,852.14

18-Jul-2024

HOJA : 15

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
33) 0C05-250-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACION DE DOS CAPAS COMO MINIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO	M2	2,285.7100	\$	127.41 (SON: CIENTO VEINTISIETE PESOS 41/100 M.N.)	\$ 291,222.31
34) 0C05-250-035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACION DE DOS CAPAS COMO MINIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICA	M2	500.0000	\$	129.59 (SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$ 64,795.00
35) 0C05-250-049	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA					

18-Jul-2024

HOJA : 16

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN FALSO PLAFON DE TABLARÓCA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS	M2	1,800.0000	\$ 126.04	(SON: CIENTO VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$ 226,872.00
36) OC05-335-010	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGUN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE					

18-Jul-2024

HOJA : 17

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	100.0000	\$ 625.68	(SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N.)	\$ 62,568.00
37) 0C05-335-025	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).	PZA	25.0000	\$ 1,167.61	(SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)	\$ 29,190.25
38) 0C05-352-005	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIOTRANSARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS					

18-Jul-2024

HOJA : 18

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRAANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	70.0000	\$ 346.84	(SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)	\$ 24,278.80
				TOTAL ACABADOS		\$ 3,362,339.00

PA07 ALUMINIO

39) 0C07-060-005 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508, 5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES,

18-Jul-2024

HOJA : 19

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. VENTANAS CON PUERTAS 1.20x2.50	PZA	20.0000	\$ 9,029.07	(SON: NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N.)	\$ 180,581.40
40) 0C07-070-005	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE> CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS VENTANAS CON PUERTAS 2.91x2.60 m	PZA	25.0000	\$ 22,552.42	(SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.)	\$ 563,810.50
41) 0C07-070-005	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES MEDIDAS	PZA	200.0000	\$ 681.90	(SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)	\$ 136,380.00
				TOTAL ALUMINIO		\$ 880,771.90

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
PA11 URBANIZACIÓN						
42) OC11-115-005	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C= 250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM CON VARILLA DE 3/8", FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	250.0000	\$ 1,190.93	(SON: UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 93/100 M.N.)	\$ 297,732.50
TOTAL URBANIZACIÓN						\$ 297,732.50

PA20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT

43) EL20-080-015 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON
 CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE,
 POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW
 HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R. Ó SIMILAR	PZA	250.0000	\$ 871.84	(SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)	\$ 217,960.00
44) EL20-080-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R.Ó SIMILAR	PZA	100.0000	\$ 786.37	(SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)	\$ 78,637.00
45) EL20-080-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 250 V.C.A., NEMA 6-15R. 0 SIMILAR	PZA	150.0000	\$ 810.67	(SON: OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.)	\$ 121,600.50
46) EL20-081-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIAMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA	450.0000	\$ 124.97	(SON: CIENTO VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N.)	\$ 56,236.50
47) EL21-015-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	350.0000	\$ 40.47	(SON: CUARENTA PESOS 47/100 M.N.)	\$ 14,164.50

18-Jul-2024

HOJA : 24

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
48) EL21-015-151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE CÓBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M	150.0000	\$ 17.33	(SON: DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.)	\$ 2,599.50
49) EL22-009-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO INCLUYE: DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 12 DERIVADOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225 AMPS., (SIN MEDICIÓN)	PZA	1.0000	\$ 60,684.97	(SON: SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)	\$ 60,684.97
50) EL22-012-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 1 X 40 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA	3.0000	\$ 355.03	(SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$ 1,065.09
51) EL22-012-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 1 X 50 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA	4.0000	\$ 355.03	(SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$ 1,420.12
52) EL22-012-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 1 X 70 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA	5.0000	\$ 818.04	(SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N.)	\$ 4,090.20

18-Jul-2024

HOJA : 26

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
53) EL22-002-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTACULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.	PZA	10.0000	\$ 9,167.84	(SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)	\$ 91,678.40
54) EL22-010-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	50.0000	\$ 355.03	(SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$ 17,751.50
55) EL22-010-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE					

18-Jul-2024

HOJA : 27

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	35.0000	\$ 355.03	(SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$ 12,426.05
56) EL22-010-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	25.0000	\$ 1,160.48	(SON: UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 48/100 M.N.)	\$ 29,012.00
57) EL22-010-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	10.0000	\$ 2,632.97	(SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.)	\$ 26,329.70
58) EL22-010-178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL					

18-Jul-2024

HOJA : 28

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 3 X 100AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	5.0000	\$ 4,256.71	(SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)	\$ 21,283.55
					TOTAL TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$ 756,939.58
PA24	CANALIZACION ESPECIAL ILUM.					
59) EL24-060-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA RECEPTACULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA	150.0000	\$ 135.91	(SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)	\$ 20,386.50
60) EL24-060-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					

18-Jul-2024

HOJA : 29

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA RECEPTACULO TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, DUPLEX.	PZA	150.0000	\$ 177.30	(SON: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)	\$ 26,595.00
61) EL24-060-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA APAGADOR DE 1 VENTANA	PZA	50.0000	\$ 111.88	(SON: CIENTO ONCE PESOS 88/100 M.N.)	\$ 5,594.00
62) EL24-060-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA APAGADOR DE 2 VENTANA	PZA	250.0000	\$ 111.88	(SON: CIENTO ONCE PESOS 88/100 M.N.)	\$ 27,970.00

18-Jul-2024

HOJA : 30

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
63) EL24-085-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MODELO MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.	PZA	60.0000	\$ 1,416.90	(SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 M.N.)	\$ 85,014.00
64) EL24-085-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODELO MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.	PZA	350.0000	\$ 1,343.52	(SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)	\$ 470,232.00
65) EL24-085-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA,					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE< CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLEDR65MVB MARCA TECNOLITE O SIMILAR	PZA	45.0000	\$ 416.76	(SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.)	\$ 18,754.20
TOTAL CANALIZACION ESPECIAL ILUM.						\$ 654,545.70
PA31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						
66) OC31-020-025	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE< CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.	M2	200.0000	\$ 117.98	(SON: CIENTO DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.)	\$ 23,596.00
67) OC31-040-005	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.	PZA	410.0000	\$	129.33 (SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N.)	\$ 53,025.30
68) OC31-140-030	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS EN MUROS Y PISOS	PZA	400.0000	\$	78.65 (SON: SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)	\$ 31,460.00
69) OC31-140-035	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. DE DE APAGADOR SENCILLO	PZA	150.0000	\$	52.42 (SON: CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.)	\$ 7,863.00

18-Jul-2024

HOJA : 33

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
70) OC31-057-006	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA	35.0000	\$ 234.18	(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)	\$ 8,196.30
71) OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	0.0000	\$ 0.00	(SON: CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ 0.00
TOTAL MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$ 124,140.60
PA06 ALUMBRADO EXTERIOR						
72) EL24-082-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE POSTE CON LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO LED DE 200 W SUBURBANA LUZ BLANCA CON FOTO CELDA INCLUIDA, CON CABLEADO ELECTRICO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	8.0000	\$ 17,829.06	(SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N.)	\$ 142,632.48

18-Jul-2024

HOJA : 34

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
73) EL24-085-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE< CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO IV MOD 24LTLED3140V65B, 24 W, 127 V, LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR	PZA	50.0000	\$ 855.77	(SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.)	\$ 42,788.50
TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR						\$ 185,420.98

PA04 HERRERIA

74) OC06-005-020 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,

18-Jul-2024

HOJA : 35

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES	KG	500.0000	\$ 126.42	(SON: CIENTO VEINTISEIS PESOS 42/100 M.N.)	\$ 63,210.00
75) 0C06-005-025	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN REJA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 16 AL 18	KG	2,500.0000	\$ 141.85	(SON: CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)	\$ 354,625.00
76) 0C06-010-005	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SISTEMA DE PROTECCION A BARRA PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE REFUERZO CADA 2 METROS PARA SUJETAR EL ALAMBRE SOBRE BARRA PERIMETRAL	ML	50.0000	\$ 1,042.03	(SON: UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)	\$ 52,101.50

18-Jul-2024

HOJA : 36

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
-----------	-------------	----------	----------	-----------------	----------------------------	---------

TOTAL HERRERIA \$ 469,936.50

PA09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

77) 0C09-005-020	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PA:OS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGUN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M., BARNIZ, ZONA TROPICAL	PZA	30.0000	\$	9,125.20 (SON: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$	273,756.00
78) 0C05-255-045	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS						

18-Jul-2024

HOJA : 37

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO.	M	380.0000	\$ 64.67	(SON: SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)	\$ 24,574.60
79) OC05-255-050	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO.	M2	120.0000	\$ 184.32	(SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)	\$ 22,118.40
80) OC05-255-062	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA DE 5.00 M.	PZA	15.0000	\$ 941.93	(SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)	\$ 14,128.95
81) 0C05-255-090	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL ANTICORROSIVO, EN ESCALERA MARINA.	M	30.0000	\$ 97.05	(SON: NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)	\$ 2,911.50
82) 0C05-255-100	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS,					

18-Jul-2024

HOJA : 39

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL ANTICORROSIVO, EN GABINETES CONTRA INCENDIO.	PZA	6.0000	\$ 968.71	(SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.)	\$ 5,812.26
83) 0C05-265-045	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EN PISOS DE CONCRETO.	M2	300.0000	\$ 233.75	(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)	\$ 70,125.00
84) 0C05-265-060	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL					

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL COLOR AMARILLO TRÁNSITO. DELIMITANDO CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO DE 3.80 X 5.00 MTS. EN BATERÍA Y DE 3.00 X 5.50 EN CORDÓN, SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-13, N-COMP.6 Y N-COMP.7.	M2	180.0000	\$ 240.68	(SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N.)	\$ 43,322.40
TOTAL CARPINTERIA Y CERRAJERIA						\$ 456,749.11
PA16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
85) OC16-070-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. INODORO AHORRADOR DE AGUA.	PZA	38.0000	\$ 8,964.30	(SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)	\$ 340,643.40
86) OC16-070-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y					

18-Jul-2024

HOJA : 41

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA	6.0000	\$ 8,969.37	(SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)	\$ 53,816.22
87) OC16-080-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE FIJACION A LA MESETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR BLANCO	PZA	30.0000	\$ 3,556.62	(SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)	\$ 106,698.60
88) OC16-090-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS COFLES, LLAVE ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	30.0000	\$ 3,990.78	(SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.)	\$ 119,723.40
89) OC16-100-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	38.0000	\$ 1,159.75	(SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)	\$ 44,070.50
90) OC16-110-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					

18-Jul-2024

HOJA : 42

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	IMPORTE
	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. PORTA SANITAS	PZA	11.0000	\$ 1,068.65	(SON: UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)	\$ 11,755.15
					TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 676,707.27
					SUBTOTAL	\$ 9,441,561.61
					16.00% DE I.V.A	\$ 1,510,649.86
					TOTAL PRESUPUESTO	\$ 10,952,211.47

(SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 47/100 M.N.)

18-Jul-2024

HOJA : 43

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
 PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2
 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4
 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
 REFERENTE A: PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA
 FECHA DE INICIO: 24 JULIO 2024 FECHA DE TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2024
 PLAZO: 65 DIAS NATURALES.

NUM CLAVE	DESCRIPCION	FTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----------	-------------	----------	----------	-----------------	---------

RESUMEN POR PARTIDAS

PA01	PRELIMINARES Y TERRACERIAS			\$	388,252.73
PA02	CIMENTACION Y ESTRUCTURA			\$	38,016.94
PA04	ALBAÑILERIA			\$	1,150,008.80
PA05	ACABADOS			\$	3,362,339.00
PA07	ALUMINIO			\$	880,771.90
PA11	URBANIZACIÓN			\$	297,732.50
PA20	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT			\$	756,939.58
PA24	CANALIZACION ESPECIAL ILUM.			\$	654,545.70
PA31	MANO DE OBRA UNICAMENTE			\$	124,140.60
PA06	ALUMBRADO EXTERIOR			\$	185,420.98
PA04	HERRERIA			\$	469,936.50
PA09	CARPINTERIA Y CERRAJERIA			\$	456,749.11
PA16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$	676,707.27
					=====
	SUBTOTAL			\$	9,441,561.61
	16.00% DE I.V.A			\$	1,510,649.86
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO			\$	10,952,211.47

SON: (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 47/100 M.N.)