

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.	M2.	1,153.0000	\$55.35	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)	\$63,818.55
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO.	M2.	226.0000	\$64.19	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$14,506.94

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$78,325.49
Acumulado: \$78,325.49

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	210.0000	\$30.88	(* TREINTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$6,484.80
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	580.0000	\$41.17	(* CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. *)	\$23,878.60
OC01-015-250	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEA	M2	1,450.0000	\$49.41	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. *)	\$71,644.50
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$78,325.49
Monto esta hoja: \$180,333.39
Acumulado: \$180,333.39

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3.	100.0000	\$513.22	(* QUINIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. *)	\$51,322.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	1,000.0000	\$7.91	(* SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	\$7,910.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	35.0000	\$302.82	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 82/100 M.N. *)	\$10,598.70
OC01-018-016	INODORO	PZA.	25.0000	\$419.32	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	\$10,483.00
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	103.0000	\$41.94	(* CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)	\$4,319.82
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	103.0000	\$41.94	(* CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)	\$4,319.82

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$180,333.39
Monto esta hoja: \$88,953.34
Acumulado: \$269,286.73

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024
DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	35.0000	\$52.41	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100	\$1,834.35
					M.N. *)	
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	8.0000	\$419.32	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	\$3,354.56
	TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS					\$274,475.64
	PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$269,286.73
Monto esta hoja: \$5,188.91
Acumulado: \$274,475.64

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	100.0000	\$437.15	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)	\$43,715.00
TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$43,715.00
PARTIDA 04 ALBAÑILERIA						
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	296.0000	\$28.84	(* VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$8,536.64
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$274,475.64
Monto esta hoja: \$52,251.64
Acumulado: \$326,727.28

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	190.0000	\$193.82	(* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	\$36,825.80
OC04-141-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROPRIMER PARA PREPARAR LA SUPERFICIE.	M2	1,450.0000	\$65.42	(* SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. *)	\$94,859.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$326,727.28
Monto esta hoja: \$131,684.80
Acumulado: \$458,412.08

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA	M2.	1,450.0000	\$222.97	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N. *)	\$323,306.50

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$458,412.08
Monto esta hoja: \$454,991.30
Acumulado: \$781,718.58

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.					
	TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA					\$463,527.94
	PARTIDA 05 ACABADOS					
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$781,718.58
Monto esta hoja:
Acumulado: \$781,718.58

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-010-015	DE 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 19 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.	M2	45.0000	\$789.45	(* SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. *)	\$35,525.25
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$781,718.58
Monto esta hoja: \$35,525.25
Acumulado: \$817,243.83

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-030-005	GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1,153.0000	\$458.24	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$528,350.72

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$817,243.83
Monto esta hoja: \$528,350.72
Acumulado: \$1,345,594.55

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	520.0000	\$136.48	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	\$70,969.60
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,345,594.55
Monto esta hoja: \$599,320.32
Acumulado: \$1,416,564.15

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	M	1,050.0000	\$202.78 (* DOSCIENTOS DOS PESOS 78/100 M.N. *)		\$212,919.00
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,416,564.15
Monto esta hoja: \$212,919.00
Acumulado: \$1,629,483.15

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024
DOCUMENTO Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.	M2.	580.0000	\$880.50	(* OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N. *)	\$510,690.00
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O	M.	210.0000	\$230.25	(* DOSCIENTOS TREINTA PESOS	\$48,352.50

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,629,483.15
Monto esta hoja: \$559,042.50
Acumulado: \$2,188,525.65

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DAL TILE O SIMILAR,.., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.				25/100 M.N. *)	
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-025	EN MUROS EXTERIORES APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO, HASTA UNA ALTURA DE 15.00 M.	M2.	4,250.0000	\$91.22	(* NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$387,685.00
OC05-250-010	EN MUROS INTERIORES APLANADOS CON MEZCLA,	M2.	2,800.0000	\$82.94	(* OCHENTA Y DOS PESOS 94/100	\$232,232.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**Acumulado anterior: \$2,188,525.65
Monto esta hoja: \$619,917.00
Acumulado: \$2,808,442.65**

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024
DOCUMENTO Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO				M.N. *)	
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS	M2.	1,153.0000	\$82.94	(* OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. *)	\$95,629.82
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$2,808,442.65
Monto esta hoja: \$95,629.82
Acumulado: \$2,904,072.47

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	20.0000	\$499.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	\$9,993.60
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).	PZA.	5.0000	\$1,462.75	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$7,313.75
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SM.6).	PZA.	5.0000	\$2,088.17	(* DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$10,440.85
OC05-340-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA INTERIORES (CLAVE SP, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE 2 PLACAS DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO Y RIEL A BASE DE PERFILES					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$2,904,072.47
Monto esta hoja: \$27,748.20
Acumulado: \$2,931,820.67

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y SUJETO AL PLAFÓN POR MEDIO DE 2 O MAS TORNILLOS DE CABEZA PLANA Y TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE PLAFÓN). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLOR ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SP.2).	PZA.	20.0000	\$499.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	\$9,993.60
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SP.5).	PZA.	5.0000	\$1,462.75	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$7,313.75

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$2,931,820.67
Monto esta hoja: \$17,307.35
Acumulado: \$2,949,128.02

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SP.6).	PZA.	5.0000	\$2,088.17	(* DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$10,440.85
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	15.0000	\$449.85	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y	\$6,747.75

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**Acumulado anterior: \$2,949,128.02
Monto esta hoja: \$17,188.60
Acumulado: \$2,966,316.62**

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	
	TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS					\$2,184,598.04
	PARTIDA 07 ALUMINIO					
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$2,966,316.62
Monto esta hoja:
Acumulado: \$2,966,316.62

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-060-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	100.0000	\$2,759.67	(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	\$275,967.00
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$2,966,316.62
Monto esta hoja: \$275,967.00
Acumulado: \$3,242,283.62

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-070-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	100.0000	\$3,285.02	(* TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. *)	\$328,502.00
OC07-062-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000. INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$3,242,283.62
Monto esta hoja: \$328,502.00
Acumulado: \$3,570,785.62

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-062-001	FIJOS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	50.0000	\$2,528.26	(* DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N. *)	\$126,413.00
OCO7-062-002	PUERTA DE ALUMINIO AUTOMATIZADA DE 6.5 X 2.24 MTS.	PZA	1.0000	\$119,362.44	(* CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)	\$119,362.44

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$3,570,785.62
Monto esta hoja: \$245,775.44
Acumulado: \$3,816,561.06

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024
DOCUMENTO Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO						\$850,244.44
PARTIDA 11 URBANIZACION						
OC11-115-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM CON	M2	250.0000	\$990.57	(* NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 57/100 M.N. *)	\$247,642.50

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$3,816,561.06
Monto esta hoja: \$247,642.50
Acumulado: \$4,064,203.56

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS CON VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	TOTAL PARTIDA 11 URBANIZACION					\$247,642.50
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	300.0000	\$124.11	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N. *)	\$37,233.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,064,203.56
Monto esta hoja: \$37,233.00
Acumulado: \$4,101,436.56

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL20-005-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	200.0000	\$151.63	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. *)	\$30,326.00
EL20-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-015-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	50.0000	\$33.57	(* TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *)	\$1,678.50
EL20-015-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO,	JGO.	50.0000	\$39.82	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	\$1,991.00
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,101,436.56
Monto esta hoja: \$33,995.50
Acumulado: \$4,135,432.06

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-040-005	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA.	30.0000	\$68.51	(* SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$2,055.30
EL20-040-010	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA.	30.0000	\$71.01	(* SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. *)	\$2,130.30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-065-005	DE 75 X 75 MM.	PZA.	20.0000	\$56.00	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100	\$1,120.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,135,432.06
Monto esta hoja: \$5,305.60
Acumulado: \$4,140,737.66

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA.	20.0000	\$62.25	M.N. *) (* SESENTA Y DOS PESOS 25/100)	\$1,245.00
EL20-075-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO, RIMCO, RACO, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				M.N. *)	
EL20-075-005	DE 100X100 MM.	PZA.	20.0000	\$53.50	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100)	\$1,070.00
EL20-075-015	DE 120X120 MM.	PZA.	20.0000	\$56.00	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)	\$1,120.00
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO				M.N. *)	

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,140,737.66
Monto esta hoja: \$3,435.00
Acumulado: \$4,144,172.66

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR	PZA.	8.0000	\$248.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,987.04
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R.Ó SIMILAR	PZA.	8.0000	\$313.42	(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N. *)	\$2,507.36
EL20-080-025	CON CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., (ICFT), 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR	PZA.	8.0000	\$938.84	(* NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$7,510.72
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 250 V.C.A., NEMA 6-15R.Ó SIMILAR	PZA.	8.0000	\$688.68	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. *)	\$5,509.44
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,144,172.66
Monto esta hoja: \$17,514.56
Acumulado: \$4,161,687.22

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA.	370.0000	\$239.77	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	\$88,714.90
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA.	370.0000	\$241.71	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)	\$89,432.70
EL20-105-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO FOSFATIZADA, CON ACABADO DE PINTURA COLOR AZUL "279C", Y CON EXTREMOS PARA UNIÓN ATORNILLABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,161,687.22
Monto esta hoja: \$178,147.60
Acumulado: \$4,339,834.82

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-105-035	DE 15 X 15 X 61 CM., TRAMO RECTO.	PZA.	16.0000	\$425.29	(* CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N. *)	\$6,804.64
EL20-105-040	DE 15 X 15 X 152.4 CM., TRAMO RECTO.	PZA.	16.0000	\$612.91	(* SEISCIENTOS DOCE PESOS 91/100 M.N. *)	\$9,806.56
EL20-120- 000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-120-015	DE 15 X 15 CM.	PZA.	16.0000	\$262.67	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	\$4,202.72

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,339,834.82
Monto esta hoja: \$20,813.92
Acumulado: \$4,360,648.74

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL20-125- 000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-125-015	DE 15 X 15 CM.	PZA.	16.0000	\$362.75	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$5,804.00
EL20-130-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,360,648.74
Monto esta hoja: \$26,617.92
Acumulado: \$4,366,452.74

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL20-130-030	DE 15 X 15 CM. Y DE 90 GRADOS.	PZA.	16.0000	\$425.29	(* CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N. *)	\$6,804.64
EL20-140-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-140-020	DE 15 X 15 CM.	PZA.	16.0000	\$487.83	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. *)	\$7,805.28
EL20-167-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO CON TAPA EMBISAGRADA CHAPA DE 1/2 VUELTA EN LAMINA CAL.16 INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HUECO EN MURO, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,366,452.74
Monto esta hoja: \$14,609.92
Acumulado: \$4,381,062.66

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-167-004	DE 15 X 15 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA.	8.0000	\$592.65	(* QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$4,741.20
EL20-167-005	DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA	PZA.	8.0000	\$717.73	(* SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. *)	\$5,741.84
	TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					\$327,342.14
	PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES					
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,381,062.66
Monto esta hoja: \$10,483.04
Acumulado: \$4,391,545.70

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Fecha: 18/07/2024

Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024

Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIVEL.					
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	500.0000	\$40.20	(* CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$20,100.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	500.0000	\$41.58	(* CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)	\$20,790.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	500.0000	\$45.05	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *)	\$22,525.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	500.0000	\$31.97	(* TREINTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	\$15,985.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	500.0000	\$33.49	(* TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$16,745.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	500.0000	\$34.73	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *)	\$17,365.00
	TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES					\$113,510.00
	PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES					
EL22-001-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,391,545.70

Monto esta hoja: \$113,510.00

Acumulado: \$4,505,055.70

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-001-015	PARA 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A., CON ZAPATAS PRINCIPALES, HASTA 100 AMPS., DE 10,000 C.I.	PZA.	8.0000	\$4,175.39	(* CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$33,403.12
EL22-002-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.	PZA.	8.0000	\$29,615.01	(* VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS	\$236,920.08

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,505,055.70
Monto esta hoja: \$270,323.20
Acumulado: \$4,775,378.90

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Fecha: 18/07/2024

Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024

Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					QUINCE PESOS 01/100 M.N. *)	
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, PARA 250 AMPS.	PZA.	10.0000	\$4,300.47	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$43,004.70
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	80.0000	\$459.82	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	\$36,785.60
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	80.0000	\$459.82	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	\$36,785.60
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	50.0000	\$878.85	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	\$43,942.50

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,775,378.90

Monto esta hoja: \$160,518.40

Acumulado: \$4,935,897.30

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.0000	\$1,795.24	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)	\$17,952.40
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.0000	\$2,326.84	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N. *)	\$23,268.40
EL22-010-178	DE 3 X 150 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.0000	\$2,326.84	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N. *)	\$23,268.40
TOTAL PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES						\$495,330.80
PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.						
EL24-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO CON FORRO PARA INTEMPERIE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, FIJACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	100.0000	\$136.23	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS	\$13,623.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$4,935,897.30
Monto esta hoja: \$78,112.20
Acumulado: \$5,014,009.50

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					23/100 M.N. *)	
EL24-007-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, FIJACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-007-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	100.0000	\$143.10	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. *)	\$14,310.00
EL24-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$5,014,009.50
Monto esta hoja: \$14,310.00
Acumulado: \$5,028,319.50

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL24-010-005	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 9 MM. DE DIÁMETRO GALVANIZADO PARA CORDÓN DE USO RUDO.	PZA.	20.0000	\$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	\$3,627.60
EL24-010-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	20.0000	\$206.38	(* DOSCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	\$4,127.60
EL24-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-011-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	20.0000	\$231.41	(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)	\$4,628.20
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$5,028,319.50
Monto esta hoja: \$12,383.40
Acumulado: \$5,040,702.90

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-006	APAGADOR SENCILLO E2001BN MODUS BTCINO COLOR BLANCO.	PZA.	150.0000	\$219.91	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 91/100 M.N. *)	\$32,986.50
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO, . Ó SIMILAR	PZA.	200.0000	\$217.41	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. *)	\$43,482.00
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA.	200.0000	\$79.47	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100	\$15,894.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$5,040,702.90
Monto esta hoja: \$92,362.50
Acumulado: \$5,133,065.40

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, DUPLEX.	PZA.	50.0000	\$91.98	(* NOVENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. *)	\$4,599.00
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	100.0000	\$73.21	(* SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. *)	\$7,321.00
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	75.0000	\$73.21	(* SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. *)	\$5,490.75
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	90.0000	\$73.21	(* SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. *)	\$6,588.90
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-070-015	DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. DE 60 X 122 CM. CON BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE	PZA.	300.0000	\$2,498.67	(* DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100	\$749,601.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$5,133,065.40
Monto esta hoja: \$773,600.65
Acumulado: \$5,906,666.05

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	POTENCIA Y DIFUSOR.				M.N. *)	
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MODELO MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.	PZA.	50.0000	\$1,935.82	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	\$96,791.00
EL24-085-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODELO MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.	PZA.	170.0000	\$1,935.82	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	\$329,089.40
EL24-085-016	LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON BASE E27, EN COLOR BLANCO, CON PANTALLA DE CRISTAL MOD YD-1200/B O SIMILAR CON FOCO LED 6500K, 800 LM	PZA.	50.0000	\$780.26	(* SETECIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 M.N. *)	\$39,013.00
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE:					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$5,906,666.05
Monto esta hoja: \$464,893.40
Acumulado: \$6,371,559.45

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-085-045	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO IV	PZA.	50.0000	\$1,935.82	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	\$96,791.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,371,559.45
Monto esta hoja: \$96,791.00
Acumulado: \$6,468,350.45

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MOD 24LTLED3140V65B, 24 W, 127 V, LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR				CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	
EL24-085-046	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO V MOD 48LTLED3280V65B, 48 W, 127 V, LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR	PZA.	50.0000	\$2,428.40	(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. *)	\$121,420.00
	TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.					\$1,589,383.95
	PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO					
IH30-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO FIBRAS Ó SIMILAR, ESPECIFICACIÓN VITROFORM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH30-005-015	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM. DE DIÁMETRO.	M.	175.0000	\$217.20	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M.N. *)	\$38,010.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,468,350.45
Monto esta hoja: \$159,430.00
Acumulado: \$6,627,780.45

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Fecha: 18/07/2024

Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024

Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IH30-005-020	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE DIÁMETRO.	M.	80.0000	\$244.73	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *)	\$19,578.40
IH30-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO, CAL. 32 PARA TUBO FORRADO CON AISLAMIENTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, FIJACIÓN, FLEJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGO DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. (LISA MARCA REYNOLDS Ó SIMILAR).					
IH30-010-015	DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO (ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 25 MM.)	PZA.	175.0000	\$224.40	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. *)	\$39,270.00
IH30-010-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO (ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 25 MM.)	PZA.	80.0000	\$268.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$21,454.40
	TOTAL PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO					\$118,312.80
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,627,780.45

Monto esta hoja: \$80,302.80

Acumulado: \$6,708,083.25

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024
DOCUMENTO Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.	M2.	350.0000	\$62.90 (* SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)		\$22,015.00
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,708,083.25
Monto esta hoja: \$22,015.00
Acumulado: \$6,730,098.25

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

DOCUMENTO
Anexo 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.	PZA.	300.0000	\$83.86	(* OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	\$25,158.00
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJOS, ANTEPECHOS	PZA	44.0000	\$167.73	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	\$7,380.12
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MUROS Y PISOS	PZA	200.0000	\$20.97	(* VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)	\$4,194.00
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	200.0000	\$20.97	(* VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)	\$4,194.00
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	M.	200.0000	\$25.16	(* VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N. *)	\$5,032.00
OC31-058-000	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA,					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,730,098.25
Monto esta hoja: \$45,958.12
Acumulado: \$6,776,056.37

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA.	75.0000	\$524.16	(* QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	\$39,312.00
OC31-057-007	BAFLE DE EMPOTRAR, SOPORTES	PZA.	50.0000	\$628.99	(* SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$31,449.50
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	1,400.0000	\$15.79	(* QUINCE PESOS 79/100 M.N. *)	\$22,106.00
	TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$160,840.62
	PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,776,056.37
Monto esta hoja: \$92,867.50
Acumulado: \$6,868,923.87

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	25.0000	\$2,920.99	(* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	\$73,024.75
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	8.0000	\$8,969.09	(* OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. *)	\$71,752.72
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE FIJACION A LA MESETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$6,868,923.87
Monto esta hoja: \$144,777.47
Acumulado: \$7,013,701.34

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
 Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR BLANCO.	PZA.	35.0000	\$2,880.49	(* DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N. *)	\$100,817.15
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS COFLES, LLAVE ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	35.0000	\$3,421.32	(* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 32/100 M.N. *)	\$119,746.20
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$7,013,701.34
Monto esta hoja: \$220,563.35
Acumulado: \$7,234,264.69

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024
Duración: 65 días naturales
Inicio Obra: 24/07/2024
Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	25.0000	\$1,720.03	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. *)	\$43,000.75
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	8.0000	\$1,591.82	(* UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. *)	\$12,734.56
	TOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					\$421,076.13
	TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN					\$7,290,000.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$7,234,264.69
Monto esta hoja: \$55,735.31
Acumulado: \$7,290,000.00

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

Lugar: Calle 55 Número 726, Merida, Yuc., Yucatán

Fecha: 18/07/2024

Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 24/07/2024

Fin Obra: 26/09/2024

**DOCUMENTO
Anexo 18**

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$7,290,000.00

IVA 16.00%

\$1,166,400.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$8,456,400.00

(* OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)