

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INICIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
001	<b>TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN</b>				
<b>#PARTIDA 01:</b>	<b>PRELIMINARES Y TERRACERÍA</b>				
OC01-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, OPCIONES DE TEXTO SEGÚN EL CASO, LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO, LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO, PARA EL LOGOSÍMBOLO Y DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL COLOR VERDE PANTONE 561 U, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON POLINES DE 10.02 X 10.02 CM. UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.05 X 10.02 CM. PUNTAL DEMADERA DE PINO DE 10.02 X 10.02 CM., UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR, TACÓN DE MADERA DE PINO DE 3.8 X 10.02 X 20.04 CM., DADO DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2 DE 40 X 50 X 50 CM. CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 25 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENOS, ACARREOS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. RETIRO DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC01-005-010	EN CUALQUIER CLASE DE OBRA EN PISO DE 1.83 X 1.22 M. (CLAVE LO.2). Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 29/100 M.N. **	PZA.	1.0000	\$ 1,331.29	\$ 1,331.29
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00



IQI. CARLOS GUSTAVO MANZANILLA VALLEJO  
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INCIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **	M2	58.0000	\$ 171.04 \$	9,920.32
OC01-015-130	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN PISO Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **	M2	96.0000	\$ 171.04 \$	16,419.84
OC01-015-166	DE ZOCLO DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 69/100 M.N. **	ML	64.0000	\$ 10.69 \$	684.16
OC01-015-135	DE MESETA DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO VITREO Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **	M2	30.0000	\$ 171.04 \$	5,131.20
OC01-015-136	DE FIRME DE CONCRETO DE 3 A 6 CM DE ESPESOR I Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	M2	84.0000	\$ 53.44 \$	4,488.96
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POREL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00 \$	0.00
OC01-018-005	DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON ACRILICO Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **	M2	84.0000	\$ 267.24 \$	22,448.16
OC01-018-010	DE LAVABO DE PORCELANA Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. **	PZA.	8.0000	\$ 224.49 \$	1,795.92
OC01-018-015	INODORO Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **	PZA.	10.0000	\$ 472.46 \$	4,724.60
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **	PZA.	30.0000	\$ 32.97 \$	989.10
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **	PZA.	30.0000	\$ 32.97 \$	989.10
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **	PZA.	8.0000	\$ 32.97 \$	263.76
OC01-018-035	MINGITORIO Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **	PZA.	4.0000	\$ 197.77 \$	791.08
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE:: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE		0.0000	\$ 0.00 \$	0.00



IQI. CARLOS GUSTAVO MANZANILLA VALLEJO  
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INCIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	PZA.	8.0000	\$ 352.75	\$ 2,822.00
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO. Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **	M3	320.0000	\$ 32.72	\$ 10,470.40
<b>Total de PRELIMINARES Y TERRACERÍA</b>				<b>\$</b>	<b>83,269.89</b>
<b>** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **</b>					
<b>#PARTIDA 04:</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC04-095-006	DE 6 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	m2	84.0000	\$ 265.63	\$ 22,312.92
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SUUTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO,		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INICIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-520-025	DE 1.50 X 0.60 M., PARA 4 LAVABOS OVALYN. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	PZA.	2.0000	\$ 2,197.63	\$ 4,395.26
<b>Total de ALBAÑILERIA</b>				<b>\$</b>	<b>26,708.18</b>
<b>** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. **</b>					

**#PARTIDA 05: ACABADOS**

OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO ENSU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC05-125-105	DE PORCELANICO RECTIFICADO DE 60 X 1.20 CM SAMPERI MATE 1A. ASENTADO CON ADHESIVO Ó SIMILAR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	M2	96.0000	\$ 858.58	\$ 82,423.68
OC05-125-110	DE PORCELANICO RECTIFICADO DE 60 X 1.20 CM SAMPERI MATE 1A. ASENTADO CON ADHESIVO Ó SIMILAR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	M2	24.0000	\$ 858.58	\$ 20,605.92
OC05-125-000.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓNEN MURO RECUBIRMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INICIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-125-105.	DE PORCELANICO RECTIFICADO DE 60 X 1.20 CM SAMPERI MATE 1A. ASENTADO CON ADHESIVO O SIMILAR. Precio unitario: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	M2	72.0000	\$ 948.38	\$ 68,283.36
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COLOR BLANCO Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	M2	310.0000	\$ 174.21	\$ 54,005.10
OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC05-255-005	EN TUBO CONDUCTOR ELECTRICO. COLOR BLANCO Precio unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **	ML	24.0000	\$ 88.89	\$ 2,133.36
OC05-255-010	PERFIL DE ALUMINIO DE ESPEJO Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 298.98	\$ 597.96
OC05-255-015	EN PUERTA DE TAMBOR DE 0.70 X 0.90 COLOR BLANCO Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 921.64	\$ 1,843.28

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INICIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**Total de ACABADOS** \$ **229,892.66**  
\*\* DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. \*\*

**#PARTIDA 07: CANCELERIA ALUMINIO**

OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIOUNITARIO PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC07-060-005	CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON ACRILICO COLOR BLANCO. CON PASADORES PARA MANTENER CERRADA LA PUERTA ABATIBLE  Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 31/100 M.N. **	M2	118.0000	\$ 3,225.31	\$ 380,586.58

**Total de CANCELERIA ALUMINIO** \$ **380,586.58**  
\*\* TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. \*\*

**#PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**

OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA Precio unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	PZA.	10.0000	\$ 7,879.59	\$ 78,795.90
OC16-070-000.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INICIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA Precio unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 62/100 M.N. **	PZA.	4.0000	\$ 9,219.62	\$ 36,878.48
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE FIJACION A LA MESETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR BLANCO. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N. **	PZA.	8.0000	\$ 3,329.51	\$ 26,636.08
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS COFLES, LLAVE ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	8.0000	\$ 3,635.72	\$ 29,085.76
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	10.0000	\$ 1,168.45	\$ 11,684.50
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO  
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
INCIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PRESUPUESTO ESCUELA DE ENFERMERIA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	4.0000	\$ 1,041.96	\$ 4,167.84
	Precio unitario: ** UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **				
	<b>Total de MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>			<b>\$</b>	<b>187,248.56</b>
	<b>** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **</b>				
<b>#PARTIDA 23:</b>	<b>CONDULETS</b>				
OC23-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE LINEAL DE LED LUMINARIA PARA INTERIOR LUZ NEUTRA DE 35 W. 290 LUMENES IRC 90 BLANCA		0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC23-080-005	GABINETE COLGANTE DE LED	PZA	8.0000	\$ 846.27	\$ 6,770.16
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **				
	<b>Total de CONDULETS</b>			<b>\$</b>	<b>6,770.16</b>
	<b>** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N. **</b>				
	<b>Total de TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN</b>			<b>\$</b>	<b>914,476.03</b>
	<b>** NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **</b>				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			<b>\$</b>	<b>914,476.03</b>
	<b>** NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **</b>				
				<b>16% IVA \$</b>	<b>146,316.16</b>
				<b>Total \$</b>	<b>1'060,792.19</b>
	<b>** UN MILLON SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. **</b>				