

Anexo 11


Catálogo de Conceptos.

En este apartado se integrará el catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, de cada uno de los conceptos propuestos por el licitante.

Numeral II.12.11 de la Convocatoria.

UX

> X



Objeto: REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 49 EN SAIN ALTO, ZACATECAS

Ubicación: Calle 18 de Julio s/n. Sain Alto, Zacatecas, C.P. 99130

Taller Habitat S de RL de CV

ANEXO 11

Invitación a Cuando Menos	IO-50-GYR-050GYR081-N-19-2023
------------------------------	-------------------------------

Fecha:	14/09/2023 12:00:00 a. m.
--------	---------------------------

Plazo de ejecución:	67 Días naturales.
---------------------	--------------------

Página: 4 de 14

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NUMERO	
OC02-035-100.	GRAPAS TIPO EN DALA DE DESPLANTE SEGÚN DISEÑO EN PLANO DE HASTA 0.50M DE DESARROLLO, INCLUYE BARRENACIÓN SEÑALADA EN PLANO	PZA	120.00	CIENTO QUINCE PESOS 98/100 MXN	\$115.98	\$13,917.60
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'y=4200 KG/CM2.) EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTU						
OC02-040-000	CONCRETO ESTRUCTURAL HECHO EN OBRA CLASE I (CON PESO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCCE, NMX-155-ONNCCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCCE-2002) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$84,292.69
OC02-040-005	EN CIMENTACIÓN, ZAPATAS, CONTRA TRABES, TRABES DE LIGA Y DADOS F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.	M3.	1.50	TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN	\$3,084.56	\$4,626.84
OC02-040-008	CONCRETO DE CEMENTO-ARENA FLUIDO PROP. 1:6 MEZCLADO CON ADITIVO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METÁLICO CON UNA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN DE 100 KG/CM2 COMO MÍNIMO.	M3	20.00	DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 70/100 MXN	\$2,602.70	\$52,054.00
IMPORTE DE CONCRETO ESTRUCTURAL HECHO EN OBRA CLASE I (CON PESO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3) INCLU						
OC02-055-000	BOLEO DE PIEDRA Y ARENA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO Y COLADO POR MEDIOS MANUALES, SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PETREO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$55,680.84
OC02-055-015	EN CIMENTACIÓN, DE PIEDRA-ARENA DE LA REGIÓN.	M3.	2.80	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN	\$1,467.60	\$4,109.28
IMPORTE DE BOLEO DE PIEDRA Y ARENA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO Y COLADO POR MEDIOS MANUALES, SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PETREO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
IMPORTE DE 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						
04 ALBANILERIA						
OC04-005-000	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					\$4,109.28
OC04-005-035	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.	M.	14.00	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN	\$395.91	\$5,542.74
OC04-005-046	DE 15 X 35 CM. DE SECCIÓN EN FORMA TRAPEZOIDAL, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL N° 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA APARENTE, CON 3 ESQUINAS ACHAFLANADAS Y UN GOTERÓN FABRICADOS CON TUINO DE 3/4"	M.	7.00	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 MXN	\$665.62	\$4,659.34

\$10,202.08

00000443

4

Concursante: Taller Habitat S de RL de CV

Arq. José Octavio Arellano Cervantes

Importe Parcial de esta Hoja

Importe Acumulado:

005

~~54-702 725~~

CATALOGO DE CONCEPTOS							\$1,792,725.45
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO		
OC04-010-030	DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 2 A R. Y ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	M.	2.00	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 MXN	\$377.28	\$754.56	
OC04-010-035	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A R. Y ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	M.	7.00	CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 MXN	\$404.94	\$2,834.58	
OC04-010-056	DE 15 X 35 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A R. Y ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA APARENTE, CON 3 ESQUINAS ACHAFLANADAS FABRICADAS CON TUINO DE 3/4"	M.	5.00	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MXN	\$674.09	\$3,370.45	
IMPORTE DE CASTILLO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO PO							\$6,959.59
OC04-020-000	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-020-060	EN UN HUECO DE TABIQUE PERFORADO DE 6 X 10 X 20 CM. CON UNA VARILLA DEL Nº 3 A R.	M.	4.00	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 MXN	\$136.26	\$545.04	
IMPORTE DE CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DI							\$545.04
OC04-025-000	CASTILLO PARA PROLONGACIÓN ENTRE CADENA DE REMATE Y LOSA, CON CIMBRA COMÚN EN LAS CUATRO CARAS, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-025-005	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A R. Y ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	M.	1.20	CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 MXN	\$404.94	\$485.93	
IMPORTE DE CASTILLO PARA PROLONGACIÓN ENTRE CADENA DE REMATE Y LOSA, CON CIMBRA COMÚN EN LAS CUAT							\$485.93
OC04-030-000	ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-030-005	A BASE DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y DOS VARILLAS DEL Nº 2.5 EN FORMA DE "v" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".	PZA.	5.00	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 97/100 MXN	\$375.97	\$1,879.85	
IMPORTE DE ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS							\$1,879.85
OC04-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIÁMETROS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEPARADORES, CALZAS, ELEVACIONES, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO DEL #18, HABILITADO DEL ACERO, GANCHOS, TRASLAPES, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-040-005	DE F'S=2000 KG/CM2, PARA CADENAS Y CASTILLOS	TON.	0.05	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 87/100 MXN	\$45,910.87	\$2,295.54	
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIÁMETROS, INCLUYE: CARGO DIR							\$2,295.54
						\$0.00	
						\$1,792,725.45	

Concursante: Taller Habitat S de RL de CV

Arq. José Octavio Arellano Cervantes

Importe Parcial de esta Hoja

Importe Acumulado :

Taller Habitat S de RL de CV

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
OC04-077-005	DE METAL DESPLIEGADO DE 0.700 KG/CM2. COMO REFUERZO PARA APLANADOS CON TAQUETES Y TORNILLOS A CADA 40 X 40 CM.	M2.	3.50	NOVENTAY SIETE PESOS 56/100 MXN	\$97.56	\$341.46
IMPORTE DE METAL DESPLIEGADO Y TORNILLOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIA						\$341.46

IMPORTE DE MATERIAL DE ACERO Y TIPO DE CEMENTO PARA EL CARGO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENE				
OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, PRUEBAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.			
OC04-085-010	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	M2.	14.85 DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 79/100 MXN	\$218.79
IMPORTE DE PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENE				
OC04-090-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.			
OC04-090-010	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 47/100 MXN	\$388.47
OC04-090-035	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-050	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-070	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-090	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-110	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-130	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-150	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-170	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-190	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-210	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-230	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-250	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-270	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-290	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-310	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-330	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-350	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-370	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-390	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-410	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-430	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-450	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-470	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-490	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-510	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-530	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-550	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-570	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-590	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-610	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-630	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-650	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-670	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-690	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2.	1.20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	\$459.46
IMPORTE DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCC-2004, NMX-C-083-ONNCC-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-090-710	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OC04-100-000	ELABORACION Y COLOCACION DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y RECTIFICACION DE NIVELES, MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADOS, AMARRRES, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	104.36	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 MXN	\$48,133.96
OC04-100-035	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2	214.50	SEISCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 MXN	\$135,272.28
OC04-100-042	DE 15 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO RUGOSO.	M2			\$183,406.24

OC04-104-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PARA PISOS, MUROS, COLUMNAS, TRABES DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	LT.	15.00	NOVENTA Y UN PESOS 10/100 MXN	\$91.10
OC04-104-010	ACELERANTE LÍQUIDO DE FRAGUADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES	LT.	15.00	NOVENTA Y UN PESOS 33/100 MXN	\$91.33
OC04-104-012	CURACRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES	KG.	5.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 MXN	\$298.55
OC04-104-025	RELLENO EMBECCO PARA UNIR ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE PICADO DE LAS SUPERFICIES				\$1,432.75

Concursante: Taller Habitat S de RL de CV	Arq. Jose Octavio Arellano Cervantes	Importe Parcial de esta Hoja	\$0.00
		Importe Acumulado :	\$1,792,733.15



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Objeto: REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 49 EN SAIN ALTO, ZACATECAS

Taller Habitat S de RL de CV

Taller Habitat S de RL de CV

Invitación a Cuando Menos Tres Personas:	IO-50-GYR-050GYR081-N-19-2023
Fecha:	14/09/2023 12:00:00 a. m.
Plazo de ejecución:	67 Días naturales.
Página:	8 de 14

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
				\$1,792,725.45	

0000044

7

Arg. José Octavio Arellano Cervantes	Importe Acumulado :
	Importe Parcial de esta Hoja





Ubicación: Calle 18 de Julio s/n, Sain Alto, Zacatecas, C.P. 99130

Taller Habitat S de RL de CV

ANEXO 11

Invitación a Cuando Menos Tres Personas:	IO-50-GYR-050GYR081-N-19-2023
Fecha:	14/09/2023 12:00:00 a. m.
Plazo de ejecución:	67 Dias naturales.
Página:	11 de 14

Fecha:	14/09/2023 12:00:00 a. m.
--------	---------------------------

Plazo de ejecución:	67 Días naturales.
---------------------	--------------------

Página:	11 de 14
---------	----------

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NUMERO	
OC05-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	5.00	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 MXN	\$230.27	\$1,151.35
OC05-080-005	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.					\$1,151.35
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y AL						\$1,151.35
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	6.00	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 MXN	\$573.56	\$3,441.36
OC05-085-026	EN MUROS DE AZULEJO DE 30 X 45 CM AJAURELLE NAPLES IVORY MCA INTERCERAMIC					\$3,441.36
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CA						\$3,441.36
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20.00	UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 33/100 MXN	\$1,132.33	\$22,646.60
OC05-125-012	DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE EN CASA DE MÁQUINAS					\$22,646.60
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL						\$22,646.60
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS, PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M.	5.00	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 59/100 MXN	\$215.59	\$1,077.95
OC05-210-005	DE 10 CM DE PERALTE X LONG. VARIABLE Y ESPESOR DE 2.00 CM MS, GRANO DE MÁRMOL 1 A 4 SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5. Y JUNTEO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO.					\$1,077.95
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATE						\$1,077.95
OC05-220-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO ASENTADO CON ADHESIVO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, DOBLECES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,077.95

Concursante: Taller Habitat S de RL de CV

Aro. José Osclavio Arellano Cervantes	Importe Parcial de esta Hoja	\$0.00
	Importe Acumulado :	\$1,792,745.45

Importe Acumulado :

Arq. José Octavio Arellano Cervantes



Objeto: REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 49 EN SAIN ALTO, ZACATECAS

Ubicación: Calle 18 de Julio s/n, Sain Alto, Zacatecas, C.P. 99130

Taller Habitat S de RL de CV

ANEXO 11

Invitación a Cuando Menos Tres Personas:	IO-50-GYR-050GYR081-N-19-2023
Fecha:	14/09/2023 12:00:00 a. m.
Plazo de ejecución:	67 Días naturales.
Página:	12 de 14

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NUMERO	
OC05-220-010	DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR.	M.	10.00	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 MXN	\$159.76	\$1,597.60

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINILICO ASENTADO CON ADHESIVO, INCLUYE; CARGO DIRECTO P
QC05-250-000

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN
Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.
--------------	--------------------------------

OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.
--------------	---

IMPORTE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUIDO IMPORTE DE 05 ACABADOS

	06 HERRERIA
--	-------------

OC06-005-0000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXIGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA EQUIPO.
---------------	--

OC06-005-007	BARANDAL DE HERRERIA DE APROXIMADAMENTE 2.20 M DE ALTURA, A BASE DE GALLETA R-300 CALIBRE 18, SECCIONES VERTICALES ESPACIADAS A CADA 12CM APROXIMADAMENTE Y ENSAMBLADO	M2	180.00	DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 MXN	\$2,561.98	\$461,156.40
--------------	--	----	--------	--	------------	--------------

OC06-005-007.	PUERTA DE HERRERIA DE APROXIMADAMENTE 2.20 M DE ALTURA, A BASE DE GALLETA R-300 CALIBRE 18, SECCIONES VERTICALES ESPACIADAS A CADA 12C M APROXIMADAMENTE Y ENSAMBLADO CON R-300 CAL. 18, INCLUYE POSTE DE REFUERZO ANCLADO O AHOGADO DE PTR 4" CAL. 18, INCLUYE PINTURA ESMALTE COLOR VERDE, SIMILAR A LA EXISTENTE, DE MARCA Y CALIDAD QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, BISAGRAS Y PASADORES DE CERRADURA PARA CANDADO	M2	2.20	DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 MXN	\$2,561.98	\$5,636.36
---------------	--	----	------	--	------------	------------

IMPORTE DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO
IMPORTE DE 06 HERRERÍA

07 ALUMINIO

QC07-070-005	CANCLERIA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR, EN ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIDAD DE 4.0 M. DE LARGO POR 2.20 M hasta 2.70. DE ALTO, CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PUERTA MARCA BRUKEN O SIMILAR, CON UN RIEL DE 3 MM DE ESPESOR, CUBIERTA DE NYLON DE ALTA DENSIDAD, CORRIENTE DIRECTA CON UN CONSUMO DE 30 A 60 WATTS, CARRETIILLAS EN ACERO DE CON DOBLE BALERO DE ALTA DURACION, CON AJUSTE DE ALTURA, VELOCIDAD DE APERTURA DE 7.6 CM/S A 83.6 CM/S, TAPAS LATERALES PARA EL RIEL GUIAS DE PISO DE ACERO CON CUBIERTA DE PLASTICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS, HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, PUERTA AUTOMATICA DE DOS HOJAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTE, AJUSTE, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
--------------	---

Concursante: Taller Habitat S de RL de CV

Arg. José Octavio Arellano Cervantes

Importe Parcial de esta Hoja	
Importe Acumulado:	

\$1,792,725.45



Objeto: REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 49 EN SAIN ALTO, ZACATECAS

Ubicación: Calle 18 de Julio s/n, Sain Alto, Zacatecas, C.P. 99130
Taller Habitat S de RL de CV

ANEXO 11

Invitación a Cuando Menos Tres Personas:	IO-50-GYR-050GYR081-N-19-2023
Fecha:	14/09/2023 12:00:00 a. m.
Plazo de ejecución:	67 Días naturales.
Página:	14 de 14

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NUMERO	
OC31-080-000	LIMPIEZA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	300.00	NUEVE PESOS 80/100 MXN	\$9.80	\$2,940.00
OC31-080-005	DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN Y EXTERIORES	JOR	10.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 76/100 MXN	\$683.76	\$6,837.60
OC31-080-005.	LIMPIEZA.					\$9,777.60
IMPORTE DE LIMPIEZA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DES						
OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRANSPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-105-010	EN CARRETILLA, MEDIDO EN SITIO.Y A PARTIR DEL BANCO FIUADO POR EL INSTITUTO	M3/ES T	480.00	NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 MXN	\$97.92	\$47,001.60
IMPORTE DE SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRAS						
OC31-120-000	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-120-005	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA.	PZA.	100.00	TRECE PESOS 68/100 MXN	\$13.68	\$1,368.00
OC31-120-010	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS .	PZA.	150.00	VEINTINUEVE PESOS 39/100 MXN	\$29.39	\$4,408.50
OC31-120-015	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR TRES PERSONAS.	PZA.	10.00	CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 MXN	\$45.56	\$455.60
IMPORTE DE ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVE						
OC31-130-000	MANO DE OBRA ÚNICAMENTE, POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES AISLADAS Y DE DETALLES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.					\$6,232.10
OC31-130-005	PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE NO SEAN FÁCILMENTE CUANTIFICABLES CON CATEGORIA DE AYUDANTE	JOR/JP ERSO	20.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 76/100 MXN	\$683.76	\$13,675.20
IMPORTE DE MANO DE OBRA ÚNICAMENTE, POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES AISLADAS Y DE DETALLES. INCLUYE:						
IMPORTE DE 31 MANO DE OBRA ÚNICAMENTE						
IMPORTE DE REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 49 EN SAIN ALTO, ZACATECAS						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						
\$1,792,725.45						
IVA(16%)						
\$286,836.07						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA						
\$2,079,561.52						
(* DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 52/100 MXN *)						

00000453

Concursante: Taller Habitat S de RL de CV