

Anexo 19

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



325

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN. EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES					
DI	DETECCIÓN DE INCENDIO				
DI27	ARRANCADORES Y CONTROLES				
DI27-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO:, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
DI27-100-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO PAAMON PM-SMKW100 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 824.46	\$ 9,893.52
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO:, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	9,893.52
** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **					
Total de ARRANCADORES Y CONTROLES				\$	9,893.52
** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **					
Total de DETECCIÓN DE INCENDIO				\$	9,893.52
** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **					
EL	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
EL20	TUBO CONDUIT, ACCESORIOS Y CABLE				
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-005-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 1/2 DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **	ML	422.50	\$ 56.91	\$ 24,044.47
EL20-005-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 3/4 DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **	ML	560.00	\$ 65.34	\$ 36,590.40
EL20-005-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	255.00	\$ 94.10	\$ 23,995.50

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

00-01326¹

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total: ** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **						
EL20-005-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	135.00	\$ 158.00	\$	21,330.00
EL20-005-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 1/2 INCLYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. **	PZA	140.00	\$ 44.31	\$	6,203.40
EL20-005-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 3/4 INCLYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	186.00	\$ 51.69	\$	9,614.34
EL20-005-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 1" INCLYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	76.00	\$ 64.03	\$	4,866.28
EL20-005-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 2" INCLYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	20.00	\$ 86.48	\$	1,729.60
EL20-005-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	230.00	\$ 44.30	\$	10,189.00
EL20-005-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	186.00	\$ 51.75	\$	9,625.50
EL20-005-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **	PZA	85.00	\$ 62.21	\$	5,287.85
EL20-005-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	51.00	\$ 87.03	\$	4,438.53
EL20-005-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO LB DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** OCHO MIL DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	68.00	\$ 117.91	\$	8,017.88
EL20-005-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO C DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL SETENTA PESOS 13/100 M.N. **	PZA	43.00	\$ 117.91	\$	5,070.13
EL20-005-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO T DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	46.00	\$ 127.96	\$	5,886.16
EL20-005-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO LB DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N. **	PZA	106.00	\$ 131.21	\$	13,908.26
EL20-005-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO	PZA	46.00	\$ 131.21	\$	6,035.66

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CON TAPA TIPO C DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **					
EL20-005-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO T DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	46.00	\$ 153.75	\$	7,072.50
EL20-005-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE # 1/0 THHN CONDUMEX COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **	ML	105.00	\$ 245.92	\$	25,821.60
EL20-005-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE # 8 THW CONDUMEX COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 85/100 M.N. **	ML	885.00	\$ 49.41	\$	43,727.85
EL20-005-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE # 10 THW CONDUMEX COLOR ROJO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	ML	4,002.00	\$ 34.12	\$	136,548.24
EL20-005-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE # 12 THW CONDUMEX COLOR ROJO Y BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	ML	3,360.00	\$ 22.38	\$	75,196.80
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	485,199.95
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **					
	Total de TUBO CONDUIT, ACCESORIOS Y CABLE				\$	485,199.95
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **					
EL22	TABLEROS E INTERRUPTORES					
EL22-001-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-001-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO MODELO SQD127-208-240, TRIFASICO DE 4 HILOS 1 TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,670.21	\$	7,670.21
EL22-001-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO MODELO D12 BIFASICO DE 2 HILOS 1 TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T. Total: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,151.23	\$	4,151.23
EL22-001-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO 4P 60A QOD4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	4.00	\$ 1,599.77	\$	6,399.08

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N. **			\$	18,220.52
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL22-010-005	PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, P.U.O.T. Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 301.18	\$ 14,456.64
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **			\$	14,456.64
	Total de TABLEROS E INTERRUPTORES ** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. **			\$	32,677.16
EL24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-040-105	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR, CHASIS Y PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **	PZA	58.00	\$ 418.93	\$ 24,297.94
EL24-040-110	APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR, CHASIS Y PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	22.00	\$ 404.84	\$ 8,906.48
EL24-040-115	APAGADOR DE SENCILLO, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR,	PZA	2.00	\$ 392.99	\$ 785.98

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

329

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CHASIS Y PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.			\$	33,990.40
	** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **				
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-085-105	LAMPARA SLIM LINE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	102.00	\$ 1,905.34	\$ 194,344.68
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.			\$	194,344.68
	** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **				
EL24-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REACTOR :, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-100-005	SALIDA PARA LAMPARA DE CENTRO, INCLUYE: CABLE THW-LS75° CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DESNUDO, TUBO CONDUIT, CHALUPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. Total: ** CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **	SALIDA	102.00	\$ 1,683.83	\$ 171,750.66
EL24-100-010	SALIDA DE CENTRO PARA VENTILADOR, INCLUYE: CABLE THW-LS75° CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DESNUDO, TUBO CONDUIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. Total: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	SALIDA	14.00	\$ 1,683.83	\$ 23,573.62
EL24-100-015	SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: CABLE THW-LS75° CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DESNUDO, TUBO CONDUIT, CHALUPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. Total: ** NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	SALIDA	58.00	\$ 1,683.83	\$ 97,662.14
EL24-100-020	SALIDA PARA APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: CABLE THW-LS75° CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DESNUDO,	SALIDA	22.00	\$ 1,683.83	\$ 37,044.26

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	TUBO CONDUIT, CHALUPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. Total: ** TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **					
EL24-100-025	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CABLE THW-LS75° CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DESNUDO, TUBO CONDUIT, CHALUPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	SALIDA	2.00	\$ 1,683.83	\$	3,367.66
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REACTOR :, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **				\$	333,398.34
	Total de CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN ** QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **				\$	561,733.42
EL29	PUESTA A TIERRA					
EL29-060-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CADA 8 METROS AL ALAMBRE SUPERIOR DE LA CHAROLA TIPO MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN CALIBRE DE TIERRA UTILIZADO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
EL29-060-019	CABLE CAL. 4/0 DESNUDO Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	ML	145.00	\$ 377.08	\$	54,676.60
EL29-060-020	CABLE CAL. 2/0 DESNUDO Total: ** OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	ML	33.00	\$ 243.38	\$	8,031.54
EL29-060-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REHILETE DE TIERRAS, INCLUYE: REGISTRO PREFABRICAGO, GEM, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, INCADO, CONEXIÓN MECANICA, ABRAZADERA, VARILLA. Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 8,749.72	\$	52,498.32
EL29-060-022	ZAPATA MECANICA PARA CABLE Total: ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **	PZA	25.00	\$ 673.59	\$	16,839.75
EL29-060-024	TUBERIA CONDUIT DE 32 MM. Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 246.82	\$	12,341.00
EL29-060-025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARGAS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA MARCA CADWELD Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 280.44	\$	1,682.64
	Total de SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CADA 8 METROS AL ALAMBRE SUPERIOR DE LA CHAROLA TIPO MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN CALIBRE DE TIERRA UTILIZADO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA,				\$	146,069.85

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **					
Total de PUESTA A TIERRA				\$	146,069.85
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **					
EL32	EQUIPO PROPIO				
EL32-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VOZ Y DATOS CON TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR.; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL32-100-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CISCO S6 200-50-48 PUERTOS - 10/100/1000 Y 2 MINI GBIL COMBINADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 27,044.98	\$ 81,134.94
Total: ** OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **					
EL32-100-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA PARA RED INALAMBICA CISCO AIRONET 37021 IEEE 802 11AC 450 MBITS/BANDA 15 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 49,149.94	\$ 147,449.82
Total: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **					
EL32-100-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO MORTH SYSTEM 21-U-19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,902.86	\$ 3,902.86
Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. **					
EL32-100-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 1/2 DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	422.50	\$ 56.91	\$ 24,044.47
Total: ** VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **					
EL32-100-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 3/4 DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	560.00	\$ 65.34	\$ 36,590.40
Total: ** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **					
EL32-100-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	255.00	\$ 94.10	\$ 23,995.50
Total: ** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **					
EL32-100-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIADA DE PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	135.00	\$ 158.00	\$ 21,330.00
Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. **					
EL32-100-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 1/2 INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	140.00	\$ 44.31	\$ 6,203.40
Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. **					
EL32-100-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 3/4 INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	186.00	\$ 51.69	\$ 9,614.34

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

00332

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 34/100 M.N. **					
EL32-100-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 1" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	76.00	\$ 64.03	\$	4,866.28
EL32-100-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA, CON ARILLO DE FIJACIÓN PARA DIAMETROS DE 2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	20.00	\$ 86.48	\$	1,729.60
EL32-100-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	230.00	\$ 44.30	\$	10,189.00
EL32-100-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	186.00	\$ 51.75	\$	9,625.50
EL32-100-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **	PZA	85.00	\$ 62.21	\$	5,287.85
EL32-100-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOPLE PARA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	51.00	\$ 87.03	\$	4,438.53
EL32-100-032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO LB DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** OCHO MIL DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	68.00	\$ 117.91	\$	8,017.88
EL32-100-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO C DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL SETENTA PESOS 13/100 M.N. **	PZA	43.00	\$ 117.91	\$	5,070.13
EL32-100-034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO T DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	46.00	\$ 127.96	\$	5,886.16
EL32-100-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO LB DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N. **	PZA	106.00	\$ 131.21	\$	13,908.26
EL32-100-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO C DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	46.00	\$ 131.21	\$	6,035.66
EL32-100-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO CON TAPA TIPO T DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	46.00	\$ 153.75	\$	7,072.50
EL32-100-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE UN CERO THHN CONDUMEX COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **	ML	105.00	\$ 245.92	\$	25,821.60
EL32-100-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE # 8 THW CONDUMEX COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 85/100 M.N. **	ML	885.00	\$ 49.41	\$	43,727.85

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EL32-100-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE # 10 THW CONDUMEX COLOR ROJO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	ML	4,002.00	\$ 34.12	\$ 136,548.24
EL32-100-041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE # 12 THW CONDUMEX COLOR ROJO Y BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	ML	3,360.00	\$ 22.38	\$ 75,196.80
EL32-100-042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CHAROLA GALVANIZADA TIPO MALLA DE 116X200 mm MG-50-243GAC CON CAPACIDAD DE CARGA DE 82 KG/M, GRAPAS PARA FIJACION, BARRA ROSCADA DE 1/4 DE 0.5 M @ 1.50 M CON TAQUETES EXPANSIVOS, UNICANAL GALV. DE 4"X2" PARA SOPORTE DE CHAROLA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 30/100 M.N. **	ML	1,135.00	\$ 587.78	\$ 667,130.30
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VOZ Y DATOS CON TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR:, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	1'384,817.87
** UN MILLON TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 87/100 M.N. **					
EL32-200-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL32-200-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE 56" MODELO H-5655, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 3,994.19	\$ 55,918.66
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	55,918.66
** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. **					
Total de EQUIPO PROPIO				\$	1'440,736.53
** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **					
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$	2'666,416.91
** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.N. **					
IH	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				
IH12	TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
IH12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	ML	48.20	\$ 155.18	\$	7,479.68
IH12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". Total: ** VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	ML	90.00	\$ 223.94	\$	20,154.60
IH12-005-020	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". Total: ** TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 83/100 M.N. **	ML	74.16	\$ 406.16	\$	30,120.83
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	57,755.11
	** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **					
IH12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH12-015-015	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 701. Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 124.10	\$	868.70
IH12-015-020	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701. Total: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 177.92	\$	2,135.04
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	3,003.74
	** TRES MIL TRES PESOS 74/100 M.N. **					
IH12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y					


ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH12-020-050	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	70.00	\$ 112.24	\$ 7,856.80
IH12-020-055	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 129.31	\$ 387.93
IH12-020-060	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 170.86	\$ 683.44
IH12-020-061	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS REDUCIDO 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 169.73	\$ 2,376.22
IH12-020-062	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS REDUCIDO 25 X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. Total: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 222.28	\$ 222.28
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$ 11,526.67
	** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N. **				
IH12-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH12-025-010	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** SEISCIENTOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 150.24	\$ 600.96
IH12-025-015	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 190.39	\$ 1,332.73
IH12-025-070	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM. FIG. 711-R. Total: ** SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **	PZA	35.00	\$ 202.62	\$ 7,091.70
IH12-025-075	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 25 MM. FIG. 711-R. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 354.77	\$ 1,419.08
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE				\$ 10,444.47

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



0000336

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **					
	Total de TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE					
	** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N. **					
	\$ 82,729.99					
IH15	TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC					
IH15-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-010-010	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD.	PZA	24.00	\$ 529.10	\$	12,698.40
	Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **					
IH15-010-020	DE 101 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD.	PZA	7.00	\$ 784.06	\$	5,488.42
	Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **					
IH15-010-021	DE 150 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD.	PZA	12.00	\$ 1,507.79	\$	18,093.48
	Total: ** DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **					
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. **					
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	16.00	\$ 81.47	\$	1,303.52
	Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 52/100 M.N. **					
IH15-015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	20.00	\$ 133.04	\$	2,660.80
	Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N. **					
IH15-015-026	DE 90 GRADOS X 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	3.00	\$ 198.34	\$	595.02
	Total: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **					
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE					
	\$ 4,559.34					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **					
IH15-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-020-015	DE 101 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. Total: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 151.26	\$	151.26
IH15-020-016	REDUCIDA DE 101 MM. DE DIÁMETRO A 50 MM. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 145.75	\$	2,769.25
IH15-020-017	REDUCIDA DE 150 MM. DE DIÁMETRO A 100 MM. Total: ** CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	17.00	\$ 299.40	\$	5,089.80
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	8,010.31
	** OCHO MIL DIEZ PESOS 31/100 M.N. **					
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-030-026	DE 150 MM. DE DIÁMETRO. Total: ** SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 145.93	\$	729.65
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN				\$	729.65

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
CUALQUIER NIVEL.						
** SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N. **						
IH15-071-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE P.V.C. PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH15-071-007	DE 150 X 100 MM. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 265.16	\$	1,325.80
Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE P.V.C. PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$	1,325.80
** UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N. **						
Total de TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC					\$	50,905.40
** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N. **						
IH16 MUEBLES Y ACCESORIOS						
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-010	LAVABO COLOR BLANCO REDONDO, CÓDIGO 01646, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 3,629.14	\$	68,953.66
IH16-005-025	WC COLOR BLANCO CON ASIENTO MODELO WC 005 MARCA TECNOBATH, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 7,075.86	\$	169,820.64
IH16-005-035	MINGITORIO COLOR BLANCO ROYAL 186-0.13, INCLUYE: FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 17,290.74	\$	138,325.92
IH16-005-036	TARJA PARA COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 57 X 51 X 18 CM MARCA EB TEC MODELO C-200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,276.40	\$	3,276.40
IH16-005-042	TARJA PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE,	PZA	2.00	\$ 7,741.82	\$	15,483.64

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	VERTEDERO DE 43 X 43 X 40 CM MARCA EB TEC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **					
IH16-005-043	COLADERA DE PISO 24-CH CROMO HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 21/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 1,403.03	\$	9,821.21
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				\$	405,681.47
	** CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **					
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-100	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA CÓDIGO 9329.9 MARCA URREA, INCLUYE: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,546.28	\$	3,546.28
IH16-010-120	LLAVE DE NARIZ PARA VERTEDERO, MARCA URREA 18N.13, INCLUYE: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 373.21	\$	746.42
IH16-010-125	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO HM-18 CROMO, MARCA HELVEX, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 3,315.23	\$	62,989.37
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	67,282.07
	** SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **					
IH16-160-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , CON ACCESORIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; ACCESORIOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO,					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, UNION, PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-160-001	BAJADA PARA AGUAS PLUVIALES, CON TUBO DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE COLADERA DE CUPULA DE 4" CH-444, ACCESORIO PARA FIJAR TUBO A COLUMNAS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 4,137.29	\$	16,549.16
IH16-160-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ADS DE 30 cm DE DIÁMETRO, CON JUNTA HERMETICA EN DRENAJE PLUVIAL INCLUYE: LIGA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	ML	118.00	\$ 749.90	\$	88,488.20
IH16-160-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ADS DE 45 cm DE DIÁMETRO, CON JUNTA HERMETICA EN DRENAJE PLUVIAL INCLUYE: LIGA SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 1,259.80	\$	75,588.00
IH16-160-004	FABRICACION DE REJISTRO DE 80 X 60 X 1.50 m PARA DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TABIQUE ROJO APLANADO Y PULIDO EN CARAS INTERIORES CON MEDIA CAÑA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 5,294.25	\$	26,471.25
IH16-160-005	FABRICACION DE POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE 60 CM. DE DIÁMETRO EN CORONA Y 150 CM. DE DIÁMETRO EN LA BASE O ARRASTRE DE 276 HASTA 300 CM. DE PROFUNDIDAD, DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 28 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5. Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 19,996.36	\$	59,989.08
	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE , CON ACCESORIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; ACCESORIOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, UNION, PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	267,085.69
	** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **					
	Total de MUEBLES Y ACCESORIOS				\$	740,049.23
	** SETECIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **					
IH17	EQUIPO CONTRA INCENDIO					
IH17-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACIÓN, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH17-015-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE INCENDIOS, POLVO QUÍMICO PQS DE 6 KG, INCLUYE:	PZA	6.00	\$ 2,289.80	\$	13,738.80

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **					
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACIÓN, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. ** TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **				\$	13,738.80
	Total de EQUIPO CONTRA INCENDIO ** TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **				\$	13,738.80
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 42/100 M.N. **				\$	887,423.42
OC	OBRA CIVIL					
OC01	PRELIMINARES					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS O MECANICA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-025	DEMOLICIÓN DE PISO DE CANTERA Y FIRME DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **	M3	383.04	\$ 2,052.90	\$	786,342.82
OC01-015-026	DEMOLICIÓN PARA CALAS EN PISO DE CANTERA Y FIRME DE CONCRETO, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. **	M3	2.00	\$ 651.70	\$	1,303.40
OC01-015-030	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA EN COLUMNAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	M3	155.00	\$ 2,271.44	\$	352,073.20
OC01-015-035	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	M3	97.00	\$ 2,200.80	\$	213,477.60
OC01-015-050	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE AZOTEA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 25/100 M.N. **	M3	186.18	\$ 3,372.63	\$	627,916.25
OC01-015-055	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE ENTREPISO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	M3	89.31	\$ 3,372.63	\$	301,209.59
OC01-015-057	DEMOLICIÓN DE MEZANINE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	4.54	\$ 2,659.97	\$	12,076.26

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A00190YR119E82018

"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DOCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **					
OC01-015-060	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN TRABES Y COLUMNAS, DE PLANTA ALTA, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	48.95	\$ 2,982.64	\$ 146,000.23
Total: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 23/100 M.N. **					
OC01-015-061	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN TRABES Y COLUMNAS, DE PLANTA BAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	83.06	\$ 2,982.64	\$ 247,738.08
Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **					
OC01-015-065	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE POR MEDIOS MANUALES, ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 4.5 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	773.23	\$ 281.99	\$ 218,043.13
Total: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **					
OC01-015-070	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN CIMENTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	133.32	\$ 1,398.92	\$ 186,504.01
Total: ** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N. **					
OC01-015-075	DEMOLICIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	980.00	\$ 228.38	\$ 223,812.40
Total: ** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N. **					
Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS O MECANICA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					\$ 3'316,496.97
** TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **					
OC01-016-000	DICTAMEN ESTRUCTURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERSONAL CALIFICADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC01-016-001	EVALUACIÓN RÁPIDA PRELIMINAR DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	EVAL.	1.00	\$ 26,579.17	\$ 26,579.17
Total: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. **					
OC01-016-002	REVISIÓN FÍSICA DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: EL RETIRO DE PLAFONES, LAMPARAS Y LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS.	VISITA	3.00	\$ 13,047.96	\$ 39,143.88
Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **					
OC01-016-003	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANTA Y ALZADO UBICANDO VERTICES, LADOS, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GEOMETRÍA, DIMENSIONES DE ENTREEJES Y DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA CONOCER LA CONDICIÓN ACTUAL DE DESPLONES, DESNIVELES DEL INMUEBLE.	LEVANTAM	1.00	\$ 19,183.88	\$ 19,183.88
Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **					
OC01-016-004	LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, DETERMINANDO NUMERO, TIPO, UBICACION, SECCIONES, CALIBRES Y DIMENSIONES EN PLANTA Y ELEVACIÓN	LEVANTAM	1.00	\$ 19,183.88	\$ 19,183.88
Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
OC01-016-005	CALAS EN CIMENTACION PARA CONFIRMAR EL TIPO Y SECCIONES DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. **	M3	7.39	\$ 450.49	\$	3,329.12
OC01-016-006	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA CON REFUERZO DE CASTILLOS EN COLUMNAS PARA INPECCION DE LOS ELEMENTOS Y OBTENCION DE CORAZONES AL CONCRETO Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	M3	70.67	\$ 1,390.81	\$	98,288.54
OC01-016-050	DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN. Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **		1.00	\$ 98,736.78	\$	98,736.78
OC01-016-051	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **		1.00	\$ 28,962.80	\$	28,962.80
OC01-016-121	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA SUELO CIMENTACIÓN Total: ** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **		1.00	\$ 223,145.10	\$	223,145.10
OC01-016-120	ESTUDIO DE RESISTENCIA EN NUCLEOS DE CONCRETO (CORAZONES) Total: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	30.00	\$ 5,973.07	\$	179,192.10
	Total de DICTAMEN ESTRUCTURAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERSONAL CALIFICADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	735,745.25
	** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **					
OC01-030-000	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-030-005	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA DE CIMENTACIÓN, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: REPORTE DE CAMPO DE NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ESTRUCTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **	M2	450.00	\$ 12.72	\$	5,724.00
	Total de TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				\$	5,724.00
	** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **					
OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y					

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	NIVELACIÓN, ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-045-005	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS CON EXCAVADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N. **	M3	1,109.68	\$ 190.92	\$	211,860.11
OC01-045-008	MOVIMIENTO DE TAPIAL CON EXCAVACIÓN MANUAL, PARA ANCLAR BARROTES DE 4"x4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	ML	78.63	\$ 88.48	\$	6,957.18
	Total de EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. **				\$	218,817.29
OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-070-005	RELLENO COMPACTADO EN CIMENTACIÓN, CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD BASE COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **	M3	1,078.68	\$ 792.70	\$	855,069.64
OC01-070-006	COLOCACION DE 20 cm DE CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE TUBERIA EN DRENAJE PLUVIA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	M3	30.16	\$ 731.43	\$	22,059.93
	Total de RELLENO COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ** OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N. **				\$	877,129.57

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-085-015	ACARREO A 1ER KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	M3	2,821.73	\$ 37.35	\$	105,391.62
OC01-085-020	ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 29/100 M.N. **	KM/M3	2,821.73	\$ 192.19	\$	542,308.29
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				\$	647,699.91
	** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **					
	Total de PRELIMINARES ** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 99/100 M.N. **				\$	5'801,612.99
OC02	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
OC02-025-000	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC02-025-005	CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMÚN EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, APUNTALAMIENTOS, TROQUELES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CLAVOS, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Total: ** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	M2	96.00	\$ 304.98	\$	29,278.08
OC02-025-010	CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMÚN EN CONTRATRES, INCLUYE: MATERIALES, APUNTALAMIENTOS, TROQUELES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CLAVOS, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Total: ** CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M2	432.00	\$ 304.98	\$	131,751.36
	Total de CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE				\$	161,029.44

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
** CIENTO SESENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. **						
OC02-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'Y=4200 KgCm2). EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC02-035-070	ACERO DE REFUERZO DEL N° 3 AL N° 10 EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO, DOBLADO, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N. **	TON	8.48	\$ 34,227.63	\$	290,250.30
OC02-035-075	ACERO DE REFUERZO DEL N° 3 AL N° 10 EN CONTRATABES, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO, DOBLADO, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T Total: ** QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **	TON	14.97	\$ 34,227.63	\$	512,387.62
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'Y=4200 KgCm2). EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				\$	802,637.92
** OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **						
OC02-041-000	CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC02-041-005	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 350 KG/CM2 EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS, COLOCADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MUESTREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO	M3	202.50	\$ 4,388.82	\$	888,736.05

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **					
OC02-041-010	CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 350 KG/CM2 EN CONTRATRABES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS, COLOCADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MUESTREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 64/100 M.N. **	M3	14.97	\$ 4,388.82	\$	65,700.64
	Total de CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **				\$	954,436.69
	Total de CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS ** UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS 05/100 M.N. **				\$	1'918,104.05
OC03	ESTRUCTURA METALICA					
OC03-005-000	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC03-005-015	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COLUMNAS DE 0.45 X 0.45 M FABRICADAS CON PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" A-36 INCLUYE: TAPA DE 45X45 CM CON PLACA DE 3/4", OREJA DE IZAJE DE 15X20 CM CON PLACA DE 3/4" BARRENADA, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	KG	48,779.69	\$ 49.25	\$	2'402,399.73
OC03-005-020	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABES DE PERFIL IPR DE 24" A-36, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N. **	KG	31,578.50	\$ 46.64	\$	1'472,821.24
OC03-005-025	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABES SECUNDARIAS DE PERFIL IPR DE 12" A-36 INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **	KG	42,124.86	\$ 46.64	\$	1'964,703.47
OC03-005-030	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE PLACAS BASE DE 0.60 X	PZA	15.00	\$ 5,541.23	\$	83,118.45

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	0.60 M DE PLACAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 1 1/4", CON 12 BARRENOS PARA ANCLAS DE PULGADA, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. **					
OC03-005-035	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE PLACAS DE CONEXIÓN DE 1/2" DE ESPESOR DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **	KG	1,426.13	\$ 69.33	\$	98,873.59
OC03-005-040	SUMINISTRO DE ANCLAS DE REDONDO LISO DE ACERO A-36 DE 1" DE DIÁMETRO POR 1.0 M DE DESARROLLO, CON 16 CM DE CUERDA, TUERCAS Y RONDANAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Total: ** SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	180.00	\$ 422.45	\$	76,041.00
OC03-005-041	MORTERO EXPANSIVO PARA NIVELACIÓN DE PLACAS BASE, MARCA SIKA O SIMILAR, INCLUYE: CIMBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **	M3	0.22	\$ 59,253.13	\$	13,035.69
OC03-005-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA - ACERO ROMSA CALIBRE 22 CON PERNO AUTO SOLDABLE TIPO NELSON Ø19X102 @ VALLE EN TRABES PRINCIPALES, CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CLASE I BOMBEABLE REV. 14 DE 6 CMS. DE ESPESOR SOBRE CRESTA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6/6-10/10 INCLUYE: INCLUYE: BOMBEO CON BOMBA ESTACIONARIA, ALTURA HASTA 16 MTS, COLADO, VIBRADO, CURADO, APUNTALAMIENTO, CIMBRA PERIMETRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	M2	990.00	\$ 1,519.84	\$	1'504,641.60
	Total de SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				\$	7'615,634.77
	** SIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **					
OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-255-000	PINTURA INTUMESCENTE EN ESTRUCTURA METÁLICA,	KG	122,483.05	\$ 10.16	\$	1'244,427.79

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FLAME RETARDANT FRA-1000, MARCA COMEX Total: ** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N. **				\$ 1'244,427.79
	Total de ESTRUCTURA METALICA ** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **				\$ 8'860,062.56
OC04	ALBAÑILERÍA				
OC04-005-000	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-005-030	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N. **	M	151.00	\$ 363.61	\$ 54,905.11
	Total de CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. ** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N. **				\$ 54,905.11
OC04-025-000	CASTILLO PARA PROLONGACIÓN ENTRE CADENA DE REMATE Y LOSA, CON CIMBRA COMÚN EN LAS CUATRO CARAS, DE CONCRETO F'C=250 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal




03/03/18

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-025-015	CASTILLOS DE 15 X 20 CM DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Total: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	M	69.18	\$ 356.07	\$	24,632.92
	Total de CASTILLO PARA PROLONGACIÓN ENTRE CADENA DE REMATE Y LOSA, CON CIMBRA COMÚN EN LAS CUATRO CARAS, DE CONCRETO F'C=250 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	24,632.92
	** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **					
OC04-030-000	ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-030-005	ANCLAJE DE COLUMNAS Y CASTILLOS AL PISO CON DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 0.40X0.40X0.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 665.34	\$	13,972.14
	Total de ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	13,972.14
	** TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **					
OC04-050-000	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE,					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-050-010	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 4.5 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, SATURACIÓN DEL MATERIAL CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N. **	M2	638.40	\$ 594.22	\$	379,350.05
OC04-050-015	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 1.00 M DE ALTURA, CON CASTILLOS DE 15X20 CM @ 3.0 M Y CERRAMIENTO DE 15X20 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y E #2 @15 CM CON CONCRETO F'C =150 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	M2	90.00	\$ 1,139.60	\$	102,564.00
	Total de MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 05/100 M.N. **				\$	481,914.05
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-030	APLANADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **	M2	1,676.50	\$ 255.89	\$	428,999.58
OC04-075-035	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:5, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM., HASTA ALTURA PROMEDIO DE 9 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **	M2	841.10	\$ 283.40	\$	238,367.74
	Total de APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS				\$	667,367.32

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	<p>ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **</p>					
OC04-085-000	<p>PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>					
OC04-085-015	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,276.80	\$	214.83	\$ 274,294.94
	<p>Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **</p>					
	<p>Total de PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>				\$	274,294.94
	<p>** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **</p>					
OC04-095-000	<p>PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC04-095-015	ACABADO FLOTEADO EN LOSAS PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	990.00	\$	77.92	\$ 77,140.80
	<p>Total: ** SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **</p>					
OC04-095-020	FIRME DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	638.40	\$	803.89	\$ 513,203.38
	<p>Total: ** QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. **</p>					
OC04-095-025	FABRICACION DE CHAFLAN DE CONCRETO POBRE F'C= 150 Kg/cm2, EN TODO EL PERIMETRO DEL PRETIL DE AZOTEA INCLUYE: MATERIALES, ACARREO Y	ML	90.00	\$	78.85	\$ 7,096.50

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **					
	Total de PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				\$	597,440.68
	** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N. **					
OC04-125-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN, PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-125-005	ENTORTADO CON RELLENO FLUIDO, PARA DAR PENDIENTE DE DESAGUE EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE : RELLENO FLUIDO, BOMBA DE CONCRETO, ACARREOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 55/100 M.N. **	M3	28.34	\$	2,156.90	\$ 61,126.55
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN, PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	61,126.55
	** SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 55/100 M.N. **					
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-145-005	COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 3.5 mm CON ACABADO GRANULAR EN TODA LA SUPERFICIE DE LA AZOTEA, EN COLOR TERRACOTA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N. **	M2	900.00	\$	497.34	\$ 447,606.00

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal


ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.			\$	447,606.00
	** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-520-000	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-520-015	LOSA DE CONCRETO ARMADO EN MEZANINE, CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **	M2	30.26	\$ 975.38	\$ 29,515.00
	Total de LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.			\$	29,515.00
	** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERÍA			\$	2'652,774.71
	** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **				
OC05	ACABADOS				
OC05-005-000	APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
OC05-005-005	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN MUROS Y PLAFÓN CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM., A UNA ALTURA PROMEDIO DE 4.5 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **	M2	1,095.05	\$ 250.17	\$ 273,948.66	
Total de APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 273,948.66	
** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **						
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	FALSO PLAFÓN DE YESO, DE 12.7 MM, FIJADO SOBRE CANAL LISTÓN USG CAL. 26, CON SUSPENSIÓN DE ALAMBRE GALV. CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	M2	420.00	\$ 557.23	\$ 234,036.60	
OC05-030-010	FALSO PLAFÓN RETICULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** CUATROCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **	M2	367.50	\$ 1,107.61	\$ 407,046.67	
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M.,					\$ 641,083.27	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	<p>EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **</p>					
OC05-125-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC05-125-010	<p>LOSETA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CM ALTO TRANSITO, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO CREST O SIMILAR CON JUNTA A HUESO, LECHAREADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.</p> <p>Total: ** QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 75/100 M.N. **</p>	M2	735.00	\$ 748.85	\$	550,404.75
OC05-125-015	<p>AZULEJO INTERCERAMIC DE 20X30 CM PARA LAMBRÍN EN BAÑOS DE 2.10 M DE ALTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.</p> <p>Total: ** CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 93/100 M.N. **</p>	M2	206.98	\$ 512.74	\$	106,126.93
OC05-125-020	<p>LOSETA ANTIDERRAPANTE INTERCERAMIC DE 30X30 CM ALTO TRANSITO EN BAÑOS ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO CREST O SIMILAR CON JUNTA A HUESO, LECHAREADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.</p> <p>Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N. **</p>	M2	116.15	\$ 502.18	\$	58,328.21
OC05-125-025	<p>MARMOL FLORENTINO EN BASE DE LAVABOS ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO CREST O SIMILAR CON JUNTA A HUESO, LECHAREADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.</p> <p>Total: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **</p>	M2	16.41	\$ 1,021.41	\$	16,761.34
	<p>Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE</p>				\$	731,621.23

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N. **					
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-240-120	DESPACHADOR DE JABÓN MCA. JOFEL, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 886.95	\$	9,756.45
OC05-240-125	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL COLOR BLANCO, MARCA JOFEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 2,221.62	\$	13,329.72
OC05-240-130	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO MARCA JOFEL, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TREINTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 1,292.35	\$	31,016.40
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	54,102.57
	** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 57/100 M.N. **					
OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3/8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE					
OC05-243-005	MAMPARA DIVISORIA PARA WC DE 1.50 x 1.80 M CON	PZA	18.00	\$ 19,082.65	\$	343,487.70

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal




30358

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	PUERTA DE 1.50 x 0.60 M, A BASE DE ALUMINIO Y TABLEROS DE MELAMINA EN COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. Total: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **					
OC05-243-006	MAMPARA DIVISORIA PARA WC DE 1.50 x 1.80 M CON PUERTA DE 1.50 x 1.00 M, A BASE DE ALUMINIO Y TABLEROS DE MELAMINA EN COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. Total: ** CIENTO ONCE MIL SEIS PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 22,201.31	\$	111,006.55
OC05-243-010	MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO DE 0.60 x 1.50 M, A BASE DE ALUMINIO Y TABLEROS DE MELAMINA EN COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 5,024.85	\$	35,173.95
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3/8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE				\$	489,668.20
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **					
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-010	PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, APLICADA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO AL 5 X 1, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **	M2	1,676.50	\$ 136.39	\$	228,657.83
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU				\$	228,657.83

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018

"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMBLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
	** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **				
OC05-267-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-267-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE SINIESTRO, CON PINTURA EN PISO, DE 2.00 X 1.30 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,342.86	\$ 1,342.86
	Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.			\$	1,342.86
	** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **				
OC05-296-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO TIPO SÁNDWICH INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-296-010	FORRO DE COLUMNAS A BASE DE ALUCUBOND FARBITEK DE 4 MM COLOR SILVER METALIC, CON BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. **	M2	256.50	\$ 2,499.19	\$ 641,042.23
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO TIPO SÁNDWICH INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA			\$	641,042.23

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

OBRA EN CUALQUIER NIVEL.

** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. **

OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	6.00	\$ 161.92	\$ 971.52
OC05-335-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE RUTA DE EVACUACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 161.92	\$ 971.52
OC05-335-060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE UBICACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 210.92	\$ 632.76
OC05-335-065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE INDICACIÓN DE QUE HACER EN CASO DE INCENDIO O SISMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T. Total: ** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	PZA			

Total de MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. \$ 2,575.80

** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **

Total de ACABADOS \$ 3'064,042.65

** TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
OC06	HERRERIA					
OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC06-005-110	BARANDAL DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES Y PASAMANOS DE MADERA, SEGÚN DISEÑO EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** SETENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 69/100 M.N. **	ML	68.31	\$ 1,127.40	\$	77,012.69
OC06-005-115	ESCALERA DE ACCESO A MEZANINE A BASE DE PTR ROJO DE 4"X4", ESCALONES FORMADOS DE PLACA DE 1/4" DE 0.30 X0.10 M Y HUELLA DE TABLON DE PINO DE MADERA DE 1ERA DE 1 1/2" DE ESPESOR DE 0.80X 0.30 M, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **	ML	5.50	\$ 1,924.88	\$	10,586.84
OC06-005-120	FABRICACION DE ESCALERAS A BASE DE PERFIL C DE 12" Y HS DE 8X8 Y 6X6 CON ESCALONES DE ANGULO DE 3" X1/4" FORRADOS DE TABLON DE MADERA DE PINO DE 1ERA DE 1 1/2 " DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	ML	18.20	\$ 8,256.28	\$	150,264.30
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				\$	237,863.83
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **					
	Total de HERRERIA				\$	237,863.83
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **					
OC07	CANCELERIA DE ALUMINIO					
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO,					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC07-060-201	ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA- .EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.	M2	168.26	\$ 1,742.58	\$ 293,206.51
	CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EN LÍNEA ECONÓMICA DE 2", CON DISEÑO IGUAL A LA CANCELERÍA EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 51/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA- .EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.			\$	293,206.51
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 51/100 M.N. **				
	Total de CANCELERIA DE ALUMINIO ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 51/100 M.N. **			\$	293,206.51
OC08	VIDRIOS				
OC08-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC08-010-050	ESPEJO DE SOBREPONER CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **	M2	15.71	\$ 860.75	\$ 13,522.38
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA			\$	13,522.38

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

363

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
	** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **				
	Total de VIDRIOS			\$	13,522.38
	** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **				
OC09	CARPINTERÍA				
OC09-005-000	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO				
OC09-005-010	PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN DE 0.90 x 2.10 M, DE TAMBOR DE PINO CON TRIPLAY ACABADO CON ESMALTE AUTOMOTIVO COLOR BLANCO, INCLUYE: CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	18.00	\$ 9,323.47	\$ 167,822.46
	Total: ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. **				
OC09-005-020	COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	40.63	\$ 900.00	\$ 36,567.00
	Total: ** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-005-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN OFICINAS, CON CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	186.75	\$ 4,188.93	\$ 782,282.68
	Total: ** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **				
OC09-005-026	COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA CON ENTREPAÑOS Y REPISAS DE 1.10 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T	ML	30.00	\$ 3,184.68	\$ 95,540.40
	Total: ** NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE			\$	1'082,212.54

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO					
	** UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N. **					
	Total de CARPINTERÍA				\$	1'082,212.54
	** UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N. **					
OC10	JARDINERÍA					
OC10-010-000	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CÉSPED Y PASTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, NIVELACIÓN, APISONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA LAMA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, REPOSICIÓN DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.					
OC10-010-005	REPOSICIÓN DE PASTO DE LA VARIEDAD IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	16.00	\$	149.63	\$ 2,394.08
	Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **					
	Total de SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CÉSPED Y PASTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, NIVELACIÓN, APISONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA LAMA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, REPOSICIÓN DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.				\$	2,394.08
	** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **					
OC10-020-000	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



00000365

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC10-020-005	REPOSICIÓN DE PLANTAS DE ORNATO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **	PZA	4.00	\$	207.66	\$ 830.64
	Total de SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ** OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **				\$	830.64
	Total de JARDINERÍA ** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 72/100 M.N. **				\$	3,224.72
OC31	MANO DE OBRA					
OC31-020-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-015	DESMANTELAMIENTO DE LAMBRÍN DE MADERA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	M2	75.19	\$	64.32	\$ 4,836.22
OC31-020-020	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE MADERA EN CABINAS DE SONIDO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **	M2	20.08	\$	64.32	\$ 1,291.55
OC31-020-025	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE MADERA RETRACTIL, CON RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. **	M2	20.45	\$	401.88	\$ 8,218.45
OC31-020-026	DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE PLANTA ALTA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** VEINTE MIL DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N. **	M2	186.75	\$	107.20	\$ 20,019.60

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.			\$	34,365.82
	** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **				
OC31-045-000	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-045-010	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES FIJOS (MOSTRADORES Y REPISAS), INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **	ML	27.85	\$ 127.68	\$ 3,555.89
OC31-045-120	DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	PZA	43.00	\$ 306.44	\$ 13,176.92
OC31-045-123	DE PUERTAS Y MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS Total: ** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA	29.00	\$ 176.97	\$ 5,132.13
OC31-045-125	DE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N. **	PZA	20.00	\$ 326.17	\$ 6,523.40
OC31-045-140	DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CABLE, TUBERÍA Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **	CIRCUITC	18.00	\$ 10,449.15	\$ 188,084.70
OC31-045-142	DE LUMINARIAS CON RECUPERACIÓN Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	PZA	129.00	\$ 267.92	\$ 34,561.68
OC31-045-144	DE VENTILADORES CON RECUPERACIÓN Total: ** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	23.00	\$ 267.92	\$ 6,162.16
OC31-045-150	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,298.32	\$ 4,596.64
OC31-045-153	DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL CON PASAMANOS DE MADERA SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRECE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **	M2	70.97	\$ 184.29	\$ 13,079.06
OC31-045-155	DESMANTELAMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTALES CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** TREINTA Y UN MIL OCHO PESOS 64/100 M.N. **	M2	168.26	\$ 184.29	\$ 31,008.64
	Total de DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.			\$	305,881.22




ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
** TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **						
OC31-150-000	COLOCACIÓN DE MOBILIARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-150-010	COLOCACIÓN DE SUPERFICIE DE GRANITO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	M2	5.18	\$ 1,076.49	\$	5,576.22
Total de COLOCACIÓN DE MOBILIARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$	5,576.22
** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **						
Total de MANO DE OBRA					\$	345,823.26
** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. **						
OC32	EQUIPAMIENTO					
OC32-000-001	PLANTEAMIENTO BASICO INICIAL. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN Y CAPACIDADES, DESARROLLO CONCEPTUAL, DESARROLLO DE DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, PLANTAS GENERALES, ALZADOS, CORTE Y RENDERS BASICOS Total: ** CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **	ANALISIS	1.00	\$ 41,076.91	\$	41,076.91
OC32-010-000	PROYECTO ARQUITECTONICO					
OC32-010-001	PLANOS ARQUITECTONICOS. PLANTAS ARQUITECTONICAS, PLANTAS GENERALES ACOTADAS Y REFERIDAS A EJES, PLANTAS PARTICULARES POR NIVEL ACOTADAS Y REFERIDAS A EJES, DETALLES, FACHADAS GENERALES DE CONJUNTO, CORTES PARTICULARES, CORTES POR FACHADAS Y DETALLES. Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 256,803.07	\$	256,803.07
OC32-010-002	PLANOS CONSTRUCTIVOS. A.-DESPIECE DE MUROS. PLANOS DE ALBAÑILERIA, PLANTAS ARQUITECTONICAS CON TIPO DE MUROS, ACOTADOS Y REFERIDOS A EJES POR NIVEL Y EDIFICIO, PLANTAS ARQUITECTONICAS DE MUROS ESPECIALES (EN CASO DE EXISTIR) Total: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 81,960.49	\$	81,960.49
OC32-010-003	PLANOS CONSTRUCTIVOS. B.- PISOS. PLANTA DE DISEÑO DE PISOS, PLANTA DE ACABADO DE PISOS DE CONCRETO Y ACABADOS PARA BAÑO, DESPIECE PARTICULAR Y DISEÑO POR NIVELES Total: ** SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 73,068.54	\$	73,068.54
OC32-010-004	PLANOS CONSTRUCTIVOS. C.- ACABADOS GENERALES. PLANTAS DE ACABADOS POR NIVEL Total: ** SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 73,068.54	\$	73,068.54
OC32-010-005	PLANOS CONSTRUCTIVOS. D.- CANCELERÍA Y HERRERÍA. ALZADO DE CANCELERÍA REFERIDOS A PLANTAS Total: ** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 92,592.14	\$	92,592.14
OC32-010-006	PLANOS CONSTRUCTIVOS. E.- CARPINTERÍA BÁSICA. PLANTAS Y ALZADOS DE CARPINTERÍA DE OBRA Y EMPOTRADOS POR NIVEL. Total: ** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 92,592.14	\$	92,592.14

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



00 00368

ADJUDICACION DIRECTA No. A0019GYR119E82018

"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de PROYECTO ARQUITECTONICO					\$ 670,084.92
** SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **					
OC32-015-000	PROYECTO DE VOZ Y DATOS				
OC32-015-001	PLANTA ENUNCIATIVA DE SALIDAS TELEFONICAS, PLANO DE CANALIZACIÓN, LLEGADAS Y RECORRIDOS	PROY	1.00	\$ 169,526.75	\$ 169,526.75
Total: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. **					
Total de PROYECTO DE VOZ Y DATOS					\$ 169,526.75
** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. **					
OC32-020-000	JARDINERÍA Y DECORACIÓN				
OC32-020-001	PLANOS DE JARDINERÍA TENTATIVA	PROY	1.00	\$ 31,315.09	\$ 31,315.09
Total: ** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N. **					
Total de JARDINERÍA Y DECORACIÓN					\$ 31,315.09
** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N. **					
OC32-025-000	PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
OC32-025-001	PLANTA DE SALIDAS, PARA CONTACTOS NORMALES, REGULADOS Y APAGADORES, PLANTA DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN, PROPUESTA DE LUMINARIAS, ANALISIS DE CARGAS PARA BALANCEO, PLANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DIAGRAMA UNIFILAR Y MEMORIA DE CÁLCULO.	PROY	1.00	\$ 203,673.74	\$ 203,673.74
Total: ** DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **					
Total de PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 203,673.74
** DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **					
OC32-030-000	PROYECTO HIDRÁULICO - SANITARIO				
OC32-030-001	PLANTA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, DETALLE DE DISTRIBUCIONES Y SALIDAS GENERALES, PLANTEAMIENTO DE BOMBEO, ISOMETRICOS Y MEMORIA DE CÁLCULO.	PROY	1.00	\$ 141,434.02	\$ 141,434.02
Total: ** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **					
OC32-030-002	PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA, DETALLE DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y MEMORIA DE CÁLCULO.	PROY	1.00	\$ 141,434.02	\$ 141,434.02
Total: ** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **					
Total de PROYECTO HIDRÁULICO - SANITARIO					\$ 282,868.04
** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **					
OC32-035-000	PROYECTO ESTRUCTURAL				
OC32-035-001	PLANO DE CIMENTACIÓN, PLANO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS Y APOYOS GENERALES, PLANO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ACERO, PLANO DE DISEÑO DE LOSAS, MEMORIA DE CALCULO Y DISEÑO DE CARGAS.	PROY	1.00	\$ 231,998.42	\$ 231,998.42
Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **					
Total de PROYECTO ESTRUCTURAL					\$ 231,998.42
** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **					
Total de EQUIPAMIENTO					\$ 1'630,543.87
** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **					
Total de OBRA CIVIL					\$ 25'902,994.07
** VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **					
Total de DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN. EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES					\$ 29'466,727.92
** VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 92/100 M.N. **					
DEMOLICIÓN DE LA TORRE PARLAMENTARIA					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC	OBRA CIVIL				
OC01	PRELIMINARES				
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.				
OC01-015-050.	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE AZOTEA POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS 14/100 M.N. **	M3	290.13	\$ 3,372.63	\$ 978,501.14
OC01-015-055.	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE ENTREPISO POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. **	M3	428.18	\$ 3,372.63	\$ 1'444,092.71
OC01-015-060.	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN TRABES Y COLUMNAS REFORZADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. **	M3	1,236.08	\$ 2,982.64	\$ 3'686,781.65
OC01-015-065.	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE POR MEDIOS MANUALES, ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M2	871.52	\$ 281.99	\$ 245,759.92
	Total de DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.			\$	6'355,135.42
	** SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **				
OC01-016-000	DICTAMEN ESTRUCTURAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERSONAL CALIFICADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC01-016-001	EVALUACIÓN RÁPIDA PRELIMINAR DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE Total: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. **	EVAL.	1.00	\$ 26,579.17	\$ 26,579.17
OC01-016-002	REVISIÓN FÍSICA DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: EL RETIRO DE PLAFONES, LAMPARAS Y LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS. Total: ** VEINTISEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	VISITA	2.00	\$ 13,047.96	\$ 26,095.92
OC01-016-003	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANTA Y ALZADO UBICANDO VERTICES, LADOS, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GEOMETRÍA, DIMENSIONES DE ENTREEJES Y DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA CONOCER LA CONDICIÓN ACTUAL DE DESPLOMES, DESNIVELES DEL INMUEBLE.	LEVANTAM	1.00	\$ 19,183.88	\$ 19,183.88

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal


37

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **					
OC01-016-050	DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMEN ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN.		1.00	\$ 98,736.78	\$	98,736.78
	Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **					
OC01-016-051	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		1.00	\$ 28,962.80	\$	28,962.80
	Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
OC01-016-121	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y EVALUACIÓN DE CONDICIONES DEL SISTEMA SUELO CIMENTACIÓN		1.00	\$ 223,145.10	\$	223,145.10
	Total: ** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **					
	Total de DICTAMEN ESTRUCTURAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERSONAL CALIFICADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	422,703.65
	** CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 65/100 M.N. **					
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-085-015	ACARREO A 1ER KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3,673.68	\$ 37.35	\$	137,211.95
	Total: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 95/100 M.N. **					
OC01-085-020	ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KM/M3	3,673.68	\$ 192.19	\$	706,044.56
	Total: ** SETECIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. **					
	Total de ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				\$	843,256.51
	** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **					
	Total de PRELIMINARES				\$	7'621,095.58
	** SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. **					
OC31	MANO DE OBRA					
OC31-045-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-045-120.	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	15.00	\$ 306.44	\$	4,596.60
	Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **					
OC31-045-123	DE PUERTAS Y MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS	PZA	5.00	\$ 176.97	\$	884.85
	Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **					
OC31-045-125	DE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN	PZA	7.00	\$ 326.17	\$	2,283.19
	Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
OC31-045-130	DE MAMPARAS DIVISORIAS EN AULAS Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	M2	99.00	\$ 193.53	\$	19,159.47
OC31-045-135	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SU UBICACIÓN ACTUAL AL PATIO DE ALMACENAJE UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL PUNTO DE DESMANTELAMIENTO DE LA OBRA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL TELEFÉRICO, QUE CONTIENE UN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, UN TRANSFORMADOR TIPO SECO Y UN CORTA CIRCUITOS (CENTRO DE CARGA DEL TRANSFORMADOR), DOS CENTROS DE CAGA Y UN CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCIÓN. Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 471,840.61	\$	471,840.61
OC31-045-136	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SU UBICACIÓN ACTUAL AL PATIO DE ALMACENAJE UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL PUNTO DE DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN DEL TELEFÉRICO, QUE CONTIENE UN MOTOR ELÉCTRICO, SISTEMA DE FLECHAS Y POLEAS Y UN GENERADOR DE EMERGENCIA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 536,446.60	\$	536,446.60
OC31-045-137	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SU UBICACIÓN ACTUAL AL PATIO DE ALMACENAJE UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL PUNTO DE DESMANTELAMIENTO DE DOS CANASTILLAS PARA PASAJEROS, UNA DE ELLAS UBICADA A UN TERCIO DE LA DISTANCIA DEL PUNTO DE EMBARQUE BAJO Y HACIA LA TORRE, Y QUE INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO DE 880 METROS DE CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA TIRO DE LOS CARROS Total: ** UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 537,645.49	\$	1'075,290.98
OC31-045-138	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SU UBICACIÓN ACTUAL AL PATIO DE ALMACENAJE UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL PUNTO DE DESMANTELAMIENTO DE CABLE DE ACERO DE 1 1/4" PARA SOPORTE DE LOS CARROS Total: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N. **	ML	1,806.00	\$ 545.67	\$	985,480.02
OC31-045-139	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SU UBICACIÓN ACTUAL AL PATIO DE ALMACENAJE UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL PUNTO DE DESMANTELAMIENTO DE LAS POLEAS DE 4 M DE DIÁMETRO PARA EMBOBINADO DEL CABLE DE 1 1/4" PARA SOPORTE DE CARROS Y DE 1/2" PARA EL TIRO DE LOS CARROS, SU DESMANTELAMIENTO SERÁ EN SECCIONES DE ACUERDO A SU ARMADO ACTUAL, MARCANDO LAS PARTES PARA SU POSTERIOR ARMADO. Total: ** UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 403,077.40	\$	1'612,309.60
OC31-045-140.	DE TUBERÍA CONDUIT DE DIFERENTES DIÁMETROS Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	ML	468.00	\$ 30.66	\$	14,348.88
OC31-045-141	DE CABLE FORRADO Y DESNUDO DE DIFERENTES CALIBRES Total: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N. **	ML	1,404.00	\$ 12.47	\$	17,507.88
OC31-045-142.	DE LUMINARIOS Total: ** TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 40/100 M.N. **	PZA	120.00	\$ 267.92	\$	32,150.40
OC31-045-143	DE APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **	PZA	80.00	\$ 18.51	\$	1,480.80
OC31-045-145	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN LOSA DE AZOTEA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T. Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N. **	TON	28.66	\$ 22,467.51	\$	643,918.84
OC31-045-150	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T.	PZA	19.00	\$ 2,298.32	\$	43,668.08

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **					
OC31-045-153.	DESMANTELAMIENTO DE HERRERÍA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T.	M2	19.90	\$ 184.29	\$ 3,667.37
Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **					
OC31-045-155	DESMANTELAMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTALES CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T.	M2	15.50	\$ 184.29	\$ 2,856.50
Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **					
OC31-045-160	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3'592,926.74	\$ 3'592,926.74
Total: ** TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 74/100 M.N. **					
OC31-045-161	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 1,035.30	\$ 7,247.10
Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **					
Total de DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$	9'068,064.51
** NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **					
Total de MANO DE OBRA				\$	9'068,064.51
** NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **					
Total de OBRA CIVIL				\$	16'689,160.09
** DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 09/100 M.N. **					
Total de DEMOLICIÓN DE LA TORRE PARLAMENTARIA				\$	16'689,160.09
** DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 09/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	46'155,888.01
** CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 7'384,942.08
				Total	\$ 53'540,830.09
** CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N. **					



ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal