

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra

A) PRELIMINARES

OC01-005-000 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, OPCIONES DE TEXTO SEGÚN EL CASO, LETRA HELVÉTICA MÉDIUM COLOR BLANCO, LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO, PARA EL LOGO-SÍMBOLO Y DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL COLOR VERDE PANTONE 561 U, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON
 POLINES DE 10.02 X 10.02 CM. UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.05 X 10.02 CM. PUNTAL DE MADERA DE PINO DE 10.02 X 10.02 CM., UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR, TACÓN DE MADERA DE PINO DE 3.8 X 10.02 X 20.04 CM., DADO DE CONCRETO ARMADO F'c = 150 KG/CM2 DE 40 X 50 X 50 CM. CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 25 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA,
 RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO. SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. RETIRO DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA


OC01-005-010 EN CUALQUIER CLASE DE OBRA EN PISO DE 1.83 X 1.22 M. (CLAVE LO.2)

0.044114% \$4,459.35 (SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)

OC02-015-000 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE
 HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000430


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
OC02-015-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MADERA A UNA ALTURA DE 2.44M PARA PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, CONSTRUIDO A BASE DE POLÍN DE MADERA 4" X 4", EN PUNTALES Y ARRASTRES, A 1.22 M A EJES DE POLÍN, CLAVADOS A CAMA DE TRIPLAY, CONTRAVENTOS A BASE DE POLÍN DE MADERA DE 4" X 4" A CADA 3 POSTES ANCLADO A PISO, RECUBIERTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19MM DE 2A NUEVA, INCLUYE PORTÓN DE ACCESO, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SOBRE TRIPLAY Y A UNA MANO, SEÑALIZACIÓN NOCTURNA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.546841%		\$55,278.12	(SON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)
OC02-015-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 19 MM DE 2DA. DE 1.22M X 2.44 M, SUJETAS CON ALAMBRE RECOCIDO A REJA PERIMETRAL DEL INMUEBLE INCLUYE PORTON DE ACCESO, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SOBRE TRIPLAY A UNA MANO, SEÑALIZACIÓN NOCTURNA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	1.618909%		\$163,649.43	(SON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)
A) PRELIMINARES		2.209864%		\$223,386.90	(SON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
B) DEMOLICIÓN					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, RECUBRIMIENTOS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.				
OC01-015-031	DE MURO DE CONCRETO ARMADO MEDIDA EN SITIO, CORTE DE VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA.	0.148817%		\$15,043.38	(SON QUINCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.)
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE Y BLOCK DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	1.279148%		\$129,304.30	(SON CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.)
OC01-015-067	DEMOLICIÓN DE PRETEL DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE CAPUCHÓN DE CONCRETO ARMADO CON CORTE DE VARILLA.	1.216815%		\$123,003.30	(SON CIENTO VEINTITRES MIL TRES PESOS 30/100 M.N.)
OC01-015-091	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CANCELERÍA DE ALUMINIO, POSTES, CANALES Y LISTONES, RETIRO DE SOPORTERÍA Y RECUBRIMIENTOS.	0.480223%		\$48,543.96	(SON CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)

0000431

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P.11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
OC31-020-021	DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, MEDIDA EN SITIO, INCLUYE CRISTAL O ACRILICO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO INCLUYE: LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO NECESARIO Y ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, RESGUARDO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE PARA SU POSTERIOR TRASLADO, LIMPIEZA DE LA ZONA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.		1.185587%	\$119,846.59	(SON CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC01-017-016	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS		20.255246%	\$2,047,527.19	(SON DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 19/100 M.N.)
OC01-017-020	EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.		38.608366%	\$3,902,775.64	(SON TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)
OC01-017-106	DE FALSO PLAFÓN COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO CON RECUPERACIÓN.		2.815693%	\$284,627.87	(SON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.)
OC01-017-130	DE LAMBRÍN JUNTO CON EL APLANADO DE BASE.		1.099166%	\$111,110.60	(SON CIENTO ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 60/100 M.N.)
OC01-017-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO, BARRO, LINOLEUM O TERRAZO CON MORTERO BASE.		1.775262%	\$179,454.65	(SON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)
OC01-017-150	DE LOSETA DE BARRO EN MUROS CON MORTERO BASE.		3.322188%	\$335,827.60	(SON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.)
OC01-017-166	DE ZOCLO DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO, VINILO Y LÁMINA NEGRA.		0.055186%	\$5,578.56	(SON CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)
OC01-07-167	DE IMPERMEABILIZANTE, RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES, EN AZOTEA.		0.850200%	\$85,943.51	(SON OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)
TOTAL B) DEMOLICIÓN			73.091897%	\$7,388,587.15	(SON SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)

0000432

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.. IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
C) DESMANTELAMIENTOS					
OC01-016-000	CLAUSURA Y DESMANTELAMIENTO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE RELLENO EN SU CASO Y LOCALIZACIÓN.				
OC01-016-170	REGISTRO SANITARIO	0.177600%		\$17,952.90	(SON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)
OC01-016-171	REGISTRO ELÉCTRICO	0.059200%		\$5,984.30	(SON CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)
TOTAL C) DESMANTELAMIENTOS		0.236800%		\$23,937.20	(SON VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

D) DESMONTAJES					
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO A BODEGA DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO, ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	0.198852%		\$20,101.20	(SON VEINTE MIL CIENTO UN PESOS 20/100 M.N.)
OC31-020-023	ESTRUCTURA METALICA, CON CORTE DE EQUIPO DE OXI ACETILENO CARGA, ACARREO Y ESTIBA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE AL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.709952%		\$71,766.35	(SON SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)
OC31-020-045	DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA SANITARIO.	0.100800%		\$10,189.46	(SON DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)
OC31-020-046	Y RETIRO DE PUERTAS DE EMERGENCIA DE DIFERENTES MEDIDAS CON BARRA ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS AUTOMATICO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO ,	0.051888%		\$5,245.20	(SON CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)
OC31-020-047	Y RETIRO DE DE PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO	0.220887%		\$22,328.64	(SON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.)

0000433

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuera, C.P. 15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
OC31-020-048	Y RETIRO DE PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE CRISTAL TEMPLADO		0.102787%	\$10,390.32	(SON DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.)
OC31-020-049	Y RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA DE DIFERENTES MEDIDAS		0.043780%	\$4,425.57	(SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.)
OC31-020-061	RETIRO DE EXTRACTOR DE AIRE DE DIFERENTE CAPACIDAD, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		0.778353%	\$78,680.79	(SON SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 79/100 M.N.)
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO A BODEGA DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO, ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-030-015	DE ESPEJO.		0.275605%	\$27,859.92	(SON VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO A BODEGA DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO, ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA		0.081684%	\$8,257.17	(SON OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.)
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-050-005	DE EMBLEMA DEL IMSS HASTA DE 1.50 X 1.50 M., A UNA ALTURA MAYOR DE 4.00 M.		0.006658%	\$673.00	(SON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OC31-050-006	PLACA DE INAUGURACIÓN		0.006940%	\$701.51	(SON SETECIENTOS UN PESOS 51/100 M.N.)

0000434

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.



Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
IH31-025-178	RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO DE DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		0.418276%	\$42,282.00	(SON CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
IH31-025-180	RETIRO DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		0.050507%	\$5,105.52	(SON CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 52/100 M.N.)
TOTAL D) DESMONTAJES			3.644147%	\$368,373.26	(SON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES

OC31-110-000	TRANSPLANTE DE ÁRBOL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERMISOS, DERRIBE, EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, CORTE DE RAMAS, DESENRAÍCE, ACOMODO, ACARREO INTERIOR, OBRAS PROTECCIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC31-110-005	DE 0.10 A 0.30 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA.		0.035383%	\$3,576.78	(SON TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.)
OC31-110-010	DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA, CON EQUIPO.		0.264781%	\$26,765.76	(SON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)
OC31-110-015	DE 0.71 A 1.20 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA, CON EQUIPO.		4.677809%	\$472,862.29	(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)
OC31-115-000	EXTRACCIÓN DE TOCONES CON DIÁMETRO MEDIDO A 1.00 M. DE ALTURA O EN LA CORONA SI LA ALTURA ES MENOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EXCAVACIÓN NECESARIA, EXTRACCIÓN DE RAÍCES, CORTE Y LLENADO, ACARREO INTERIOR, PERMISOS, CUERDAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC31-115-005	DE 0.10 A 0.30 M. DE DIÁMETRO.		0.017691%	\$1,788.30	(SON MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)

0000436

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.



**Grupo Desarrollador
 Industrial, S. A. DE C. V.**

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
OC31-115-010	DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO.		0.070766%	\$7,153.44	(SON SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)
OC31-115-015	DE 0.71 A 1.20 M. DE DIÁMETRO.		1.250178%	\$126,375.85	(SON CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.)
TOTAL E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES			6.316609%	\$638,522.42	(SON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 42/100 M.N.)

F) ACARREOS

OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		6.004133%	\$608,935.42	(SON SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.)
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.		7.998727%	\$808,561.44	(SON OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.)
TOTAL F) ACARREOS			14.002860%	\$1,415,496.86	(SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)

G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS

IH31-025-183	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.		0.022974%	\$2,322.32	(SON DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.)
IH31-025-184	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.		0.055423%	\$5,602.55	(SON CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 55/100 M.N.)

0000437

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:

Inicio obra: 30-ago-19

Fin obra: 17-dic-19

Duración: 110 días naturales



Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019

Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
 II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
IH31-025-185	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE GAS DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	0.007715%		\$779.90	(SON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)
IH31-025-186	DESCONEXIÓN DEL ALBAÑAL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN SANITARIA DEL HOSPITAL, IDENTIFICANDO SU UBICACIÓN IN SITU, DETALLANDO LOS PUNTOS DE CONEXIÓN Y TRAZO DE LOS ALBAÑALES, CON REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES NECESARIAS Y PRUEBAS CON AGUAS COLOREADAS, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA Y TAPONADO DEL ALCANTARILLADO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	0.032329%		\$3,268.02	(SON TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)
IH31-025-187	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA AÉREA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	0.181967%		\$18,394.37	(SON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)
IH31-025-188	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL SISTEMA DE ALARMA DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	0.015447%		\$1,561.48	(SON MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)
IH31-025-189	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA AÉREA DE LA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	0.090984%		\$9,197.20	(SON NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

Handwritten marks and the number 0000438.

Handwritten signature of C. Javier Célis Morales.

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

Handwritten mark.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19
Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales



Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO
II.12.13

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Código	Actividades y subactividades	Incidencia porcentual		Importe	
		Actividad	Sub-actividad	Número	Letra
IH31-025-190	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.		0.090984%	\$9,197.20	(SON NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)
TOTAL G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS			0.497823%	\$50,323.04	(SON CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 04/100 M.N.)
TOTAL TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO			100.000000%	\$10,108,626.83	(SON DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N.)


Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 16% .-

\$1,617,380.29 (SON UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.)

Importe total de la proposición con I.V.A.-

\$11,726,007.12 (SON ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SIETE PESOS 12/100 M.N.)

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P.11560 CIUDAD DE MEXICO


C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000439