



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del día 30 de Agosto de 2023, en el Área de la División de Procesos de Contratación del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Primera Junta de Aclaraciones al procedimiento de contratación por Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023, para la adjudicación del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago a precios unitarios, para la "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

Este acto es presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula 311392180, adscrito a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral 7.1.4.2.1.1 viñeta 5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES; los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las empresas que se señalan a continuación:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. It lists 9 companies: 1. CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., 2. CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., 3. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S.A. DE C.V., 4. CORPORATIVO EBIDAR, S.A. DE C.V., 5. GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V., 6. IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., 7. LTEZ, S.A. DE C.V., 8. PROMOTORA Y ASESORÍA COMIN, S.A. DE C.V., 9. VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.






Table with 2 columns: Number (10, 11, 12) and Name (GAVIL INGENIERIA, S.A. DE C.V., EPCCOR, S.A. DE C.V., PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.)

Y en calidad de observador:

Table with 2 columns: No. (1) and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL OBSERVADOR (MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)

El Servidor Público que preside el acto, procede a verificar las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos para esta Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, con el siguiente resultado:



Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante la Plataforma Integral CompraNet: 0

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: 34



Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través de la Plataforma Integral CompraNet y en este mismo acto = 0+34=34

Derivado de la cantidad y complejidad de las preguntas, la División de Supervisión de Obra Pública y la División de Análisis y Revisión de Proyectos solicitan se difiera la presente Junta, dando continuidad a la misma, el día 31 de Agosto del presente año a las 17:00 horas.

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que no tienen ningún comentario.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 11:50 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, and RÚBRICA. It lists five individuals: Cynthia Paulina Santamaría González, Rafael Pérez Figueroa, Tania Estefanía Gutiérrez Castruita, José Edgar Elizalde Velázquez, and Alejandra Olguin Pérez, with their respective titles and handwritten signatures.





POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. Content: NO ASISTIÓ

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Rows include companies like CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, CONSTRUCTORA OSMAAN, etc.

EN CALIDAD DE OBSERVADOR

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Row: MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., José Carlos Petlascalco Barbosa

-----FIN DEL ACTA-----





### ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las **17:00 horas**, del día **31 de agosto de 2023**, en el Área de la División de Procesos de Contratación del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Continuación de la Primera Junta de Aclaraciones al procedimiento de contratación por Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados **LO-50-CYR-050GYR119-T-39-2023**, para la adjudicación del contrato de Obra Pública, bajo la condición de pago a precios unitarios, para la **"SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS"**.

Este acto es presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula **311392180**, adscrita a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral 7.1.4.2.1.1 viñeta 5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES**; los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las empresas que se señalan a continuación:

No.	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE
1	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V.
3	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S.A. DE C.V.
4	CORPORATIVO EBIDAR, S.A. DE C.V.
5	GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.
6	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.
7	LTEZ, S.A. DE C.V.
8	PROMOTORA Y ASESORÍA COMIN, S.A. DE C.V.
9	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
10	GAVIL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.





Table with 2 columns: ID and Name. Row 1: 11, EPCCOR, S.A. DE C.V. Row 2: 12, PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios y a través de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones:

- a) Se les comunica a todos los licitantes, que la Segunda Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 07 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas, en esta misma sala de juntas de la División de Procesos de Contratación, ubicada en la calle de Durango No. 291, segundo piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.
b) La División de Seguimiento de Obra Pública hace entrega en el presente acto del Proyecto Ejecutivo completo relativo a la "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS" en medios digitales, mismo que estará disponible en la Plataforma Integral CompraNet.

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante la Plataforma Integral CompraNet: 0

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: 33

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través de la Plataforma Integral CompraNet y en este mismo acto = 0+33=33

Se hace la aclaración de que en el conteo final de las preguntas, se verificó que se trata de 33 preguntas, mismas a las que se les otorgó respuesta.

Asimismo, en uso de la palabra del representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicita a los representantes del Área Requirente de los trabajos y/o personal técnico, se responda en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, recibidas de manera presencial, lo anterior en términos del artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las respuestas a las preguntas presentadas, se agregarán al final de la presente acta y de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 39 y 40 de su Reglamento, las modificaciones contenidas en la presente acta, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por el licitante en la elaboración de su proposición.

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que no tienen ningún comentario.





Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.


No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 19:00 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. Contains 7 rows of signed entries.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. Contains one row with 'NO ASISTIÓ'.





POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. It lists 9 participating companies and their representatives with handwritten signatures and rubrics.

-----FIN DEL ACTA-----

Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the left side of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos  
Especiales  
y Cartera de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública  
y Servicios  
División de Procesos de Contratación

RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050CYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
1	<p>CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS: OC05-134-005 OC05-134-010 OC05-134-015</p>	<p>LA UNIDAD DE MEDICIÓN VIENE MARCADA COMO M2. POR TRATARSE DE ZOCLOS, CREEMOS QUE LA UNIDAD DE MEDICIÓN DEBERÍA SER M. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA UNIDAD QUE DEBE CONSIDERAR ES ML</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
2	<p>CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS: GM12-300-005 GM12-300-010 GM12-300-015 GM12-300-020 GM12-300-025 GM12-300-030 GM12-300-035 GM12-300-040</p>	<p>LA UNIDAD DE MEDICIÓN VIENE MARCADA COMO PIEZA. POR TRATARSE TUBO DE COBRE RÍGIDO, CREEMOS QUE LA UNIDAD DE MEDICIÓN DEBERÍA SER M. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA UNIDAD QUE DEBE CONSIDERAR ES ML</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
3	<p>CONCEPTO: IH13-050-005</p>	<p>DICE: DE 19 MM. DE DIAMETRO, MODELO 20 O SIMILAR. NO TIENE SU GENERICO: IH13-050-000 O DEBEMOS CONSIDERARLO DENTRO DEL GENERICO: IH13-045 FAVOR DE PROPORCIONARNOS LA DESCRIPCIÓN DEL GENERICO: IH13-050-000 INDICARNOS POR FAVOR LO QUE DEBEMOS HACER?</p>	<p>DEBERÁ DE AGREGAR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS EL SIGUIENTE CONCEPTO GENERICO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: IH13-050-000: SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO PARA RIEGO, ÚNICAMENTE SUMINISTRO POR LO TANTO IMPLICA EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL ELEMENTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
4	<p>CONCEPTO: AA30-025-006</p>	<p>DICE: DE 12.5 MM. DE ESPESOR EL CEMENTO Y 1.5 MM. DE ESPESOR EL SELLADOR, ACABADO CON PINTURA DE ACEITE ESMALTE 100 BLANCO O ALUMINIO. NO TIENE SU GENERICO: AA30-025-000 FAVOR DE PROPORCIONARNOS LA DESCRIPCIÓN DEL GENERICO: AA30-025-000 INDICARNOS POR FAVOR LO QUE DEBEMOS HACER?</p>	<p>DEBERÁ DE AGREGAR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS EL SIGUIENTE CONCEPTO GENERICO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: AA30-025-000: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO PARA DUCTERÍA EXTERIOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO CON CÁNAMO, FIJACIÓN AL DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos  
Especiales  
y Cartera de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública  
y Servicios  
División de Procesos de Contratación



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050CYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
5	GENÉRICO: AA32-005-000	<p>DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR..... SERIA POSIBLE SEPARAR EL SUMINISTRO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS?</p> <p>YA QUE PASA DEMASIADO TIEMPO EN EL PROCESO DE: 1- FINCAMIENTO DE COMPRA, (ANTICIPO) 2- FABRICACIÓN. 3- ENTREGA DE EQUIPOS. (PAGO DE SALDO) Y SI NOS ESPERAMOS HASTA QUE ESTÉN INSTALADOS PARA PODER CONSIDERAR EL COBRO EN UNA ESTIMACIÓN, PASAN POR LO MENOS DE TRES A CUATRO MESES EN QUE SE QUEDA INMÓVIL E IMPRODUCTIVO EL MONTO PAGADO. ESTE PROCESO NOS LLEVA A UNA SITUACIÓN DE FALTA DE LIQUIDEZ, QUE AFECTA EL AVANCE CORRECTO DE LA OBRA!!!! POR LO QUE SOLICITAMOS POR FAVOR, SEPARAR EL SUMINISTRO DE LA INSTALACIÓN.</p> <p>ESTA SOLICITUD ES PARA TODOS LOS EQUIPOS PROPIOS DEL INMUEBLE (HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS, GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO)</p> <p>ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SE RATIFICA COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO EN COMPRANET.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
6	CONCEPTOS: OC02-025-075 OC02-025-080 OC02-042-040 OC02-042-041	<p>SON CONCEPTOS DE: CIMBRA EN LOSAS Y CONCRETOS EN LOSAS.</p> <p>SOLICITAMOS SEA CAMBIADA LAS LOSAS MACIZAS DE CONCRETO POR LOSA-ACERO</p> <p>YA QUE SERIA MAS RAPIDA SU EJECUCIÓN.</p> <p>ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SE RATIFICA COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO EN COMPRANET.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
7	CONVOCATORIA	<p>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ MARCADO 300 DÍAS NATURALES.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE PARA UN HOSPITAL DE ESTE TAMAÑO ES INSUFICIENTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>SOLICITAMOS QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SEA DE POR LO MENOS 450 DÍAS NATURALES.</p> <p>ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SE RATIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 300 DÍAS NATURALES, COMO LO ESTABLECE LA CONVOCATORIA PROPORCIONADA EN COMPRANET.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
8	CONCEPTO: IN32-036-002	<p>SE ESPECIFICA UN SERVIDOR DE ARCHIVOS, SERIE PROLIANT, MODELO DL360 GENERACIÓN 10</p> <p>LA GENERACIÓN 10 YA ESTÁ OBSOLETA, LA QUE EXISTE ES LA GENERACIÓN 11</p> <p>PODEMOS HACER EL CAMBIO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ DE CONSIDERAR UN SERVIDOR DE ARCHIVOS, SERIE PROLIANT, MODELO DL360 GENERACIÓN 11.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
9	CONCEPTO: IN32-045-050	ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO, MARCA ALLIED-TELESIS; MODELO: MWS6000AP ESTÁ DESCONTINUADO. LO SUSTITUYE EL MODELO: AT-TQ5403-00 PODEMOS HACER EL CAMBIO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ DE CONSIDERAR GCESS POINT, PUNTO DE ACCESO, MARCA ALLIED-TELESIS MODELO: AT-TQ5403-00.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
10	PLANOS.	SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LOS PLANOS QUE SALIERON PUBLICADOS EN COMPRANET, SON DE UN HOSPITAL DE MONCLOVA, COAHUILA. SERIA POSIBLE QUE NOS ENTREGARAN LOS PLANOS PROPIOS DE ESTE PROYECTO DE MATAMOROS, COAHUILA?	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
11	CONVOCATORIA	SE SOLICITA LA CONVOCANTE SE PROPORCIONEN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJOS	<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.</b>  DERIVADO DE QUE SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, NO EXISTEN TERMINOS DE REFERENCIA, POR LO QUE DEBERA APEGARSE A LO PROPOCIONADO EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
12	PROYECTO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE	EL PROYECTO PROPORCIONADO NO CORRESPONDE AL HOSPITAL QUE SE LICITA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL PROYECTO CORRECTO.	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
13	GENERAL	SE SOLICITA LA DEPENDENCIA LOS PLANOS EN AUTOCAD.	<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: GAVIL INGENIERIA, S.A. DE C.V.</b>  NO, EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
14	PROYECTO	EL PROYECTO ANEXO A LAS BASES CORRESPONDE A OTRO HOSPITAL. SOLICITAMOS NOS PROPORCIONE EL PROYECTO DEL HOSPITAL RURAL No.79	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos  
Especiales  
y Cartera de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública  
y Servicios  
División de Procesos de Contratación



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-0500CYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PARTIDA 05 ACABADOS.	EN EL CONCEPTO OC05-060-005 ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN PARA LAMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS. SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN SI LA UNIDAD ES M.	PARA EL CONCEPTO OC05-060-005: DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDIURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.  DEBERÁ CONSIDERAR COMO UNIDAD DE MEDIDA M2.
16	CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PARTIDA 05 ACABADOS.	EN EL CONCEPTO OC05-060-015 DE TABLA CEMENTO REFORZANDO LOS BORDES CON CANALETA GALVANIZADA. SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN SI LA UNIDAD ES M.	PARA EL CONCEPTO OC05-060-015: DE TABLA-CEMENTO REFORZANDO LOS BORDES CON CANALETA GALVANIZADA DE 38 MM. CALIBRE No. 20.  DEBERÁ CONSIDERAR COMO UNIDAD DE MEDIDA M2.
17	CONVOCATORIA, NUMERAL 1.10.2.	A FIN DE PODER ACREDITAR LA MAYOR EXPERIENCIA POSIBLE SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE SE EXTIENDA EL PERIODO A UN MÁXIMO DE 16 AÑOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.	RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.  DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL INDICADO PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.
18	ANEXOS DE CONVOCATORIA, PLANOS	PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V.  LOS PLANOS QUE ESTAN EN COMPRANET CORRESPONDEN A UN PROYECTO DE MONCLOVA COAHUILA, PODRIAN PROPORCIONAR LOS PLANOS CORRECTOS DE ACUERDO A LA LICITACION EN CUESTION.	RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.  EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.
19	CATÁLOGO DE CONCEPTOS. PARTIDA : OC03-040-000, RELATIVA A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS METÁLICAS, A BASE DE ACERO AL CARBÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL A.W.S; A.S.T.M. Y A.I.S.C. CONCEPTOS: OC03-040-006, OC03-040-040 Y OC03-040-041, RELATIVOS A PLACA BASE DE COLUMNAS, DE DIFERENTES ESPESORES Y DIMENSIONES, Y PLACAS CON ANCLAS SOLDADAS, RESPECTIVAMENTE.	PREGUNTAS PRESENTADAS POR: VIFUD CONSTRUCCION E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.  INDICAR EL TIPO O GRADO DE ACERO ESPECIFICADO PARA ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.  SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE MEMORIA ESTRUCTURAL Y PLANOS ESTRUCTURALES DONDE SE INDICA A DETALLE EL TIPO O GRADO DE ACERO ESPECIFICADO PARA ESTE CONCEPTO.



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
20	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS. PARTIDA: OC03-105-000, RELATIVA A SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO. CONCEPTO: OC03-105-015; RELATIVO A SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO DE TIPO CEMENTICIO, MARCA CARBOLINE, GRASE PERLIFOC (EUCOMEXI), O EQUIVALENTE EN CANTIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, APLICADO POR ASPERSIÓN, EN ESTRUCTURA METÁLICA DE PROTECCIÓN A TRES HORAS, A 927° C. Y EN ATENCIÓN A LA NORMA MEX-C-307/79. EL CONTRATADOR DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EXPEDIDO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO COMO ULONIE Y CONTAR CON EL DISEÑO ESPECÍFICO, UL263 N791, Y DE ACUERDO A LA MASIVIDAD DE LOS ELEMENTOS PROTEGER, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p>	<p>SE SOLICITA INDICAR EL ESPESOR O ESPESORES, SEGÚN CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL Y ESPECIFICADO A APLICAR PARA ESTE TRABAJO DE APLICACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO.</p>	<p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>
21	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS. PARTIDA: OC04-123-000, RELATIVA A PRETIL DE BLOCK DE CONCRETO. CONCEPTO: OC04-123-036, RELATIVO A DE ORILLA, DE 15CM. DE ESPESOR, BLOCK DE 12X20X60 CM, ACABADO COMÚN, CEMENTO-CAL-ARENA 1:0.14 CON REPISON F' C= 150 150KG/CM2 DE 15X24-CM, DE SECCIÓN, ARMADO CON 5 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 DE CADA 15CM., CIMBRA APARENTE, REFUERZO HORIZONTAL PIRÁMIDE A CADA 2 HILADAS, CON CASTILLOS DE REFUERZO DE 15X15CM, DE SECCIÓN, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL No. 3A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15CM, CIMBRA COMÚN, COLADOS A CADA 2.50M. DE SEPARACIÓN, DE HASTA 0.30M. DE ALTURA TOTAL.</p>	<p>SE SOLICITA EL DETALLE CONSTRUCTIVO DEL ELEMENTO.</p>	<p>SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE LOS PLANOS DE ALBANILERIA CON LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS CONCEPTOS SEÑALADOS.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYP-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
22	<p>CATALOGO DE CONCEPTOS: PARTIDA: OC04-221-000, RELATIVA A REGISTRO COLECTOR; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TRAZO, NIVELES; FIRME DE 10CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F C- 100KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19MM. APLANADO EN MURO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 15 DE 15CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO, REMATE SUPERIOR EN MURO CON CADERA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15X25CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 25 A CADA 20CM. F C=150 KG/CM2 AM DE 19MM. TAPA DE REJILLA IRVING CON MARCO Y CONTRA MARCO A BASE DE ANGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2 X 1/8" INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO Y MORTERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACER, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERPAMIENTA Y EQUIPO. CONCEPTO: OC040-221-005, RELATIVO A DE 15CM DE ANCHO X 0.20M. DE PROFUNDIDAD. DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19MM. CIMBRA APARENTE EN EL INTERIOR DEL REGISTRO COLECTOR, CON TAPA DE REJILLA IRVING DE 15 CM. DE ANCHO VER DETALLE EN PLANOS DE CASA DE MAQUINAS Y LAVANDERIA.</p>	<p>¿CUÁL ES EL TIPO DE REJILLA IRVING, O ELECTRO FORJADA QUE REQUIERE EL INSTITUTO PARA EL REGISTRO OBJETO DEL CONCEPTO DE TRABAJO; ES DECIR, TIPO DE SOLERAS DE CARGA (ALTURA, ESPESOR Y SEPARACIÓN) ACABADO, ETC?</p>	<p>SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE LOS PLANOS DE INGENIERIA SANITARIA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS REJILLAS PARA LOS CONCEPTOS SEÑALADOS.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>
23	<p>CATALOGO DE CONCEPTOS: PARTIDA: OC05-085-000, RELATIVA A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PETREO, VITREO O COMPRIMIDO EN MURO. CONCEPTO: OC05-085-175, RELATIVO A R-2 CANTERA COLOR ROSA DE 0.40X0.40M. SOBRE MURO DE BLOCK TERMINADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA, PEGADO CON ADHESIVO BASE CEMENTO PORTLAND, INCLUYE SELLADOR PARA CANTERA. CONCEPTO: OC05-085-190, RELATIVO A R-5 CON MÁRMOL DE 0.60X0.60 M. H=PISO A PLAFON, MODELO TRAVERTINO PULIDO SIN BRILLAR, SOBRE MURO DE BLOCK HUECO, PEGADO CON ADHESIVO MCA. CREST JUNTA A HUESO CON LECHADA DE CEMENTO MISMO TONO DE MARMOL.</p>	<p>¿CUÁLES SON LOS ESPESORES EN PLACA PARA LOS RECUBRIMIENTOS DE CANTERA COLOR ROSA Y MÁRMOL MODELO TRAVERTINO?</p>	<p>SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE LOS PLANOS DE ACABADOS CON LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS CONCEPTOS SEÑALADOS.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos  
Especiales  
y Cartera de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública  
y Servicios  
División de Procesos de Contratación



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
24	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS: PARTIDA: OC05-134-000, RELATIVA A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ZOCLO CONDUCTIVO DE 25000 A 1,000,000 DE OHMS DE CONDUCTIVIDAD INFLAMABLE FACIL DE DESCONTAMINAR, ANTIDIFORMABLE POR CAMBIOS DE TEMPERATURA AMBIENTAL, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DESPRENDIMIENTO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS COMUNIMENTE EN QUIRÓFANOS ANTIDERRAPANTE CONCEPTOS: OC05-134-005, OC05-134-010 Y OC05-134-015 RELATIVO A: 2-6 ZOCLO DE PVC 2.7 ZOCLO DE PVC Y 7-8 ZOCLO DE PVC (MARCA POLYFLOOR O SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, COLOR TEMPEST 6004- MODELO OHMEGA DE 0.10X20 M. DE 2MM. DE ESPESOR FABRICADO BATO EL PROTOCOLO ISO-9002, APLICADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SOBRE MURO PREPARADO PARA APLICAR RECUBRIMIENTO DE PVC PEGADO A BASE DE PEGAMENTO CREST BLANCO TOTAL, RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>UNIDAD DE MEDIDA DE ESTO CONCEPTOS ESTÁ INDICADO EN METROS CUADRADOS (M2) POR SER UN ELEMENTO LINEAL QUE ES MÁS PRÁCTICO CUANTIFICAR EN METROS LINEALES (ML). SE SOLICITA ACLARAR SI LA UNIDAD DE MEDIDA DE M2 ES CORRECTA.</p>	<p>LA UNIDAD QUE DEBE CONSIDERAR ES ML.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
25	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS: PARTIDA: OC05-250-000, RELATIVA A SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS. CONCEPTO: OC05-250-049, RELATIVO A EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.</p>	<p>EN LOS CONEPTOS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FALSOS PLAFONES DE TABLAROCA Y DE TABLACEMENTO (OC05-026-020, OC05-026-025 Y OC05-026-030), SE TIENE INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN "ACABADO CON PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA COLOR BLANCO, CLAVE BLCO-01". PREGUNTA: EN LOS CONCEPTOS DE FALSOS PLAFONES CON CLAVE OC05-026-020, OC05-026-025 Y OC05-026-030, SE DEBE OMITIR LA APLICACIÓN DE LA PINTURA?</p>	<p>EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR LA PINTURA EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
26	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS: PARTIDA: OC05-300-000, RELATIVA A EMBLEMAS DE UNIDAD "A", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU1, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE PLACA MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO, EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4.5 MM DE ESPESOR CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE ESMALTADO EN COLOR ESPECIFICADO. CONCEPTO: OC05-300-010, RELATIVO A DE 1.04 X (0.03 + 0.01) X 1.20M. (CLAVE: EU1.2)</p>	<p>SE SOLICITA EL DETALLE CONSTRUCTIVO DEL ELEMENTO.</p>	<p>EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (AR, etc.) on the right side of the page.



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050GVR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
27	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARTIDA: OC05-307-000, RELATIVA A SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE DESIGNACIONES DE UNIDAD, SOBRE FACHADA PRINCIPAL EN COMPOSICIÓN CON ALGUNO DE LOS EMBLEMAS DE LA UNIDAD (CLAVE EU.3, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE PLACAS MOLDEADAS DE ALUMINIO FUNDIDO, EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTES Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE ESPESOR CONCEPTOS: OC05-307-005 Y OC05-307-015, RELATIVOS A DE MEDIDA VARIABLE X 0.05 X 0.20 M. (CLAVE EU.3.1) Y DE MEDIDA VARIABLE X 0.05 X 0.40 M. (CLAVE EU.3.3), RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>SE SOLICITA EL DETALLE CONSTRUCTIVO DE ESTOS EMBLEMAS</p>	<p>EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>
28	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARTIDA: OC05-307-000, RELATIVA A SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE DESIGNACIONES DE UNIDAD, SOBRE FACHADA PRINCIPAL EN COMPOSICIÓN CON ALGUNO DE LOS EMBLEMAS DE LA UNIDAD (CLAVE EU.3, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE PLACAS MOLDEADAS DE ALUMINIO FUNDIDO, EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTES Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE ESPESOR CONCEPTOS: OC05-307-005 Y OC05-307-015, RELATIVOS A DE MEDIDA VARIABLE X 0.05 X 0.20 M. (CLAVE EU.3.1) Y DE MEDIDA VARIABLE X 0.05 X 0.40 M. (CLAVE EU.3.3), RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>SE SOLICITAN LOS PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ESTELAS.</p>	<p>EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE EL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, MISMO QUE FUE VERIFICADO EN ESTE ACTO.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>
29	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARTIDA: OC05-380-000, RELATIVA A ESTELAS "B", EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE E.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE ZAPATA Y BASE DE CONCRETO ARMADO Y ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO).</p> <p>CONCEPTOS: OC05-380-010 Y OC05-380-015, RELATIVOS A DE 3.30 X 1.40 X 12.00 M. EN 2 TORRES DESFASADAS Y MEDIDAS TOTALES (CLAVE E.2.2); Y DE 1.20 X 0.40 X 4.50 M. EN 2 CARAS Y MEDIDAS TOTALES (CLAVE E.2.3), RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO INDICA QUE: "SOBRE ZAPATA Y BASE DE CONCRETO ARMADO Y ACABADOS MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO)"</p> <p>CONCEPTOS ACLARACIÓN: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO (SIC), ¿SE DEBEN CUANTIFICAR Y CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE ESTE PRECIO UNITARIO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ CONSIDERARLO EN EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE SU PRECIO UNITARIO.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>



RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050GYR19-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
30	<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>PARTIDA: OC05-380-000, RELATIVA A ESTELAS "B", EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE E.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE ZAPATA Y BASE DE CONCRETO ARMADO Y ACABADO MARTELINADO IVER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, PELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO;</p> <p>CONCEPTOS: OC05-380-010 Y OC05-380-015, RELATIVOS A DE 3.30 X 1.40 X 12.00 M. EN 2 TORRES DESFASADAS Y MEDIDAS TOTALES (CLAVE E.2J), Y DE 1.20 X 0.40 X 4.50 M. EN 2 CARAS Y MEDIDAS TOTALES (CLAVE E.2J), RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO INDICA QUE: " BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL " ACLARACIÓN: PARA CADA TIPO DE PUERTA CONTENIDO EN ESTE BLOQUE DE CONCEPTOS, SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE CUALES LLEVAN BISAGRAS Y CUALES LLEVAN BIBELES, Y DE QUE TIPO, YA QUE LOS PRECIOS DE ESTOS INSUMOS SON MUY DIFERENTES ENTRE SÍ.</p>	<p>RESPUESTA OTORGADA</p> <p>SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE LOS PLANOS DE INGENIERIA SANITARIA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS REJILLAS PARA LOS CONCEPTOS SEÑALADOS.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>
31	<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>PARTIDA: GM12-300-000, RELATIVA SUMINISTRO E A INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RIGIDO SIN COSTURA ASTM B, 819 PARA SISTEMAS DE GASES MEDICINALES TIPO "L"</p> <p>CONCEPTOS: GM12-300-005, GM12-300-010, GM12-300-015, GM12-300-020, GM12-300-025, GM12-300-030, GM12-300-035, GM12-300-040</p> <p>Y EN GENERAL PARA TODOS LOS CONCEPTOS DE REFERENTE A TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES QUE CONFORMAN LA PARTIDA 12.- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE</p>	<p>LOS COSTOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES QUE DEBE REALIZAR UN ENTE DISTINTO (PARTE TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y EXPERIMENTADA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA ASSE 6030 "ESTÁNDAR DE CALIFICACIONES PROFESIONALES PARA VERIFICADORES DE SISTEMAS DE GAS MEDICO NFPA 99) A LA INSTALADORA SE DEBEN CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DE COSTOS INDIRECTOS?</p>	<p>DEBERÁ CONSIDERARLO DENTRO DEL COSTO DIRECTO DE LOS CONCEPTOS EN LA PARTIDA DE GASES MEDICINALES.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>
32	<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>PARTIDA: GM12-300-000, RELATIVA SUMINISTRO E A INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RIGIDO SIN COSTURA ASTM B 819 PARA SISTEMAS DE GASES MEDICINALES TIPO "L"</p> <p>CONCEPTOS: GM12-300-005, GM12-300-010, GM12-300-015, GM12-300-020, GM12-300-025, GM12-300-030, GM12-300-035, GM12-300-040, RELATIVOS A DE 13 MM. DE DIÁMETRO, DE 19 MM. DE DIÁMETRO, DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, DE 38 MM. DE DIÁMETRO, DE 51 MM. DE DIÁMETRO, DE 64 MM. DE DIÁMETRO, Y DE 75 MM. DE DIÁMETRO, RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTOS CONCEPTOS ESTÁ INDICADA EN PZA. POR SER UN ELEMENTO LINEAL QUE CUANTIFICA COMUNMENTE EN METROS LINEALES (ML), SE SOLICITA ACLARAR SI LA UNIDAD DE MEDIDA DE "M2" ES CORRECTA. SI LA UNIDAD "M2" ES CORRECTO, POR FAVOR INDICAR QUE LONGITUD SE DEBE CONSIDERAR POR CADA PZA</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA UNIDAD QUE DEBE CONSIDERAR ES ML.</p> <p>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the rows of the table.



GOBIERNO DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos  
Especiales  
y Cartera de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública  
y Servicios  
División de Procesos de Contratación

RESPUESTAS DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-0500GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
33	PROYECTO PLANOS DE PROYECTO.	SE SOLICITA QUE EL INSTITUTO HAGA ENTREGA DE LOS PLANOS DE PROYECTO APPLICABLES PARA EL HOSPITAL RURAL NO. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS, EN MATAMOROS, COAHUILA.	SE HACE ENTREGA DE DISPOSITIVO USB QUE CONTIENE LOS PLANOS DE ACABADOS CON LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS CONCEPTOS SEÑALADOS.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large scribble, a signature, and several initials.]*



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del día 07 de septiembre de 2023, en el Área de la División de Procesos de Contratación del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Segunda Junta de Aclaraciones al procedimiento de contratación por Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023, para la adjudicación del contrato de Obra Pública, bajo la condición de pago a precios unitarios, para la "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

Este acto es presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula 311392180, adscrita a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral 7.1.4.2.1.1 viñeta 5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES; los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las empresas que se señalan a continuación:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. Rows list 10 companies: 1. CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., 2. CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., 3. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S.A. DE C.V., 4. CORPORATIVO EBIDAR, S.A. DE C.V., 5. GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V., 6. IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., 7. LTEZ, S.A. DE C.V., 8. PROMOTORA Y ASESORÍA COMIN, S.A. DE C.V., 9. VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 10. GAVIL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.






Table with 2 columns: ID (11, 12, 13) and Company Name (EPCCOR, S.A. DE C.V., PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V.)

Y en calidad de observador:

Table with 2 columns: No. (1) and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL OBSERVADOR (MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)

El Servidor Público que preside el acto, procede a verificar las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos para esta Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, con el siguiente resultado:



Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante la Plataforma Integral CompraNet: 10

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: 25

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través de la Plataforma Integral CompraNet, y en este mismo acto = 10+25 = 35

Derivado de la cantidad y complejidad de las preguntas, la División de Supervisión de Obra Pública y la División de Análisis y Revisión de Proyectos solicitan se difiera la presente





Junta, dando continuidad a la misma, el día 12 de septiembre del presente año a las 14:00 horas.

El servidor público que preside el acto, pregunta al representante del Órgano Interno de Control si tiene algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiesta que no tiene ningún comentario.

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que no tienen ningún comentario.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 12:00 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, and RÚBRICA. It lists five officials: Cynthia Paulina Santamaría González, Rafael Pérez Figueroa, Erik Alfredo Gaona Reyes, Kenia Guadalupe Morales Prieto, and Mauricio Tamayo Pacheco, each with their respective titles and handwritten signatures.





Table with 4 columns: Name, Position, Signature, and Rubric. Rows include Ing. Jesús Yael Casillas Robles, Ing. José Edgar Elizalde Velázquez, Lic. Héctor Álvarez Antúnez, Arq. Laura Blanca Rodríguez Monti, and Arq. Evelyn Nava Cruz.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, and RÚBRICA. Row: Arq. Ariel Ruiz Martínez, Representante del Órgano Interno de Control.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, and RÚBRICA. Rows include CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., and VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.






Table with 5 columns: Company Name, RFC, Representative Name, Signature, and Rubric. Rows include EPCCOR, S.A. DE C.V., ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V., and EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V.

EN CALIDAD DE OBSERVADOR

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, and RÚBRICA. Row includes MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. with representative José Carlos Petlascalco Barbosa.

-----FIN DEL ACTA-----

Handwritten signatures and initials in blue ink scattered across the page.





ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas, del día 12 de septiembre de 2023, en el Área de
la División de Procesos de Contratación del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo
Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos
y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de
llevar a cabo la Continuación de la Segunda Junta de Aclaraciones al procedimiento de
contratación por Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados LO-50-GYR-
050GYR119-T-39-2023, para la adjudicación del contrato de Obra Pública, bajo la condición de
pago a precios unitarios, para la "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE
30 CAMAS".

Este acto es presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura
de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula
311392180, adscrita a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS,
quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y
35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y numeral 7.1.4.2.1.1 viñeta
5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del
Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las
personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les
permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA
DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES; los datos personales que se
recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las
empresas que se señalan a continuación:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. It lists 10 companies including CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., etc.





11	EPCCOR, S.A. DE C.V.
12	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.
13	EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V.
14	ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Y en calidad de observador:

No.	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL OBSERVADOR
1	MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la **Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios** y a través de la **Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación**, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones:

- a) La División de Análisis y Revisión de Proyectos hace entrega en el presente acto del plano con clave B DET 01 y los conceptos que integran la partida "20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT", la cual sustituye a los conceptos de la partida existente identificada en el catálogo de conceptos publicado en la Plataforma Integral CompraNet. Asimismo, el resto de los conceptos no deberán ser modificados.
- b) Se les comunica a todos los licitantes, que la Tercera Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 18 de septiembre de 2023 a las 13:00 horas, en esta misma sala de juntas de la División de Procesos de Contratación, ubicada en la calle de Durango No. 291, segundo piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante la Plataforma Integral CompraNet: **10**

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: **25**

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través de la Plataforma Integral CompraNet y en este mismo acto = **10+25=35**

Asimismo, en uso de la palabra del representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicita a los representantes del Área Requirente de los trabajos y/o personal técnico, se responda en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, recibidas de manera presencial, lo anterior en términos del artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las respuestas a las preguntas presentadas, **se agregarán al final de la presente acta** y de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 39 y 40 de su Reglamento, las modificaciones contenidas en la presente acta, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por el licitante en la elaboración de su proposición.





El servidor público que preside el acto, pregunta al representante del Órgano Interno de Control si tiene algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiesta que no tiene ningún comentario.

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que no tienen ningún comentario.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 16:20 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, and RÚBRICA. It lists six individuals with their respective titles and handwritten signatures and rubrics.





Table with 5 rows and 4 columns. Columns: Name, Position, Signature, Rubric. Rows include Ing. José Edgar Elizalde Velázquez, C.P. Alejandra Olguin Pérez, Arq. Laura Blanca Rodríguez Monti, Ing. Arq. Evelyn Nava Cruz, and Arq. Fabián Jesús Marmolejo Medina.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. Row: Arq. Ariel Ruiz Martínez, Representante del Órgano Interno de Control.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Rows include CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA OSMAN, S.A. DE C.V., IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., and LTEZ, S.A. DE C.V.






Table with 5 rows and 5 columns containing company names, RFC numbers, representative names, and handwritten signatures.

EN CALIDAD DE OBSERVADOR

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Contains data for MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FIN DEL ACTA

Handwritten signatures and scribbles in blue ink scattered across the bottom half of the page.



RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: EDIFICACIONES 3 RIOS, S.A. DE C.V.</b>			
1	NUMERAL II.10.1.	PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES (PARA EL CASO DE SER PERSONA MORAL) REFERENTE AL ESCRITO SOLICITADO EN EL NUMERAL II.10.1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES REQUERIDO COMO DOCUMENTO 4; CORRESPONDE AL MISMO REQUERIDO COMO "DOCUMENTO 5" EN EL NUMERAL II.12.5, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA ÚNICAMENTE DENTRO DEL NUMERAL II.12.5, YA QUE EL DOCUMENTO 4, CORRESPONDE A LA IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE PRECISA QUE EL DOCUMENTO 5 SE REFIERE AL DESCRITO EN EL NUMERAL II.10.1.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.</b>
2	II.7. CATÁLOGO DE CONCEPTOS	EL CONCEPTO GENÉRICO OC01-020-000, RELATIVO AL DESPALME POR MEDIO MECÁNICO CON CLAVE OC01-020-000, INDICA QUE INCLUYE "CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO O SEÑALADO EN EL PROYECTO" SIN EMBARGO, EXISTEN CONCEPTOS DE ACARREO IER KM (INCLUYE CARGA) Y KM SUBSECUENTES ESPECÍFICOS PARA DESPALME CON CLAVES OC01-085-004 Y OC01-085-021 RESPECTIVAMENTE. A EFECTO DE NO DUPLICAR TRABAJOS, SOLICITAMOS QUE EL CONCEPTO DE DESPALME ÚNICAMENTE INCLUYA EL ACARREO INTERIOR YA QUE EL ACARREO FUERA DE OBRA ESTÁ CONSIDERADO EN OTROS CONCEPTOS.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EL CONCEPTO OC01-020-000 DEBERÁ MODIFICARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:  <b>DEBE DECIR:</b> DESPALME DEL TERRENO, DESYERBE, DESEÑRAIZANDO Y REMOVIENDO CAPA VEGETAL DE 20 A 30 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, JUNTA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
3	II.7. CATÁLOGO DE CONCEPTOS	EL CONCEPTO CON CLAVE OC01-045-022 INDICA EXCAVACIÓN POR MEDIO MANUAL ¿ES CORRECTO QUE SEA MANUAL O SE DEBERÁ CONSIDERAR POR MEDIOS MECÁNICOS? YA QUE EL VOLUMEN ES 3,199.00 M3. FAVOR DE CORROBORAR SI SERÁ POR MEDIO MANUAL O MECÁNICO.	DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
4	II.7. CATÁLOGO DE CONCEPTOS	EL CONCEPTO CON CLAVE OC02-042-050 RELATIVO A CONCRETO EN PRETILES Y/O FALDONES FC=250 KG/CM2 ALIGERADO, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. FAVOR DE INDICAR CON QUE TIPO DE AGREGADOS Y EN QUE PROPORCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CONCRETO ALIGERADO	EL CONCRETO DE PRETILES Y FALDONES SERÁ ÚNICAMENTE CON UN FC=250KG/CM2 SIN ALIGERAR  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
5	DEL FORMATO 7A, CARTA COMPROMISO DEL SUBCONTRATISTA.	SOLICITAMOS SI ACLARE QUE ESTA CARTA SERÁ IMPRESA EN HOJA MEMBRADA DEL SUBCONTRATISTA Y NO DEL LICITANTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.</b>
6	NUMERALES II.10.2, II.13.5 Y II.14.1.	SOLICITAMOS QUE SE ACONFIRMA NUESTRA OBSERVACIÓN DE QUE PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LOS NUMERALES II.10.2, II.13.5 Y II.14.1 (II.14.1) DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIONES III Y IV) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERÁ SOPORTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: COPIA SIMPLE DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS EN SU CASO, ACTA DE ENTREGA RECOPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y/O DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE INCLUYEN Y CORRESPONDAN CON AQUELLOS CON LOS QUE SE ESTÁ DEMOSTRANDO LA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO.	SE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA NUMERAL II.13.5. LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL (ANEXO 5). SE ACREDITARÁ CON LA RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL (ANEXO 5), EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, CONTENIENDO LOS DATOS SIGUIENTES: EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS Y REALES DE TERMINACIÓN, LAS QUE DEBERAN CORRESPONDER A LAS EJECUTADAS O SE ENCUENTREN EN PROCESO, DENTRO DEL LAPSO ESTABLECIDO, COMO MÁXIMO Y MÍNIMO, EN EL NUMERAL II.10.2. DEL RUBRO DE LA EXPERIENCIA LOS CONTRATOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO, EN LOS QUE CONSTE SU EXPERIENCIA PARA ESTA LICITACIÓN, DEBERAN SER PRESENTADOS DEBIDAMENTE APOSTILLADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y TRADUCIDOS AL IDIOMA ESPAÑOL O DE LO CONTRARIO NO SE TOMARÁN EN CUENTA PARA SU EVALUACIÓN. LA INFORMACIÓN QUE SE DESCRIBA EN EL ANEXO DEBERÁ SOPORTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: PARA OBRAS EN PROCESO, MEDIANTE COPIA SIMPLE DEL CONTRATO Y ESCRITO EMITIDO POR LA CONTRATANTE DONDE MANIFIESTE SU CONFORMIDAD RESPECTO A SU CUMPLIMIENTO. PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DETALLADA, SOLAMENTE SE TOMARÁ EN CUENTA LAS OBRAS QUE TENGAN UN AVANCE DEL 80% COMO MÍNIMO.

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
			<p>PARA OBRAS TERMINADAS, CON COPIA SIMPLE DEL CONTRATO, EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO; EN CASO DE QUE AUN NO SE FORMALICE EL FINIQUITO, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE EXPONGA LAS RAZONES QUE LO MOTIVEN Y EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.</p> <p>PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, EN TRABAJOS SIMILARES, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD QUE SE ESTABLECEN EN EL NUMERAL II.10.2, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LOS LICITANTES QUE NO HAYAN FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN DE PRESENTAR UN ESCRITO AL ARC, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD TAL CIRCUNSTANCIA, EN EL ENTENDIDO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO QUE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36, DE LA LEY, DE NO PRESENTAR EL ESCRITO SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS, PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66, DEL REGLAMENTO. LOS TRABAJOS REALIZADOS POR SU PERSONAL SE TENDRÁN ACREDITADOS CON LOS QUE HA REALIZADO LA EMPRESA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, POR FORMAR PARTE DE ÉSTA.</p> <p>LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE CONSIDERARÁ QUE NO ACREDITAN EXPERIENCIA.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b></p>
7	II.7. CATALOGO DE CONCEPTOS	EL CONCEPTO CON CLAVE OC01-070-005 INDICA RELLENO EN CEPAS POR MEDIO MANUAL, ¿ES CORRECTO QUE SEA MANUAL O SE DEBERA CONSIDERAR POR MEDIOS MECÁNICOS O SEMI-MECÁNICOS? YA QUE EL VOLUMEN ES 1,200.00 M3. FAVOR DE CORROBORAR SI SERÁ POR MEDIO MANUAL, MECÁNICO O SEMI-MECÁNICO.	<p>DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>
8	II.7. CATALOGO DE CONCEPTOS	PARA EL CONCEPTO CON CLAVE OC04-100-055 DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM ARMADO CON ACERO DEL N.º EN AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO O PARA RECIBIR ACABADO, O CON ADITIVO ENDURECEDOR, FAVOR DE INDICAR LA SEPARACIÓN DEL ACERO DEL NO. 3	<p>LA SEPARACION DEL ACERO SERÁ A CADA 25CM EN AMBOS SENTIDOS.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>
9	III.7. CATALOGO DE CONCEPTOS	PARA EL CONCEPTO CON CLAVE OC04-153-006 IMPERMEABILIZANTE A BASE DE MANTO PREFABRICADO TIPO APP, ACABADO GRANULAR, COLOR BLANCO DE 4 A 5 CM. DE ESPESOR MARCA AL-KOAT O SIMILAR EN CALIDAD, FAVOR DE INDICAR EL ESPESOR EN MM DE LA MEMBRANA Y LOS AÑOS DE GARANTÍA REQUERIDOS	<p>EL IMPERMEABILIZANTE FLESTER APP PS DE 4.5 MM O SIMILAR, IMPERMEABILIZANTE DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO MIP CON REFUERZO DE POLIESTER Y ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO CON GARANTÍA DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 15 AÑOS.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>
10	II.13.14 ANEXO 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	ENTENDEMOS QUE LOS COSTOS RELATIVOS A LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO SERÁN CONSIDERADOS EN SU TOTALIDAD DENTRO DEL RUBRO III. SERVICIOS INCISO A) CONSULTORES, SERVICIOS, ASESORES Y LABORATORIOS DEL ANEXO 14 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS GASTOS GENERALES QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR EL COSTO INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO O A AMBAS, SEGUN EL CASO, SON LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 213 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES DECIR EN EL COSTO INDIRECTO.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS.</b></p>
<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S. A. DE C. V.</b>			
11	CONCEPTO: OC08-060-005	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS VIENE MARCADAS LAS MEDIDAS DEL CANCEL KE-01 DE 0.40 X 0.90 M. SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO CATALOGO DE CONCEPTOS AL PLANO A-AKA-01 EN EL CUAL LAS MEDIDAS DEL MENCIONADO CANCEL SON 0.40 X 1.80 M. ¿QUE MEDIDAS DE CANCEL DEBEMOS CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN, LA DEL CATALOGO O LA DEL PLANO?	<p>LAS DIMENSIONES A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-01 SON LAS INDICADAS EN EL PLANO A-AKA-01 DE 0.40 X 1.80 M.</p> <p>POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p><b>DEBE DECIR:</b>                  CANCELERIA KE-01 EN DORMITORIO EMBARAZADAS DE 0.40 X 1.80 M FABRICADA A BASE DE 1 VENTANA DE PROYECCIÓN CON PERFIL DE ALUMINO ANCHADO, MARCA EUROTECH, O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA SERIE 50, COLOR NATURAL CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKLIT ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO, CON ROTO OPERADOR MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO UN-204 Y CRISTAL TEMPLADO ESMALTADO DE 6 MM. DE ESPESOR (C.M. VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-01.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
12	CONCEPTO: OC08-060-010	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS VIENE MARCADAS LAS MEDIDAS DEL CANCEL KE-02 DE: 0.40 X 0.90 M. SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO CATALOGO DE CONCEPTOS AL PLANO: A-AKA-01 EN EL CUAL LAS MEDIDAS DEL MENCIONADO CANCEL SON: 0.40 X 1.80 M. QUE MEDIDAS DE CANCEL DEBEMOS CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN: LAS DEL CATALOGO O LAS DEL PLANO?	<p>LAS DIMENSIONES A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-02 SON LAS INDICADAS EN EL PLANO A-AKA-01, DE 0.40 x 1.80 M.</p> <p>POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p><b>DEBE DECIR:</b>                  CANCELERIA KE-02 EN DORMITORIO MUJERES DE 0.40 X 1.80 M FABRICADA A BASE DE 1 VENTANA DE PROYECCIÓN CON PERFIL DE ALUMINO ANONIZADO, MARCA EUROVENT, O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA SERIE 50, COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO, CON ROTO OPERADOR MARCA CUPRUM O SIMILAR MODELO GN-204 Y CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR (CT3); VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-01.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>
13	CONCEPTO: OC08-060-015	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS VIENE MARCADAS LAS MEDIDAS DEL CANCEL KE-03 DE: 0.40 X 0.90 M. SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO CATALOGO DE CONCEPTOS AL PLANO: A-AKA-01 EN EL CUAL LAS MEDIDAS DEL MENCIONADO CANCEL SON: 0.40 X 1.80 M. QUE MEDIDAS DE CANCEL DEBEMOS CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN: LAS DEL CATALOGO O LAS DEL PLANO?	<p>LAS DIMENSIONES A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-03 SON LAS INDICADAS EN EL PLANO A-AKA-01, DE 0.40 x 1.80 M.</p> <p>POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p><b>DEBE DECIR:</b>                  CANCELERIA KE-03 EN DORMITORIO HOMBRES DE 0.40 X 1.80 M FABRICADA A BASE DE 1 VENTANA DE PROYECCIÓN CON PERFIL DE ALUMINO ANONIZADO, MARCA EUROVENT, O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA SERIE 50, COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO, CON ROTO OPERADOR MARCA CUPRUM O SIMILAR MODELO GN-204 Y CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR (CT3); VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-01.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>
14	CONCEPTO: OC08-060-030	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS VIENE MARCADAS LAS MEDIDAS DEL CANCEL KE-06 DE: 0.40 X 0.90 M. SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO CATALOGO DE CONCEPTOS AL PLANO: A-AKA-01 EN EL CUAL LAS MEDIDAS DEL MENCIONADO CANCEL SON: 0.40 X 1.80 M. QUE MEDIDAS DE CANCEL DEBEMOS CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN: LAS DEL CATALOGO O LAS DEL PLANO?	<p>LAS DIMENSIONES A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-06 SON LAS INDICADAS EN EL PLANO A-AKA-01, DE 0.40 x 1.80 M.</p> <p>POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p><b>DEBE DECIR:</b>                  CANCELERIA KE-06 EN SERVICIOS ALBERGUE DE 0.40 X 1.80 M FABRICADA A BASE DE 1 VENTANA DE PROYECCIÓN CON PERFIL DE ALUMINO ANONIZADO, MARCA EUROVENT, O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA SERIE 50, COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO, CON ROTO OPERADOR MARCA CUPRUM O SIMILAR MODELO GN-204 Y CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR (CT3); VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-01.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>
15	CONCEPTO: OC08-060-040	PARA EL CANCEL KE-08, EN CATALOGO DE CONCEPTOS SE ESPECIFICA EL PERFIL A UTILIZAR SERÁ LINEA EUROVENT SERIE 70 (EN EL PLANO: A-AKA-01 VIENE MARCADO MISMO PERFIL, PERO SERIE 50) (QUE NUMERO DE SERIE DEMOS CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO?)	<p>EL PERFIL DE ALUMINIO A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-08 SERÁ EL ESPECIFICADO EN EL PLANO A-AKA-01, EL CUAL CORRESPONDE A: LINEA EUROVENT O SIMILAR SERIE 50</p> <p>POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p><b>DEBE DECIR:</b>                  CANCELERIA KE-08 EN LUDOTECA ALBERGUE DE 4.94 X 2.70 M FABRICADA A BASE DE 2 CORREDIZAS DE 1.021 X 1.60 M CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9 MM. DE ESPESOR (CT2), 2 FUOS DE 1.021 X 1.60 M CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9 MM. DE ESPESOR (CT2), 1 PUERTA DE 1.00 X 2.10 M CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9 MM. DE ESPESOR (CT2) CON ANTEPECHO DE 1.00 X 0.60 M CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR (CT); DE PERFIL DE ALUMINO ANONIZADO, MARCA EUROVENT O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA SERIE 50, COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO; VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-01.</p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b></p>

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
16	CONCEPTO: OC08-060-110	PARA EL CANCEL TIPO KE-22, EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE ESPECIFICA EL PERFIL A UTILIZAR SERÁ LINEA EUROVENT SERIE 50 EN EL PLANO: A-AKA-02 VIENE MARCADO MISMO PERFIL, PERO SERIE 70. QUE NÚMERO DE SERIE DEMOS CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO?	EL PERFIL DE ALUMINIO A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-22 SERÁ EL ESPECIFICADO EN EL PLANO A-AKA-02, EL CUAL CORRESPONDE A: LINEA EUROVENT O SIMILAR, SERIE 70.  POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  <b>DEBE DECIR:</b> CANCELERIA KE-22 EN MATERIAL ESTERIL DE 0.40 X 0.60 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIBRO CON PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO, MARCA EUROVENT, O SIMILAR EN CALIDAD, <b>LINEA SERIE 70</b> , COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO Y CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR (CT3); VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-02.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
17	CONCEPTO: OC08-060-115	PARA EL CANCEL TIPO KE-23, EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE ESPECIFICA EL PERFIL A UTILIZAR SERÁ LINEA EUROVENT SERIE 50 EN EL PLANO: A-AKA-02 VIENE MARCADO MISMO PERFIL, PERO SERIE 70. QUE NÚMERO DE SERIE DEMOS CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO?	EL PERFIL DE ALUMINIO A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-23 SERÁ EL ESPECIFICADO EN EL PLANO A-AKA-02, EL CUAL CORRESPONDE A: LINEA EUROVENT O SIMILAR, SERIE 70.  POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  <b>DEBE DECIR:</b> CANCELERIA KE-23 EN MATERIAL LIMPIO DE 0.40 X 0.60 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIBRO CON PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO, MARCA EUROVENT, O SIMILAR EN CALIDAD, <b>LINEA SERIE 70</b> , COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO Y CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR (CT3); VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-02.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
18	CONCEPTO: OC08-060-190	EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS VIENE MARCADAS LAS MEDIDAS DEL CANCEL KE-38 DE 1.85 X 2.70 M. SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO CATÁLOGO DE CONCEPTOS AL PLANO: A-AKA-03 EN EL CUAL LAS MEDIDAS DEL MENCIONADO CANCEL SON: 1.85 X 2.70 M. QUE MEDIDAS DE CANCEL DEBEMOS CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN; LA DEL CATÁLOGO O LAS DEL PLANO?	LAS DIMENSIONES A CONSIDERAR PARA EL CANCEL TIPO KE-38 SON LAS INDICADAS EN EL PLANO A-AKA-03, DE 1.85 x 2.70 M.  POR LO QUE DEBERÁ MODIFICAR EL CONCEPTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  <b>DEBE DECIR:</b> CANCELERIA KE-38 EN VESTIBULO PRINCIPAL DE 1.85 X 2.70 M. FABRICADO A BASE DE 1 PUERTA DOBLE DE 1.85 X 2.10 M CON JALADERA TIPO RECTA MARCA HERRALUM O SIMILAR MODELO SKU-2202 CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9 MM DE ESPESOR (CT2) CON ATEPECHO DE 1.85 X 0.60 M CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR (CT1); CON PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO, MARCA EUROVENT, O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA SERIE 50, COLOR NATURAL, CON CINTA DOBLE ADHESIVA, SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, BACKER ROD DE 1/2" Y 3/8" DE DIAMETRO; VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-AKA-03.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
19	CONCEPTO: OC08-060-260	EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL CANCEL: KE-52 VIENE MARCADA JALADERA TIPO RECTA MARCA HERRALUM MODELO SKU-2202 SE HACE REFERENCIA AL PLANO: A-AKA-04, EN EL CUAL MARCA BARRA ANTIPÁNICO PARA ESTE CANCEL. QUE DEBEMOS CONSIDERAR; LA JALADERA O LA BARRA ANTIPÁNICO?	PARA EL CANCEL TIPO KE-52 SE DEBE CONSIDERAR LA BARRA ANTIPÁNICO, TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLANO A-AKA-04.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
20	CONCEPTOS: OC05-060-005 OC05-060-020	EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, SE CAMBIO PARA ESTOS CONCEPTOS LA UNIDAD DE MEDICIÓN DE M.A.M2. LO CUAL CONSIDERAMOS QUE ES UN ERROR, YA QUE SE TRATA DE ABRIETOS EN FALSO PLAFON DE TABIAROCA Y EL CONCEPTO SE REFIERE AL CORTE (RANURA) PERIMETRAL DEL ELEMENTO AL QUE SE TRATE.  EJEMPLO: ABRIETOS PARA LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 M.  EL CORTE SERIA (10.50 + 120) X 2 IGUAL A 3.00 M. EL CORTE.  POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE LA UNIDAD CORRECTA ES M.  ES CORRECTA NUESTRA APROPECIACIÓN?	ES CORRECTA LA APROPECIACIÓN POR LO QUE QUEDA SIN EFECTOS LA RESPUESTA OTORGADA AL CONSECUTIVO No. 15 DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LOS CONCEPTOS OC05-060-005 Y OC05-060-020, LA UNIDAD DE MEDIDA METRO (M).  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b>

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050CYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CONSTRUCTORA OSMAAN S.A. DE C.V.</b>			
21	ACABADOS	DEL CONCEPTO OC05-125-285, REFERENTE A P-5 CON GRAVILLA DE DIAMETRO DE 3/4", COLOR NATURAL DE TEZONTLE, CADA UN 5 CM DE ESPESOR SOBRE TERRENO COMPACTADO, EN LA REGION NO EXISTE TEZONTLE, PORQUE MATERIAL LO DEBEMOS SUSTITUIR	DEBERÁ SUSTITUIRSE POR GRAVILLA DE 3/8" DE LA REGIÓN.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
22	HIDRÁULICA Y SANITARIA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	DEL CONCEPTO IH32-050-006 MOD. 1G 10 CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS SOLIDOS DE 22.50L/MIN Y 9 KG CAPACIDAD, CONEXIÓN PARA TUBO DE 2" PARA ROSCAR MCA. HELVEX, FAVOR DE INDICAR EL MODELO, YA QUE EL SOLICITADO NO EXISTE EN EL MERCADO	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MODELO MAS ACTUALIZADO, QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
23	HIDRÁULICA Y SANITARIA 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	DEL CONCEPTO IH31-100-020, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA (EN CERO) MARCA MERCK MILLIPORE, MODELO FLIX 100 100 L/H, ES CORRECTA LA CANTIDAD SOLICITADA DE 2 PIEZAS, YA QUE SOLAMENTE SE LOCALIZO UN EQUIPO EN EL PLANO IH-CM-05	SE DEBERÁN CONSIDERAR 2 PIEZAS.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
24	HIDRÁULICA Y SANITARIA 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	DEL CONCEPTO IH32-186-005, EQUIPO DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA TIPO PAQUETE, SE INDICA INTEGRACION TIPO PAQUETE DUPLEX SUCCION POSITIVA, PERO EN EL PLANO CON CLAVE IH-PTAR-01, SE DESCRIBE UN EQUIPO DE CARACTERISTICAS TIPO PAQUETE TRIPLEX, CUAL ES EL CORRECTO QUE DEBEMOS CONSIDERAR.	SE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN PLANO IH-PTAR-01  POR LO QUE DEBERÁN MODIFICAR EL CONCEPTO IH32-186-005, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  1 EQUIPO DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA TIPO PAQUETE CONFIRMADO POR HIDRONEUMÁTICO TRIPLEX VELOCIDAD VARIABLE, TIPO PAQUETE SUCCION POSITIVA. CONDICIONES DE OPERACIÓN: Q BOMBA = 3.82 LTS/SEG (229.2 LPM) HT = 51 KG/CM <sup>2</sup> 3 (TRES) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA PICSA MODELO 1-1/4X1-1/2X9A, SECCION 340, TIPO 341, CON SUCCION DE 38 MM (1-1/2 ") Y DESCARGA DE 32 MM (1-1/4 ") ACOPLADA A MOTOR DE 7.5 HP @ 3500 RPM 60/3/230-460 V. 1 (UN) TANQUE PRECARGADO VERTICAL DE MEMBRANA MARCA WELL-MATE MOD. WM9 DE 29.5 GL (111.66 LTS) DE 44 PLG (1.12 M) DE ALTURA Y 16 PLG (0.41 M) DE DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE OPERACION DE 125 PSI (8.8 KG/CM <sup>2</sup> ) CONEXION DE 1 PLG. 1 (UN) TABLERO DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA PICSA MODELO TVV3B-47, INCLUYE: 3 VARIADORES DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5HP EN460V, 1 TRANSDUCTOR DE PRESION DE 0-100PSI CON SALIDA DE 4 A 20 MA, 1 CONTROL PLC, PROTOCOLO DE COMUNICACION MODBUS GABINETE NEMA 2. 4 (CUATRO) MANOMETROS CON CARATULA DE 2-1/2", CONEXION INFERIOR DE 1/4" NPT, CON GLICERINA DE 0-200 PSI.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
25	HIDRÁULICA Y SANITARIA 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	DEL CONCEPTO IH32-191-005, EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE REUSO PARA LAVANDERIA, NOS PODRIAN INDICAR EL MODELO DE LA BOMBA	SE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN PLANO IH-CM-02  POR LO QUE DEBERÁ SUSTITUIR EL CONCEPTO IH32-191-005 DE LA SIGUIENTE MANERA:  EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE REUSO PARA LAVANDERIA HIDRONEUMÁTICO TIPO PAQUETE SUCCION NEGATIVA PRESION CONSTANTE CONDICIONES DE OPERACIÓN: Q BOMBA = 3.87 LTS/SEG (229.2 LPM) HT = 51 KG/CM <sup>2</sup> 3 (TRES) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA PICSA MODELO 1-1/4X1-1/2X9A, SECCION 340, TIPO 341, CON SUCCION DE 38 MM (1-1/2 ") Y DESCARGA DE 32 MM (1-1/4 ") ACOPLADA A MOTOR DE 7.5 HP @ 3500 RPM 60/3/230-460 V. 1 (UN) TANQUE PRECARGADO VERTICAL DE MEMBRANA MARCA WELL-MATE MOD. WM9 DE 29.5 GL (111.66 LTS) DE 44 PLG (1.12 M) DE ALTURA Y 16 PLG (0.41 M) DE DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE OPERACION DE 125 PSI (8.8 KG/CM <sup>2</sup> ) CONEXION DE 1 PLG. 1 (UN) TABLERO DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA PICSA MODELO TVV3B-47, INCLUYE: 3 VARIADORES DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5HP EN460V, 1 TRANSDUCTOR DE PRESION DE 0-100PSI CON SALIDA DE 4 A 20 MA, 1 CONTROL PLC, PROTOCOLO DE COMUNICACION MODBUS GABINETE NEMA 2. 4 (CUATRO) MANOMETROS CON CARATULA DE 2-1/2", CONEXION INFERIOR DE 1/4" NPT, CON GLICERINA DE 0-200 PSI.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050GYR19-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
26	HIDRAULICA Y SANITARIA 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	DEL CONCEPTO IH32-500-005, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DUPLIX PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TIPO PAQUETE EN PLANO CON CLAVE IH-CM-02, SE DESCRIBE UN EQUIPO EN CARACTERÍSTICAS TIPO PAQUETE TRIPLEX, CUAL ES EL CONCEPTO QUE DEBEMOS CONSIDERAR Y LA CANTIDAD DE PIEZAS ES CORRECTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN PLANO IH-CM-02. POR LO QUE DEBERÁ SUSTITUIR EL CONCEPTO IH32-500-005 DE LA SIGUIENTE MANERA:  EQUIPO HIDRONEUMÁTICO TIPO PAQUETE SUCCION NEGATIVA PRESION CONSTANTE CONDICIONES DE OPERACIÓN Q. BOMBA = 3.82 LITS/SEG (2292 LPM) HT = 51 KG/CM² 3 (TRES) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA PICSA MODELO 1-1/4X1-1/2X9A, SECCIÓN 340, TIPO 341, CON SUCCION DE 38 MM (1-1/2") Y DESCARGA DE 32 MM (1-1/4") ACOPIADA A MOTOR DE 7.5 HP @ 3500 RPM 60/3/230-460 V. 1 (UN) TANQUE PRECARGADO VERTICAL DE MEMBRANA MARCA WELL-MATE MOD. WM9 DE 295 GL (111.66 LTS) DE 44 PLG (1.12 M) DE ALTURA Y 16 PLG (0.41 M) DE DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE OPERACIÓN DE 125 PSI (8.8 KG/CM²) CONEXIÓN DE 1 PLG. 1 (UN) TABLERO DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA PICSA MODELO TVV3B-47, INCLUYE: 3 VARIADORES DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5HP EN460V, 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 0-150PSI CON SALIDA DE 4 A 20 MA, 1 CONTROL PLC, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS GABINETE NEMA 2. 4 (CUATRO) MANÓMETROS CON CARATULA DE 2-1/2", CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4" NPT, CON GLICERINA DE 0-200 PSI.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
27	HIDRAULICA Y SANITARIA 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	DEL CONCEPTO IH32-520-002, BOMBA CON MOTOR ELÉCTRICO BOMBA CONTRA INCENDIO END-SUCTION MARCA AUPORA MODELO 2X2 1/2X9 ES CORRECTA LA CANTIDAD DE 2 PIEZAS	NO SE DEBERÁ CONSIDERAR EL EQUIPO, INCLUYENDO SU TABLERO DE CONTROL. POR LO QUE DEBERÁ SUSTITUIR LA CANTIDAD CONSIDERADA EN EL CONCEPTO IH32-520-002.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
28	INSTALACION ELECTRICA TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	DE LOS CONCEPTOS EL20-080-230, EL20-080-235 EL20-080-240, EL20-080-245, EL20-080-250, EL20-080-255, EL20-080-260, EL20-080-265 Y EL20-080-270, FAVOR DE INDICAR LONGITUDES Y CANTIDADES SI HAY CONEXIONES PARA CADA CONCEPTO, ASÍ COMO EL PLANO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS O REFERENCIADO	CON RELACIÓN A LAS CLAVES INDICADAS EN LAS OBSERVACIONES, SE RECTIFICAN CON EL LISTADO DEL CUAL SE HACE ENTREGA EN ESTE ACTO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA EL20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT.  LOS CONCEPTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL LICITANTE QUEDAN SUSTITUIDOS POR LOS CONCEPTOS QUE SE ENTREGAN EN ESTE ACTO, MISMO QUE CORRESPONDEN A LA PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.</b>			
29	PROYECTO ESTRUCTURAL	SOLICITAMOS QUE SEAN PROPORCIONADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA EL PARTELUZ Y NOS INDIQUEN SI SERÁN PREFABRICADOS O COLADOS EN SITIO.	SE HACE ENTREGA DEL PLANO CON CLAVE B DET 01, DE MANERA IMPRESA EN ESTE MISMO ACTO.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
30	CORTES POR FACHADA PLANO: A-CXF-01	EN EL PLANO INDICA COLOCAR EN LA PARTE INTERIOR DE LAS LOSAS LOS SIGUIENTES: "PLACA AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2" DE ESPESOR CON RESISTENCIA TERMICA "R-7" ANCLAJE CON BASTIDOR METALICO DE 2" Y PANEL DE YESO DE 122x244 CM. SOLICITAMOS NOS SEA PROPORCIONADO EL DETALLE DEL BASTIDOR METALICO QUE SE MENCIONA.	SE HACE ENTREGA DEL PLANO CON CLAVE B DET 01, DE MANERA IMPRESA EN ESTE MISMO ACTO.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
31	CATALOGO DE CONCEPTOS OC05-010-000 MURO DIVISORIO DE TABLA A-ROCA, OC05-010-040 MTI, A DOS CARAS, H=1.10M, DE 122 X 244 CM, MODELO LISO DE 13 MM	NO SE SEÑALA EL ESPESOR DEL MURO, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN DE QUE ESPESOR SE DEBE DE CONSIDERAR	EL ESPESOR DEL MURO MTI ES DE 10 CM. COMO SE INDICA EN LOS PLANOS DE ALBAÑILERIAS CON CLAVES A-ALB-00-01 AL PLANO A-ALB-00-12.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>
32	ANEXO 6- MANIFESTACIÓN DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL	EL FORMATO EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO DICE "QUE INCORPORARÁ EN LOS TRABAJOS DE OBRA LOCAL DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA LOCAL, COMO MÍNIMO UN 10% DE MANO DE OBRA LOCAL. OBSERVAMOS QUE SE REFIERE A UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE NO ES EL CASO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN EL FORMATO CORRECTO	SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA SON FORMALIZADOS Y QUE LOS DEBEN ADECUAR AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LICITACIÓN PÚBLICA).  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.</b>

RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
<b>PREGUNTAS PRESENTADAS POR: ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>			
33	ANEXO 10 (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) Y ANEXO 14 (ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS)	¿LO RELATIVO AL CONTROL DE CALIDAD (PRUEBAS, ENSAYES Y MUESTREOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INSUMOS) ESTE COSTO SE DEBE CONSIDERAR DENTRO DE CADA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, O SE DEBE CONSIDERAR DENTRO DEL ANEXO 14 (ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS) EN SU NUMERAL III, INCISO A) (CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS)?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS GASTOS GENERALES QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR EL COSTO INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO O A AMBAS, SEGÚN EL CASO, SON LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 213 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES DECIR EN EL COSTO INDIRECTO.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS.</b>
34	ANEXO 12 (ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL)	¿LO RELATIVO A LAS APORTACIONES POR CESANTÍA Y VEJEZ, DEBE CONSIDERARSE LO RELATIVO ÚNICAMENTE AL PATRÓN O AL PATRÓN Y AL TRABAJADOR?	LOS LICITANTES DEBEN APEGARSE A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 190, 191 Y 192 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REITERANDO LO SEÑALADO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA EL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ LO INDICADO EN EL TRANSITORIO SEGUNDO PARA LA CUOTA PATRONAL A LA QUE REFIERE EL ARTÍCULO 168 DE DICHO ORDENAMIENTO.  ADICIONALMENTE, LOS LICITANTES DEBEN CONSIDERAR LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, POR LO QUE DEBEN DETERMINAR LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES A SU CARGO.  FINALMENTE, DEBERÁN CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL LO SEÑALADO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VACACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS.</b>
35	ANEXOS (CATALOGO DE CONCEPTO)	DE LOS CONCEPTOS CON CLAVE OC06-005-009 Y OC06-005-011, HACEN REFERENCIA AL PLANO A-PI-00-01, DICHO PLANO NO SE ENCUENTRA EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, FAVOR DE COMENTAR.	LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR EL PLANO A-CA-DET-01  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS.</b>

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'GR', 'Michu', and various scribbles.



ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas, del día 18 de septiembre de 2023, en el Área de la División de Procesos de Contratación del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Tercera Junta de Aclaraciones al procedimiento de contratación por Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023, para la adjudicación del contrato de Obra Pública, bajo la condición de pago a precios unitarios, para la "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

Este acto es presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula 311392180, adscrita a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y numeral 7.1.4.2.1.1 viñeta 5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES; los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las empresas que se señalan a continuación:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. Rows list 10 companies including CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., etc.






Table with 2 columns: ID (11-14) and Company Name (EPCCOR, S.A. DE C.V., PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V., ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)

Y en calidad de observador:

Table with 2 columns: No. (1) and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL OBSERVADOR (MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)

El Servidor Público que preside el acto, procede a verificar las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos para esta Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, con el siguiente resultado:



Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante la Plataforma Integral CompraNet: 0

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: 8

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través de la Plataforma Integral CompraNet y en este mismo acto = 0+8 = 8





**Derivado de la cantidad y complejidad de las preguntas, la División de Análisis y Revisión de Proyectos solicita se difiera la presente Junta, dando continuidad a la misma, el día 20 de septiembre del presente año a las 11:00 horas.**

El servidor público que preside el acto, pregunta al representante del Órgano Interno de Control si tiene algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiesta que **no tiene ningún comentario.**

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que **no tienen ningún comentario.**

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las **13:30 horas** del día indicado al inicio del presente documento.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RÚBRICA
Lic. Cynthia Paulina Santamaría González	Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación.		
Lic. Rafael Pérez Figueroa	Jefe de División Operativa E0		
Ing. Erik Alfredo Gaona Reyes	N62 Jefe de Área		
Ing. Jesús Yael Casillas Robles	Jefe de Oficina de Construcción del Departamento de Construcción, Conservación y Seguridad de las Instalaciones del Programa IMSS Bienestar		
Ing. Gerardo Jahir Lara García	Representante de la Oficina de Construcción del Departamento de Construcción, Conservación y Seguridad de las Instalaciones del Programa IMSS Bienestar		





Table with 4 columns: Name, Position, Signature, and Rubric. Rows include Ing. José Edgar Elizalde Velázquez, C.P. Alejandra Olguín Pérez, and Ing. Arq. Evelyn Nava Cruz.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, and RÚBRICA. Row for Arq. Ariel Ruiz Martínez.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, and RÚBRICA. Rows list various construction companies like CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., etc.





PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PIN831128SU8	Jorge Andrés García Morales		
--	--------------	--------------------------------	--	--

**EN CALIDAD DE OBSERVADOR**

NOMBRE	RFC DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	RÚBRICA
MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-----	José Carlos Petlascalco Barbosa		

-----FIN DEL ACTA-----

*(This section contains numerous handwritten signatures and initials in blue and brown ink, scattered across the page.)*





ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del día 20 de septiembre de 2023, en el Área de
la División de Procesos de Contratación del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo
Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos
y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de
llevar a cabo la Continuación de la Tercera Junta de Aclaraciones al procedimiento de
contratación por Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados LO-50-GYR-
050GYR119-T-39-2023, para la adjudicación del contrato de Obra Pública, bajo la condición de
pago a precios unitarios, para la "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE
30 CAMAS".

Este acto es presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura
de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula
311392180, adscrita a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS,
quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y
35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y numeral 7.1.4.2.1.1 viñeta
5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del
Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las
personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les
permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA
DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES; los datos personales que se
recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las
empresas que se señalan a continuación:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. Rows list 9 companies including CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., etc.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with a portrait and the text '2023 Año de Francisco VILLA'.



Table with 2 columns: ID (10-14) and Company Name (GAVIL INGENIERÍA, S.A. DE C.V., EPCCOR, S.A. DE C.V., etc.)

Y en calidad de observador:

Table with 2 columns: No. (1) and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL OBSERVADOR (MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios, y a través de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

- a) La División de Procesos de Contratación realiza la siguiente aclaración: La totalidad de la Propuesta deberá de ser dirigida a la Lic. Cynthia Paulina Santamaría González, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación.
b) Se les reitera a los licitantes que su proposición deberá indicar la totalidad de conceptos señalados en el Catálogo proporcionado como anexo a la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como el importe a nivel partida, subpartida y conceptos, la omisión o modificación del Catálogo en cuanto a clave, descripción, unidad y cantidad se considera causal de desechamiento de la propuesta.
c) Se les reitera a los licitantes, que en el anexo 12 deberán adjuntar la constancia del factor de riesgo vigente que tiene autorizado por el IMSS, así como el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.
d) Se les indica a los licitantes, que en el anexo 12 denominado: análisis, cálculo e integración del factor de salario real deberán considerar en su cálculo la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para el año 2023, así como lo señalado en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de diciembre de 2020, asimismo, deberán considerar lo indicado en el Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vacaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2022.
e) Se les reitera a los licitantes, que deberán considerar en el anexo 15, los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago de estimaciones, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
f) Se les reitera a los licitantes, que deberán considerar en el anexo 17, el Impuesto Sobre Nómina vigente para la entidad en que se desarrollen los trabajos, de conformidad con el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismo que deberá coincidir con el señalado en sus análisis de precios unitarios.
g) La División de Costos y Precios Unitarios, solicita a los licitantes se haga entrega en formato Excel los Anexos 10 (Análisis del total de los precios unitarios), 11 (Listado de insumos de la






proposición), 19 (Catálogo de Conceptos) y 19-A (Resumen del presupuesto por partidas).

- h) Se les reitera que toda la información proporcionada por la convocante para la elaboración de la proposición se encuentra disponible en la oficina de la División de Procesos de Contratación...
i) Se les comunica a los licitantes participantes, que al momento de integrar su propuesta, deberán incluir en el apartado de Declaraciones bajo protesta de decir verdad...
j) Asimismo, en la citada integración de la propuesta, y con base en lo establecido en las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales...
k) También deberá integrarse la constancia de Situación Fiscal emitida por el "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" sin adeudo o con garantía...
l) Se informa a los licitantes que el acto de presentación de apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 03 de octubre de 2023 a las 11:00 horas...
m) La División de Evaluación y Análisis Financiero realiza la siguiente precisión: "Los Estados Financieros del año en curso deberán ser presentados al menos con fecha del 31 de agosto de 2023".

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante la Plataforma Integral CompraNet: 0

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: 8

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través de la Plataforma Integral CompraNet y en este mismo acto = 0+8 = 8





Asimismo, en uso de la palabra del representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicita a los representantes del Área Requiriente de los trabajos y/o personal técnico, se responda en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, recibidas de manera presencial, lo anterior en términos del artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las respuestas a las preguntas presentadas, se entregarán al final de la presente acta y de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 39 y 40 de su Reglamento, las modificaciones contenidas en la presente acta, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por el licitante en la elaboración de su proposición.

Asimismo, se les hace la aclaración a los licitantes que a excepción de lo hasta aquí expuesto, todos lo demás puntos contenidos dentro de la convocatoria quedan intocados.

Atendiendo las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a los licitantes que esta es la última junta de aclaraciones.

El servidor público que preside el acto, pregunta al representante del Órgano Interno de Control si tiene algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiesta que no tiene ningún comentario.

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que no tienen ningún comentario.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 12:30 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. It lists Mtro. Ricardo Pantoja Cisneros and Lic. Cynthia Paulina Santamaría González with their respective titles and signatures.





Lic. Rafael Pérez Figueroa	Jefe de División Operativa E0		
Ing. Tania Estefania Gutiérrez Castruita	Coordinador Técnico Nivel Central E1		
Ing. Erik Alfredo Gaona Reyes	Jefe de Área N62		
Arq. Mauricio Tamayo Pacheco	Jefe del Departamento de Construcción, Conservación y Seguridad de las Instalaciones del Programa IMSS Bienestar		
Ing. Jesús Yael Casillas Robles	Jefe de Oficina de Construcción del Departamento de Construcción, Conservación y Seguridad de las Instalaciones del Programa IMSS Bienestar		
Ing. José Edgar Elizalde Velázquez	Titular de la Subjefatura de División de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Norte		
C.P. Alejandra Olguín Pérez	Representante de la División de Evaluación y Análisis Financiero.		
Ing. Arq. Evelyn Nava Cruz	Representante de la División de Análisis y Revisión de Proyectos.		
Arq. Fabián Jesús Marmolejo Medina	Representante de la División de Análisis y Revisión de Proyectos.		
Ing. Arq. Víctor Hugo López Zúñiga	Representante de la División de Análisis y Revisión de Proyectos.		

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RÚBRICA
Arq. Ariel Ruiz Martínez	Representante del Órgano Interno de Control		





POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Rows include companies like CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V., IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., etc.

EN CALIDAD DE OBSERVADOR

Table with 5 columns: NOMBRE, RFC DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Row for MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. with representative José Carlos Petlascalco Barbosa.

-----FIN DEL ACTA-----

Handwritten initials 'AR' in blue ink.

Handwritten initials 'TB' in blue ink.

Handwritten initials 'JA' in blue ink.

RESPUESTAS DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050CYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA	RESPUESTA OTORGADA
1	INSTALACION ELECTRICA TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. DE C.V. DEL CONCEPTO EL20-083-026, FAVOR DE INDICAR LONGITUD Y CANTIDAD DE SUS CONEXIONES ESTE CONCEPTO, ASI COMO EL PLANO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO O REFERENCIADO	RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
2	DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES NUMERAL 20	CONSIDERAMOS QUE EL CONCEPTO OCO50-060-015 ES EL QUE DEBE CAMBIAR LA UNIDAD A M DE ACUERDO CON LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, Y NO EL CONCEPTO OCO50-060-020.	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL CONCEPTO OCO5-060-020 PREVALECE COMO UNIDAD PZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR COMPRANET.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
3	06 HERRERIA, OCO6-005-090 SUJ-MINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA EN CUALQUIER NIVEL OCO6-006-090 SUJ-MINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCEL DE HERRERIA EN CUALQUIER NIVEL	PREGUNTAS PRESENTADAS POR: PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V. DE LAS SUBPARTIDAS DE HERRERIA INDICADAS, OCO6-005-090 Y OCO6-006-090, SOLO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS SE LOCALIZARON EN LOS PLANOS DE HERRERIAS OCO6-006-075, OCO6-006-08, OCO6-006-085, OCO6-006-090. EL RESTO DE CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN CATALOGO NO COINCIDEN CON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN SI SE CONSIDERAN LOS CONCEPTOS PLASMADOS EN EL CATALOGO A PESAR DE NO COINCIDIR CON EL PROYECTO.	PARA LAS SUBPARTIDAS DE HERRERIA INDICADAS OCO6-005-090 Y OCO6-006-090, DEBE PASE APECARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.
4	05 HERRERIA, OCO6-006-115, OCO6-006-125, OCO6-006-130, OCO6-006-135, OCO6-006-145, OCO6-006-150, OCO6-006-155, OCO6-006-160, OCO6-006-165, OCO6-006-170, OCO6-006-175 Y OCO6-006-180	LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO MENCIONADOS INDICAN "REJA", FABRICADA A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 30, Ø 4", @ 25 CM DE EJE A EJE". SIN EMBARGO LOS PLANOS INDICAN QUE SE DEBEN COLOCAR @ 20 CM. SOLICITAMOS NOS INDIQUE A QUE DISTANCIA SE DEBEN COLOCAR.	SE RA CON BASE EN LO INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y SE COLOCARAN A CADA 20CM, COMO LO INDICA EL PLANO  RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below.



*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales  
y Cartera de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios  
División de Procesos de Contratación  
Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



RESPUESTAS DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-YR-050CYRT19-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
5	<p>PLANOS EST-403 EST-404 EST-405</p>	<p>EL PROYECTO INDICA (PLANO EST-403) UNA TRIDILOSA EN EL ACCESO A URGENCIA A BASE DE HSS 35 X 0.125, SIN EMBRAGO EL PLANO EST-404 INDICA QUE DICHA TRIDILOSA ES A BASE DE HSS 6X0.125, ADEMÁS EL PLANO EST-405 EN EL DETALLE DEL NUDO DE LA TRIDILOSA SE INDICA QUE ES A BASE DE TUBO 2" CED .80. POR OTRA PARTE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA ALGUN CONCEPTO QUE INDIQUE LA CONSTRUCCION DE LA TRIDILOSA. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS INDIQUE EN QUE CONCEPTO DEBEMOS CONSIDERAR ESTE ELEMENTO Y NOS INDIQUE CON QUE PERFILES SE DEBERA DE REALIZAR.</p>	<p><b>EN RELACIÓN A LA TRIDILOSA, SE DEBERÁN DE INCORPORAR EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN LA ESPECIALIDAD OBRA CIVIL, PARTIDA 03 ESTRUCTURA METÁLICA; LOS SIGUIENTES CONCEPTOS GENERICOS Y ESPECIFICOS QUE A SU LETRA DICEN.</b></p> <p><b>OC03-005-000</b> <b>SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METALICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CODIGO D-11). A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, ELABORACION DE PLANOS DE TALLER, FILETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FIJEDA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PERFILES DE DIFERENTES DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</b></p> <p><b>OC03-005-004</b> <b>ESTRUCTURA DE TRIDILOSA A BASE DE PERFILES TUBULARES INTERIORES DE HSS 35x0.125 Y PERFILES TUBULARES EXTERIORES DE HSS DE 6X0.125 (VER PLANO EST-403,404)</b> <b>UNIDAD: TON</b> <b>CANTIDAD: 6</b></p> <p><b>OC03-010-000</b> <b>MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CODIGO D-11); A.S.T.M, Y A.I.S.C., EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, FILETES Y ACARREOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REMACHES, TORNILLOS, SOLDADURA PROVISIONAL O DEFINITIVA, CONTRAVIENTOS Y ANCLAJES, PLACAS DE RESPALDO, ATIESADORES, PLANTILLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE TRAZO, NIVELES Y ANCLAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOME, CONTRATACIÓN, CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ELABORACION Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO.</b></p> <p><b>OC03-010-004</b> <b>ESTRUCTURA DE TRIDILOSA A BASE DE PERFILES TUBULARES INTERIORES DE HSS 35x0.125 Y PERFILES TUBULARES EXTERIORES DE HSS DE 6X0.125 (VER PLANO EST-403,404)</b> <b>UNIDAD: TON</b> <b>CANTIDAD: 6</b></p> <p><b>NOTA: OMITIR EL DETALLE DE CONECTOR DE TRIDILOSA EN PLANO EST-405.</b></p> <p><b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA ZONA NORTE.</b></p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
y Cartera de Inversión  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales  
y División de Inversión  
Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios  
División de Procesos de Contratación  
Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



RESPUESTAS DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-CYR-050GYR119-T-39-2023 CORRESPONDIENTE A LA "SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 79 MATAMOROS DE 30 CAMAS".

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
6	ACTA DE CONTINUACION DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES	EN EL INCISO A DE LA CONTINUACION DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES SE MENCIONA: "LA DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS HACE ENTREGA EN EL PRESENTE ACTO DEL PLANO CON CLAVE B DET-01 Y LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PARTIDA "20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT", LA CUAL SUSTITUYE A LOS CONCEPTOS DE LA PARTIDA EXISTENTE IDENTIFICADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PUBLICADO EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET. ASI MISMO, EL RESTO DE LOS CONCEPTOS NO DEBERAN SER MODIFICADOS".	COMO SE INDICO EN LA RESPUESTA CONSECUTIVO No. 28 DE LA CONTINUACION DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE RATIFICA QUE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA "20 TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT" DEBERAN SER SUSTITUIDOS  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b>
7	PLANOS: HERRERIAS (BARDAS) PLANTAS Y ALZADOS A-HE-14	EN LOS PLANOS HERRERIAS (BARDAS) PLANTAS Y ALZADOS, EN EL ALZADO DE LA REJA SE INDICA UN ELEMENTO HORIZONTAL A LO LARGO DE LA REJA A 0.40 M DE LA PARTE SUPERIOR, EL CUAL NO TIENE ESPECIFICACION. SOLICITAMOS NOS INDIQUE QUE ELEMENTO SE DEBE DE CONSIDERAR Y SU ESPECIFICACION.	<b>EL ELEMENTO HORIZONTAL A LO LARGO DE LA REJA, ES UNA SOLERA DE 3"x3/8", INDICADO EN EL PLANO A-HE-DET-02 (D-07).</b>  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b>
8	PLANO A-HE-DET-03	EN EL DETALLE 19 DEL PLANO A-HE-DET-03 SE INDICA UN MARCO A BASE DE PTR DE 4"x175" Y DE 3"x175", EL CUAL NO HAY EN EL MERCADO. SOLICITAMOS NOS INDIQUE QUE PERFIL DEBEMOS CONSIDERAR. ASI MISMO EN LOS DETALLES 21, 22 Y 23 DE ESTE MISMO PLANO SE INDICA UN "MARCO L" SIN ESPECIFICAR QUE TIPO DE PERFIL ES Y SUS ESPECIFICACIONES. SOLICITAMOS NOS INDIQUE QUE PERFIL CONSIDERAMOS	EL MARCO A BASE DE PTR DE 4"x175" Y DE 3"x175", SERA DE 4"x2" CAL 14 Y DE 3"x2" CAL 14.  EL "MARCO L" SERA CON UN PERFIL PTR DE 3" X 2" CAL 18.  <b>RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SUBJEFATURA DE DIVISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE.</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*