



Procedimiento de contratación por Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023

ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del día 04 de abril de 2023, en el Área de la División de Concursos y Contratos del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la p85447resente Acta, con objeto de llevar a cabo la Primera Junta de Aclaraciones al procedimiento de contratación por Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023, para la adjudicación del contrato de obra pública, bajo la condición de pago a precio alzado, para la CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Este acto es presidido por la Ing. Silvia Imelda Puebla Velázquez, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con número de matrícula 311391966, adscrita a la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y numeral 5.21 apartado a., sub-apartado a.1, viñeta 1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las empresas que se señalan a continuación:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. Rows include SUMINISTROS PROMOCIONES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V., CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., GLOBAL MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V., PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V., and AGREGADOS E INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.





Table with 2 columns: No. and Name of bidder. Rows include IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES 3 RIOS, S.A. DE C.V., IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V., etc.

En carácter de observador:

Table with 2 columns: No. and NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE. Rows include ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. and MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, y a través de la División de Concursos y Contratos, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

- a) La División de Proyectos hace entrega de 2 (dos) CD's. El primero contiene: Anteproyecto validado por el IMSS consistente en 4 planos en formato .pdf, Dimensionamiento de Muros de Contención, Guías Técnicas de Construcción (Anexo Técnico en el sistema CompraNet), Descripción del Proyecto Estructural, Planta de Cuerpo Estructurales, Cuartos de Aire Acondicionado y Cuarto de Ubicación de Circulaciones Verticales y el segundo contiene: Términos de Referencia en .doc y .pdf y el catálogo de actividades en .pdf.
b) La División de Proyectos realiza la siguiente precisión:


Se informa a los participantes que, durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la construcción de la obra, en lo correspondiente a las obras exteriores, deberá considerarse incluir como mínimo 50 cajones de estacionamiento de 5X2.5 mts. cubiertos cercanos a los accesos del hospital con elementos de protección contra el sol y construirse con elementos resistentes a las condiciones climatológicas de la región; asimismo, se deberá procurar en la medida de lo posible diseñar las zonas estacionamientos aprovechando los árboles existentes; en su defecto, para los estacionamientos aprovechando los árboles existentes; en su defecto, para los estacionamientos que no cuenten con techo o algún elemento de protección contra el sol, se deberá considerar el diseño y siembra de árboles que generen en lo posible sombra a los vehículos, se incluye ejemplo de una posible solución para cubierta de los estacionamientos.





c) La División de Proyectos realiza la siguiente precisión:

Se aclara a los participantes, que, en sus proposiciones deberán considerar tanto para el desarrollo del proyecto ejecutivo como para los trabajos de obra, que la estructura de los cubos de elevadores y escaleras en vestíbulo de acceso y de servicios (excepto elevadores ubicados en tococirugía y área de urgencias) quedará construida hasta un tercer nivel, con la finalidad de dar servicios a un futuro crecimiento en el número de camas de hospitalización; lo anterior, de conformidad con lo que se indica en los cortes esquemáticos que se presentan en el documento **"Descripción del proyecto estructural"** y en el croquis que se adjunta a la presente aclaración donde se indican los dos cuerpos que se construirán hasta el tercer nivel.





d) La División de Proyectos realiza la siguiente precisión:

En la información contenida dentro del documento denominado "**Descripción del proyecto estructural**" que se entrega en archivo electrónico CD, con relación a la densidad de acero dice: "*densidad de acero para la estructura del hospital es de 160 kg/ m2 en promedio*", se aclara a los licitantes que, para efectos de integrar sus proposiciones, se debe considerar como dato preliminar **130 kg/ m2**, a reserva de que en el siguiente evento de junta de aclaraciones sea ajustado.

e) La División de Construcción hace la siguiente precisión:

Se deberá considerar el 30% de anticipo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 138 de su Reglamento, mismo que será entregado en dos parcialidades: 15% invariablemente antes del inicio de la ejecución de los trabajos y el 15% restante del primer ejercicio se entregará una vez que se acredite que fue aplicado con documentos tales como: facturas, transferencias, órdenes de compra y/o documentación que consideren necesaria. Para los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo se realizará en términos del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 138 de su Reglamento, mismo que será entregado en dos parcialidades: 15% en el primer trimestre y el 15% restante se entregará una vez que se acredite que fue aplicado con documentos tales como: facturas, transferencias, órdenes de compra y/o documentación que consideren necesaria.

f) La División de Evaluación y Seguimiento Financiero, realiza las siguientes precisiones a Convocatoria en el numeral **II.15. Causas expresas de desechamiento**, en los siguientes sub numerales:

DICE:

II.15.8. El capital neto de trabajo que acredita el licitante resulta insuficiente para el financiamiento de los trabajos objeto del procedimiento, en los dos primeros meses de ejecución.

II.15.11. El flujo de efectivo que elabore el IMSS, con la información y documentación proporcionada por el licitante, muestre problemas de liquidez en los dos primeros meses de ejecución.

DEBE DECIR:

II.15.8. El capital neto de trabajo que acredita el licitante resulta insuficiente para el financiamiento de los trabajos objeto del procedimiento, por el 20% del monto total de su proposición.

II.15.11. El flujo de efectivo que elabore el IMSS, con la información y documentación proporcionada por el licitante, muestre problemas de liquidez por el 20% del monto total de su proposición.





- g) Se hace la aclaración a todos los licitantes de que el total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS es de 277 y no de 274 como se indicó en el acta de la Primera Junta de Aclaraciones del día 29 de marzo de 2023.
- h) Con relación a las etapas de entrega, señaladas en los términos de referencia como "etapa 1" y "etapa 2", en caso de atraso en los plazos establecidos, las retenciones económicas a que haya lugar, no serán devueltas al contratista, lo anterior, en términos del numeral 5.41 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- i) Se les informa a todos los licitantes, que se llevará a cabo una **Segunda Junta de Aclaraciones** el día 12 de abril del 2023 a las 11:00 horas, en esta misma sala de juntas ubicada en Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante el sistema CompraNet: **63**

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: **214**

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través del sistema CompraNet y en este mismo acto = **63+214=277**

Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos en este mismo.

Asimismo, en uso de la palabra del representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicita a los representantes del Área Requirente de los trabajos y/o personal técnico, se responda en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, recibidas de manera presencial, lo anterior en términos del artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las respuestas a las preguntas presentadas, **se entregarán al final de la presente acta** y de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 39 y 40 de su Reglamento, las modificaciones contenidas en la presente acta, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por el licitante en la elaboración de su proposición.

El servidor público que preside el acto, pregunta a la representante del Órgano Interno de Control si tiene algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiesta que **no tiene ningún comentario**.

El servidor público que preside el acto pregunta a los representantes de los licitantes, y demás asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifestaron que **no tienen ningún comentario**.





Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del Sistema CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el segundo piso del edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las **20:30 horas** del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RÚBRICA
Ing. Silvia Imelda Puebla Velázquez	Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación.		
Lic. Rafael Pérez Figueroa	Jefe Div. Operativa E0		
Ing. Erik Alfredo Gaona Reyes	Jefe de Área N62		
Arq. María Concepción Mendoza Espinoza	Titular de la División de Construcción.		
Arq. José Santiago Juan González Díaz	Titular de la División de Proyectos.		
Ing. Arq. Evelyn Nava Cruz	Representante de la División de Proyectos.		
Arq. Carlos Alberto Torres Villafuerte	Titular de la Subjefatura de División de Construcción Zona Centro Sur.		
L. C. Alejandra Olgún Pérez	Representante de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Arq. Manuel Alejandro Ponce Lanche	Titular de la Subjefatura de División de Investigación de Costos		





POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RÚBRICA
Lic. Amelia Yiriam Solís Salazar	Representante del Órgano Interno de Control		

POR EL TESTIGO SOCIAL

NOMBRE DEL TESTIGO SOCIAL	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RÚBRICA
M.I. Alfredo Amezcua Alcaraz	Representante de ACADEMIA DE INGENIERÍA A.C.		
Ing. Alfonso Chávez Vasavilbaso	Representante de ACADEMIA DE INGENIERÍA A.C.		

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

NOMBRE	RFC DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	RÚBRICA
INGENIERÍA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	ICP8204016QA	ING. EDUARDO DANIEL LONA RODILES		
SINOHYDRO MÉXICO, S.A. DE C.V.	SME150629JU2	ETGAR ANTONIO OLVERA JUÁREZ		
ARCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO000508280	ING. SINUHÉ LÓPEZ GÓMEZ		
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PDM9605167E4	ING. PABLO TORRES RÍOS		
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.	CJI960103RN7	ARQ. JESÚS MONTOYA HERNÁNDEZ		
CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. DE C.V.	CAR121210AE0	ING. MAURICIO LEDESMA SCULLY		
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	AIM9703316U3	ARQ. YUSSEL MIGUEL BECERRA FLORES		
EPCCOR, S.A. DE C.V.	EPC1208085J8	ING. RAMÓN NIETO HERNÁNDEZ		





CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.	CSC050401U66	ING. DANIEL ALEJANDRO ROMERO CHI		
-------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------	--	--

POR LAS EMPRESAS EN CARÁCTER DE OBSERVADOR

NOMBRE	RFC DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	RÚBRICA
MEXTYPSA, S.A. DE C.V.	_____	CRISTINA JUANI GROSSO		6
MARMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	_____	JOSÉ CARLOS PETLACALCO BARBOSA		

-----FIN DEL ACTA-----



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 12 rows of questions and answers regarding the construction of a 144-bed hospital.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 11 rows of responses to various questions regarding the procurement process for a hospital.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 6 rows of questions and answers regarding the bidding process for a hospital construction project.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
29	BASES DE LICITACIÓN 11.2 PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DE ANTICIPO	EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDICA QUE SE DEBE CONSIDERAR EL 30% DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 138 DE SU REGLAMENTO, PARA EFECTOS DE ESTA LICITACIÓN, ¿SERÁ PAGADO UN SOLO ANTICIPO DEL 30% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO DE VENTA DE LA PROPOSTA DEL LICITANTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS?	NO, EL 30% DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, ES DECIR, 30% DE ANTICIPO PARA EL EJERCICIO 2023 Y 30% DE ANTICIPO PARA EL EJERCICIO 2024, AMBOS A PRECIO DE VENTA, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN DOS PARCIALIDADES: 15% INVARIABLEMENTE ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 15% RESTANTE DEL PRIMER EJERCICIO SE ENTREGARÁ UNA VEZ QUE SE ACREDITE QUE FUE APLICADO CON DOCUMENTOS TALES COMO: FACTURAS, TRANSFERENCIAS, ÓRDENES DE COMPRA Y/O DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDEREN NECESARIA, PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO SE REALIZARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 138 DE SU REGLAMENTO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO EN DOS PARCIALIDADES: 15% EN EL PRIMER TRIMESTRE Y EL 15% RESTANTE SE ENTREGARÁ UNA VEZ QUE SE ACREDITE QUE FUE APLICADO CON DOCUMENTOS TALES COMO: FACTURAS, TRANSFERENCIAS, ÓRDENES DE COMPRA Y/O DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDEREN NECESARIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS Y LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
30	BASES DE LICITACIÓN 11.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS	EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDICA QUE PARA EL PRIMER EJERCICIO FISCAL EL MONTO A EJERCER ES: \$791'898,922.00, (SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO ¿ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI EL IMPORTE PROGRAMADO ES MENOR AL IMPORTE ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PRIMER EJERCICIO FISCAL?	NO, SIN EMBARGO DEBERÁ CONTEMPLAR UN MONTO INFERIOR CERCAÑO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
31	BASES DE LICITACIÓN 11.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS	EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDICA QUE PARA EL PRIMER EJERCICIO FISCAL EL MONTO A EJERCER ES: \$791'898,922.00, (SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO ¿ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI EL IMPORTE PROGRAMADO ES MAYOR AL IMPORTE ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PRIMER EJERCICIO FISCAL?	SI, ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
32	BASES DE LICITACIÓN.	¿HAY RESTRICCIONES PARA PODER LABORAR EN HORARIO DIURNO U HORARIO NOCTURNO?	NO EXISTEN RESTRICCIONES DE HORARIO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
33	BASES DE LICITACIÓN 11.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS	PARA EL IMPORTE DEL ANTICIPO ENTREGADO EN EL AÑO FISCAL 2023, ¿EL MONTO DEL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EN LAS ESTIMACIONES A COBRAR DEL AÑO 2023 Y 2024?	NO, EL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORQUE, ES DECIR, EL ANTICIPO DEL EJERCICIO 2023 SE AMORTIZARÁ EN EL 2023 Y EL ANTICIPO DEL AÑO 2024 SE AMORTIZARÁ EN EL AÑO 2024. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
34	BASES DE LICITACIÓN 11.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS	PARA EL IMPORTE DEL ANTICIPO ENTREGADO EN EL AÑO FISCAL 2023, ¿EL MONTO DEL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EN LAS ESTIMACIONES A COBRAR DEL AÑO 2023?	SI, EL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORQUE, ES DECIR, EL ANTICIPO DEL EJERCICIO 2023 SE AMORTIZARÁ EN EL 2023 Y EL ANTICIPO DEL AÑO 2024 SE AMORTIZARÁ EN EL AÑO 2024. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
35	ANEXOS A BASES DE LICITACIÓN	FAVOR DE PROPORCIONAR LOS PLANOS DEL ANTEPROYECTO EN FORMATO ".DWG" AUTOCAD.	EL ANTEPROYECTO EN FORMATO .DWG, SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE GANADOR. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
36	NEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	11.13.12 CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES A EJECUTAR Y, EN SU CASO, SUBACTIVIDADES, CONFORME A LOS PERIODOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (ANEXO 12). EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, LA TABLA O MATRIZ DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN, CONSIDERANDO, EN SU CASO, SUBACTIVIDADES, ESTABLECIENDO LAS CANTIDADES Y EL IMPORTE DE TRABAJOS A EJECUTAR MENSUALMENTE, A EFECTO DE REFLEJAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PROPUESTO. PARA EFECTOS DE PAGO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.4, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY ¿PARA EL CÁLCULO DE LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS SE DEBERÁ PROGRAMAR A PARTIR DEL 3ER MES CALENDARIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.4, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY? ¿SI ES AFIRMATIVA SU RESPUESTA SE ACLARA QUE LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO NO VAN A CORRESPONDER CON LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO AL ANEXO 13 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS?	SI, LAS FECHAS DE INICIO, FECHAS DE TÉRMINO Y PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO (% A) DEBERÁ SER CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL PAGO PROGRAMADO (\$ P) CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES DECIR A PARTIR DEL TERCER MES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
37	BASES DE LICITACIÓN 11.13.12 CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS,	11.13.12 CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES A EJECUTAR Y, EN SU CASO, SUBACTIVIDADES, CONFORME A LOS PERIODOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (ANEXO 12) ¿LOS PORCENTAJES DE AVANCES PROGRAMADOS DEBEN SER IGUAL EN FECHAS Y PORCENTAJES CONFORME AL ANEXO 13 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS?	SI, LAS FECHAS DE INICIO, FECHAS DE TÉRMINO Y PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO (% A) DEBERÁ SER CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL PAGO PROGRAMADO (\$ P) CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES DECIR A PARTIR DEL TERCER MES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
38	BASES DE LICITACIÓN 11.13.12 CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS	11.13.12 CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES A EJECUTAR Y, EN SU CASO, SUBACTIVIDADES, CONFORME A LOS PERIODOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (ANEXO 12). ¿LOS PAGOS PROGRAMADOS CON BASE AL AVANCE DEBEN SER IGUAL EN FECHAS Y PORCENTAJES CONFORME AL ANEXO 13 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS? YA QUE LOS PAGOS QUE RECIBE EL CONTRATISTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.4, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY. SON A PARTIR DEL 3ER MES CALENDARIO.	SI, LAS FECHAS DE INICIO, FECHAS DE TÉRMINO Y PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO (% A) DEBERÁ SER CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL PAGO PROGRAMADO (\$ P) CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES DECIR A PARTIR DEL TERCER MES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
39	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE HACE MENCIÓN DE 'LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DEFINIR SI SE CONSIDERARÁ COMO PARTE DEL PRESUPUESTO, DE SER ASÍ, EN QUE PARTIDA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PODEMOS CONSIDERAR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, ASÍ TAMBIÉN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SEAN PROPORCIONADOS LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA AL ALCANCE DE ESTOS TRABAJOS.	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO ESTA CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
40	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN EL PUNTO 6.2.1 PARTE DE LOS SERVICIOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES ESTUDIOS A DESARROLLAR: -CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIO - ESTUDIO DE PAVIMENTOS -ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA SUMINISTRO MUNICIPAL -ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO -SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO -SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE AGUA POR ENERGÍA SOLAR -MEMORIA Y DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. ¿ESTOS ESTUDIOS PREVIOS, FORMARÁN PARTE DEL PRESUPUESTO, Y, DE SER ASÍ, EN QUE PARTIDA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PODEMOS CONSIDERAR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS?	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON LOS AJUSTES A LAS SUBACTIVIDADES (PROYECTO EJECUTIVO). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
41	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL PUNTO 6.3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE HACE MENCIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ¿ESTOS ESTUDIOS PREVIOS, FORMARÁN PARTE DEL PRESUPUESTO, Y, DE SER ASÍ, EN QUE PARTIDA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PODEMOS CONSIDERAR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS?	EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, NO FORMAN PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO INTEGRAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
42	TÉRMINOS DE REFERENCIA 1.0. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.	TRABAJOS CONSISTENTES EN: EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES ESTUDIOS PARTICULARES. -DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y PRELIMINARES TRABAJOS CONSISTENTES EN: DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍAS DE DETALLE. EN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PROPORCIONADO, NO SE ENCUENTRAN REFLEJADOS DICHS TRABAJOS, ¿ESTOS TRABAJOS A DESARROLLAR, EN QUE PARTE DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES SE CONSIDERARÁN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA?	SE HACE ENTREGA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON LOS AJUSTES A LAS SUBACTIVIDADES (PROYECTO EJECUTIVO). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
43	TÉRMINOS DE REFERENCIA	PARA EL DISEÑO DE FACHADAS SE MENCIONA QUE SERÁ CON CRISTAL DOBLE VENT PARA DOBLE ACRISTALAMIENTO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SI NOS PUEDEN INDICAR EL ESPESOR DE LOS VIDRIOS A EMPLEAR PARA LAS FACHADAS, O EN SU CASO UNA FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL.	EL DISEÑO DE LA ENVOLVENTE DEL HOSPITAL DEBE PROPORCIONAR UNA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-008-ENER-2001. CORRESPONDE AL CONTRATISTA DETERMINAR EL ESPESOR DE LOS CRISTALES SU ANÁLISIS Y DISEÑO, PREVIA VALIDACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
44	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMÉTRAL. ¿CUANTOS METROS LINEALES DE BARDA SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO? ¿EL ESTACIONAMIENTO TAMBIÉN SE BARDARÁ?	CONFORME AL CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO DEL PREDIO, SE ESTIMAN 1,547.106 METROS LINEALES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
45	CATÁLOGO DE ACTIVIDADES	CON RESPECTO A LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ACCESO, ESTOS ¿EN QUE PARTIDA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES SE INTEGRARÁ DICHA PROPUESTA?, YA QUE DE LOS TRABAJOS SE DERIVAN VARIAS SUBPARTIDAS COMO LO SON: -PRELIMINARES -RELLENOS -CIMENTACIÓN A BASE DE PILAS -SUPERESTRUCTURA -PARAPETOS -CONOS DE DERRAME -ZAMPEADOS	EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES NO FORMAN PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO INTEGRAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
46	CATÁLOGO DE ACTIVIDADES	ANTERIORMENTE SE LICITÓ LA OBRA: CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-050-GYR-050GYR119-N-3-2023. ¿QUÉ ALCANCES DEBEMOS CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERÍAS, ZONA DE ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, VIALIDADES Y OBRAS EXTERIORES DEL HOSPITAL? YA QUE EN ESTA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DICE: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. TRABAJOS CONSISTENTES EN: TRABAJOS DE TERRACERÍAS EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE	RESPECTO A LAS TERRACERÍAS, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "ETAPA B Y C" EN SU TOTALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A LA "ETAPA A", SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE; CUARTO DE MÁQUINAS Y VIALIDADES (PATIOS DE MANIOBRAS) YA QUE LO CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA PRINCIPAL DEL HOSPITAL, YA FUE LICITADA Y SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
47	CATÁLOGO DE ACTIVIDADES	ANTERIORMENTE SE LICITÓ LA OBRA: CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-050-GYR-050GYR119-N-3-2023. ¿QUÉ ALCANCES DEBEMOS CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERÍAS DEL HOSPITAL?	RESPECTO A LAS TERRACERÍAS, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "ETAPA B Y C" EN SU TOTALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A LA "ETAPA A", SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE; CUARTO DE MÁQUINAS Y VIALIDADES (PATIOS DE MANIOBRAS) YA QUE LO CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA PRINCIPAL DEL HOSPITAL, YA FUE LICITADA Y SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
48	CONTRATO DE OBRA	CON RESPECTO AL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON NO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-050-GYR-050GYR119-N-3-2023 PODRÍA INDICARNOS ¿QUÉ SUPERFICIE EN "M2" SE ENTREGARÁ CON CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES?	EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-50-GYR-050GYR119-N-3-2023, PARA "LA CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SE DESARROLLA ÚNICAMENTE LA PLATAFORMA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA "ETAPA A" CON 15,792.68 M2, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "ETAPA B Y C" EN SU TOTALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A LA "ETAPA A", SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE; CUARTO DE MÁQUINAS Y VIALIDADES (PATIOS DE MANIOBRAS). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA CUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
49	BASES DE LICITACIÓN	11.13.12 CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES A EJECUTAR Y, EN SU CASO, SUBACTIVIDADES, CONFORME A LOS PERIODOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (ANEXO 12). PARA EL CÁLCULO DE LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS ¿SE DEBERÁ DE CONSIDERAR COMO PAGOS PROGRAMADOS EL ANTICIPO O ANTICIPOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDICA QUE SE DEBE CONSIDERAR EL 30% DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 138 DE SU REGLAMENTO, EL CUAL	SI, DEBERÁ CONSIDERAR EN LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS LOS ANTICIPOS OTORGADOS, CONFORME A LO SEÑALADO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
50	CATÁLOGO DE ACTIVIDADES	¿EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES SE DEBE DE ENTREGAR CONFORME AL ANEXO 18 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONFORME AL FORMATO ENTREGADO EN CATÁLOGO DE ACTIVIDADES T-11-2023? FAVOR DE CONFIRMAR QUE FORMATO PREVALECE PARA ESTA LICITACIÓN.	SE HACE ENTREGA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON LOS AJUSTES A LAS SUBACTIVIDADES (PROYECTO EJECUTIVO). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
51	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE DE PRESENTAR EL ANÁLISIS DE ANEXO 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, O SOLO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR PORCENTAJE QUE RESULTE DEL ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
52	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. SI ES AFIRMATIVO QUE SE DEBE DE ENTREGAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FAVOR DE ENTREGAR EL FORMATO DEL ANEXO 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
53	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE DE PRESENTAR EL ANÁLISIS ANEXO 26: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, O SOLO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR EL PORCENTAJE QUE RESULTE DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
54	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. SI ES AFIRMATIVO QUE SE DEBE DE ENTREGAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, FAVOR DE ENTREGAR EL FORMATO DEL ANEXO 26: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
55	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE DE PRESENTAR EL ANÁLISIS ANEXO 27: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, O SOLO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR EL PORCENTAJE QUE RESULTE DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
56	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. SI ES AFIRMATIVO QUE SE DEBE DE ENTREGAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS POR UTILIDAD, FAVOR DE ENTREGAR EL FORMATO DEL ANEXO 27: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
57	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE DE PRESENTAR EL ANÁLISIS ANEXO 28: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES, O SOLO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR EL PORCENTAJE QUE RESULTE DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
58	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS	DOCUMENTO PE 06: "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES SI ES AFIRMATIVO QUE SE DEBE DE ENTREGAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGOS ADICIONALES, FAVOR DE ENTREGAR EL FORMATO DEL ANEXO 28: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	ESTE ANEXO NO FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
59	ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN FORMATOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	SERÍAN TAN AMABLES DE PROPORCIONAR EL DOCUMENTO TÉRMINOS DE REFERENCIA EN WORD.	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN FORMATO EDITABLE Y EN .PDF DEBIDAMENTE FIRMADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
60	11.9 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.	11.91 FECHA, HORA, LUGAR Y DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTA PUEDE SER PRESENTADA DE MANERA PRESENCIAL O DE MANERA ELECTRÓNICA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA COMPRANET 2023. SE MUESTRA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES INDICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL APARTADO LEGAL ADMINISTRATIVO QUE SE MUESTRA EN LA PLATAFORMA COMPRANET; EN LA PLATAFORMA LOS REQUERIMIENTOS EN EL ÁREA LEGAL ADMINISTRATIVO, SON MÁS QUE LOS QUE SE INDICAN EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ALGUNOS DE ELLOS CORRESPONDEN A LA PROPUESTA ECONÓMICA COMO ES EL ANEXO 19 Y EL ANEXO 20. PREGUNTA: PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET ¿SE DEBEN DE REALIZAR ESTOS 13 ANEXOS DE MADERA INDEPENDIENTE A LOS INDICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN TENIENDO UN FOLIO INDEPENDIENTE?	DEBERÁ APEGARSE A LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN EN LA CONVOCATORIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains three rows of questions and answers regarding construction specifications and procedures.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
66	En el Anexo Catálogo de Actividades T-11-2023, se solicita calificar las siguientes dudas:	A. IH INSTALACIONE HIDRÁULICA Y SANITARIA: ¿A qué se refiere la Partida Diésel? IE INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ¿En dónde aplica la Partida 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LÁMINA DE ALUMINIO? C. PR INSTALACIÓN DE PARARRAYOS: ¿En dónde aplica la Partida 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LÁMINA DE ALUMINIO? D. AA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: ¿En dónde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN? E. GM INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES: ¿A qué se refiere la Partida 16 MUEBLKES Y ACCESORIOS? F. TE INSTALACIÓN TELEFÓNICA: ¿En donde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN? G. IN INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA: ¿En donde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN? H. TV INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN: ¿En donde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN? I. IM IMAGENOLOGÍA: ¿En donde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN? J. DH DETECCIÓN DE HUMO: ¿En donde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN? K. SV SIGNOS VITALES: ¿Qué tipo de Servicio es Signos Vitales y en donde aplica la Partida 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN?	A. SE REFIERE AL O LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL Y SUS RESPECTIVAS ALIMENTACIONES A CASAS DE MAQUINAS. IE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO DEBERÁ SER CONSIDERADA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. C. INSTALACIÓN DE PARARRAYOS, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. D. AA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. E. GM INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. F. INSTALACIÓN TELEFÓNICA, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. G. INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. H. INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. I. IMAGENOLOGÍA, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. J. DH DETECCIÓN DE HUMO, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. K. SIGNOS VITALES, LA SUBACTIVIDAD MENCIONADA NO APLICA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA
67	En los TÉRMINOS DE REFERENCIA y en la Convocatoria no se cuenta con la información con respecto al AMA (ANTEPROYECTO MÉDICO ARQUITECTÓNICO)	¿Se contará con el AMA debidamente validado y autorizado por el Área Médica, cuantificando cada servicio?	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DEL ANTEPROYECTO CONCEPTUAL VALIDADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V.			
68	II.9.1. Fecha, hora, lugar y desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones. El acto se efectuará el 02 de mayo de 2023 a las 11:00 horas.	Solicitamos de la manera más atenta se conceda una prórroga para la presentación de las proposiciones de 30 días, contados a partir de la fecha 02 de mayo de 2023, (punto II.9.1).	LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE FIJARÁ EN LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, CONFORME AL ARTICULO 35, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
69	II.13.3. Esquema financiero propuesto por el licitante (Anexo 3) El licitante deberá establecer el horizonte financiero.	Solicitamos se proporcione el formato que deberá presentarse o en caso de que no se cuente con el formato, confirmar en este punto se refiere al análisis de costo por financiamiento establecido LOPSRM.	EL ESQUEMA FINANCIERO QUE PROPONGA, DEBERÁ ESTABLECER SU HORIZONTE FINANCIERO DETALLANDO LOS MECANISMOS QUE APLICARÁ CON EL QUE GARANTIZARÁ QUE CONTARÁ CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS QUE CONTRAIGA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
70	NO INDICA	Se solicita indicar le existencia de MIA para los trabajos de la presente convocatoria, en caso afirmativo favor de proporcionar la misma.	LA MIA, FORMARA PARTE DE UN CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTE, POR LO QUE NO ES ALCANCE DE ESTA LICITACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
71	II.7. Documentos que el ARC proporcionará al licitante para preparar su proposición. Anteproyecto.	Se solicita indicar fecha para la disposición del anteproyecto conceptual, así como programa médico-arquitectónico por parte del instituto.	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DEL ANTEPROYECTO CONCEPTUAL VALIDADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
72	TR 1.0	Se solicita indicar fecha para la disposición de estudios de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, obras inducidas y servicios afectados estos últimos si los hubiera.	PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL INSTITUTO ENTREGARÁ AL LICITANTE GANADOR LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
73	TR 1.0	Se solicita se indique la fecha en la que el Instituto entregará los estudios técnicos de arquitectura y estructura básica, equipamiento, sistemas de instalación y mantenimiento de los equipos de instalación permanente.	PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL INSTITUTO ENTREGARÁ AL LICITANTE GANADOR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA BÁSICA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
74	TR	Se solicita confirmar si el Instituto proporcionará proyecto ejecutivo de cimentación y estructura, o formará parte del alcance del proyecto integral.	SE CONFIRMA QUE EL INSTITUTO ENTREGARÁ AL LICITANTE GANADOR EL PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
75	NO INDICA	En caso de que la cimentación requiera de Pilas de cimentación, se solicita que el plazo de ejecución del proyecto sea reconsiderado con el fin de cumplir con tiempos razonables en la ejecución del proyecto.	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 489 DÍAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
76	NO INDICA	Se solicita confirmar que los equipos médicos no están dentro del alcance de esta licitación, en caso afirmativo solicitamos se proporcione listado de equipos y especificaciones de estos.	SE CONFIRMA QUE LOS EQUIPOS MÉDICOS NO ESTÁN DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
77	III.1. Modelo de contrato. Cuantía de la penalización y el porcentaje de retención.	Se solicita confirmar que las penalizaciones contractuales serán realizadas exclusivamente por incumplimiento de plazo final de acuerdo con el programa convenido.	NO, ADEMÁS DE LAS RETENCIONES MENSUALES, SE APLICARÁN SANCIONES CON RELACIÓN A LAS ETAPAS DE ENTREGA, SEÑALADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COMO "ETAPA 1" Y "ETAPA 2", EN CASO DE ATRASO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A QUE HAYA LUGAR, NO SERÁN DEVUELTAS AL CONTRATISTA, LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 5.41 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
78	II.10.2. Acreditación de la experiencia, capacidad técnica y financiera. Para la obra, deberán acreditar experiencia en trabajos relativos a la ejecución de un Hospital General de 90 camas censables, así como experiencia en la ejecución de obras que en su totalidad sumen más de 35,000 m2.	Se solicita mayor claridad respecto al requisito de experiencia sobre la ejecución de obras que en su totalidad sumen más de 35,000 m2. ¿Se considera que la experiencia se acredita de la sumatoria total de los proyectos exhibidos? O ¿en su defecto cada proyecto debiera cumplir este requisito?	PARA LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN OBRAS SIMILARES EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD, TENIENDO COMO REFERENCIA UNIDADES HOSPITARIAS DE 90 CAMAS CENSABLES Y/O LOS 36,600 METROS CUADRADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
79	NO INDICA	Se solicita indicar los plazos contemplados para la autorización del proyecto ejecutivo indicando el número de revisiones para su aprobación.	EL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO SERÁ DE 120 DÍAS NATURALES. EL NÚMERO DE REVISIONES DEPENDERÁ DE LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y SE HARÁN LAS NECESARIAS HASTA QUE SE APRUEBE EL PROYECTO EJECUTIVO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
80	NO INDICA	Solicitamos indique el Instituto si el inicio de los trabajos estará sujeto a la aprobación parcial o total del proyecto.	NO, EL INICIO DE LOS TRABAJOS NO ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECÍFICOS SE INICIARÁN UNA VEZ AUTORIZADOS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
81	TR	Solicitamos indicar si dentro del alcance de este proyecto está previsto la construcción del helipuerto, de ser así solicitamos sea indicado la ubicación prevista del mismo.	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO ESTA CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
82	TR	Se solicita se indique si dentro del alcance del proyecto hay que incluir las instalaciones especiales para el helipuerto y bajo que normativa se ejecutarán estos trabajos.	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO ESTA CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
83	II.6. Información específica sobre las partes de los trabajos que se podrán subcontratar.	Solicitamos, de las partes de los trabajos que se podrán subcontratar incluir los servicios profesionales de diseño, en caso de ser afirmativo, solicitamos se pueda considerar experiencia y especialidad del mismo, así como la aportación de los profesionales técnicos para diseño.	NO, EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
84	NO INDICA	Se solicita se indique el punto exacto de acometidas de las instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, agua potable y drenaje.	ESA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL LICITANTE DETERMINARLA, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
85	Términos de Referencia	En la página 11, indica diseño, fabricación e instalación de mobiliario hecho en obra (obr) y de los muebles sobre diseño (MSD), incluyendo las pruebas y puestas en operación de estos. Solicitamos se indique si los trabajos antes referidos forman parte del alcance del proyecto, ya que en el catálogo de actividades no está indicada la partida de mobiliario.	SI, LOS TRABAJOS FORMAN PARTE DEL ALCANCE DEL PROYECTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
86	NO INDICA	Solicitamos se indique si se tiene que considerar planta de tratamiento de aguas residuales y de ser afirmativo, ¿en qué partida del presupuesto se tiene que considerar?	ES INDISPENSABLE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NOM-001-SEMARNAT 1996, NOM-002-SEMARNAT 1996 Y NOM-003-SEMARNAT 1997 (REÚSO PARA CONTACTO HUMANO) Y LA NORMA INSTITUCIONAL VIGENTE "PROYECTO DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS", CAPÍTULO 8 Y PARA SU COTIZACIÓN SE ENTREGA CATALOGO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
87	Anexos Convocatoria	Solicitamos se informe si formará parte del alcance de este proyecto la construcción del puente vehicular, así como el puente peatonal indicados en el plano de conjunto de los anexos a esta convocatoria.	NO FORMA PARTE DEL ALCANCE DE LA PRESENTE LICITACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
88	II.10.2 Convocatoria	Mediante a la valoración de profesionistas calificados y contar con experiencia en la construcción de edificaciones tipo Médicas, de Servicios, o de características similares o mayores a las del objeto de la presente licitación, ¿se entiende que podría ser cualquier tipo de Servicios que sean de complejidad o características mayores? ¿o tiene que ser servicio médico? Podría ser edificios de pública concurrencia de igual o mayor dimensión y complejidad que sea de titularidad pública o privada, (por ejemplo: deportivo o aeroportuario o centro de datos académico, entre otros)	PARA LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN OBRAS SIMILARES EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD, TENIENDO COMO REFERENCIA UNIDADES HOSPITARIAS DE 90 CAMAS CENSABLES Y/O LOS 36,600 METROS CUADRADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
89	II.13.11 Convocatoria	La Red de Actividades, calendarizada e incluyendo la duración de cada actividad a ejecutar ¿debe incluir los Estudios y el Proyecto Ejecutivo con sus subactividades?	SI, SE HACE ENTREGA EN ESTE ACTO EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON LOS AJUSTES A LAS SUBACTIVIDADES (PROYECTO EJECUTIVO). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
90	II.13.12. Convocatoria	Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar y, en su caso, subactividades, conforme a los periodos previstos en la presente convocatoria. Respecto al Proyecto Ejecutivo, ¿Se puede considerar compuesto por subactividades?	SI, SE HACE ENTREGA EN ESTE ACTO EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON LOS AJUSTES A LAS SUBACTIVIDADES (PROYECTO EJECUTIVO). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 15 rows of questions and answers regarding the construction of a hospital.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
106	NO INDICA	Derivado de la existencia de la licitación pública de carácter nacional No. LO-50-GYR-050GYR119-N-2-2023 elativa a la conformación de terracerías para la construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez, se solicita especificara detalle el alcance a tener en cuenta para la partida de preliminares y terracerías en estacionamiento. Por otro lado, entendemos que no se debe de considerar ningún movimiento de tierras en la partida antes mencionada, ¿es correcto?	PARA QUE LA EMPRESA GANADORA DEL CONCURSO DEL HGZ, INICIE EN FORMA INMEDIATA LA CIMENTACIÓN Y EVITAR EN LO POSIBLE QUE LAS TERRACERÍAS SE REALICEN EN ÉPOCA DE LLUVIAS, EL IMSS LICITÓ Y CONTRATÓ LA "CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ", QUE CONSISTEN EN LA REALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE SOLAMENTE EL ÁREA DE DESPLANTE DEL HOSPITAL, QUE CONTEMPLAN CORTES Y TERRAPLENES, LOS CUALES EN TODO SU PERÍMETRO TERMINARÁN EN TALUDES 1:1, Y 5 M ANTES DE LLEGAR A LOS MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES, DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS. POR LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS TERRACERÍAS FALTANTES PARA INTEGRARLAS CON LOS MUROS DE CONTENCIÓN, EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN REQUERIDOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
107	COMPRANET	Derivado de la imposibilidad de descargar la totalidad de los archivos compartidos en COMPRANET en específico el Anexo Técnico, solicitamos sea facilitada la información completa de manera oficial.	EN ESTE EVENTO SE HACE ENTREGA DEL ANEXO TÉCNICO. ASIMISMO SE LES REITERA QUE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR SU PROPOSICIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IMSS UBICADO EN DURANGO #291, COL ROMA NORTE C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V.			
108	CONVOCATORIA NUMERAL 11.10.1.	PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES. (PARA EL CASO DE SER PERSONA MORAL) REFERENTE AL ESCRITO SOLICITADO EN EL NUMERAL 11.10.1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES. (PARA EL CASO DE SER PERSONA MORAL), CORRESPONDE AL MISMO REQUERIDO COMO "DOCUMENTO 5" EN EL NUMERAL 11.12.5., POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA ÚNICAMENTE	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
109	DEL FORMATO 7A, CARTA COMPROMISO DEL SUBCONTRATISTA	SOLICITAMOS SE ACLARE QUE ESTA CARTA SERÁ IMPRESA EN HOJA MEMBRETADA DEL SUBCONTRATISTA Y NO DEL LICITANTE.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
110	11.7. DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE PROPORCIONARÁ AL PREPARAR SU PROPOSICIÓN.	DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA LICITACIÓN PARA CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET 2023 EL IDENTIFICADO COMO "ANEXO TÉCNICO" NO CONTIENE NINGÚN DOCUMENTO, FAVOR DE PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS DE DICHO ANEXO	EN ESTE EVENTO SE HACE ENTREGA DEL ANEXO TÉCNICO. ASIMISMO SE LES REITERA QUE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR SU PROPOSICIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IMSS UBICADO EN DURANGO #291, COL ROMA NORTE C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
111	11.7. DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE PROPORCIONARÁ AL PREPARAR SU PROPOSICIÓN.	TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 2.0 UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL INMUEBLE EN LA FRACCIÓN V. SE INDICA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN ESTIMADA DE 36,600 M2, MIENTRAS QUE EN EL ANEXO 1_A P O TUXTLA GTZ PLANTA BAJA SE INDICA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 42,728.69 M2. FAVOR DE CORROBORAR CUÁL ES LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN ESTIMADA A CONSIDERAR EN LA PROPOSICIÓN	DEBERÁ CONSIDERAR COMO BASE EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LA SUPERFICIE INDICADA TERMINOS DE REFERENCIA, 36,600 M2, REITERANDO QUE ES UNA SUPERFICIE ESTIMADA, ADICIONALMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA LAS SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE TODO AQUELLO QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO (CTO. DE INSTALACIONES, CISTERNAS, PTAR, OBRA EXTERIORES, ETC.). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
112	11.7. DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE PROPORCIONARÁ AL PREPARAR SU PROPOSICIÓN.	TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 5.3. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, EN EL PUNTO 15 SE HACE MENCIÓN A ESTUDIOS PRELIMINARES, FAVOR DE PROPORCIONARLOS, EN PARTICULAR EL PUNTO 15 HACE REFERENCIA A EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA CONSIDERAR EN EL COSTO DE LA PROPOSICIÓN LAS MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL NECESARIAS.	LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SE ENTREGARÁN AL LICITANTE GANADOR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. LA MIA, FORMARÁ PARTE DE UN CONTRATO DE SERVICIOS INDEPENDIENTE, POR LO QUE NO ES ALCANCE DE ESTA LICITACION. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
113	TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 5.5	EN EL PUNTO 27, PLANOS ACTUALIZADOS (AS-BUILT), FAVOR DE CORROBORAR QUE LA INDICACIÓN "EL COSTO DERIVADO DE ESTE SERVICIO DEBE SER CONSIDERADO POR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS" SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS AS BUILT.	SE CORROBORA QUE EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN, E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINAL (AS BUILT). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
114	11.7. DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE PARA PREPARAR SU PROPOSICIÓN. TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 6.3.4.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO (ARQUITECTÓNICOS Y DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL). G. ACABADOS.	EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO SE REITERA QUE EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA, INCLUYEN ADEMÁS, DE TODO LO INDICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MUEBLES SOBRE DISEÑO (INCLUYENDO GABINETES PERIMETRALES EN EL COMEDOR DEL HOSPITAL), MUEBLES HECHOS EN OBRA, CARPINTERÍA (MADERA DE PRIMERA CALIDAD DE LA REGIÓN), HERRERÍAS, CERRAJERÍA, CANCELARIAS, CRISTALES, PROTECCIONES, ACABADOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES CON TODOS SUS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS INDICADO EN LOS PRESENTES TR. MISMOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL. 6.3.2.1. EQUIPAMIENTO, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO EL EQUIPO ASOCIADO A LA OBRA NUEVO (EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO) QUE CUENTA CON CLAVE SAI, SERÁ SUMINISTRADO POR EL IMSS, A EXCEPCIÓN DE LOS ARTICULOS QUE SE INDIQUEN BAJO LAS SIG LAS S/C (SIN CLAVE), MSD (MUEBLES SOBRE DISEÑO) MM (MUEBLES DE MADERA) Y OBR (OBRA), QUE SERÁN SUMINISTRADOS Y/O FABRICADOS, INSTALADOS Y TOTALMENTE TERMINADOS CON SUS ACCESORIOS, POR PARTE DEL CONTRATISTA A CONFORMIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA. SE REITERA LA OBLIGATORIEDAD DE QUE TODOS LOS ARTÍCULOS ANTERIORES DEBEN SER SUMINISTRADO, INSTALADOS, PROBADOS Y PUESTOS EN OPERACIÓN POR EL CONTRATISTA. FAVOR DE CORROBORAR QUE LA OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR, INSTALAR, PROBAR Y PONER EN OPERACIÓN EL EQUIPAMIENTO, EXCLUYE AL EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO QUE CUENTA CON CLAVE SAI	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
115	11.13.11. RED DE ACTIVIDADES, CALENDARIZADA E INDICANDO LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR. (ANEXO 11).	POR LA DESCRIPCIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA DE ESTE ANEXO, SE ENTIENDE QUE ESTE ANEXO SE DEBE PRESENTAR EN FORMATO DE DIAGRAMA DE GANTT, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL FORMATO PARA REALIZAR LA RED DE ACTIVIDADES ES LIBRE, APEGÁNDOSE AL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES EN SU CASO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
116	11.13.15. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 18).	PARTIDA IE INSTALACIÓN ELECTRICA ACTIVIDAD AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO ¿ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD EN LA PARTIDA ELECTRICA, YA QUE LOS SISTEMAS ELECTRICOS NO REQUIEREN DE AISLAMIENTO TERMICO?	NO ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE DICHA ACTIVIDAD. EN ESTE ACTO SE ENTREGA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
117	11.13.15. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 18).	PARTIDA PR INSTALACIÓN DE PARARRAYOS ACTIVIDAD AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO ¿ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD EN LA PARTIDA DE INSTALACIÓN DE PARARRAYOS, YA QUE LOS SISTEMAS ELECTRICOS NO REQUIEREN DE AISLAMIENTO TERMICO?	NO ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE DICHA ACTIVIDAD. EN ESTE ACTO SE ENTREGA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
118	11.13.15. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 18).	PARTIDA DETECCIÓN DE HUMO, ACTIVIDAD EQUIPO CONTRA INCENDIO ¿ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD EN LA PARTIDA DETECCIÓN DE HUMO?, YA QUE EXISTE LA MISMA ACTIVIDAD EN LA PARTIDA DE INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA	NO ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE DICHA ACTIVIDAD. EN ESTE ACTO SE ENTREGA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
119	11.13.15. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 18).	EN CASO DE QUE, SI APLIQUE LA ACTIVIDAD EQUIPO CONTRA INCENDIO EN LA PARTIDA DE DETECCIÓN DE HUMO, ¿EN QUE DIFIERE LA ACTIVIDAD EQUIPO CONTRA INCENDIO DE LA ACTIVIDAD EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE? MISMA QUE TAMBIEN ES PARTE DE LA PARTIDA DETECCIÓN DE HUMO	NO ES CORRECTA LA INCLUSIÓN DE DICHA ACTIVIDAD. EN ESTE ACTO SE ENTREGA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
120	11.13.15. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 18).	EL FORMATO ENTREGADO EN LA CONVOCATORIA INCLUYE LA COLUMNA INCIDENCIA PORCENTUAL, CON LAS SUBCOLUMNAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ¿QUE INFORMACIÓN DEBEMOS REFLEJAR EN ESTAS COLUMNAS? ¿PODRÍAN PROPORCIONARNOS UN EJEMPLO DE LLENADO?	LA INCIDENCIA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
121	REFERENTE A LA CONVOCATORIA, NUMERALES 11.10.2. POR CUANTO A LA EXPERIENCIA Y 11.13.5. LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES... ASÍ COMO EN EL NUMERAL 11.14.1. MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS O PORCENTAJES. (11.14.1.1. DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIONES III Y IV)	SE SOLICITA PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LO SIGUIENTE: PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA EN EL DISEÑO UN HOSPITAL GENERAL DE 90 CAMAS CENSABLES, EDIFICACIONES TIPO MÉDICAS, DE SERVICIOS, CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O MAYORES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EFECTUADAS PARA EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO CONTANDO CON ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, TOPOGRAFÍA Y GEOTÉCNICA, CONSIDERANDO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN UN MÁXIMO DE 8 AÑOS O UN MÍNIMO DE 2 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 10 CONTRATOS CUMPLIDOS Y/O EN EJECUCIÓN Y UN MÍNIMO DE 2. PARA LA OBRA, DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA EN TRABAJOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE 90 CAMAS CENSABLES, ASÍ COMO EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE EN SU TOTALIDAD SUMEN MÁS DE 35,000 M ² ; DE CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONSIDERANDO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN UN MÁXIMO DE 8 AÑOS O UN MÍNIMO DE 2 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 10 CONTRATOS CUMPLIDOS Y/O EN EJECUCIÓN Y UN MÍNIMO DE 2. REQUISITOS QUE CONSIDERAMOS EXCESIVOS PARA EL TIPO DE OBRA A LICITAR, TODA VEZ QUE LOS PARÁMETROS QUE EL IMSS HA TOMADO PARA LA VALORACIÓN EN LICITACIONES DE HOSPITALES GENERALES SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTES RANGOS: -UN MÁXIMO DE 5 AÑOS Y UN MÍNIMO DE 3 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 3 CONTRATOS CUMPLIDOS Y UN MÍNIMO DE 1 CONTRATO CUMPLIDO (HOSPITAL 90 CAMAS CD ACUÑA, COAH.). -UN MÁXIMO DE 5 AÑOS Y UN MÍNIMO DE 3 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 4 CONTRATOS CUMPLIDOS Y UN MÍNIMO DE 2 CONTRATOS CUMPLIDOS (HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN ATU COMULCO). -UN MÁXIMO DE 5 AÑOS Y UN MÍNIMO DE 3 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 3 CONTRATOS CUMPLIDOS Y UN MÍNIMO DE 1 CONTRATO CUMPLIDO (HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS CENSABLES EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO). -UN MÁXIMO DE 4 AÑOS Y UN MÍNIMO DE 3 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 4 CONTRATOS	LA EXPERIENCIA SE CALIFICARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ES DECIR, DEBERÁ PRESENTAR 10 CONTRATOS PARA OBRA Y 10 CONTRATOS PARA PROYECTO, EN EL CASO DE PROYECTO INTEGRAL BASTARÁ CON QUE SE PRESENTE EN UNA SOLA OCASIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
		<p>CUMPLIDOS Y UN MÍNIMO DE 2 CONTRATOS CUMPLIDOS (HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 36 DE 415 CAMAS DE SAN ALEJANDRO, PUEBLA, POR EL HOSPITAL DE GINECO-PEDIATRÍA DE 210 CAMAS Y POR EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 205 CAMAS A UBICARSE EN ANTARES 5502, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA).</p> <p>YA QUE ESTE NUMERAL SE ENCARGA DE CALIFICAR LA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES, DICHO NUMERAL REPRESENTA UNA LIMITACIÓN AL ESTABLECER LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE CONTRATOS A EVALUAR FUERA DE RANGOS, LO CUAL TRANSGREDE EL CONTENIDO DEL ART. 31 DE LA LEY, EN EL PÁRRAFO QUE INDICA:</p> <p>PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NO PODRÁN ESTABLECERSE REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES PREVIAS QUE, EN SU CASO, EMITA LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>AL CONSIDERARSE QUE SE TRATA DE UN REQUISITO QUE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DE PROPOSICIONES, SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL NÚMERO DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA EXPERIENCIA EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD DE LA OBRA Y MAGNITUD, Y QUE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LOS NUMERALES II.10.2, II.13.5 Y II.14.1, (II.14.1), DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIONES III Y IV) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS SEA MÁXIMO DE 5 AÑOS Y UN MÍNIMO DE 2 AÑOS, ASÍ COMO UN MÁXIMO DE 4 CONTRATOS CUMPLIDOS Y UN MÍNIMO DE 1, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.</p>	
122	REFERENTE A LA CONVOCATORIA, NUMERALES II.10.2, POR CUANTO A LA EXPERIENCIA Y II.13.5. LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES.; ASÍ COMO EN EL NUMERAL II.14.1, MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS O PORCENTAJES, (II.14.1, DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIONES III Y IV)	SOLICITAMOS QUE SEA CONFIRMADA NUESTRA OBSERVACIÓN DE QUE PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LOS NUMERALES II.10.2, II.13.5 Y II.14.1, (II.14.1, DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIONES III Y IV) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; DEBERÁ SOPORTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: COPIA SIMPLE DEL CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO.	SE CONFIRMA QUE DEBERÁ SOPORTARSE CON COPIA DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN, Y/O DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO, ASÍ COMO TAMBIÉN SU EQUIVALENTE EN CUANTO A CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
123	CONVOCATORIA. NUMERAL II.10.2	EN "POR CUANTO A LA EXPERIENCIA" INDICAN: "CONTANDO CON ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, TOPOGRAFÍA Y GEOTÉCNICA..." FAVOR DE RECTIFICAR O CORROBORAR SI SON CORRECTAS LAS ESPECIALIDADES SOLICITADAS.	SE CORROBORA QUE EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR POR PARTE DE CONSTRUCCIÓN EL ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, Y POR PARTE DE PROYECTOS LOS ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
124	CONVOCATORIA. NUMERAL II.14.1 subrubro 1) Capital de trabajo neto, Liquidez y Solvencia	A LA LETRA DICE: "QUE EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, POR EL 20% DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN." SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL II.13.8 SUBNUMERAL 5, INDICAN QUE LA CAPACIDAD FINANCIERA, CUANDO SE COMPLEMENTE POR LÍNEA DE CRÉDITO, DEBE SER SUFICIENTE PARA FINANCIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN LOS 2 PRIMEROS MESES. FAVOR DE INDICAR CUÁL DE LOS 2 PARÁMETROS ES EL QUE SE DEBE CUMPLIR.	RESPECTO DEL NUMERAL II.13.8, PUNTO NO. 5, SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO SIGUE: DICE: CUANDO LA CAPACIDAD FINANCIERA SE COMPLEMENTE CON LÍNEA DE CRÉDITO, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR ESCRITO EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA QUE SE SEÑALE QUE TIENE AUTORIZADA UNA LÍNEA DE CRÉDITO VIGENTE, QUE SUMADA O EN SU CASO SUCEDA AL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA FINANCIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN LOS 2 PRIMEROS MESES, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: · MONTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO SEÑALADA EN PESOS. · SALDO DISPONIBLE. · QUE LA LÍNEA DE CRÉDITO SEA PARA CAPITAL DE TRABAJO Y ESPECÍFICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE TRATA. · NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE FIRMA EL DOCUMENTO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR EN UNA HOJA MEMBRETADA Y SELLADA POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE LA EXPIDE. DEBE DECIR: CUANDO LA CAPACIDAD FINANCIERA SE COMPLEMENTE CON LÍNEA DE CRÉDITO, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR ESCRITO EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA QUE SE SEÑALE QUE TIENE AUTORIZADA UNA LÍNEA DE CRÉDITO VIGENTE, QUE SUMADA O EN SU CASO SUCEDA AL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA FINANCIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR EL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-II-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
			<ul style="list-style-type: none"> · MONTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO SEÑALADA EN PESOS. · SALDO DISPONIBLE. · QUE LA LÍNEA DE CRÉDITO SEA PARA CAPITAL DE TRABAJO Y ESPECÍFICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE TRATA. · NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE FIRMA EL DOCUMENTO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR EN UNA HOJA MEMBRETADA Y SELLADA POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE LA EXPIDE. · POR LO ANTERIOR, EL PARÁMETRO QUE SE DEBE CUMPLIR ES QUE, EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, POR EL 20% DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO.
125	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 1.0	EL IMPORTE POR EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO Y PRELIMINARES, SE DEBE INTEGRAR EN EL IMPORTE DE LA ACTIVIDAD PR-DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE DETALLE?	EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON LOS AJUSTES A LAS SUBACTIVIDADES (PROYECTO EJECUTIVO). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
126	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 1.0	EN EL SUBRUBRO DE "ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA BÁSICA.." QUE OTORGARÁ EL INSTITUTO AL CONTRATISTA, FAVOR DE DESGLOSAR LA INFORMACIÓN QUE SE OTORGARÁ AL CONTRATISTA.	LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA, INCLUYEN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICO BÁSICO E INGENIERIA CIVIL RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
127	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 1.0	EN EL SUBRUBRO DE "ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA BÁSICA.." FAVOR DE INDICAR SI EL PROYECTO DE ESTRUCTURA BÁSICA, SE REFIERE AL PROYECTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE LOS CUERPOS ESTRUCTURALES QUE CONFORMARÁN EL HOSPITAL	SI, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA, INCLUYE EL PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
128	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 1.0	EN EL SUBRUBRO DE "ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA BÁSICA.." FAVOR DE INDICAR SI DICHS PROYECTOS YA ESTARÁN AUTORIZADOS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DEL INSTITUTO, AL MOMENTO DE ENTREGARLOS A LA CONTRATISTA	SI, SE ENTREGARAN PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
129	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 2.0	A LA LETRA DICE "CON RELACIÓN A LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO, PREVIO A SU DISEÑO EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE LAS RESTRICCIONES EXISTENTES EN LA LOCALIDAD Y/O DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA PARA DETERMINAR SU FACTIBILIDAD", FAVOR DE CORROBORAR QUE ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE REFIERE AL DISEÑO EN CASO DE QUE SEA FACTIBLE EL HELIPUERTO Y NO ASÍ LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO. EN CASO DE QUE SE DEBA CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO, FAVOR DE CORROBORAR QUE SE DEBE DE AGREGAR LA ACTIVIDAD "HELIPUERTO"	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO ESTA CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
130	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 4.1	SE SOLICITA QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (45 DÍAS NATURALES), SEA INDEPENDIENTE AL PLAZO ASIGNADO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DADO QUE EN LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA SE RECABA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO; Y 75 DÍAS SOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES POCO TIEMPO PARA LA COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL QUE SE REQUIERE.	NO, DEBERÁ APEGARSE AL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 120 DÍAS, DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ CONSIDERAR 45 DÍAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
131	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 4.1	SE SOLICITA QUE EL PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE MODIFIQUE A 150 DÍAS NATURALES, LO ANTERIOR DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL QUE SE SOLICITA; Y A QUE EL PLAZO OTORGADO INCLUYE EL PERIODO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO.	NO, DEBERÁ APEGARSE AL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 120 DÍAS, DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ CONSIDERAR 45 DÍAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
132	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.3.2	¿SE DEBERÁ CONSIDERAR DOBLE ACOMETIDA EN LA PROPUESTA?	NO, EN CUANTO A LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ESTAS SERAN UNA POR ESPECIALIDAD. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
133	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.1 a.1.1	FAVOR DE DEFINIR LOS DÍAS DE ALMACENAMIENTO EN LA CISTERNA DE AGUA CRUDA, YA QUE POR UN LADO HABLA DE 2 DÍAS TOTALES Y POSTERIORMENTE SE DICE QUE EL VOLUMEN SE RATIFICARÁ O RECTIFICARÁ CON BASE A LA CÉDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS	LA CAPACIDAD ÚTIL DE LA CISTERNA DE AGUA CRUDA DEBE SER: EL VOLUMEN DE AGUA PARA EL CONSUMO DE UN DÍA, MÁS UNO DE RESERVA PARA LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN AGUA POTABLE, MÁS EL VOLUMEN NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. "LA RATIFICACIÓN O RECTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA FINAL DE LA CISTERNA DEBE CONSIDERAR EL NUMERAL 6.13 DE LA CÉDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS PARA EL HGZ". RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
134	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.1 e.	¿LAS LLAVES QUE SEAN DE SENSOR ELECTRÓNICO ÚNICAMENTE SERÁN CON ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, ES DECIR NO EXISTIRÁN SENSORES CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA?	ES CORRECTO LAS LLAVES QUE SEAN DE SENSOR SERÁN DE ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
135	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.1 h.	¿PODRÁN SUSTITUIRSE LOS GENERADORES DE VAPOR POR CALDERETAS PARA LA GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE?	NO, DEBERÁN APEGARSE A LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
136	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.1 h.	¿LOS ESTERILIZADORES Y LAVACÓMODO PODRÁN SER DE VAPOR AUTOGENERADO, ESTO CON EL FIN DE PRESCINDIR DE LOS GENERADORES DE VAPOR?	NO, DEBERÁN APEGARSE A LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
137	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.1 i.	¿PODRÁ SUPRIMIRSE EL VAPORIZADOR DE GAS LP EN CASO DE QUE EN EL CÁLCULO SE COMPRUEBE LA VAPORIZACIÓN NATURAL DEL GAS?	NO, DEBERÁN APEGARSE A LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
138	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.1 j.	FAVOR DE RATIFICAR O RECTIFICAR LA INCORPORACIÓN DE LAVANDERÍA, YA QUE LOS TÉRMINOS LO MENCIONAN, PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ANTEPROYECTO	NO SE REQUERIRÁ LAVANDERÍA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
139	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.4.3	EN LA INGENIERÍA DE GASES MEDICINALES, FAVOR DE RATIFICAR O RECTIFICAR LA INSTALACIÓN DE LA RED DE NITRÓGENO Y/O AIRE DE INSTRUMENTOS, YA QUE SE MENCIONA COMO UNA POSIBILIDAD.	SE RATIFICA EL USO DE PANELES PARA NITRÓGENO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
140	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.6.3	POR LAS DIMENSIONES, CARACTERÍSTICAS, SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ANTEPROYECTO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CRITERIO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DONDE DICE CONSIDERAR MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA UN ÁREA MÁXIMA DE 600M2, SERÁ NECESARIO TENER ENTRE 1,000 A 1,200 M2 DE CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN EMBARGO, EN EL ANTEPROYECTO SOLO SE MUESTRA UN CUARTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 490M2, EL CUAL POR SUS DIMENSIONES Y UBICACIÓN NO ES SUFICIENTE PARA ALBERGAR TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ADEMÁS DE QUE ESTÁ SUMAMENTE LEJOS DE ÁREAS DONDE SE REQUERIRÁN EQUIPOS DE AIRE YA QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INDICA DUCTOS DE 50 M LINEALES. POR LO TANTO, ¿SE DEBERÁN COTIZAR LOS M2 DE CONSTRUCCIÓN QUE SE REQUIEREN PARA LOS CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE NO ESTÁN ACTUALMENTE EN EL ANTEPROYECTO? ¿LOS CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO SE PODRÁN PLANTEAR ESTRATÉGICAMENTE DONDE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS 50 M LINEALES DE DUCTOS QUE INDICAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA? ¿SE PODRÁN COLOCAR UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE A LA INTEMPERIE, PARA LOS SERVICIOS QUE SOLO CUENTEN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN?	* LOS LICITANTES DEBEN CONSIDERAR EN SUS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE TODO AQUELLO QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS M2 NECESARIOS. * SI, DEBERÁN COLOCARSE DE MANERA ESTRATEGICA PARA CUMPLIR CON LA LONGITUD MÁXIMA DE TRAYECTORIA. * NO, LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DEBERÁN ESTAR AL INTERIOR. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
141	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.5.3	EN TELECOMUNICACIONES FAVOR DE ACLARAR LAS NORMAS DE REFERENCIA YA QUE INDICA QUE TODAS LAS CONEXIONES DEBERÁN CUMPLIR CON LA NOM-001 SEDE-2018 YA QUE ESTA NORMA AÚN NO HA SIDO PUBLICADA.	LA NORMA DEBERÁ CONSIDERARSE COMO REFERENCIA. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
142	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.4.5.7	FAVOR DE ACLARAR, EN EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y FOMENTO A LA SALUD Y ENTRETENIMIENTO, INDICA QUE LA RED DEL SISTEMA ESTARÁ CONFORMADA POR DIVISORES, CON PUERTOS TIPO F TERMINALES Y DE PASO Y CABLE COAXIAL DE 75 OHMS RG-G COMO SI EL SISTEMA FUERA TRADICIONAL ANÁLOGO Y MÁS ADELANTE INDICA QUE CADA PANTALLA Y EQUIPO FUENTE, DEBERÁN CONSIDERAR PREPARACIONES DE NODOS DE RED, LOS CUALES CONSISTIRÁN EN PLACAS FRONTALES, CON INSECTOS TIPO JACK T3-45 CAT 6A Y TENDIDOS DE CABLE UTP CAT 6A HASTA EL IDF O MDF MÁS CERCANO, DONDE SERÁN REMATADOS EN PANELES DE PARCHEO DEDICADOS, COMO SI SE TRATARA DE UN SISTEMA IP. ¿QUIERE DECIR QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS DOS	SI, DEBERÁN CONSIDERARSE AMBAS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
143	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.4.13	INDICA QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ESPECIFICAR EN DETALLE LOS CRISTALES EMPLOMADOS Y SU AISLAMIENTO EQUIVALENTE EN MILÍMETROS DE PLOMO EN TODAS AQUELLAS ZONAS EN LAS QUE SEAN NECESARIOS (SALAS DE CONTROL DE RX, TAC). FAVOR DE CORROBORAR QUE EL IMSS ENTREGARÁ LAS MEMORIAS ANALÍTICAS DE AQUELLOS EQUIPOS QUE EMITAN RADIACIÓN, PARA PODER CONTEMPLAR LAS PROTECCIONES PERTINENTES DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	NO, EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE CONFORME AL PROYECTO QUE DESARROLLARÁ Y A LA GUÍA MECÁNICA DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DIVISIÓN DE PROYECTOS.
144	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.4.14.b	INDICA QUE EL CONTRATISTA APLICARÁ EN MUROS, PISOS, PUERTAS Y PLAFONES, PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DE RAYOS X. FAVOR DE CORROBORAR QUE EL IMSS ENTREGARÁ LAS MEMORIAS ANALÍTICAS DE AQUELLOS EQUIPOS QUE EMITAN RADIACIÓN, PARA PODER CONTEMPLAR LAS PROTECCIONES PERTINENTES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	NO, EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE CONFORME AL PROYECTO QUE DESARROLLARÁ Y A LA GUÍA MECÁNICA DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DIVISIÓN DE PROYECTOS.
145	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6.3.1.1.	CON RELACIÓN A LA CÉDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS, SE SOLICITA SE NOS PROPORCIONE CUALQUIER INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTAN ACTUALMENTE EN EL PREDIO. TODA VEZ QUE YA FUE ASIGNADA LA OBRA DE LAS TERRACERÍAS DE ESTE HOSPITAL, ENTENDEMOS QUE YA EXISTEN LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD APROBADOS.	EL DESARROLLO DE LA CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS FORMA PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO INTEGRAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
146	TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 5.5	EN EL PUNTO 27. PLANOS ACTUALIZADOS (AS-BUILT), FAVOR DE CORROBORAR QUE LA INDICACIÓN "EL COSTO DERIVADO DE ESTE SERVICIO DEBE SER CONSIDERADO POR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS" SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS AS BUILT.	EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN, E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINAL (AS BUILT). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
147	1.7. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.	A EFECTO DE REVISAR LA INFORMACIÓN ADICIONAL DE ESTA JUNTA Y FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE SE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL ART. 40 DEL REGLAMENTO. SE SOLICITA UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	SE LE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE LLEVARÁ A CABO UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 11:00 HORAS EN ESTA MISMA SALA DE JUNTA, UBICADA EN CALLE DURANGO NO. 291, SEGUNDO PISO, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. DE C.V.			
148	CONVOCATORIA	EN EL APARTADO II INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN, INCISO 11.10.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, CARACTERÍSTICAS, (PÁG. 17) PREGUNTA: LAS CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE UN HOSPITAL GENERAL DEBERÁ SER DE 90 CAMAS. ¿ES CORRECTO QUE LAS CARACTERÍSTICAS VAYAN ENFOCADAS A UN HOSPITAL DE 90 CAMAS O DEBERÁN APEGARSE A 144 CAMAS, TAL Y COMO LO INDICA LA LICITACIÓN?	PARA LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN OBRAS SIMILARES EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD, TENIENDO COMO REFERENCIA UNIDADES HOSPITALARIAS DE 90 CAMAS CENSABLES Y/O LOS 36,600 METROS CUADRADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
149	CONVOCATORIA	EN EL APARTADO 11.10.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, COMPLEJIDAD DE LA OBRA, (PÁG. 17) PREGUNTA: ¿SE REQUIERE ALGÚN FORMATO EN ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ÁREAS NORMATIVAS DEL IMSS?	DEBERÁN APEGARSE A LOS FORMATOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. MISMO QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SISTEMA COMPRANET. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 15 rows of questions and answers regarding construction specifications and requirements.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
			EL AGUA TRATADA SERÁ UTILIZADA PRINCIPALMENTE EN: <input type="checkbox"/> REUSO DE AGUA PARA INODOROS, MINGITORIOS Y RIEGO."RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
160	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN EL PUNTO 6.0 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO INTEGRAL, APARTADO 6.3.4.5.6 SISTEMA DE VOCEO Y SONORIZACION, (PÁG. 123). PREGUNTA: EN ESTE PUNTO MENCIONA UN EQUIPAMIENTO MÍNIMO Y MARCAS DE REFERENCIA, ¿CUÁLES SERÍAN ESTAS MARCAS?	LAS MARCAS LAS DEBERÁ PROPONER EL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LAS MARCAS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, GARANTÍA, SEGURIDAD Y SERVICIO, PREVIA VALIDACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
161	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN EL PUNTO 6.0 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO INTEGRAL, APARTADO 6.3.4.5.6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, (PÁG. 124). PREGUNTA: EN ESTE PUNTO MENCIONA UN EQUIPAMIENTO MÍNIMO Y MARCAS DE REFERENCIA, ¿CUÁLES SERÍAN ESTAS MARCAS?	LAS MARCAS LAS DEBERÁ PROPONER EL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LAS MARCAS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, GARANTÍA, SEGURIDAD Y SERVICIO, PREVIA VALIDACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
162	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN EL PUNTO 7.0 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPERADO, SUBTEMA 7.2.20 EQUIPAMIENTO (PAG. 185). PREGUNTA: ¿SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA LA LISTA DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRARA EL IMSS?	EL LISTADO DEL EQUIPO QUE SUMINISTRARÁ SE ENTREGARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
163	TÉRMINOS DE REFERENCIA	EN EL PUNTO 7.0 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPERADO, SUBTEMA 7.2.20 EQUIPAMIENTO (PAG. 185). PREGUNTA: ¿EN CASO DE HABER ALGUNA OBSERVACIÓN O MODIFICACIÓN A LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS DEL IMSS, ESTOS SERÁN EJECUTADOS POR EL ÁREA CONTRATANTE? YA QUE PREVIAMENTE FUE AUTORIZADO Y VALIDADO EL PROYECTO EJECUTIVO.	NO, EN CASO DE MODIFICACIÓN, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
164	EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES	EN LA PARTIDA BA BMS AUTOMATIZACION. (PÁG. 4) PREGUNTA: ¿QUÉ INGENIERÍAS Y QUE NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN SE CONSIDERARA PARA CADA UNO?	EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL DISEÑO DE CADA UNA DE LAS INGENIERÍAS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
165	EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES	EN LA PARTIDA BA BMS AUTOMATIZACION. (PÁG. 4) PREGUNTA: ¿DEBE CONSIDERARSE ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EDIFICACIONES EN PARTICULAR?	EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL DISEÑO DE CADA UNA DE LAS INGENIERÍAS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: SINOHYDRO MÉXICO, S.A. DE C.V.			
166	NO INDICA	En el portal COMPRANET, no permite descargar el punto 2.- ANEXO TÉCNICO, se solicita de favor sea proporcionado para su análisis.	EN ESTE EVENTO SE HACE ENTREGA DEL ANEXO TÉCNICO. ASIMISMO SE LES REITERA QUE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR SU PROPOSICIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IMSS UBICADO EN DURANGO #291, COL. ROMA NORTE C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
167	NO INDICA	Favor de confirmar que en el presente concurso NO incluye los puentes vehiculares de acceso indicados en los planos proporcionados.	SE CONFIRMA QUE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES NO FORMAN PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO INTEGRAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
168	NO INDICA	Favor de confirmar que en el presente concurso NO ningún tipo de terracerías o movimientos de tierra, ya que de acuerdo a la visita de obra se nos indicó que el terreno se nos entregará a nivel para desplante de cimentación. (terracerías y terminadas y canal entubado).	PARA QUE LA EMPRESA GANADORA DEL CONCURSO DEL HGZ, INICIE EN FORMA INMEDIATA LA CIMENTACIÓN Y EVITAR EN LO POSIBLE QUE LAS TERRACERÍAS SE REALICEN EN ÉPOCA DE LLUVIAS, EL IMSS LICITÓ Y CONTRATÓ LA "CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ", QUE CONSISTEN EN LA REALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE SOLAMENTE EL ÁREA DE DESPLANTE DEL HOSPITAL, QUE CONTEMPLAN CORTES Y TERRAPLENES, LOS CUALES EN TODO SU PERÍMETRO TERMINARÁN EN TALUDES 1:1, Y 5 M ANTES DE LLEGAR A LOS MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES, DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS. POR LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS TERRACERÍAS FALTANTES PARA INTEGRARLAS CON LOS MUROS DE CONTENCIÓN, EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN REQUERIDOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.
169	NO INDICA	Favor de proporcionar la Constancia de visita de obra correspondiente a nuestra empresa.	LA CONSTANCIA DE LA VISITA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA COMPRANET, LA CUAL PUEDE DESCARGARLA EN LOS ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
170	NO INDICA	Favor de proporcionar los planos, en formato AUTOCAD: 1.- AP 0.- Tuxtla gtz planta baja, 2.- AP1.- Tuxtla gtz primer nivel 3.- AP0.- Tuxtla gtz segundo nivel, 4.- AP Plano conjunto Tuxtla Gtz 5.- Corte, 6.- Levantamiento Topográfico San Isidro la Chacana	LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL ANTEPROYECTO EN FORMATO .DWG SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA ADJUDICADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
171	NO INDICA	Por la magnitud del proyecto se solicita una prórroga de 30 días para la entrega de la oferta, ya que se requiere realizar diversos análisis y actividades que en el tiempo estipulado en la convocatoria será un poco complejo su realización.	LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE FIJARÁ EN LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, CONFORME AL ARTÍCULO 35, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
172	Punto II.10.2 Acreditación de la experiencia, capacidad técnica y financiera	Experiencia Para la elaboración del Proyecto, Solicitamos para acreditación de la experiencia se considere un diseño de un Hospital General o Similar de 60 camas censables, en lugar de un Hospital General de 90 camas censables.	PARA LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN OBRAS SIMILARES EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD, TENIENDO COMO REFERENCIA UNIDADES HOSPITARIAS DE 90 CAMAS CENSABLES Y/O LOS 36,600 METROS CUADRADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
173	Punto II.10.2 Acreditación de la experiencia, capacidad técnica y financiera.	Obra Solicitamos para acreditación de la experiencia en trabajos relativos a la ejecución de un Hospital General o similar de 60 camas censables y/o experiencia en la ejecución de obras de edificación que en su totalidad sumen más de 35,000 m2, ya sean públicos o privados, en lugar de un Hospital General de 90 camas, y en general construcción de hospitales públicos o privados.	PARA LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN OBRAS SIMILARES EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD, TENIENDO COMO REFERENCIA UNIDADES HOSPITARIAS DE 90 CAMAS CENSABLES Y/O LOS 36,600 METROS CUADRADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
174	Punto II.10.2 Acreditación de la experiencia, capacidad técnica y financiera.	Características Solicitamos para acreditar la experiencia, Diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción y equipamiento de instalación permanente de un Hospital de 60 camas, la que dará servicios de consulta de especialidades médicas con área de hospitalización y /o experiencia en la ejecución de obras de edificación que en su totalidad sumen más de 35,000 m ² , ya sean públicas o privadas que sean comparables a los trabajos que son objeto de la presente licitación., en lugar de Diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción y equipamiento de instalación permanente de un Hospital General de 90 camas, la que dará servicios de consulta de especialidades médicas con área de hospitalización y en general construcción de hospitales públicos o privados que sean comparables a los trabajos que son objeto de la presente	PARA LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN OBRAS SIMILARES EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD, TENIENDO COMO REFERENCIA UNIDADES HOSPITARIAS DE 90 CAMAS CENSABLES Y/O LOS 36,600 METROS CUADRADOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
175	II.14.1.1. De la propuesta técnica: III. Experiencia y especialidad del licitante	Especialidad Solicitamos para acreditar la experiencia, Se le otorgará del total de los puntos de este aspecto, equivalente a 10.00 (diez punto cero cero) puntos máximo, a los licitantes que acrediten 5 contratos (5 para obra y 5 para proyectos) o documentos con los cuales puede garantizar que ha ejecutado obras y proyectos similares a las de un Hospital de cuando menos 60 camas censables, y /o experiencia en la ejecución de obras de edificación que en su totalidad sumen más de 35,000 m ² , de servicios con características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, constatándolo en la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo requerido en la convocatoria, en particular a lo solicitado en el numeral II.13.5, a los que acrediten hasta un mínimo de 2 contratos para obra y 2 para proyecto o documentos, se les otorgará la puntuación que resulte de aplicar la regla de tres simple, en relación al o los licitantes que obtuvieron los puntos máximos, en lugar de: Se le otorgará del total de los puntos de este aspecto, equivalente a 10.00 (diez punto cero cero) puntos máximo, a los licitantes que acrediten 10 contratos (10 para obra y 10 para proyectos) o documentos con los cuales puede garantizar que ha ejecutado obras y proyectos similares a las de un Hospital General de cuando menos 90 camas censables, y/o experiencia en la ejecución de obras que en su totalidad sumen más de 35,000 m ² , de servicios con características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, constatándolo en la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo requerido en la convocatoria, en particular a lo solicitado en el numeral II.13.5, a los que acrediten hasta un mínimo de 2 contratos para obra y 2 para proyecto o documentos, se les otorgará la puntuación que resulte de aplicar la regla de tres simple, en relación al o los licitantes que obtuvieron los puntos máximos.	LA EXPERIENCIA SE CALIFICARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ES DECIR, DEBERÁ PRESENTAR 10 CONTRATOS PARA OBRA Y 10 CONTRATOS PARA PROYECTO, EN EL CASO DE PROYECTO INTEGRAL, BASTARÁ CON QUE SE PRESENTE EN UNA SOLA OCASIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
176	II. Cumplimiento de contratos	Solicitamos para acreditar el cumplimiento de contratos, El total de los puntos se otorgará al licitante que acredite un máximo de 5 contratos (5 para obra y 5 para proyectos), concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento, ejecutados en el plazo que comprenda el máximo y mínimo de años establecidos en el inciso a) del numeral III que antecede, los que se determinaran con las particularidades establecidas en la presente convocatoria, constatándolo con la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo solicitado en el numeral II.13.5, en lugar de: El total de los puntos se otorgará al licitante que acredite un máximo de 10 contratos (10 para obra y 10 para proyectos), concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento, ejecutados en el plazo que comprenda el máximo y mínimo de años establecidos en el inciso a) del numeral III que antecede, los que se determinaran con las particularidades establecidas en la presente convocatoria, constatándolo con la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo solicitado en el numeral II.13.5.	LA EXPERIENCIA SE CALIFICARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ES DECIR, DEBERÁ PRESENTAR 10 CONTRATOS PARA OBRA Y 10 CONTRATOS PARA PROYECTO, EN EL CASO DE PROYECTO INTEGRAL, BASTARÁ CON QUE SE PRESENTE EN UNA SOLA OCASIÓN. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
177	General	Debido a la complejidad de los trabajos solicitamos amablemente a la dependencia una prorroga de 30 días	LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE FIJARÁ EN LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, CONFORME AL ARTÍCULO 35, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
178	9.0 Forma de Pago	Elaboración del Proyecto Ejecutivo. ¿Existe algún porcentaje de participación establecido en este último dentro del importe total de la proposición presentada?	NO. RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 12 rows of questions and answers regarding construction details for a hospital.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains multiple rows of questions and answers regarding the bidding process for a hospital construction project.

RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA
196	De los Términos de Referencia 2.0 ubicación y datos generales del Inmueble	Menciona "Con relación a la posible construcción de un Helipuerto previo a su diseño el contratista deberá de realizar la investigación de las restricciones existentes en la localidad" Pregunta solicitamos a la convocante y/o área de proyectos que dentro del Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicio y Preliminares se puedan considerar los estudios de "Eliminación y Restricción de Obstáculos" y el Estudio de "Factibilidad IT (Ingeniería de Tránsito)"	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO DEBERÁN CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
197	De los Términos de Referencia 2.0 ubicación y datos generales del Inmueble	Dentro del catálogo de actividades Pregunta ¿en que actividad se deberá de considerar la construcción del Helipuerto? Y a su vez para el cálculo y diseño del Helipuerto ¿Qué tipo y/o modelo de aeronave se está proponiendo para la operación del mismo?	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO DEBERÁN CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
198	De lo General	Además del cargo por gastos de inspección y supervisión y del cargo por impuesto sobre nómina. En caso de existir otro impuesto para el Estado de Chiapas Pregunta; solicitamos a la convocante nos indique cuál es, el porcentaje a considerar.	DERIVADO DE QUE SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO A PRECIO ALZADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE, CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA LOS IMPUESTOS Y CARGOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS.
199	De los Términos de Referencia 4.0 Plazo de Ejecución	Menciona "Terminación del Proyecto Ejecutivo...120 Días Naturales Incluyendo los 45 días de los estudios preliminares " solicitamos a la convocante puedan considerar un plazo total para la terminación del proyecto ejecutivo de 225 días naturales, de los cuales 75 días correspondan a los estudios preliminares y 150 días para el proyecto ejecutivo	NO, DEBERÁ APEGARSE AL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 120 DÍAS, DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ CONSIDERAR 45 DIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
200	De los Términos de Referencia 4.0 Plazo de Ejecución	Menciona "Plazo Total para la Ejecución del proyecto integral... de 489 días naturales" si quitamos los 120 días de proyecto ejecutivo nos daría un plazo de ejecución de los trabajos de 369 días naturales, tomando en cuenta la complejidad de los trabajos y condiciones del predio Solicitamos a la convocante un plazo de ejecución solo para los trabajos de 450 días naturales	NO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS PRESENTES TRABAJOS ES DE 489 DÍAS NATURALES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
201	De la Visita de Obra	Durante el recorrido de la visita de obra se hizo el comentario de los trabajos de terracerías, mismos que ya fueron adjudicados, Pregunta ¿dentro del alcance de los trabajos de terracerías previamente adjudicados se encuentran los trabajos de muros de contención de la barranca que existe dentro del predio?	PARA QUE LA EMPRESA GANADORA DEL CONCURSO DEL HGZ, INICIE EN FORMA INMEDIATA LA CIMENTACIÓN Y EVITAR EN LO POSIBLE QUE LAS TERRACERÍAS SE REALICEN EN ÉPOCA DE LLUVIAS, EL IMSS LICITO Y CONTRATO LA "CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ", QUE CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE SOLAMENTE EL ÁREA DE DESPLANTE DEL HOSPITAL, QUE CONTEMPLAN CORTES Y TERRAPLENES, LOS CUALES EN TODO SU PERÍMETRO TERMINARÁN EN TALUDES 1:1, Y 5 M ANTES DE LLEGAR A LOS MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES, DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS. POR LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS TERRACERÍAS FALTANTES PARA INTEGRARLAS CON LOS MUROS DE CONTENCIÓN, EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN REQUERIDOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
202	De la pregunta anterior	En caso de que los trabajos de muros de contención no se encuentren dentro de los trabajos del contrato de terracerías, Pregunta ¿de qué dimensiones serán los mismo, y si cuentan con alguna característica especial solicitada por el IMSS?, adicionalmente en el catálogo de actividades en que actividad se considerarían dichos trabajos.	LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DEBERÁN DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MISMOS QUE SERVIRÁN COMO BASE PARA SU DISEÑO FINAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
203	De la Visita de Obra	Durante el recorrido de obra en el área donde se tiene contemplado el desplante y/o construcción del propio Hospital se observaron líneas eléctricas que atraviesan el predio, pregunta ¿en qué actividad del catálogo se deberán de considerar el retiro y/o reubicación de las mismas y a su vez por cuenta de quien correrán los pagos de los trámites para la reubicación y/o retiro de las mismas incluyendo el pago de la fianza de C.F.E.	EN LA PARTIDA DE TERRACERÍAS Y PRELIMINARES, ASIMISMO SE INFORMA QUE LOS PAGOS DE LOS TRÁMITES PARA LA REUBICACIÓN SERÁN A CARGO DEL IMSS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DECONSTRUCCIÓN.
204	De la Visita de Obra	Durante el recorrido de obra se observó gran cantidad de árboles y de gran tamaño, Pregunta ¿Qué se tendrá que hacer con estos árboles?	DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LA AFECTACIÓN MÍNIMA A LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR, ASIMISMO EN CASO DE QUE CONSIDERE EL RETIRO DE ALGUNO DE ELLOS, DEBERÁ CONSIDERARLO DENTRO DE SU PROPUESTA EN LA PARTIDA DE TERRACERÍAS Y PRELIMINARES. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DECONSTRUCCIÓN.
205	De la pregunta anterior	En caso de que los árboles se tengan que retirar del sitio, Pregunta ¿en que actividad se deberán de considerar el retiro y/o tala de árboles, así como el trámite y permiso ante la SEMARNAT?	DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LA AFECTACIÓN MÍNIMA A LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR, ASIMISMO EN CASO DE QUE CONSIDERE EL RETIRO DE ALGUNO DE ELLOS, DEBERÁ CONSIDERARLO DENTRO DE SU PROPUESTA EN LA PARTIDA DE TERRACERÍAS Y PRELIMINARES, AL IGUAL QUE EL TRÁMITE Y PERMISO CORRESPONDIENTE. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DECONSTRUCCIÓN.
206	De los Términos de Referencia Pág. 7	Menciona que el predio cuenta con todos los servicios para garantizar un adecuado funcionamiento con drenaje, agua, transporte, telefonía y banquetas. Pregunta ¿El predio cuenta con el servicio de energía eléctrica?	EN LOS ALCANCES SOLICITADOS DENTRO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA DEBERÁ INVESTIGAR EL SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSIGNAR LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO ACTUALES E INVESTIGAR EN LO POSIBLE ANTE LA C.F.E. SOBRE LA FACTIBILIDAD DE POSIBLES INCREMENTOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
207	De la pregunta anterior	En caso de ser afirmativa la pregunta anterior Pregunta ¿El servicio de energía eléctrica es de media tensión?	EN LOS ALCANCES SOLICITADOS DENTRO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA DEBERÁ INVESTIGAR EL SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSIGNAR LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO ACTUALES E INVESTIGAR EN LO POSIBLE ANTE LA C.F.E. SOBRE LA FACTIBILIDAD DE POSIBLES INCREMENTOS. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR19-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 10 rows of questions and answers regarding construction details for a hospital.

6



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 12 rows of questions and answers regarding construction specifications and procedures.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'AA', 'AR', 'J...', 'M...', 'S...', 'L...', 'D...', and '6'.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 14 rows of questions and answers regarding construction specifications and procedures.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 26 rows of questions and answers regarding the construction project.



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Table with 4 columns: No., REFERENCIA A LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA, and RESPUESTA OTORGADA. It contains 10 rows of questions and answers regarding construction details for a hospital.

Table with 2 columns: NIVEL and SUPERFICIE. It lists surface areas for different levels: PLANTA BAJA (14,611.50 m²), PRIMER NIVEL (11,087 m²), SEGUNDO NIVEL (9,998.82 m²), TERCER NIVEL (7,031.48 m²), and TOTAL (42,728.69 m²).

H.G.Z. 144 CAMAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SUPERFICIE: 11,087 m² PRIMER NIVEL
01 MARZO 2023



RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-11-2023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No.	REFERENCIA A LA CONVOCATORIA	PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECÍFICA	RESPUESTA OTORGADA										
276	NO INDICA	<p>En el documento entregado por la convocante, TÉRMINOS DE REFERENCIA T-11-2023.PDF/PAG. 17/2.0 UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL INMUEBLE/INCISO V. Que a su letra dice SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN ESTIMADA: 36600 M2 ¿Cuáles serán los metros cuadrados correctos base para los concursantes, los que aparecen en planos o términos de referencia?</p> <p>GOBIERNO DE MÉXICO IMSS</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles División de Proyectos</p> <p>2.0. UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL INMUEBLE.</p> <table border="1"> <tr> <td>I. Tipo de Unidad:</td> <td>Hospital General de Zona de 144 camas</td> </tr> <tr> <td>II. Tipo de Obra</td> <td>Nueva</td> </tr> <tr> <td>III. Ubicación:</td> <td>Carretera Juan Crispin Chicoasen kilómetro 2.50 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, C.P. 29020.</td> </tr> <tr> <td>IV. Superficie de Terreno estimada:</td> <td>95,552.909 m²</td> </tr> <tr> <td>V. Superficie de Construcción Estimada:</td> <td>36,600 m²</td> </tr> </table> <p>Los licitantes deben considerar en sus proposiciones técnicas y económicas la superficie de construcción complementaria de todo aquello que garantice la totalidad del PE, y no la Obra. Asimismo los licitantes deben considerar en su proposiciones técnico-económicas lo siguiente: - Dimensionar las áreas mixidas de manera racional y funcional, con base a un análisis de los requerimientos técnicos y del contexto en donde se ubicará el hospital.</p>	I. Tipo de Unidad:	Hospital General de Zona de 144 camas	II. Tipo de Obra	Nueva	III. Ubicación:	Carretera Juan Crispin Chicoasen kilómetro 2.50 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, C.P. 29020.	IV. Superficie de Terreno estimada:	95,552.909 m ²	V. Superficie de Construcción Estimada:	36,600 m ²	<p>DEBERÁ CONSIDERAR COMO BASE EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LA SUPERFICIE INDICADA TERMINOS DE REFERENCIA, 36.600 M2. REITERANDO QUE ES UNA SUPERFICIE ESTIMADA, ADICIONALMENTE SE DEBRA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA LAS SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE TODO AUQUELLO QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO (CTO. DE INSTALACIONES, CISTERNAS, PTAR, OBRA EXTERIORES, ETC.). RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE PROYECTOS.</p>
I. Tipo de Unidad:	Hospital General de Zona de 144 camas												
II. Tipo de Obra	Nueva												
III. Ubicación:	Carretera Juan Crispin Chicoasen kilómetro 2.50 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, C.P. 29020.												
IV. Superficie de Terreno estimada:	95,552.909 m ²												
V. Superficie de Construcción Estimada:	36,600 m ²												
277	NO INDICA	<p>En la información entregada por la convocante se anexa el plano 5_CORTE-Modelo donde nos indican el nivel del puente de acceso vehicular. ¿Se tiene que contruir este puente?</p>	<p>EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES NO FORMAN PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO INTEGRAL. RESPUESTA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE PROYECTOS.</p>										

Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page.